

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

„Службени лист АПВ“ излази по потреби, на шест језика: српском, мађарском, словачком, румунском, русинском и хрватском. – Рукописи се не враћају: – Огласи по тарифи	Нови Сад 25. јун 2025. Број 32 Година LXXVI	Годишња претплата 15.000 динара - Рок за рекламације 15 дана. - Редакција и администрација: Нови Сад, Војводе Мишића 1. ISSN 0353-8427 COBISS.SR-ID 17426178 Email: sl.listapv@magyarszo.rs
--	--	---

ОПШТИ ДЕО

690.

На основу члана 31. став 1. алинеја 2. и 6. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 20/2014), а у вези с чланом 2. тачка 53. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исп. 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 – др. закон, 138/2022, 92/2023 и 94/2024), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 25. јуна 2025. године, **донела је**

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту: Одлука) утврђују се укупно остварени приходи и примања, расходи и издаци, финансијски резултат и рачун финансирања буџета Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину и стање дуга на последњи дан 2024. године.

Члан 2.

Укупни приходи и примања с пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину, утврђују се у следећим износима:

- укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства	105.905.670.901,21 динара
- укупни расходи и издаци	95.277.190.950,89 динара
- разлика – неутрошена средства	10.628.479.950,32 динара

Члан 3.

УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
У 2024. ГОДИНИ У ОДНОСУ НА ГОДИШЊИ ПЛАН ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економска класификација	НАЗИВ	УКУПНО Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година			
		Планирано у 2024. години са изменама апропријација	Остварено у 2024. години	% остварења	% учешћа
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАСНА ЕВИДЕНЦИЈА	10.081.877.090,17	10.214.087.169,85	101,31 %	9,64 %
31	КАПИТАЛ	426.512.436,05	558.895.910,47	131,04 %	0,53 %
311	КАПИТАЛ	426.512.436,05	558.895.910,47	131,04 %	0,53 %
32	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	9.655.364.654,12	9.655.191.259,38	100,00 %	9,12 %
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	9.655.364.654,12	9.655.191.259,38	100,00 %	9,12 %
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	97.549.413.846,15	95.526.384.650,85	97,93 %	90,20 %
71	ПОРЕЗИ	39.090.845.000,00	38.027.546.167,36	97,28 %	35,91 %
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	39.070.222.000,00	38.003.888.385,36	97,27 %	35,88 %
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	20.623.000,00	23.657.782,00	114,72 %	0,02 %
73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	52.320.191.075,18	51.266.373.548,60	97,99 %	48,41 %
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	14.948.160,66	13.447.922,81	89,96 %	0,01 %
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	183.038.589,67	54.007.191,57	29,51 %	0,05 %
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	52.122.204.324,85	51.198.918.434,22	98,23 %	48,34 %
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	5.999.316.919,72	6.071.876.998,88	101,21 %	5,73 %
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	5.083.578.000,00	5.105.422.190,13	100,43 %	4,82 %
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	413.345.444,20	382.079.259,69	92,44 %	0,36 %
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	7.519.000,00	3.011.814,85	40,06 %	0,00 %
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	5.235.500,00	4.596.940,12	87,80 %	0,00 %
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	489.638.975,52	576.766.794,09	117,79 %	0,54 %
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	139.060.851,25	160.587.936,01	115,48 %	0,15 %
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	7.860.851,25	6.141.127,25	78,12 %	0,01 %
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	131.200.000,00	154.446.808,76	117,72 %	0,15 %
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	22.856.509,87	15.455.224,57	67,62 %	0,01 %
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	922.300,00	3.242.247,27	351,54 %	0,00 %
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0,00	1.343.215,60	0,00 %	0,00 %
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	922.300,00	1.899.031,67	205,90 %	0,00 %
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	10.497.050,00	753.363,47	7,18 %	0,00 %
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	10.000.000,00	238.163,47	2,38 %	0,00 %
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	497.050,00	515.200,00	103,65 %	0,00 %
84	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	11.437.159,87	11.459.613,83	100,20 %	0,01 %
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	11.437.159,87	11.459.613,83	100,20 %	0,01 %
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	354.966.611,86	149.743.855,94	42,19 %	0,14 %
91	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	295.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
912	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	295.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	59.966.611,86	149.743.855,94	249,71 %	0,14 %
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	59.966.611,86	149.743.855,94	249,71 %	0,14 %
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА ПРЕНЕТИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		108.009.114.058,05	105.905.670.901,21	98,05 %	100 %

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
У 2024. ГОДИНИ ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Економска класификација	НАЗИВ	УКУПНО			
		Планирано у 2024. години са изменама апропријација	Остварено у 2024. години	% остварења	% учешћа
01	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	44.868.751.000,00	43.960.898.911,84	97,98 %	41,51 %
03	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	9.060.851,25	6.141.127,25	67,78 %	0,01 %
04	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	370.143.419,72	312.521.093,64	84,43 %	0,30 %
05	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	14.948.160,66	13.447.922,81	89,96 %	0,01 %
06	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	16.281.000,00	2.621.007,45	16,10 %	0,00 %
07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	52.098.236.324,85	51.174.771.463,62	98,23 %	48,32 %
08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	5.235.500,00	4.596.940,12	87,80 %	0,00 %
09	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	22.856.509,87	15.455.224,57	67,62 %	0,01 %
11	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНИХ ЗАДУЖИВАЊА	295.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
12	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	59.966.611,86	149.743.855,94	249,71 %	0,14 %
56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	166.757.589,67	51.386.184,12	30,81 %	0,05 %
ТЕКУЋА СРЕДСТВА:		97.927.236.967,88	95.691.583.731,36	97,72 %	90,36 %
13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	9.935.957.741,35	10.068.325.821,03	101,33 %	9,51 %
14	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8.579.843,40	8.579.843,40	100,00 %	0,01 %
15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	42.531.243,63	42.531.243,63	100,00 %	0,04 %
17	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТ	94.808.261,79	94.650.261,79	99,83 %	0,09 %
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:		10.081.877.090,17	10.214.087.169,85	101,31 %	9,64 %
УКУПНО:		108.009.114.058,05	105.905.670.901,21	98,05 %	100 %

Члан 4.

Укупни извршени расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине
у 2024. години према економској класификацији

Економска класификација	НАЗИВ	УКУПНО Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			
		Планирано у 2024. години са изменама апропријација	Извршено у 2024. години	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	101.145.837.644,76	90.848.322.844,31	89,82 %	95,35 %
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.066.109.248,55	4.498.243.562,28	88,79 %	4,72 %
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.921.453.498,93	3.543.395.382,33	90,36 %	3,72 %
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	608.498.089,29	547.985.798,76	90,06 %	0,58 %
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	41.326.491,33	35.150.922,02	85,06 %	0,04 %
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	134.205.021,20	60.225.973,85	44,88 %	0,06 %
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	123.072.170,64	99.000.347,64	80,44 %	0,10 %
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	97.153.977,16	78.988.169,51	81,30 %	0,08 %
417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	140.400.000,00	133.496.968,17	95,08 %	0,14 %
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	5.462.839.755,63	4.663.817.092,33	85,37 %	4,89 %
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	633.815.183,44	547.780.657,15	86,43 %	0,57 %
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	144.309.441,42	109.930.579,33	76,18 %	0,12 %
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.479.317.901,90	1.168.927.834,27	79,02 %	1,23 %
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.120.147.488,05	1.872.660.050,51	88,33 %	1,97 %
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	223.023.570,18	164.676.089,79	73,84 %	0,17 %
426	МАТЕРИЈАЛ	862.226.170,64	799.841.881,28	92,76 %	0,84 %
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	58.342.520,07	53.423.731,21	91,57 %	0,06 %
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	48.043.500,69	47.103.453,81	98,04 %	0,05 %
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.299.019,38	6.320.277,40	61,37 %	0,01 %
45	СУБВЕНЦИЈЕ	12.944.872.960,59	12.749.374.174,53	98,49 %	13,38 %
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.067.079.854,40	11.875.179.990,92	98,41 %	12,46 %
453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	113.452.466,94	112.539.185,86	99,20 %	0,12 %
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	764.340.639,25	761.654.997,75	99,65 %	0,80 %
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	75.555.880.335,31	67.006.997.744,02	88,69 %	70,33 %
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.392.100,00	3.488.075,55	64,69 %	0,00 %
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	68.855.371.039,07	62.558.341.811,04	90,85 %	65,66 %
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	5.913.819.145,72	3.668.472.205,83	62,03 %	3,85 %
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	781.298.050,52	776.695.651,60	99,41 %	0,82 %
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	681.761.001,00	678.585.322,93	99,53 %	0,71 %
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	681.761.001,00	678.585.322,93	99,53 %	0,71 %
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.305.127.417,90	1.197.881.217,01	91,78 %	1,26 %
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.134.404.602,64	1.131.197.753,18	99,72 %	1,19 %
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	22.359.351,07	10.627.087,43	47,53 %	0,01 %
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	144.405.464,19	55.050.792,36	38,12 %	0,06 %
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.958.000,00	1.005.584,04	34,00 %	0,00 %
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	70.904.405,71	0,00	0,00 %	0,00 %
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	70.904.405,71	0,00	0,00 %	0,00 %
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.684.639.132,90	3.273.111.686,58	57,58 %	3,44 %
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	5.527.956.267,69	3.130.892.996,58	56,64 %	3,29 %
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.856.854.675,67	2.632.742.096,45	54,21 %	2,76 %
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	570.741.270,95	415.330.022,22	72,77 %	0,44 %
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100.360.321,07	82.820.877,91	82,52 %	0,09 %

52	ЗАЛИХЕ	156.682.865,21	142.218.690,00	90,77 %	0,15 %
521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	156.035.704,24	141.782.850,00	90,87 %	0,15 %
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	647.160,97	435.840,00	67,35 %	0,00 %
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.178.637.280,39	1.155.756.420,00	98,06 %	1,21 %
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	1.153.637.280,39	1.130.756.420,00	98,02 %	1,19 %
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	1.153.637.280,39	1.130.756.420,00	98,02 %	1,19 %
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00 %	0,03 %
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00 %	0,03 %
УКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		108.009.114.058,05	95.277.190.950,89	88,21 %	100 %

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У 2024. ГОДИНИ
ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Економска класификација	НАЗИВ	УКУПНО			
		Планирано у 2024. години са изменама апропријација	Извршено у 2024. години	% извршења	% учешћа
01	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	44.868.751.000,00	37.684.219.046,74	83,99 %	39,55 %
03	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	9.060.851,25	6.141.127,24	67,78 %	0,01 %
04	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	370.143.419,72	226.042.419,84	61,07 %	0,24 %
05	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	14.948.160,66	10.526.789,75	70,42 %	0,01 %
06	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	16.281.000,00	2.483.400,75	15,25 %	0,00 %
07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	52.098.236.324,85	51.139.627.285,73	98,16 %	53,67 %
08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	5.235.500,00	4.467.315,50	85,33 %	0,00 %
09	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	22.856.509,87	385.729,03	1,69 %	0,00 %
11	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНИХ ЗАДУЖИВАЊА	295.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
12	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	59.966.611,86	0,00	0,00 %	0,00 %
56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	166.757.589,67	10.772.482,36	6,46 %	0,01 %
ТЕКУЋА СРЕДСТВА:		97.927.236.967,88	89.084.665.596,94	90,97 %	93,50 %
13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	9.935.957.741,35	6.179.064.364,54	62,19 %	6,49 %
14	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8.579.843,40	0,00	0,00 %	0,00 %
15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	42.531.243,63	3.810.727,62	8,96 %	0,00 %
17	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТ	94.808.261,79	9.650.261,79	10,18 %	0,01 %
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:		10.081.877.090,17	6.192.525.353,95	61,42 %	6,50 %
УКУПНО:		108.009.114.058,05	95.277.190.950,89	88,21 %	100 %

Члан 5.

Утврђује се укупна актива, укупна пасива, ванбилансна актива и ванбилансна пасива, у нето износима на дан 31. децембра 2024. године, исказани у Обрасцу 1 – Биланс стања:

- укупна актива (нето)	206.594.953.365,38	динара
- укупна пасива (нето)	206.594.953.365,38	динара
- ванбилансна актива (нето)	19.569.292.755,20	динара
- ванбилансна пасива (нето)	19.569.292.755,20	динара

Члан 6.

Утврђују се приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и финансијски резултат, исказани у Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода, у следећим износима:

- приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	95.541.839.875,42	динара
- расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	94.121.434.530,89	динара
- вишак прихода и примања – буџетски суфицит	1.420.405.344,53	динара

Члан 7.

Утврђује се кориговање вишка прихода и примања – буџетског суфицита у износу од **5.687.739.702,74** динара:

- део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	5.683.742.758,55	динара
- део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	0,00	динара
- део пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	3.996.944,19	динара
- део расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	0,00	динара
- износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	0,00	динара

Члан 8.

Утврђује се покриће извршених издатака из текућих прихода и примања у износу од **650.970.768,79** динара:

- утрошених за отплату обавеза по кредитима	625.970.768,79	динара
- утрошених за набавку финансијске имовине	25.000.000,00	динара

Члан 9.

Утврђује се, након кориговања вишка прихода и примања и након покрића извршених издатака текућим приходима и примањима, **вишак прихода и примања – суфицит** за пренос у наредну буџетску годину у износу од **6.457.174.278,48** динара.

Члан 10.

Утврђују се примања, издаци и мањак примања, исказани у Обрасцу 3 – Извештај о капиталним издацима и примањима:

– примања (примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине)	165.199.080,51	динара
– издаци (издаци за нефинансијску имовину и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине)	4.428.868.106,58	динара
– Мањак примања	4.263.669.026,07	динара

Члан 11.

Утврђују се новчани приливи, новчани одливи, мањак новчаних прилива и салдо готовине на дан 31. децембра 2024. године, исказани у Обрасцу 4 – Извештај о новчаним токовима:

- новчани приливи	95.691.583.731,36	динара
- новчани одливи	95.277.190.950,89	динара
- вишак новчаних прилива	414.392.780,47	динара
- салдо готовине на дан 31. децембра 2024. године	10.643.791.584,25	динара

Члан 12.

Утврђују се текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, те укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, исказани у Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета, у следећим износима:

- планирани текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	97.572.270.356,02 динара	- остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	95.541.839.875,42 динара
- планирани текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	106.830.476.777,66 динара	- извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	94.121.434.530,89 динара
-планирани буџетски суфицит	0,00 динара	- остварени буџетски суфицит	1.420.405.344,53 динара
-планирани буџетски дефицит	9.258.206.421,64 динара	- остварени буџетски дефицит	0,00 динара
-планирана примања од задуживања и продаје финансијске имовине	354.966.611,86 динара	- остварена примања од задуживања и продаје финансијске имовине	149.743.855,94 динара
- планирани издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	1.178.637.280,39 динара	- извршени издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	1.155.756.420,00 динара
- планирани вишак примања	0,00 динара	- остварени вишак примања	0,00 динара
- планирани мањак примања	823.670.668,53 динара	- остварени мањак примања	1.006.012.564,06 динара
- планирани вишак новчаних прилива	0,00 динара	остварени вишак новчаних прилива	414.392.780,47 динара
- планирани мањак новчаних прилива	10.081.877.090,17 динара	остварени мањак новчаних прилива	0,00 динара

Члан 13.

Вишак прихода и примања – суфицит, утврђен у Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода у износу од **6.457.174.278,48** динара, преноси се у наредну годину и распоређује на следећи начин:

1. Наменске приходе и примања директних корисника у укупном износу од **56.138.913,11** динара, распоредити у складу са утврђеном наменом:

1.1. примања за стамбену изградњу	3.257.286,62 динара
1.2. приходи од донација	297.602,85 динара
1.3. приходи од рефундације средстава на име претфинансирања пројеката	29.724.905,73 динара
1.4. трансфери од других нивоа власти	22.859.117,91 динара

2. Суфицит индиректних буџетских корисника у укупном износу од **112.672.762,32** динара, распоредити у складу са одлукама органа управљања и то:

2.1. Архив Војводине, Нови Сад	106.352,12 динара
2.2. Војвођански симфонијски оркестар	1.478.747,68 динара
2.3. Музеј Војводине, Нови Сад	2.789.545,42 динара
2.4. Спомен-збирка Павла Бељанског	2.711.244,51 динара
2.5. Покрајински завод за заштиту споменика културе	79.300.575,84 динара
2.6. Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића	14.850,00 динара
2.7. Издавачки завод „Форум“	431.228,54 динара
2.8. Народно позориште, <i>Narodno kazalište, Nepszínház</i> , Суботица	472.897,45 динара
2.9. Културни центар Војводине – „Милош Црњански“	52.954,55 динара
2.10. Српско народно позориште	16.889.294,02 динара
2.11. Педагошки завод Војводине	1.262.856,44 динара
2.12. Покрајински завод за заштиту природе	5.295.412,71 динара
2.13. Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију	1.072.649,35 динара
2.14. Покрајински завод за спорт и медицину спорта	659.666,12 динара
2.15. Музеј Савремене уметности Војводине	88.382,21 динара
2.16. Позоришни Музеј Војводине	31.108,42 динара
2.17. Покрајински завод за социјалну заштиту	14.996,94 динара

3. Наспоређени суфицит буџета директних корисника у износу од **6.288.362.603,05** динара, распоредити актом о буџету за 2025. годину.

Члан 14.

А) РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ на дан 31.12.2024. године:

РЕД. БР.	НАЗИВ	Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2024. годину ("Службени лист АПВ", бр.37/2024.)		
		усвојен буџет	остварено/ извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Приходи	95.286.141.943,34	95.526.384.650,85	100,25
II	Примања од продаје нефинансијске имовине	22.659.459,87	15.455.224,57	68,21
III	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (I+II)	95.308.801.403,21	95.541.839.875,42	100,24
IV	Расходи	99.062.769.269,60	90.848.322.844,31	91,71
V	Издаци за нефинансијску имовину	5.504.238.555,25	3.273.111.686,58	59,47
VI	Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину (IV+V)	104.567.007.824,85	94.121.434.530,89	90,01
VII	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (II-V)	-5.481.579.095,38	-3.257.656.462,01	59,43
VIII	Буџетски дефицит (III-VI)	-9.258.206.421,64		
	- разлика између укупног износа прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за нефинансијску имовину Буџетски суфицит		1.420.405.344,53	
IX	Издаци за набавку финансијске имовине (с циљем спровођења јавних политика)	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
X	Укупан фискални дефицит (VIII-IX)	-9.283.206.421,64		
	- буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене с циљем спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине Фискални суфицит		1.395.405.344,53	

Члан 15.

Б) РАЧУН ФИНАНСИРАЊА на дан 31.12.2024. године:

РЕД. БР.	НАЗИВ	Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2024. годину ("Службени лист АПВ", бр.37/2024.)		
		усвојен буџет	остварено/ извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	354.966.611,86	149.743.855,94	42,19
	- примања од задуживања - 295.000.000,00 динара			
	- примања од продаје финансијске имовине - 59.966.611,86 динара			
	- остала примања од продаје финансијске имовине			
	примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа АПВ			
II	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	1.153.637.280,39	1.130.756.420,00	98,02
	- отплата главнице - 1.153.637.280,39 динара			
	- набавка финансијске имовине - 0,00 динара			
III	Резултат рачуна финансирања (I-II)	-798.670.668,53	-981.012.564,06	122,83
IV	Пренета неутрошена средства из ранијих година	10.081.877.090,17	10.214.087.169,85	101,31
V	Укупно за покриће укупног фискалног дефицита (III+IV)	9.283.206.421,64	9.233.074.605,79	99,46

Члан 16.

Утврђује се стање дуга за пројектовану недоследу главницу исказану у динарима, према важећим параметрима на дан 31.12.2024. године у износу од **1.980.550.615,18** динара и то:

- по основу дугорочног кредита код банке „ОТП БАНКА” а.д. Нови Сад;
 - по основу дугорочног наменског кредита код „Banca Intesa” а.д. Београд.
- 1.475.964.505,31 динара;

504.586.109,87 динара;

Члан 17.

Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, прогамима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима финансирања на нивоу Аутономне покрајине Војводине

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Индикатор Функционална класификација Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма Сектора Развој				Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
01				СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
2101				ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ			
21011001				ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
111				Извршни и законодавни органи			
1	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	124.942.385,50	97.437.960,88	77,99
	01			Општи приходи и примања буџета	124.942.385,50	97.437.960,88	77,99
2	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.928.771,45	14.761.851,12	77,99
	01			Општи приходи и примања буџета	18.928.771,45	14.761.851,12	77,99
3	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000,00	0,00	0,00
	01			Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
4	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.512.023,08	0,00	0,00
	01			Општи приходи и примања буџета	1.512.023,08	0,00	0,00
5	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000,00	0,00	0,00
	01			Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
6	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	0,00	0,00
	01			Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
7	417			ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	140.400.000,00	133.496.968,17	95,08
	01			Општи приходи и примања буџета	140.400.000,00	133.496.968,17	95,08
8	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	560.000,00	0,00	0,00
	01			Општи приходи и примања буџета	560.000,00	0,00	0,00
9	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	16.000.000,00	8.397.799,41	52,49
	01			Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	8.397.799,41	52,49
10	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	39.020.000,00	29.486.075,96	75,57
	01			Општи приходи и примања буџета	39.020.000,00	29.486.075,96	75,57
11	426			МАТЕРИЈАЛ	965.000,00	478.088,94	49,54
	01			Општи приходи и примања буџета	965.000,00	478.088,94	49,54
12	444			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30.000,00	2.612,04	8,71
	01			Општи приходи и примања буџета	30.000,00	2.612,04	8,71
13	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00	0,00	0,00
	01			Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
14	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	0,00	0,00
	01			Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	0,00
15	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400.000,00	144.750,00	36,19
	01			Општи приходи и примања буџета	400.000,00	144.750,00	36,19
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	342.802.180,03	284.206.106,52	82,91
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001	342.802.180,03	284.206.106,52	82,91
21011003				АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА			
160				Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту			
16	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	350.000,00	0,00	0,00
	01			Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	0,00
17	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	640.000,00	389.513,13	60,86
	01			Општи приходи и примања буџета	640.000,00	389.513,13	60,86

Раздео	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Видове класификација	Поправка функционисања	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
18	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						132.773.000,00	114.264.472,52	86,06
				01	Општи приходи и примања буџета			61.533.000,00	44.004.100,68	71,51
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			71.240.000,00	70.260.371,84	98,62
19	426	МАТЕРИЈАЛ						15.150.000,00	14.195.498,74	93,70
				01	Општи приходи и примања буџета			650.000,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			14.500.000,00	14.195.498,74	97,90
20	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						5.000,00	0,00	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета			5.000,00	0,00	0,00
21	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛНИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						1.000,00	0,00	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета			1.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160								148.919.000,00	128.849.484,39	86,52
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003								148.919.000,00	128.849.484,39	86,52
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101								491.721.180,03	413.055.590,91	84,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01								491.721.180,03	413.055.590,91	84,00

				Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
План финансирања класификација	Број позитивне функционе класификација	Програма структура	Раздео				
02				СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
2101				ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ			
21011005				СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
131				Опште кадровске услуге			
22	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			114.611.791,83	96.927.632,08	84,57
	01	Општи приходи и примања буџета			114.611.791,83	96.927.632,08	84,57
23	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			17.375.830,10	14.696.680,12	84,58
	01	Општи приходи и примања буџета			17.375.830,10	14.696.680,12	84,58
24	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			1.775.200,00	1.190.292,18	67,05
	01	Општи приходи и примања буџета			1.775.200,00	1.190.292,18	67,05
25	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			9.993.600,00	537.970,22	5,38
	01	Општи приходи и примања буџета			9.993.600,00	537.970,22	5,38
26	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			2.225.600,00	1.997.294,57	89,74
	01	Општи приходи и примања буџета			2.225.600,00	1.997.294,57	89,74
27	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			997.000,00	731.474,17	73,37
	01	Општи приходи и примања буџета			997.000,00	731.474,17	73,37
28	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			465.000,00	184.184,36	39,61
	01	Општи приходи и примања буџета			465.000,00	184.184,36	39,61
29	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			900.000,00	599.259,54	66,58
	01	Општи приходи и примања буџета			900.000,00	599.259,54	66,58
30	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			5.426.000,00	2.784.369,49	51,32
	01	Општи приходи и примања буџета			5.426.000,00	2.784.369,49	51,32
31	426	МАТЕРИЈАЛ			980.000,00	625.741,92	63,85
	01	Општи приходи и примања буџета			980.000,00	625.741,92	63,85
32	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			10.000,00	389,27	3,89
	01	Општи приходи и примања буџета			10.000,00	389,27	3,89
33	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			2.320.000,00	1.575.393,00	67,90
	01	Општи приходи и примања буџета			2.320.000,00	1.575.393,00	67,90
34	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			20.000,00	1.040,00	5,20
	01	Општи приходи и примања буџета			20.000,00	1.040,00	5,20
35	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			20.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			20.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131					157.120.021,93	121.851.720,92	77,55
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005					157.120.021,93	121.851.720,92	77,55
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101					157.120.021,93	121.851.720,92	77,55
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02					157.120.021,93	121.851.720,92	77,55

				Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Позив	финансијска категорија	Број позива	финансијска катификација				
Програма	структура	Програм	Раздео				
03				ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА			
2102				ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ			
21021001				ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ			
111				Извршни и законодавни органи			
36	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			13.522.086,91	12.105.699,56	89,53
	01	Општи приходи и примања буџета			13.522.086,91	12.105.699,56	89,53
37	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			2.048.595,91	1.834.013,55	89,53
	01	Општи приходи и примања буџета			2.048.595,91	1.834.013,55	89,53
38	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			98.607,14	26.994,00	27,38
	01	Општи приходи и примања буџета			98.607,14	26.994,00	27,38
39	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			451.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			451.000,00	0,00	0,00
1034	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			900.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			900.000,00	0,00	0,00
40	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			1.000,00	0,00	0,00
41	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			1.581.000,00	287.971,90	18,21
	01	Општи приходи и примања буџета			1.581.000,00	287.971,90	18,21
42	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			24.510.000,00	23.174.889,13	94,55
	01	Општи приходи и примања буџета			24.510.000,00	23.174.889,13	94,55
43	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			13.950.000,00	8.433.361,26	60,45
	01	Општи приходи и примања буџета			13.950.000,00	8.433.361,26	60,45
44	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			250.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			250.000,00	0,00	0,00
45	426	МАТЕРИЈАЛ			1.420.000,00	1.328.355,22	93,55
	01	Општи приходи и примања буџета			1.420.000,00	1.328.355,22	93,55
46	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			80.000,00	2.008,69	2,51
	01	Општи приходи и примања буџета			80.000,00	2.008,69	2,51
47	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			60.000,00	8.695,00	14,49
	01	Општи приходи и примања буџета			60.000,00	8.695,00	14,49
48	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			486.564,04	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			486.564,04	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111					59.358.854,00	47.201.988,31	79,52
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001					59.358.854,00	47.201.988,31	79,52
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102					59.358.854,00	47.201.988,31	79,52
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03					59.358.854,00	47.201.988,31	79,52

Импорт финансирања Економска классификација Број институције Функционална классификација Програма структура Програм Раздео	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ				
2102	ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ				
21021002	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА				
111	Извршни и законодавни органи				
49	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	76.811.938,26	69.707.558,71	90,75
	01	Општи приходи и примања буџета	76.811.938,26	69.707.558,71	90,75
50	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.655.758,64	10.560.695,23	90,60
	01	Општи приходи и примања буџета	11.655.758,64	10.560.695,23	90,60
51	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	882.845,25	714.067,98	80,88
	01	Општи приходи и примања буџета	882.845,25	714.067,98	80,88
52	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.043.949,21	707.705,00	23,25
	01	Општи приходи и примања буџета	3.043.949,21	707.705,00	23,25
53	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.493.191,09	850.307,74	34,11
	01	Општи приходи и примања буџета	2.493.191,09	850.307,74	34,11
54	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.084.000,00	1.068.714,34	98,59
	01	Општи приходи и примања буџета	1.084.000,00	1.068.714,34	98,59
55	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.118.526,10	424.915,77	37,99
	01	Општи приходи и примања буџета	1.118.526,10	424.915,77	37,99
56	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.450.000,00	647.546,56	44,66
	01	Општи приходи и примања буџета	1.450.000,00	647.546,56	44,66
57	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.080.000,00	6.058.620,05	46,32
	01	Општи приходи и примања буџета	13.080.000,00	6.058.620,05	46,32
58	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00
59	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00
60	426	МАТЕРИЈАЛ	880.000,00	606.068,00	68,87
	01	Општи приходи и примања буџета	880.000,00	606.068,00	68,87
61	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	4.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00	0,00	0,00
62	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00
63	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	870.000,00	787.696,50	90,54
	01	Општи приходи и примања буџета	870.000,00	787.696,50	90,54
64	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	124.000,00	5.900,00	4,76
	01	Општи приходи и примања буџета	124.000,00	5.900,00	4,76
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	113.653.208,55	92.139.795,88	81,07
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	113.653.208,55	92.139.795,88	81,07
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	113.653.208,55	92.139.795,88	81,07
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	113.653.208,55	92.139.795,88	81,07

План финансирања Економске классификације Број постојеће Функционална классификација Програма структура Програм Видео	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ				
1011001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕЦИЈСКИ НАДЗОР				
421	Пољопривреда				
65	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	134.269.062,07	120.539.824,38	89,77
	01	Општи приходи и примања буџета	108.216.050,12	98.683.454,75	91,19
	07	Трансфери од других нивоа власти	26.053.011,95	21.856.369,63	83,89
66	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20.342.433,68	18.262.496,85	89,78
	01	Општи приходи и примања буџета	16.395.445,63	14.951.257,31	91,19
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.946.988,05	3.311.239,54	83,89
67	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.200.000,00	876.276,00	73,02
	01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	876.276,00	73,02
68	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.078.600,00	1.216.036,61	29,82
	01	Општи приходи и примања буџета	4.078.600,00	1.216.036,61	29,82
69	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.500.000,00	3.434.688,41	76,33
	01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	3.434.688,41	76,33
70	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	750.000,00	483.745,22	64,50
	01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	483.745,22	64,50
71	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.966.400,00	3.794.134,07	95,66
	01	Општи приходи и примања буџета	3.966.400,00	3.794.134,07	95,66
72	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.788.133,00	1.782.473,79	99,68
	01	Општи приходи и примања буџета	1.788.133,00	1.782.473,79	99,68
73	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	86.634.000,00	79.594.040,25	91,87
	01	Општи приходи и примања буџета	86.634.000,00	79.594.040,25	91,87
74	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	34.601.000,00	34.598.960,04	99,99
	01	Општи приходи и примања буџета	34.601.000,00	34.598.960,04	99,99
75	426	МАТЕРИЈАЛ	1.300.000,00	873.709,00	67,21
	01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	873.709,00	67,21
76	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00
77	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
78	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.439.000,00	849.682,00	59,05
	01	Општи приходи и примања буџета	1.439.000,00	849.682,00	59,05
79	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
80	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	110.000,00	14.720,00	13,38
	01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	14.720,00	13,38
81	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	18.187.126,25	17.225.549,51	94,71
	01	Општи приходи и примања буџета	18.187.126,25	17.225.549,51	94,71
83	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	36.000.000,00	35.998.320,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	36.000.000,00	35.998.320,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	349.172.755,00	319.544.656,13	91,51
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	349.172.755,00	319.544.656,13	91,51
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101	349.172.755,00	319.544.656,13	91,51
102	ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
1021001	ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				

Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
421 Пољопривреда			
84 426 МАТЕРИЈАЛ	30.000.000,00	29.937.600,00	99,79
01 Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	29.937.600,00	99,79
85 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	292.256.118,00	292.251.431,00	100,00
01 Општи приходи и примања буџета	292.256.118,00	292.251.431,00	100,00
86 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.128.349,00	3.419.260,00	82,82
01 Општи приходи и примања буџета	4.128.349,00	3.419.260,00	82,82
87 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000,00	19.999.992,96	100,00
01 Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.999.992,96	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	346.384.467,00	345.608.283,96	99,78
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001	346.384.467,00	345.608.283,96	99,78
1021002 ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА			
421 Пољопривреда			
88 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00
01 Општи приходи и примања буџета	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00
89 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	761.647.313,50	753.056.811,24	98,87
01 Општи приходи и примања буџета	394.125.190,86	385.534.688,60	97,82
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	367.522.122,64	367.522.122,64	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	1.021.647.313,50	1.013.056.811,24	99,16
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002	1.021.647.313,50	1.013.056.811,24	99,16
1021003 ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА			
421 Пољопривреда			
90 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	418.269.090,00	412.716.920,60	98,67
01 Општи приходи и примања буџета	418.269.090,00	412.716.920,60	98,67
91 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	31.693.000,00	31.693.000,00	100,00
01 Општи приходи и примања буџета	31.693.000,00	31.693.000,00	100,00
92 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
01 Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	459.962.090,00	454.409.920,60	98,79
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003	459.962.090,00	454.409.920,60	98,79
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102	1.827.993.870,50	1.813.075.015,80	99,18
103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ			
1031001 ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ			
421 Пољопривреда			
1022 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.329.605,71	15.317.605,51	99,92
01 Општи приходи и примања буџета	15.329.605,71	15.317.605,51	99,92
93 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	936.983.080,29	927.919.733,00	99,03
01 Општи приходи и примања буџета	936.983.080,29	927.919.733,00	99,03
94 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	39.378.867,00	39.005.488,13	99,05
01 Општи приходи и примања буџета	39.378.867,00	39.005.488,13	99,05
95 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25.000.000,00	24.830.000,00	99,32
01 Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	24.830.000,00	99,32
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	1.016.691.553,00	1.007.072.826,64	99,05
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001	1.016.691.553,00	1.007.072.826,64	99,05

Извршно финансијска категорија	Број подкатегорије	Функционална категорија	Програма	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
104	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	31.159.200,00	0,00	0,00
					01 Општи приходи и примања буџета	28.159.200,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	31.159.200,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002	31.159.200,00	0,00	0,00
4011003					УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА			
421					Пољопривреда			
105	451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.679.693.000,00	7.679.693.000,00	100,00
					01 Општи приходи и примања буџета	7.206.693.000,00	7.206.693.000,00	100,00
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	473.000.000,00	473.000.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	7.679.693.000,00	7.679.693.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003	7.679.693.000,00	7.679.693.000,00	100,00
4015007					ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЉУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА "ИСТОЧНИ СРЕМ"			
421					Пољопривреда			
106	511				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	55.000.000,00	0,00	0,00
					01 Општи приходи и примања буџета	55.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	55.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015007	55.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401	7.954.307.366,35	7.726.333.822,04	97,13
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	11.724.198.271,56	11.312.012.938,68	96,48

План финансирања Класификација Број позитивне функционална класификација Програма структура Програм Раздео	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6061003	ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АПВ, РЕГИСТРА ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА И ЗБИРКЕ ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА				
111	Извршни и законодавни органи				
107	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.025.000,00	29.258.240,00	97,45
	01	Општи приходи и примања буџета	30.025.000,00	29.258.240,00	97,45
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	30.025.000,00	29.258.240,00	97,45
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	30.025.000,00	29.258.240,00	97,45
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	30.025.000,00	29.258.240,00	97,45
607	СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6071001	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА				
111	Извршни и законодавни органи				
108	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.428.217,65	2.378.780,83	69,39
	01	Општи приходи и примања буџета	3.428.217,65	2.378.780,83	69,39
109	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.977.782,35	1.400.925,90	70,83
	01	Општи приходи и примања буџета	1.977.782,35	1.400.925,90	70,83
110	426	МАТЕРИЈАЛ	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	5.407.000,00	3.779.706,73	69,90
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	5.407.000,00	3.779.706,73	69,90
6071004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
111	Извршни и законодавни органи				
111	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	110.248.187,61	99.940.080,91	90,65
	01	Општи приходи и примања буџета	110.248.187,61	99.940.080,91	90,65
112	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.702.571,22	15.140.893,45	90,65
	01	Општи приходи и примања буџета	16.702.571,22	15.140.893,45	90,65
113	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.214.805,34	1.181.460,91	97,26
	01	Општи приходи и примања буџета	1.214.805,34	1.181.460,91	97,26
114	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.250.000,00	1.207.411,66	53,66
	01	Општи приходи и примања буџета	2.250.000,00	1.207.411,66	53,66
115	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.091.750,78	2.051.190,66	66,34
	01	Општи приходи и примања буџета	3.091.750,78	2.051.190,66	66,34
116	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	0,00	0,00
117	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	63.333,23	63,33
	01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	63.333,23	63,33
118	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.400.249,22	12.937.453,95	78,89
	01	Општи приходи и примања буџета	16.400.249,22	12.937.453,95	78,89
119	426	МАТЕРИЈАЛ	230.000,00	207.830,00	90,36
	01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	207.830,00	90,36
120	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
121	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.600.000,00	1.575.393,00	98,46
	01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.575.393,00	98,46

Ниво финансијске класификације	Број функцијске класификације	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
122	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	22.000,00	2.080,00	9,45
	01	Општи приходи и примања буџета	22.000,00	2.080,00	9,45
123	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	600.000,00	244.550,00	40,76
	01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	244.550,00	40,76
124	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	152.476.564,17	134.551.677,77	88,24
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004	152.476.564,17	134.551.677,77	88,24
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607	157.883.564,17	138.331.384,50	87,62
1001		УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА			
10011003		ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ			
840		Верске и остале услуге заједнице			
125	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	32.940.000,00	32.612.576,24	99,01
	01	Општи приходи и примања буџета	32.940.000,00	32.612.576,24	99,01
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	32.940.000,00	32.612.576,24	99,01
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003	32.940.000,00	32.612.576,24	99,01
10011004		ПОДРШКА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА			
840		Верске и остале услуге заједнице			
126	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
10011005		РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
111		Извршни и законодавни органи			
127	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	55.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	55.000,00	0,00	0,00
128	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	55.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	55.000,00	0,00	0,00
129	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.000.000,00	9.801.180,00	98,01
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	9.801.180,00	98,01
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	10.110.000,00	9.801.180,00	96,95
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005	10.110.000,00	9.801.180,00	96,95
10011006		АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ			
111		Извршни и законодавни органи			
130	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.130.000,00	1.122.362,00	99,32
	01	Општи приходи и примања буџета	1.130.000,00	1.122.362,00	99,32
131	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00
132	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.385.000,00	6.356.466,52	86,07
	01	Општи приходи и примања буџета	7.385.000,00	6.356.466,52	86,07
133	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.600.000,00	978.671,01	14,83
	01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000,00	978.671,01	14,83
134	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	100.000,00	76,92
	01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	100.000,00	76,92

Напомена	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
135	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14.710.600,00	14.337.586,50	97,46
01	Општи приходи и примања буџета	14.710.600,00	14.337.586,50	97,46
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	30.155.600,00	22.895.086,03	75,92
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006	30.155.600,00	22.895.086,03	75,92
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	143.205.600,00	135.308.842,27	94,49
1602	УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА			
16021001	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ			
111	Извршни и законодавни органи			
136	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.990.159,51	1.234.568,00	62,03
01	Општи приходи и примања буџета	1.990.159,51	1.234.568,00	62,03
137	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.333.067,27	13.032.408,05	85,00
01	Општи приходи и примања буџета	15.333.067,27	13.032.408,05	85,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	17.323.226,78	14.266.976,05	82,36
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001	17.323.226,78	14.266.976,05	82,36
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602	17.323.226,78	14.266.976,05	82,36
2001	УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА			
20011001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР			
980	Образовање неklasификовано на другом месту			
138	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	68.255.250,59	61.401.931,38	89,96
01	Општи приходи и примања буџета	68.255.250,59	61.401.931,38	89,96
139	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.340.670,78	9.302.392,94	89,96
01	Општи приходи и примања буџета	10.340.670,78	9.302.392,94	89,96
140	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	425.252,50	423.805,50	99,66
01	Општи приходи и примања буџета	425.252,50	423.805,50	99,66
141	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.140.000,00	1.106.692,22	51,71
01	Општи приходи и примања буџета	2.140.000,00	1.106.692,22	51,71
142	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.892.879,00	1.270.367,24	67,11
01	Општи приходи и примања буџета	1.892.879,00	1.270.367,24	67,11
143	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	188.000,00	185.363,78	98,60
01	Општи приходи и примања буџета	188.000,00	185.363,78	98,60
144	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	93.560,23	63.908,44	68,31
01	Општи приходи и примања буџета	93.560,23	63.908,44	68,31
145	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	155.000,00	3.500,00	2,26
01	Општи приходи и примања буџета	155.000,00	3.500,00	2,26
146	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.901.000,00	7.635.442,27	64,16
01	Општи приходи и примања буџета	11.901.000,00	7.635.442,27	64,16
1035	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00	0,00	0,00
01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00
147	426 МАТЕРИЈАЛ	1.477.000,00	1.390.469,79	94,14
01	Општи приходи и примања буџета	1.477.000,00	1.390.469,79	94,14
148	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	0,00	0,00
01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
149	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	120.516,75	92,71
01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	120.516,75	92,71
150	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00	0,00	0,00
01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	0,00	0,00

Програм	Развој	Пројекат	Функционална класификација	Класификација	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
151	483				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	0,00	0,00
		01			Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	97.034.613,10	82.904.390,31	85,44
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001	97.034.613,10	82.904.390,31	85,44
20011002					ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ			
980					Образовање неklasификовано на другом месту			
152	416				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.000.000,00	2.520.370,30	63,01
		01			Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.520.370,30	63,01
153	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.650.000,00	3.834.105,23	57,66
		01			Општи приходи и примања буџета	6.650.000,00	3.834.105,23	57,66
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	10.650.000,00	6.354.475,53	59,67
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002	10.650.000,00	6.354.475,53	59,67
20011005					РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА - ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ			
980					Образовање неklasификовано на другом месту			
171	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.790.000,00	16.894.032,92	89,91
		01			Општи приходи и примања буџета	18.790.000,00	16.894.032,92	89,91
172	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.847.000,00	2.559.445,96	89,90
		01			Општи приходи и примања буџета	2.847.000,00	2.559.445,96	89,90
173	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	320.000,00	273.731,50	85,54
		01			Општи приходи и примања буџета	300.000,00	256.345,50	85,45
		13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000,00	17.386,00	86,93
174	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	331.000,00	94.472,00	28,54
		01			Општи приходи и примања буџета	231.000,00	94.472,00	40,90
		04			Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	0,00	0,00
175	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.250.000,00	724.823,86	57,99
		01			Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	664.964,09	60,45
		04			Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	0,00	0,00
		13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	120.000,00	59.859,77	49,88
176	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.781.000,00	1.238.827,45	69,56
		01			Општи приходи и примања буџета	1.551.000,00	1.229.917,88	79,30
		04			Сопствени приходи буџетских корисника	160.000,00	0,00	0,00
		13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	70.000,00	8.909,57	12,73
177	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.250.000,00	783.480,42	62,68
		01			Општи приходи и примања буџета	450.000,00	399.061,36	88,68
		04			Сопствени приходи буџетских корисника	500.000,00	132.321,56	26,46
		13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	300.000,00	252.097,50	84,03
178	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.043.000,00	4.736.417,39	78,38
		01			Општи приходи и примања буџета	5.538.000,00	4.573.794,39	82,59
		04			Сопствени приходи буџетских корисника	380.000,00	107.623,00	28,32
		13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	125.000,00	55.000,00	44,00
179	424				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.410.000,00	916.700,00	65,01
		01			Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	906.700,00	78,84
		04			Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00	0,00	0,00
		13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000,00	10.000,00	100,00
180	425				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	270.000,00	179.193,33	66,37
		01			Општи приходи и примања буџета	210.000,00	171.994,33	81,90
		04			Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	7.199,00	12,00

Програм Рачуно	Финансијска класификација	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
181	426	МАТЕРИЈАЛ	2.055.389,60	1.432.024,38	69,67
		01 Општи приходи и примања буџета	1.490.000,00	1.319.854,78	88,58
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	510.000,00	70.000,00	13,73
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	55.389,60	42.169,60	76,13
182	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3.000,00	0,00	0,00
		01 Општи приходи и примања буџета	3.000,00	0,00	0,00
183	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	70.000,00	11.736,00	16,77
		01 Општи приходи и примања буџета	40.000,00	10.000,00	25,00
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	0,00	0,00
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.000,00	1.736,00	6,94
184	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	0,00	0,00
		01 Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	0,00	0,00
185	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	160.000,00	159.500,00	99,69
		01 Општи приходи и примања буџета	160.000,00	159.500,00	99,69
186	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	40.000,00	37.800,00	94,50
		01 Општи приходи и примања буџета	40.000,00	37.800,00	94,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	36.630.389,60	30.042.185,21	82,01
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005	36.630.389,60	30.042.185,21	82,01
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	144.315.002,70	119.301.051,05	82,67
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
20021001		ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА			
910		Предшколско и основно образовање			
154	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	817.989.757,00	815.675.262,92	99,72
		07 Трансфери од других нивоа власти	817.989.757,00	815.675.262,92	99,72
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	817.989.757,00	815.675.262,92	99,72
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001	817.989.757,00	815.675.262,92	99,72
20021002		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА			
910		Предшколско и основно образовање			
155	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	65.921.131,80	27.754.012,82	42,10
		01 Општи приходи и примања буџета	51.121.131,80	13.507.171,22	26,42
		07 Трансфери од других нивоа власти	10.395.000,00	10.395.000,00	100,00
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.405.000,00	3.851.841,60	87,44
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	65.921.131,80	27.754.012,82	42,10
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002	65.921.131,80	27.754.012,82	42,10
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002	883.910.888,80	843.429.275,74	95,42
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
20031001		РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА			
910		Предшколско и основно образовање			
156	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.352.037.322,79	30.351.759.234,36	100,00
		07 Трансфери од других нивоа власти	30.352.037.322,79	30.351.759.234,36	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	30.352.037.322,79	30.351.759.234,36	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001	30.352.037.322,79	30.351.759.234,36	100,00
20031002		ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА			

Напомена	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
финансирана Економска класификација број постојеће функционалне класификације Програма структура Програм Рачун				
910	Предшколско и основно образовање			
157	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.530.000,00	1.529.700,00	99,98
	01 Општи приходи и примања буџета	1.530.000,00	1.529.700,00	99,98
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.530.000,00	1.529.700,00	99,98
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002	1.530.000,00	1.529.700,00	99,98
20031004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА			
910	Предшколско и основно образовање			
158	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	16.936.000,00	16.536.533,65	97,64
	01 Општи приходи и примања буџета	16.936.000,00	16.536.533,65	97,64
159	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	19.036.000,00	18.636.533,65	97,90
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004	19.036.000,00	18.636.533,65	97,90
20031005	ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ			
910	Предшколско и основно образовање			
160	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	900.000,00	890.560,00	98,95
	01 Општи приходи и примања буџета	900.000,00	890.560,00	98,95
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	900.000,00	890.560,00	98,95
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005	900.000,00	890.560,00	98,95
20031006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА			
910	Предшколско и основно образовање			
161	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	424.086.328,46	311.999.807,38	73,57
	01 Општи приходи и примања буџета	205.234.653,04	114.828.758,11	55,95
	13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	218.851.675,42	197.171.049,27	90,09
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	424.086.328,46	311.999.807,38	73,57
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006	424.086.328,46	311.999.807,38	73,57
20034007	УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ			
910	Предшколско и основно образовање			
162	462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	400.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	400.000,00	400.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007	400.000,00	400.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003	30.797.989.651,25	30.685.215.835,39	99,63
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
20041002	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА			
920	Средње образовање			
163	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	17.145.000,00	16.891.156,66	98,52
	01 Општи приходи и примања буџета	17.145.000,00	16.891.156,66	98,52
164	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.465.000,00	1.464.942,43	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	1.465.000,00	1.464.942,43	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	18.610.000,00	18.356.099,09	98,64
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002	18.610.000,00	18.356.099,09	98,64

Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
20041004	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА		
920	Средње образовање		
165 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.767.000,00	1.759.055,31 99,55
01	Општи приходи и примања буџета	1.767.000,00	1.759.055,31 99,55
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	1.767.000,00	1.759.055,31 99,55
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004	1.767.000,00	1.759.055,31 99,55
20041005	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА		
920	Средње образовање		
166 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	171.673.016,66	114.693.867,62 66,81
01	Општи приходи и примања буџета	147.072.923,80	91.934.911,04 62,51
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	24.600.092,86	22.758.956,58 92,52
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	171.673.016,66	114.693.867,62 66,81
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005	171.673.016,66	114.693.867,62 66,81
20044007	ИЗГРАДЊА ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА - УЧИОНИЦЕ СА ВЕЖБАОНИЦОМ У ОКВИРУ ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "БОЉАН" У СЕНТИ		
920	Средње образовање		
167 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	85.000.000,00	80.136.093,81 94,28
01	Општи приходи и примања буџета	85.000.000,00	80.136.093,81 94,28
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	85.000.000,00	80.136.093,81 94,28
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20044007	85.000.000,00	80.136.093,81 94,28
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004	277.050.016,66	214.945.115,83 77,58
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА		
20071004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА		
960	Помоћне услуге образовању		
168 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.430.000,00	2.420.364,00 99,60
01	Општи приходи и примања буџета	2.430.000,00	2.420.364,00 99,60
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	2.430.000,00	2.420.364,00 99,60
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004	2.430.000,00	2.420.364,00 99,60
20071005	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА		
960	Помоћне услуге образовању		
169 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	151.000.000,00	151.000.000,00 100,00
01	Општи приходи и примања буџета	151.000.000,00	151.000.000,00 100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	151.000.000,00	151.000.000,00 100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005	151.000.000,00	151.000.000,00 100,00
20071006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА		
960	Помоћне услуге образовању		
170 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.500.000,00	7.496.674,00 99,96
01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	7.496.674,00 99,96
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	7.500.000,00	7.496.674,00 99,96
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006	7.500.000,00	7.496.674,00 99,96
20071008	РАЗВОЈ ЕДУКАТИВНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА - ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА "ХЕРТЕЛЕНДИ-БАЈИЋ" БОЧАР		

			Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Износ	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Промена	Промена
Будже	Програм	Структура	Будже	Програм	Будже	Будже
960				Помоћне услуге образовању		
187	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		25.498.000,00	18.649.272,72	73,14
	01	Општи приходи и примања буџета		12.924.000,00	9.324.636,36	72,15
	07	Трансфери од других нивоа власти		12.574.000,00	9.324.636,36	74,16
188	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		3.865.000,00	2.829.579,43	73,21
	01	Општи приходи и примања буџета		1.959.000,00	1.414.789,69	72,22
	07	Трансфери од других нивоа власти		1.906.000,00	1.414.789,74	74,23
189	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		200.000,00	169.000,00	84,50
	01	Општи приходи и примања буџета		100.000,00	84.500,00	84,50
	07	Трансфери од других нивоа власти		100.000,00	84.500,00	84,50
190	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		593.000,00	292.582,00	49,34
	01	Општи приходи и примања буџета		200.000,00	49.916,40	24,96
	07	Трансфери од других нивоа власти		393.000,00	242.665,60	61,75
191	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		2.100.000,00	1.751.946,00	83,43
	01	Општи приходи и примања буџета		1.050.000,00	875.973,01	83,43
	07	Трансфери од других нивоа власти		1.050.000,00	875.972,99	83,43
192	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		7.080.470,00	4.601.697,33	64,99
	01	Општи приходи и примања буџета		3.379.235,00	2.166.795,59	64,12
	07	Трансфери од других нивоа власти		3.701.235,00	2.434.901,74	65,79
193	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		350.000,00	33.242,23	9,50
	01	Општи приходи и примања буџета		175.000,00	16.621,11	9,50
	07	Трансфери од других нивоа власти		175.000,00	16.621,12	9,50
194	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		4.677.530,00	2.122.145,40	45,37
	01	Општи приходи и примања буџета		2.338.765,00	1.061.072,69	45,37
	07	Трансфери од других нивоа власти		2.338.765,00	1.061.072,71	45,37
195	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		350.000,00	52.774,80	15,08
	01	Општи приходи и примања буџета		175.000,00	26.387,40	15,08
	07	Трансфери од других нивоа власти		175.000,00	26.387,40	15,08
196	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		300.000,00	112.120,80	37,37
	01	Општи приходи и примања буџета		150.000,00	56.060,40	37,37
	07	Трансфери од других нивоа власти		150.000,00	56.060,40	37,37
197	426	МАТЕРИЈАЛ		4.561.000,00	429.626,68	9,42
	01	Општи приходи и примања буџета		2.336.500,00	214.813,32	9,19
	07	Трансфери од других нивоа власти		2.224.500,00	214.813,36	9,66
198	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		125.000,00	45.012,92	36,01
	01	Општи приходи и примања буџета		62.500,00	22.506,43	36,01
	07	Трансфери од других нивоа власти		62.500,00	22.506,49	36,01
199	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		300.000,00	24.499,20	8,17
	01	Општи приходи и примања буџета		150.000,00	12.249,60	8,17
	07	Трансфери од других нивоа власти		150.000,00	12.249,60	8,17
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960				50.000.000,00	31.113.499,51	62,23
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071008				50.000.000,00	31.113.499,51	62,23
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007				210.930.000,00	192.030.537,51	91,04
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06				32.662.632.950,3	32.372.087.258,3	99,11
				6	4	

Напомена	Класификација	Број позива	Функционална класификација	Програма	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
07					ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА			
		1001			УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА			
		10011001			ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА			
		820			Услуге културе			
		200	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
			01		Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
		201	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	700.000,00	700.000,00	100,00
			01		Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	100,00
		202	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	600.000,00	600.000,00	100,00
			01		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	100,00
		203	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17.690.000,00	17.687.847,36	99,99
			01		Општи приходи и примања буџета	17.690.000,00	17.687.847,36	99,99
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	20.190.000,00	20.187.847,36	99,99
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	20.190.000,00	20.187.847,36	99,99
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	20.190.000,00	20.187.847,36	99,99
		1201			УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ			
		12011001			УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ			
		820			Услуге културе			
		204	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	85.811.983,00	77.955.858,42	90,84
			01		Општи приходи и примања буџета	85.811.983,00	77.955.858,42	90,84
		205	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.991.429,00	11.801.228,65	90,84
			01		Општи приходи и примања буџета	12.991.429,00	11.801.228,65	90,84
		206	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	550.000,00	453.942,00	82,53
			01		Општи приходи и примања буџета	550.000,00	453.942,00	82,53
		207	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.597.000,00	455.309,00	28,51
			01		Општи приходи и примања буџета	1.597.000,00	455.309,00	28,51
		208	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.000.000,00	1.707.837,81	85,39
			01		Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.707.837,81	85,39
		209	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700.000,00	304.237,78	43,46
			01		Општи приходи и примања буџета	700.000,00	304.237,78	43,46
		210	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	611.000,00	602.289,93	98,57
			01		Општи приходи и примања буџета	611.000,00	602.289,93	98,57
		211	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	233.880,06	58,47
			01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	233.880,06	58,47
		212	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.256.000,00	9.195.293,77	64,50
			01		Општи приходи и примања буџета	14.256.000,00	9.195.293,77	64,50
		213	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	0,00	0,00
			01		Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00
		214	426		МАТЕРИЈАЛ	1.270.000,00	1.074.023,03	84,57
			01		Општи приходи и примања буџета	1.270.000,00	1.074.023,03	84,57
		215	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	0,00	0,00
			01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
		216	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	510.000,00	466.033,50	91,38
			01		Општи приходи и примања буџета	510.000,00	466.033,50	91,38
		217	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.500,00	0,00	0,00
			01		Општи приходи и примања буџета	5.500,00	0,00	0,00

Индикатор	Финансијска категорија	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програма	Структура	Подпрограм	Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
218	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								199.000,00	190.125,00	95,54
	01	Општи приходи и примања	буџета							199.000,00	190.125,00	95,54
219	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА								10.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања	буџета							10.000,00	0,00	0,00
220	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								487.000,00	408.835,88	83,95
	01	Општи приходи и примања	буџета							487.000,00	408.835,88	83,95
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820								121.599.912,00	104.848.894,83	86,22
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001								121.599.912,00	104.848.894,83	86,22
12011003		СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ										
820		Услуге културе										
221	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања	буџета							7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820								7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003								7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201								128.599.912,00	111.848.894,83	86,97
1202		УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА										
12021001		ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА										
820		Услуге културе										
222	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНМА ВЛАСТИ								67.845.029,18	67.838.236,00	99,99
	01	Општи приходи и примања	буџета							67.845.029,18	67.838.236,00	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820								67.845.029,18	67.838.236,00	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001								67.845.029,18	67.838.236,00	99,99
12021002		ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА										
820		Услуге културе										
223	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНМА ВЛАСТИ								14.500.000,00	14.500.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања	буџета							14.500.000,00	14.500.000,00	100,00
224	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								5.710.000,00	5.710.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања	буџета							5.710.000,00	5.710.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820								20.210.000,00	20.210.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002								20.210.000,00	20.210.000,00	100,00
12021003		ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ										
820		Услуге културе										
225	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНМА ВЛАСТИ								6.000.000,00	5.999.233,80	99,99
	01	Општи приходи и примања	буџета							6.000.000,00	5.999.233,80	99,99
226	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања	буџета							4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820								10.000.000,00	9.999.233,80	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003								10.000.000,00	9.999.233,80	99,99
12021004		ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА										
820		Услуге културе										
227	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								25.000.000,00	24.997.307,10	99,99
	01	Општи приходи и примања	буџета							25.000.000,00	24.997.307,10	99,99

					Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Индикатор	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције				
Програмска	Функционална	Класификација	Класификација	Класификација				
Проектна	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација				
Развој	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација				
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820						25.000.000,00	24.997.307,10	99,99
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004						25.000.000,00	24.997.307,10	99,99
12021005	ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ							
820	Услуге културе							
228	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНМА ВЛАСТИ				8.100.000,00	8.100.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета				8.100.000,00	8.100.000,00	100,00
229	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				900.000,00	900.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета				900.000,00	900.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820						9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005						9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
12021006	ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ							
820	Услуге културе							
230	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				8.500.000,00	8.442.975,00	99,33
	01	Општи приходи и примања буџета				8.500.000,00	8.442.975,00	99,33
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820						8.500.000,00	8.442.975,00	99,33
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006						8.500.000,00	8.442.975,00	99,33
12021008	ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА							
820	Услуге културе							
280	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				411.823.090,08	360.250.745,72	87,48
	01	Општи приходи и примања буџета				404.299.014,19	352.799.580,35	87,26
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				7.524.075,89	7.451.165,37	99,03
281	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				62.391.198,14	54.443.027,25	87,26
	01	Општи приходи и примања буџета				61.251.300,64	53.425.175,23	87,22
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				1.139.897,50	1.017.852,02	89,29
282	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				6.081.260,73	5.136.481,77	84,46
	01	Општи приходи и примања буџета				5.470.260,73	5.038.099,92	92,10
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				611.000,00	98.381,85	16,10
283	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				9.873.860,00	7.167.460,92	72,59
	01	Општи приходи и примања буџета				7.754.000,00	6.264.773,86	80,79
	03	Социјални доприноси				100.000,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				1.750.000,00	700.141,45	40,01
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				269.860,00	202.545,61	75,06
284	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				9.639.000,00	8.405.057,25	87,20
	01	Општи приходи и примања буџета				9.378.000,00	8.405.057,25	89,63
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				261.000,00	0,00	0,00
285	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				16.468.000,00	13.764.737,94	83,58
	01	Општи приходи и примања буџета				15.885.000,00	13.402.944,68	84,37
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				451.000,00	229.793,26	50,95
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				132.000,00	132.000,00	100,00
286	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				59.147.160,11	49.917.124,31	84,39
	01	Општи приходи и примања буџета				53.646.391,67	47.541.820,26	88,62
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				5.296.563,24	2.274.074,90	42,93
	07	Трансфери од других нивоа власти				8.300,00	8.300,00	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				195.905,20	92.929,15	47,44

План финансирања Економске классификације Број позитивне функционалне классификације Програма структура Програм Видео	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
287	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	27.022.044,96	23.638.140,23	87,48
	01	Општи приходи и примања буџета	17.130.600,00	14.513.427,66	84,72
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.298.298,40	6.700.716,41	91,81
	05	Донације од иностраних земаља	149.150,40	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.289.200,00	2.289.200,00	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	154.796,16	134.796,16	87,08
288	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	197.832.665,17	152.820.297,50	77,25
	01	Општи приходи и примања буџета	104.108.415,00	95.328.586,32	91,57
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	71.961.341,30	37.861.840,40	52,61
	05	Донације од иностраних земаља	1.250.485,60	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	7.511.580,00	7.112.995,12	94,69
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	8.000,00	8.000,00	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.898.294,39	10.549.643,63	96,80
	15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.745.287,09	1.611.732,03	92,35
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власт	349.261,79	347.500,00	99,50
289	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	690.554.745,00	524.829.071,00	76,00
	01	Општи приходи и примања буџета	581.496.000,00	478.034.109,42	82,21
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	12.953.025,00	2.485.561,61	19,19
	05	Донације од иностраних земаља	972.720,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	16.799.000,00	4.554.604,00	27,11
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	69.033.000,00	30.452.034,18	44,11
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власт	9.301.000,00	9.302.761,79	100,02
290	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	35.384.674,90	24.349.696,03	68,81
	01	Општи приходи и примања буџета	29.340.826,90	23.767.228,63	81,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.364.760,00	444.050,60	8,28
	07	Трансфери од других нивоа власти	11.088,00	11.088,00	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	668.000,00	127.328,80	19,06
291	426	МАТЕРИЈАЛ	38.727.458,36	27.196.113,21	70,22
	01	Општи приходи и примања буџета	25.094.253,18	21.765.584,84	86,74
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	12.849.035,00	4.927.103,37	38,35
	05	Донације од иностраних земаља	58.363,20	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	359.500,00	359.500,00	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	208.306,98	143.925,00	69,09
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власт	158.000,00	0,00	0,00
292	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	251.000,00	40.347,46	16,07
	01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	33.569,16	33,57
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	151.000,00	6.778,30	4,49
293	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.100,00	46.442,02	77,27
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	60.000,00	46.440,12	77,40
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100,00	1,90	1,90
294	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	180.000,00	180.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	160.000,00	100,00
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000,00	20.000,00	100,00
295	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.870.237,00	1.340.721,86	46,71
	01	Општи приходи и примања буџета	836.347,00	600.441,00	71,79
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.478.000,00	203.211,86	13,75
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	555.890,00	537.069,00	96,61

Индикатор	Класификација	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
296	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	272.967,34	111.967,34	41,02
	01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	51.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	111.967,34	111.967,34	100,00
297	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	210.000,00	158.598,03	75,52
	01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	38.598,03	24,12
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	120.000,00	240,00
298	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.732.000,00	11.010.600,00	93,85
	01	Општи приходи и примања буџета	11.422.000,00	11.010.600,00	96,40
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	310.000,00	0,00	0,00
299	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	59.499.936,70	44.849.342,06	75,38
	01	Општи приходи и примања буџета	42.108.443,10	36.894.183,71	87,62
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	16.231.000,00	7.386.425,86	45,51
	05	Донације од иностраних земаља	180.493,60	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	600.000,00	278.732,49	46,46
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	220.000,00	220.000,00	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	160.000,00	70.000,00	43,75
300	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	23.151.000,00	19.373.340,44	83,68
	01	Општи приходи и примања буџета	23.100.000,00	19.323.340,44	83,65
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	51.000,00	50.000,00	98,04
301	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	647.160,97	435.840,00	67,35
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	0,00	0,00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	497.050,00	385.729,03	77,60
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.110,97	50.110,97	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			1.663.819.559,46	1.329.465.152,34	79,90
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008			1.663.819.559,46	1.329.465.152,34	79,90
12021025	ОБНОВА, ЗАШТИТА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА				
820	Услуге културе				
1066	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021025			60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
12021036	ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОБНОВА ПРОСТОРНЕ КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ АЛМАШКИ КРАЈ У НОВОМ САДУ				
820	Услуге културе				
231	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	818.400.000,00	315.845.682,13	38,59
	01	Општи приходи и примања буџета	818.400.000,00	315.845.682,13	38,59
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			818.400.000,00	315.845.682,13	38,59
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021036			818.400.000,00	315.845.682,13	38,59
12021039	СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ НА КУЛТУРНИМ ДОБРИМА У ГРАДУ НОВОМ САДУ				
820	Услуге културе				
232	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	149.738.166,55	149.738.166,55	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.738.166,55	29.738.166,55	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			149.738.166,55	149.738.166,55	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021039			149.738.166,55	149.738.166,55	100,00

Напомена	Код	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
12024027		ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ АРХИВСКОГ ФИЛМСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ			
820		Услуге културе			
233	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	48.000.000,00	47.999.994,90	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00	47.999.994,90	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	48.000.000,00	47.999.994,90	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024027	48.000.000,00	47.999.994,90	100,00
12024040		РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА, АДАПТАЦИЈА, ПРЕНАМЕНА И ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ЗГРАДЕ МУЗЕЈА И ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У КУЛИ			
820		Услуге културе			
234	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024040	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00
12024041		ПРОЈЕКАТ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ NEW ERA: УМЕТНИЧКИ ДИСКУРСИ О ДРУШТВЕНИМ И КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА (NEW ERA: ARTISTIC DISCOURSES ON SOCIAL CHANGES)			
820		Услуге културе			
1019	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	134.000,00	134.000,00	100,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	134.000,00	134.000,00	100,00
1020	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	724.867,35	724.867,35	100,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	724.867,35	724.867,35	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	858.867,35	858.867,35	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024041	858.867,35	858.867,35	100,00
12025021		КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ			
820		Услуге културе			
302	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	117.638.000,00	77.871.688,69	66,20
	01	Општи приходи и примања буџета	117.638.000,00	77.871.688,69	66,20
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	117.638.000,00	77.871.688,69	66,20
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025021	117.638.000,00	77.871.688,69	66,20
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	3.129.009.622,54	2.252.267.303,86	71,98
1203		ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА			
12031001		ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ			
820		Услуге културе			
235	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
236	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11.350.000,00	11.311.977,20	99,66
	01	Општи приходи и примања буџета	11.350.000,00	11.311.977,20	99,66
237	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	19.350.000,00	19.350.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	19.350.000,00	19.350.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	32.700.000,00	32.661.977,20	99,88
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	32.700.000,00	32.661.977,20	99,88
12031002		ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ			
820		Услуге културе			

Извршно финансијска класификација Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Развој	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
238	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
239	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00
240	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.700.000,00	5.500.000,00	96,49
	01	Општи приходи и примања буџета	5.700.000,00	5.500.000,00	96,49
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	64.700.000,00	64.500.000,00	99,69
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002	64.700.000,00	64.500.000,00	99,69
12031003		ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА			
820		Услуге културе			
241	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	39.060.000,00	39.050.748,50	99,98
	01	Општи приходи и примања буџета	39.060.000,00	39.050.748,50	99,98
242	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.940.000,00	6.729.810,50	96,97
	01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	6.729.810,50	96,97
243	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.882.460,00	18.612.744,87	98,57
	01	Општи приходи и примања буџета	18.882.460,00	18.612.744,87	98,57
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	64.882.460,00	64.393.303,87	99,25
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003	64.882.460,00	64.393.303,87	99,25
12031004		ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА			
820		Услуге културе			
244	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
245	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11.365.000,00	11.365.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	11.365.000,00	11.365.000,00	100,00
246	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	26.950.000,00	26.930.736,77	99,93
	01	Општи приходи и примања буџета	26.950.000,00	26.930.736,77	99,93
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	40.315.000,00	40.295.736,77	99,95
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	40.315.000,00	40.295.736,77	99,95
12031005		ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА			
820		Услуге културе			
247	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
248	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	19.700.000,00	18.991.058,22	96,40
	01	Општи приходи и примања буџета	19.700.000,00	18.991.058,22	96,40
249	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	39.700.000,00	38.991.058,22	98,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005	39.700.000,00	38.991.058,22	98,21
12031006		ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА			
820		Услуге културе			
304	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	886.877.490,88	816.594.406,34	92,08
	01	Општи приходи и примања буџета	824.736.490,88	754.587.865,78	91,49
	07	Трансфери од других нивоа власти	62.141.000,00	62.006.540,56	99,78

Извор финансирања Класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Програм Рачуно	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.г.
305	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	146.387.578,38	134.961.801,34	92,19
		01 Општи приходи и примања буџета	136.947.578,38	125.566.863,70	91,69
		07 Трансфери од других нивоа власти	9.440.000,00	9.394.937,64	99,52
306	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	9.155.266,00	8.450.535,84	92,30
		01 Општи приходи и примања буџета	8.305.026,00	7.740.841,83	93,21
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	170.000,00	53.882,00	31,70
		07 Трансфери од других нивоа власти	617.000,00	592.572,01	96,04
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	63.240,00	63.240,00	100,00
307	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	27.750.686,34	17.833.854,98	64,26
		01 Општи приходи и примања буџета	16.636.131,00	9.343.663,15	56,16
		03 Социјални доприноси	5.850.000,00	4.058.754,90	69,38
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	1.419.000,00	943.994,22	66,53
		07 Трансфери од других нивоа власти	3.845.555,34	3.487.442,71	90,69
308	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	26.765.000,00	25.646.120,33	95,82
		01 Општи приходи и примања буџета	24.610.000,00	23.797.911,07	96,70
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	225.000,00	55.313,38	24,58
		07 Трансфери од других нивоа власти	1.800.000,00	1.792.895,88	99,61
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	130.000,00	0,00	0,00
309	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	33.190.400,00	31.527.015,17	94,99
		01 Општи приходи и примања буџета	31.480.400,00	29.942.756,85	95,12
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	5.425,27	5,43
		07 Трансфери од других нивоа власти	1.610.000,00	1.578.833,05	98,06
310	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	150.268.906,33	128.055.467,49	85,22
		01 Општи приходи и примања буџета	137.838.435,47	117.989.838,38	85,60
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	10.651.000,00	8.445.649,89	79,29
		05 Донације од иностраних земаља	15.000,00	4.913,08	32,75
		07 Трансфери од других нивоа власти	1.110.000,00	1.067.889,65	96,21
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	424.470,86	317.176,49	74,72
		15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.000,00	10.000,00	100,00
		56 Финансијска помоћ ЕУ	220.000,00	220.000,00	100,00
311	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	33.733.604,40	27.175.227,17	80,56
		01 Општи приходи и примања буџета	8.859.000,00	6.964.798,84	78,62
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	22.411.000,00	18.003.201,98	80,33
		05 Донације од иностраних земаља	10.000,00	7.072,11	70,72
		07 Трансфери од других нивоа власти	1.977.313,40	1.928.093,46	97,51
		08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	246.291,00	243.050,00	98,68
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	230.000,00	29.010,78	12,61
312	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	99.533.907,52	89.084.190,79	89,50
		01 Општи приходи и примања буџета	71.609.946,84	67.706.126,87	94,55
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	19.458.120,00	15.538.038,61	79,85
		05 Донације од иностраних земаља	1.485.000,00	953.331,13	64,20
		07 Трансфери од других нивоа власти	3.580.000,00	3.101.186,06	86,63
		08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	829.512,42	799.404,50	96,37
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.485.010,00	899.785,36	60,59
		15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.000.000,00	0,00	0,00
		56 Финансијска помоћ ЕУ	86.318,26	86.318,26	100,00

План финансија Класификација Број постојеће функционална класификација Програма структура Програм Рачуно	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
313	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	455.256.925,19	405.368.630,01	89,04
	01	Општи приходи и примања буџета	254.394.857,03	253.198.900,13	99,53
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	125.616.560,00	85.123.721,28	67,76
	05	Донације од иностраних земаља	10.421.947,86	9.486.473,43	91,02
	07	Трансфери од других нивоа власти	45.276.686,60	44.570.026,39	98,44
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.289.640,00	2.610.330,35	79,35
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	400.000,00	0,00	0,00
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.639.105,28	9.171.050,01	62,65
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	988.128,42	988.128,42	100,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	220.000,00	220.000,00	100,00
314	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	43.868.480,85	24.491.133,70	55,83
	01	Општи приходи и примања буџета	30.380.000,00	23.312.200,35	76,74
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.330.000,00	1.033.937,33	77,74
	07	Трансфери од других нивоа власти	189.000,00	144.996,02	76,72
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000,00	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	11.919.480,85	0,00	0,00
315	426	МАТЕРИЈАЛ	52.306.412,99	44.692.504,79	85,44
	01	Општи приходи и примања буџета	37.280.000,00	33.680.143,07	90,34
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	10.163.000,00	7.690.393,43	75,67
	05	Донације од иностраних земаља	75.000,00	75.000,00	100,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.325.640,00	1.910.476,35	82,15
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	253.056,58	211.090,53	83,42
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.209.716,41	1.125.401,41	50,93
316	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	210.000,00	158.771,68	75,61
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	210.000,00	158.771,68	75,61
317	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	216.000,00	81.344,12	37,66
	01	Општи приходи и примања буџета	65.000,00	44.274,06	68,11
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	151.000,00	37.070,06	24,55
318	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	0,00	0,00
319	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	850.000,00	787.724,44	92,67
	01	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	787.724,44	92,67
320	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.771.000,00	1.557.100,50	87,92
	01	Општи приходи и примања буџета	1.257.000,00	1.248.100,50	99,29
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	205.000,00	0,00	0,00
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	309.000,00	309.000,00	100,00
321	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.736.000,00	1.795.564,33	65,63
	01	Општи приходи и примања буџета	1.205.000,00	863.363,00	71,65
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	951.000,00	505.248,94	53,13
	05	Донације од иностраних земаља	130.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	450.000,00	426.952,39	94,88
322	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.030.000,00	3.886.303,47	96,43
	01	Општи приходи и примања буџета	410.000,00	400.000,00	97,56
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	3.620.000,00	3.486.303,47	96,31
323	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	0,00	0,00

Програ Разво	Програм	Пројекат структура	Класификација финансирања	Класификација функционисања	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
					324 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.230.000,00	2.097.497,28	64,94
					01 Општи приходи и примања буџета	3.210.000,00	2.097.497,28	65,34
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	0,00	0,00
					325 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	267.007.872,00	159.186.026,06	59,62
					01 Општи приходи и примања буџета	238.223.792,00	131.965.242,75	55,40
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	2.100.000,00	1.034.689,28	49,27
					05 Донације од иностраних земаља	200.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфери од других нивоа власти	315.480,00	291.240,00	92,32
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	26.000.000,00	25.726.254,03	98,95
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	168.600,00	168.600,00	100,00
					326 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.056.000,00	963.705,81	91,26
					01 Општи приходи и примања буџета	700.000,00	627.705,81	89,67
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	180.000,00	90,00
					07 Трансфери од других нивоа власти	156.000,00	156.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	2.246.311.530,88	1.924.394.925,64	85,67
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	2.246.311.530,88	1.924.394.925,64	85,67
12031007					ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА			
					820 Услуге културе			
250 481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00
					01 Општи приходи и примања буџета	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00
12034010					ПРОЈЕКАТ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА - ЕНАБЛЕ ТХЕАТРЕ (СВЕТ МОГУЋНОСТИ), ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА			
					820 Услуге културе			
1036 422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	17.657,00	17.657,00	100,00
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	17.657,00	17.657,00	100,00
1037 423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.900,01	12.900,01	100,00
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	12.900,01	12.900,01	100,00
327 424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.960.999,90	2.857.233,88	72,13
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	720.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	500.000,00	100,00
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	456.967,90	456.967,90	100,00
					56 Финансијска помоћ ЕУ	2.284.032,00	1.900.265,98	83,20
1038 426					МАТЕРИЈАЛ	349.952,98	349.952,98	100,00
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	349.952,98	349.952,98	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.341.509,89	3.237.743,87	74,58
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034010	4.341.509,89	3.237.743,87	74,58
12034011					ПРОЈЕКАТ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА - СОУНДС ОФ ЏХАНГЕ (ЗВУЦИ ПРОМЕНЕ), ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА			
					820 Услуге културе			
328 424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.881.106,77	1.287.089,33	11,83
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	4.037.882,40	0,00	0,00
					07 Трансфери од других нивоа власти	400.000,00	400.000,00	100,00
					56 Финансијска помоћ ЕУ	6.443.224,37	887.089,33	13,77
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	10.881.106,77	1.287.089,33	11,83
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034011	10.881.106,77	1.287.089,33	11,83

Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	2.581.831.607,54	2.247.761.834,90	87,06
1204СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА			
12041001ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА			
830Услуге емитовања и штампања			
251454СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
01 Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
252481ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
01 Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
12041003УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА			
830Услуге емитовања и штампања			
253465ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000.000,00	9.997.648,15	99,98
01 Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	9.997.648,15	99,98
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	10.000.000,00	9.997.648,15	99,98
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003	10.000.000,00	9.997.648,15	99,98
12041004ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА			
830Услуге емитовања и штампања			
254481ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
01 Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
12041005ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАШИНА			
830Услуге емитовања и штампања			
255451СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.500.000,00	500.500.000,00	100,00
01 Општи приходи и примања буџета	500.500.000,00	500.500.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	500.500.000,00	500.500.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005	500.500.000,00	500.500.000,00	100,00
12041006ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ			
830Услуге емитовања и штампања			
256451СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.340.000.000,00	1.340.000.000,00	100,00
07 Трансфери од других нивоа власти	1.340.000.000,00	1.340.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	1.340.000.000,00	1.340.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041006	1.340.000.000,00	1.340.000.000,00	100,00
12041008УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА			
830Услуге емитовања и штампања			
257411ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.424.308,00	16.988.965,95	92,21
01 Општи приходи и примања буџета	18.424.308,00	16.988.965,95	92,21
258412СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.791.283,00	2.573.828,30	92,21
01 Општи приходи и примања буџета	2.791.283,00	2.573.828,30	92,21

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Извор финансирања Класификација Број позитивне Функционална Класификација Програма Структура Рачуно					
259	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	130.000,00	95.325,00	73,33
	01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	95.325,00	73,33
260	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	622.300,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	622.300,00	0,00	0,00
261	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	790.000,00	578.744,54	73,26
	01	Општи приходи и примања буџета	790.000,00	578.744,54	73,26
262	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	376.000,00	370.727,56	98,60
	01	Општи приходи и примања буџета	376.000,00	370.727,56	98,60
263	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	505.000,00	233.017,96	46,14
	01	Општи приходи и примања буџета	505.000,00	233.017,96	46,14
264	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	44.961,06	22,48
	01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	44.961,06	22,48
265	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.080.000,00	4.587.740,38	75,46
	01	Општи приходи и примања буџета	6.080.000,00	4.587.740,38	75,46
266	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	70.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	0,00
267	426	МАТЕРИЈАЛ	410.000,00	246.602,81	60,15
	01	Општи приходи и примања буџета	410.000,00	246.602,81	60,15
268	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.600.000,00	1.575.393,00	98,46
	01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.575.393,00	98,46
269	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000,00	0,00	0,00
270	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	15.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	32.016.891,00	27.295.306,56	85,25
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041008	32.016.891,00	27.295.306,56	85,25
12045007		ПРОЈЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ			
830		Услуге емитовања и штампања			
1060	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24.836.174,40	24.836.174,40	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	24.836.174,40	24.836.174,40	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	24.836.174,40	24.836.174,40	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12045007	24.836.174,40	24.836.174,40	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204	1.987.353.065,40	1.982.629.129,11	99,76
1901		САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА			
19011002		ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА			
840		Верске и остале услуге заједнице			
271	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.000.000,00	29.999.554,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	29.999.554,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	30.000.000,00	29.999.554,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002	30.000.000,00	29.999.554,00	100,00
19011003		УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА			
840		Верске и остале услуге заједнице			
272	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.505.600,00	6.076.828,84	93,41
	01	Општи приходи и примања буџета	6.505.600,00	6.076.828,84	93,41

Импорт финансирана класификација	Број позиције финансирана класификација	Програма структура	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.д.
273	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	985.600,00	920.639,62	93,41
		01	Општи приходи и примања буџета	985.600,00	920.639,62	93,41
274	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	73.000,00	67.485,00	92,45
		01	Општи приходи и примања буџета	73.000,00	67.485,00	92,45
275	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	450.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	0,00	0,00
276	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	140.000,00	127.197,82	90,86
		01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	127.197,82	90,86
277	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	190.000,00	185.363,78	97,56
		01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	185.363,78	97,56
278	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	53.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања буџета	53.000,00	0,00	0,00
279	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.210.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања буџета	1.210.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	9.607.200,00	7.377.515,06	76,79
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011003	9.607.200,00	7.377.515,06	76,79
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901	39.607.200,00	37.377.069,06	94,37
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	7.886.591.407,48	6.652.072.079,12	84,35

План финансирања класификација Број позива Функционална класификација Програма Структура Развој	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО				
1801	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА				
18011003	САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ				
760	Здравство неklasификовано на другом месту				
329	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	110.450.193,65	99.407.174,02	90,00
	01	Општи приходи и примања буџета	110.450.193,65	99.407.174,02	90,00
330	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.733.201,29	15.060.187,15	90,00
	01	Општи приходи и примања буџета	16.733.201,29	15.060.187,15	90,00
331	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	684.461,82	534.274,47	78,06
	01	Општи приходи и примања буџета	684.461,82	534.274,47	78,06
332	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6.450.000,00	1.488.039,29	23,07
	01	Општи приходи и примања буџета	6.450.000,00	1.488.039,29	23,07
333	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.963.217,13	2.866.191,69	72,32
	01	Општи приходи и примања буџета	3.963.217,13	2.866.191,69	72,32
334	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700.000,00	686.061,66	98,01
	01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	686.061,66	98,01
335	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.001.000,00	1.504.539,48	75,19
	01	Општи приходи и примања буџета	2.001.000,00	1.504.539,48	75,19
336	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	64.900,00	21,63
	01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	64.900,00	21,63
337	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.560.000,00	773.185,36	21,72
	01	Општи приходи и примања буџета	3.560.000,00	773.185,36	21,72
338	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
339	426	МАТЕРИЈАЛ	651.000,00	134.049,06	20,59
	01	Општи приходи и примања буџета	651.000,00	134.049,06	20,59
340	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	0,00
341	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000.000,00	2.898.802,55	57,98
	01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	2.898.802,55	57,98
342	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	10.500.000,00	8.352.000,00	79,54
	01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00	8.352.000,00	79,54
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	161.034.073,89	133.769.404,73	83,07
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	161.034.073,89	133.769.404,73	83,07
18011004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
760	Здравство неklasификовано на другом месту				
343	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	40.265.356,23	36.408.411,89	90,42
	01	Општи приходи и примања буџета	40.265.356,23	36.408.411,89	90,42
344	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.100.201,53	5.515.872,73	90,42
	01	Општи приходи и примања буџета	6.100.201,53	5.515.872,73	90,42
345	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	298.391,19	298.303,50	99,97
	01	Општи приходи и примања буџета	298.391,19	298.303,50	99,97
346	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.550.000,00	556.781,00	21,83
	01	Општи приходи и примања буџета	2.550.000,00	556.781,00	21,83
347	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	684.083,36	536.049,69	78,36
	01	Општи приходи и примања буџета	684.083,36	536.049,69	78,36

Програма	Функционална класификација	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
1802	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350.000,00	327.259,22	93,50
	01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	327.259,22	93,50
1802	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00
1802	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	45.000,23	7,50
	01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	45.000,23	7,50
1802	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.200.000,00	2.097.598,81	49,94
	01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	2.097.598,81	49,94
1802	426	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	562.425,28	56,24
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	562.425,28	56,24
1802	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	0,00
1802	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.600.000,00	1.575.393,00	98,46
	01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.575.393,00	98,46
1802	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	0,00
1802	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000.000,00	4.772.117,16	95,44
	01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.772.117,16	95,44
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	62.738.032,31	52.695.212,51	83,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004	62.738.032,31	52.695.212,51	83,99
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801	223.772.106,20	186.464.617,24	83,33
1802		ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
18024003		ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ПОЈЕДИНЦА ЗА СОПСТВЕНО ЗДРАВЉЕ			
760		Здравство неklasификовано на другом месту			
357	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.000.000,00	4.796.400,00	95,93
	01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.796.400,00	95,93
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	5.000.000,00	4.796.400,00	95,93
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003	5.000.000,00	4.796.400,00	95,93
18024005		РАНО ОТКРИВАЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
760		Здравство неklasификовано на другом месту			
358	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	1.999.732,96	99,99
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.999.732,96	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	1.999.732,96	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005	2.000.000,00	1.999.732,96	99,99
18024008		УНАПРЕЂИВАЊЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
760		Здравство неklasификовано на другом месту			
359	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	3.513.280,00	3.513.012,96	99,99
	01	Општи приходи и примања буџета	3.513.280,00	3.513.012,96	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	3.513.280,00	3.513.012,96	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008	3.513.280,00	3.513.012,96	99,99
18024013		ПРВА МАМОГРАФИЈА			
760		Здравство неklasификовано на другом месту			

План финансирања класификација	Класификација финансирања	Број позиције финансирања	Програма структура	Програм	Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
360	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					500.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања буџета					500.000,00	0,00
361	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ					53.400.000,00	53.377.676,00	99,96
		01	Општи приходи и примања буџета					53.400.000,00	53.377.676,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							53.900.000,00	53.377.676,00	99,03
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024013							53.900.000,00	53.377.676,00	99,03
18024014	ПОСЕБАН ПРОГРАМ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ								
760	Здравство неклассификовано на другом месту								
362	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ					15.000.000,00	14.998.800,00	99,99
		01	Општи приходи и примања буџета					15.000.000,00	14.998.800,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							15.000.000,00	14.998.800,00	99,99
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024014							15.000.000,00	14.998.800,00	99,99
18024017	ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ РАНОГ ОТКРИВАЊА РАКА ПЛУЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ								
760	Здравство неклассификовано на другом месту								
363	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					500.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања буџета					500.000,00	0,00
364	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ					12.100.000,00	11.923.332,00	98,54
		01	Општи приходи и примања буџета					12.100.000,00	11.923.332,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							12.600.000,00	11.923.332,00	94,63
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024017							12.600.000,00	11.923.332,00	94,63
18024018	ТЕРАПИЈА ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЋАЈА МОКРЕЋА КОД ДЕЦЕ БОТОХ-ОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ								
760	Здравство неклассификовано на другом месту								
365	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ					800.000,00	420.000,00	52,50
		01	Општи приходи и примања буџета					800.000,00	420.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							800.000,00	420.000,00	52,50
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024018							800.000,00	420.000,00	52,50
18024019	СКРИНИНГ НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ								
760	Здравство неклассификовано на другом месту								
366	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ					420.000,00	420.000,00	100,00
		01	Општи приходи и примања буџета					420.000,00	420.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							420.000,00	420.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024019							420.000,00	420.000,00	100,00
18024020	ОДРЕЂИВАЊЕ ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ								
760	Здравство неклассификовано на другом месту								
367	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ					1.200.000,00	1.180.000,00	98,33
		01	Општи приходи и примања буџета					1.200.000,00	1.180.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							1.200.000,00	1.180.000,00	98,33
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024020							1.200.000,00	1.180.000,00	98,33
18024021	ПРЕВЕНЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНОГ СЛЕПИЛА КОД РАДНО СПОСОБНИХ ПАЦИЈЕНАТА СА НЕРЕГУЛИСАНИМ ГЛАУКОМОМ ПОМОЋУ ОПЕРАЦИЈЕ ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈЕ СА УГРАЂЊОМ САВРЕМЕНОГ ДРЕНАЖНОГ ИМПЛАНТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ								

Напомена	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
760	Здравство неклассификовано на другом месту			
368	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.905.000,00	1.872.888,00	98,31
	01 Општи приходи и примања буџета	1.905.000,00	1.872.888,00	98,31
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.905.000,00	1.872.888,00	98,31
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024021	1.905.000,00	1.872.888,00	98,31
18024022	ПРЕВЕНЦИЈА СЕКУНДАРНИХ ОСТЕОПОРОТСКИХ ПРЕЛОМА СТАРИЈИХ ОСОБА НАКОН ПРВОГ ПРЕЛОМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
760	Здравство неклассификовано на другом месту			
369	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024022	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00
18024023	РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД НАСИЉА У ПОПУЛАЦИЈИ МЛАДИХ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
760	Здравство неклассификовано на другом месту			
370	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.065.000,00	1.030.425,28	96,75
	01 Општи приходи и примања буџета	1.065.000,00	1.030.425,28	96,75
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.065.000,00	1.030.425,28	96,75
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024023	1.065.000,00	1.030.425,28	96,75
18024024	ПРОЦЕНА ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАТУСА У ТОКУ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПАЦИЈЕНАТА СА СТЕЧЕНИМ НЕДОСТАТКОМ ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
760	Здравство неклассификовано на другом месту			
371	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.486.720,00	2.470.800,00	99,36
	01 Општи приходи и примања буџета	2.486.720,00	2.470.800,00	99,36
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.486.720,00	2.470.800,00	99,36
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024024	2.486.720,00	2.470.800,00	99,36
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	101.500.000,00	99.613.067,20	98,14
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ			
18031003	ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ			
760	Здравство неклассификовано на другом месту			
372	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003	1.000,00	0,00	0,00
18031004	САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА			
760	Здравство неклассификовано на другом месту			
373	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004	1.000,00	0,00	0,00
18031010	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ			
760	Здравство неклассификовано на другом месту			

Индикатор	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
374	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	80.000.000,00	60.182.468,18	75,23
	01 Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	60.182.468,18	75,23
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	80.000.000,00	60.182.468,18	75,23
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010	80.000.000,00	60.182.468,18	75,23
18034005	РОДИТЕЉСКА КУЋА			
760	Здравство неклассификовано на другом месту			
375	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	14.300.000,00	14.300.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	14.300.000,00	14.300.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	14.300.000,00	14.300.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005	14.300.000,00	14.300.000,00	100,00
18034014	АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА			
760	Здравство неклассификовано на другом месту			
376	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	5.000.000,00	3.450.000,00	69,00
	01 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.450.000,00	69,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	5.000.000,00	3.450.000,00	69,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034014	5.000.000,00	3.450.000,00	69,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803	99.302.000,00	77.932.468,18	78,48
1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА			
18071001	ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА			
760	Здравство неклассификовано на другом месту			
377	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.291.471.684,59	2.282.170.064,03	99,59
	01 Општи приходи и примања буџета	2.211.471.684,59	2.202.274.372,61	99,58
	13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	80.000.000,00	79.895.691,42	99,87
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.291.471.684,59	2.282.170.064,03	99,59
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001	2.291.471.684,59	2.282.170.064,03	99,59
18075007	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА КАМЕНИЦА 3 СА ЦЕНТРОМ ЗА УРЕЂАЈ ЗА ПОЗИТРОНСКУ ЕМИСИОНУ ТОМОГРАФИЈУ (ПЕТ ЦЕНТАР) И ОПРЕМАЊЕ НЕДОСТАЈУЋОМ МЕДИЦИНСКОМ И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОПРЕМОМ			
760	Здравство неклассификовано на другом месту			
378	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	619.495.370,70	618.839.601,28	99,89
	13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	619.495.370,70	618.839.601,28	99,89
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	619.495.370,70	618.839.601,28	99,89
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075007	619.495.370,70	618.839.601,28	99,89
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807	2.910.967.055,29	2.901.009.665,31	99,66
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08	3.335.541.161,49	3.265.019.817,93	97,89

Пор. бр.	Функционална класификација	Број позиције	Програма	Пројекат	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
09					ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА			
902					СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
9021014					РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АПВ			
090					Социјална заштита неklasификована на другом месту			
379	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНМА ВЛАСТИ	497.773.999,60	491.914.897,41	98,82
		01			Општи приходи и примања буџета	497.773.999,60	491.914.897,41	98,82
380	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	14.800.000,00	98,67
		01			Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	14.800.000,00	98,67
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	512.773.999,60	506.714.897,41	98,82
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	512.773.999,60	506.714.897,41	98,82
9021015					ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ			
090					Социјална заштита неklasификована на другом месту			
381	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
		01			Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
9021016					ПОДРШКА РАДУ НА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ			
090					Социјална заштита неklasификована на другом месту			
382	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	41.500.000,00	41.500.000,00	100,00
		01			Општи приходи и примања буџета	41.500.000,00	41.500.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	41.500.000,00	41.500.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016	41.500.000,00	41.500.000,00	100,00
9021019					РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ			
090					Социјална заштита неklasификована на другом месту			
418	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.928.020,08	22.685.765,25	87,50
		01			Општи приходи и примања буџета	25.928.020,08	22.685.765,25	87,50
419	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.034.145,52	3.436.893,54	85,20
		01			Општи приходи и примања буџета	4.034.145,52	3.436.893,54	85,20
420	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	251.809,50	83,94
		01			Општи приходи и примања буџета	300.000,00	251.809,50	83,94
421	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.220.000,00	1.168.387,25	52,63
		01			Општи приходи и примања буџета	1.920.000,00	896.866,16	46,71
		03			Социјални доприноси	300.000,00	271.521,09	90,51
422	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	800.000,00	407.675,61	50,96
		01			Општи приходи и примања буџета	800.000,00	407.675,61	50,96
423	416				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	990.000,00	921.733,00	93,10
		01			Општи приходи и примања буџета	990.000,00	921.733,00	93,10
424	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.930.000,00	2.213.294,72	75,54
		01			Општи приходи и примања буџета	2.930.000,00	2.213.294,72	75,54
425	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	800.000,00	678.327,27	84,79
		01			Општи приходи и примања буџета	800.000,00	678.327,27	84,79
426	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.035.000,00	3.614.414,36	89,58
		01			Општи приходи и примања буџета	4.035.000,00	3.614.414,36	89,58

План финансирања Економске категорије Број позива Функционална класификација Програм Структура Видео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
427	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	294.960,00	98,32
	01 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	294.960,00	98,32
428	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.700.000,00	1.622.002,85	95,41
	01 Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.622.002,85	95,41
429	426 МАТЕРИЈАЛ	1.400.000,00	1.210.432,13	86,46
	01 Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.210.432,13	86,46
430	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150.000,00	65.987,00	43,99
	01 Општи приходи и примања буџета	150.000,00	65.987,00	43,99
431	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.300.000,00	3.265.702,88	98,96
	01 Општи приходи и примања буџета	3.300.000,00	3.265.702,88	98,96
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	48.887.165,60	41.837.385,36	85,58
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019	48.887.165,60	41.837.385,36	85,58
9021020	ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ			
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту			
432	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	56.772.393,94	46.919.015,58	82,64
	01 Општи приходи и примања буџета	56.772.393,94	46.919.015,58	82,64
433	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.681.042,19	7.108.231,16	81,88
	01 Општи приходи и примања буџета	8.681.042,19	7.108.231,16	81,88
434	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	550.000,00	410.833,50	74,70
	01 Општи приходи и примања буџета	550.000,00	410.833,50	74,70
435	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.270.000,00	604.259,11	47,58
	01 Општи приходи и примања буџета	1.270.000,00	604.259,11	47,58
436	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.050.000,00	1.146.150,01	55,91
	01 Општи приходи и примања буџета	2.050.000,00	1.146.150,01	55,91
437	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.765.000,00	1.148.920,15	65,09
	01 Општи приходи и примања буџета	1.765.000,00	1.148.920,15	65,09
438	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.681.000,00	4.978.081,91	64,81
	01 Општи приходи и примања буџета	7.681.000,00	4.978.081,91	64,81
439	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.160.000,00	2.566.759,03	81,23
	01 Општи приходи и примања буџета	3.160.000,00	2.566.759,03	81,23
440	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.343.000,00	15.987.518,74	87,16
	01 Општи приходи и примања буџета	18.343.000,00	15.987.518,74	87,16
441	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.460.000,00	1.431.820,00	98,07
	01 Општи приходи и примања буџета	1.460.000,00	1.431.820,00	98,07
442	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.730.000,00	4.165.967,47	88,08
	01 Општи приходи и примања буџета	4.730.000,00	4.165.967,47	88,08
443	426 МАТЕРИЈАЛ	6.800.000,00	5.857.772,00	86,14
	01 Општи приходи и примања буџета	6.800.000,00	5.857.772,00	86,14
444	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	470.000,00	92.814,00	19,75
	01 Општи приходи и примања буџета	470.000,00	92.814,00	19,75
445	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	21.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	21.000,00	0,00	0,00
446	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.500.000,00	1.984.996,53	79,40
	01 Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.984.996,53	79,40
447	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	600.000,00	479.800,00	79,97
	01 Општи приходи и примања буџета	600.000,00	479.800,00	79,97
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	116.853.436,13	94.882.939,19	81,20
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020	116.853.436,13	94.882.939,19	81,20

План финансирања Економске классификација Број позиције Функционална классификација Програмска структура Програм Видео	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
9021027	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ				
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту				
383	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	48.317.334,69	38.123.078,62	78,90
	01	Општи приходи и примања буџета	48.317.334,69	38.123.078,62	78,90
384	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.327.946,37	5.775.646,62	78,82
	01	Општи приходи и примања буџета	7.327.946,37	5.775.646,62	78,82
385	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	355.465,94	237.748,50	66,88
	01	Општи приходи и примања буџета	355.465,94	237.748,50	66,88
386	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.226.000,00	351.089,22	28,64
	01	Општи приходи и примања буџета	1.226.000,00	351.089,22	28,64
387	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.604.792,51	1.561.930,79	59,96
	01	Општи приходи и примања буџета	2.604.792,51	1.561.930,79	59,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	59.831.539,51	46.049.493,75	76,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	59.831.539,51	46.049.493,75	76,97
9024056	ИЗРАДА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КАО ОДГОВОР НА ПОТРЕБЕ ДЕЦЕ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ У ПОНАШАЊУ				
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту				
448	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	230.000,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	230.000,00	0,00	0,00
449	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.734.777,28	358.953,30	4,64
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	194.777,28	194.777,28	100,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	7.540.000,00	164.176,02	2,18
450	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	500.000,00	0,00	0,00
451	426	МАТЕРИЈАЛ	850.000,00	382.424,07	44,99
	56	Финансијска помоћ ЕУ	850.000,00	382.424,07	44,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	9.314.777,28	741.377,37	7,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024056	9.314.777,28	741.377,37	7,96
9024057	ПРОГРАМ САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ ПОДРШКЕ ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈ ПОВРЕМЕНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА У 2024. ГОДИНИ				
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту				
1007	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	4.143,78	82,88
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.000,00	4.143,78	82,88
1008	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.395.000,00	3.394.999,97	100,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.395.000,00	3.394.999,97	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	3.400.000,00	3.399.143,75	99,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024057	3.400.000,00	3.399.143,75	99,97
9024058	МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ				
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту				
1009	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.542,00	3.542,00	100,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.542,00	3.542,00	100,00
1010	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.841.458,00	4.841.458,00	100,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	4.841.458,00	4.841.458,00	100,00
1011	426	МАТЕРИЈАЛ	55.000,00	55.000,00	100,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	55.000,00	55.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00

План финансирања класификација	Класификација финансирања	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Програма	Програма				
Раздео	Раздео				
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024058			4.900.000,00	4.900.000,00	100,00
9025054		ПОДРШКА ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ			
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
1057	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090			12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9025054			12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902			817.460.918,12	760.025.236,83	92,97
903		ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА			
9031006		ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ЗА ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ			
040		Породица и деца			
388	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040			5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006			5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
9031007		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР			
040		Породица и деца			
389	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	44.451.675,68	41.215.241,23	92,72
	01	Општи приходи и примања буџета	44.451.675,68	41.215.241,23	92,72
390	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.738.678,87	6.229.806,90	92,45
	01	Општи приходи и примања буџета	6.738.678,87	6.229.806,90	92,45
391	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.166.200,67	871.519,76	74,73
	01	Општи приходи и примања буџета	1.166.200,67	871.519,76	74,73
392	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.936.070,33	194.344,00	6,62
	01	Општи приходи и примања буџета	2.936.070,33	194.344,00	6,62
393	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.423.495,41	1.617.260,35	66,73
	01	Општи приходи и примања буџета	2.423.495,41	1.617.260,35	66,73
394	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	664.000,00	512.623,00	77,20
	01	Општи приходи и примања буџета	664.000,00	512.623,00	77,20
395	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	285.000,00	110.394,07	38,73
	01	Општи приходи и примања буџета	285.000,00	110.394,07	38,73
396	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.630.000,00	1.461.719,12	89,68
	01	Општи приходи и примања буџета	1.630.000,00	1.461.719,12	89,68
397	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17.117.000,00	13.271.697,69	77,54
	01	Општи приходи и примања буџета	17.117.000,00	13.271.697,69	77,54
398	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.300.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	0,00	0,00
399	426	МАТЕРИЈАЛ	393.000,00	213.515,93	54,33
	01	Општи приходи и примања буџета	393.000,00	213.515,93	54,33
400	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00	4.160,00	13,87
	01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	4.160,00	13,87
401	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	538.219,86	468.415,00	87,03
	01	Општи приходи и примања буџета	538.219,86	468.415,00	87,03
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040			79.673.340,82	66.170.697,05	83,05
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007			79.673.340,82	66.170.697,05	83,05

Напомена	Финансијска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програма	Подраздел	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
412	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	62.100.000,00	62.100.000,00	100,00
		01					Општи приходи и примања буџета	62.100.000,00	62.100.000,00	100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	62.100.000,00	62.100.000,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015	62.100.000,00	62.100.000,00	100,00
10011016							ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ			
412							Општи послови по питању рада			
413	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	237.351,84	59,34
		01					Општи приходи и примања буџета	400.000,00	237.351,84	59,34
414	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНМА ВЛАСТИ	4.200.000,00	3.590.000,00	85,48
		01					Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	3.590.000,00	85,48
415	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
		01					Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
416	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
		01					Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	29.600.000,00	28.827.351,84	97,39
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016	29.600.000,00	28.827.351,84	97,39
10011017							ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ			
412							Општи послови по питању рада			
417	454						СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.500.000,00	1.591.500,00	63,66
		01					Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.591.500,00	63,66
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	2.500.000,00	1.591.500,00	63,66
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017	2.500.000,00	1.591.500,00	63,66
10014027							ИНТЕГРИСАНИ ОДГОВОР НА НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА У ВОЈВОДИНИ - 4. ФАЗА			
412							Општи послови по питању рада			
1053	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.546.000,00	768.807,85	5,29
		06					Донације од међународних организација	14.546.000,00	768.807,85	5,29
1054	426						МАТЕРИЈАЛ	280.000,00	280.000,00	100,00
		06					Донације од међународних организација	280.000,00	280.000,00	100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	14.826.000,00	1.048.807,85	7,07
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014027	14.826.000,00	1.048.807,85	7,07
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	185.866.000,00	169.585.776,44	91,24
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09	1.706.346.079,80	1.614.451.561,43	94,61

Програ финансира Класифика класификација Број функције Функционална класификација Програма структура Програм Развој	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ				
602	ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ				
6024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ				
474	Вишенаменски развојни пројекти				
453	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
454	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
455	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	108.000.000,00	107.935.630,87	99,94
	01	Општи приходи и примања буџета	108.000.000,00	107.935.630,87	99,94
456	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
457	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
458	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	5.850.000,00	97,50
	01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.850.000,00	97,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	150.000.000,00	149.785.630,87	99,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001	150.000.000,00	149.785.630,87	99,86
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602	150.000.000,00	149.785.630,87	99,86
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
6081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти				
459	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.120.878.901,72	8.538.950.558,15	93,62
	07	Трансфери од других нивоа власти	9.120.878.901,72	8.538.950.558,15	93,62
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	9.120.878.901,72	8.538.950.558,15	93,62
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	9.120.878.901,72	8.538.950.558,15	93,62
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	9.120.878.901,72	8.538.950.558,15	93,62
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ				
21011006	ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ				
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту				
460	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	71.257.777,64	71.003.553,73	99,64
	01	Општи приходи и примања буџета	50.609.756,49	50.355.532,58	99,50
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.648.021,15	20.648.021,15	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	71.257.777,64	71.003.553,73	99,64
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	71.257.777,64	71.003.553,73	99,64
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	71.257.777,64	71.003.553,73	99,64
2201	УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ				
22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА				
170	Трансакције јавног дуга				
461	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	47.829.500,69	46.944.682,13	98,15
	01	Општи приходи и примања буџета	47.829.500,69	46.944.682,13	98,15
463	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	9.375.000,00	6.173.873,46	65,85
	01	Општи приходи и примања буџета	9.375.000,00	6.173.873,46	65,85

Индикатор финансијске класификације Број индикатора финансијске класификације Програмска структура Програм Актив	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
464	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	1.153.637.280,39	1.130.756.420,00	98,02
	01	Општи приходи и примања буџета	648.851.629,18	625.970.768,79	96,47
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	504.785.651,21	504.785.651,21	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	1.210.841.781,08	1.183.874.975,59	97,77
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001	1.210.841.781,08	1.183.874.975,59	97,77
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	1.210.841.781,08	1.183.874.975,59	97,77
2301		УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА			
23011001		ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ			
112		Финансијски и фискални послови			
465	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	147.418.246,93	131.359.488,24	89,11
	01	Општи приходи и примања буџета	147.418.246,93	131.359.488,24	89,11
466	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	22.333.864,38	19.900.962,50	89,11
	01	Општи приходи и примања буџета	22.333.864,38	19.900.962,50	89,11
467	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	995.296,31	895.896,50	90,01
	01	Општи приходи и примања буџета	995.296,31	895.896,50	90,01
468	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.602.000,00	1.932.147,89	41,98
	01	Општи приходи и примања буџета	4.602.000,00	1.932.147,89	41,98
469	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.730.618,65	1.837.779,15	67,30
	01	Општи приходи и примања буџета	2.730.618,65	1.837.779,15	67,30
470	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.141.000,00	1.125.223,17	98,62
	01	Општи приходи и примања буџета	1.141.000,00	1.125.223,17	98,62
471	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	43.900.000,00	41.333.651,40	94,15
	01	Општи приходи и примања буџета	43.900.000,00	41.333.651,40	94,15
472	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.300.000,00	1.145.103,34	88,08
	01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.145.103,34	88,08
473	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.638.564,65	6.682.328,94	45,65
	01	Општи приходи и примања буџета	14.638.564,65	6.682.328,94	45,65
474	426	МАТЕРИЈАЛ	2.670.000,00	2.187.810,91	81,94
	01	Општи приходи и примања буџета	2.670.000,00	2.187.810,91	81,94
475	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	150.000,00	30.233,54	20,16
	01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	30.233,54	20,16
476	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.950.000,00	1.575.393,00	80,79
	01	Општи приходи и примања буџета	1.950.000,00	1.575.393,00	80,79
477	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	100.000,00	1.490,00	1,49
	01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	1.490,00	1,49
478	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2.000.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	0,00
479	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00	166.280,00	16,63
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	166.280,00	16,63
480	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	230.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112	247.159.590,92	210.173.788,58	85,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001	247.159.590,92	210.173.788,58	85,04
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	247.159.590,92	210.173.788,58	85,04
2402		ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА			
24021001		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			

Индикатор финансирања Економска класификација	Број индикатора Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
481	499				СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	28.169.647,90	0,00	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	28.169.647,90	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	28.169.647,90	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001	28.169.647,90	0,00	0,00
24021002					СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			
160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
482	499				СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	42.734.757,81	0,00	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	42.734.757,81	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	42.734.757,81	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002	42.734.757,81	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402	70.904.405,71	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	10.871.042.457,07	10.153.788.506,92	93,40

										Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
План	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програма	Пројекат	Развој				
11										ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ			
301										КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА			
3011001										МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА			
411										Општи економски и комерцијални послови			
483	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.560.000,00	1.440.586,07	92,35
		01								Општи приходи и примања буџета	1.560.000,00	1.440.586,07	92,35
484	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000,00	2.999.976,00	100,00
		01								Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.999.976,00	100,00
485	462									ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.800.000,00	2.973.603,53	61,95
		01								Општи приходи и примања буџета	4.800.000,00	2.973.603,53	61,95
486	463									ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНМА ВЛАСТИ	700.000,00	700.000,00	100,00
		01								Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	100,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	10.060.000,00	8.114.165,60	80,66
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001	10.060.000,00	8.114.165,60	80,66
3014014										МЕКЕ ГРАНИЦЕ У ДКМТ			
411										Општи економски и комерцијални послови			
1016	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	161.892,00	0,00	0,00
		01								Општи приходи и примања буџета	161.892,00	0,00	0,00
1017	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.888.000,00	1.589.128,77	40,87
		01								Општи приходи и примања буџета	3.888.000,00	1.589.128,77	40,87
1018	512									МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.190.400,00	0,00	0,00
		01								Општи приходи и примања буџета	1.190.400,00	0,00	0,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	5.240.292,00	1.589.128,77	30,33
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014014	5.240.292,00	1.589.128,77	30,33
3014015										РЕГИОН СОЦИЈАЛНИХ ИНОВАЦИЈА "РОСИ"			
411										Општи економски и комерцијални послови			
1064	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.888,00	22.000,00	71,23
		56								Финансијска помоћ ЕУ	30.888,00	22.000,00	71,23
1063	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	994.287,50	980.250,50	98,59
		56								Финансијска помоћ ЕУ	994.287,50	980.250,50	98,59
1065	426									МАТЕРИЈАЛ	30.888,00	17.773,20	57,54
		56								Финансијска помоћ ЕУ	30.888,00	17.773,20	57,54
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	1.056.063,50	1.020.023,70	96,59
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014015	1.056.063,50	1.020.023,70	96,59
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301	16.356.355,50	10.723.318,07	65,56
601										ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ			
6011002										УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ			
411										Општи економски и комерцијални послови			
487	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.800.000,00	2.784.988,00	99,46
		01								Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	2.784.988,00	99,46
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	2.800.000,00	2.784.988,00	99,46
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002	2.800.000,00	2.784.988,00	99,46
6011003										ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			

Износ финансијских класификација	Број позиције финансијских класификација	Програма структура	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.г.
411	Општи економски и комерцијални послови					
488	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	184.553.559,34	184.553.559,34	100,00
	01		Општи приходи и примања буџета	184.553.559,34	184.553.559,34	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	184.553.559,34	184.553.559,34	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003	184.553.559,34	184.553.559,34	100,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601	187.353.559,34	187.338.547,34	99,99
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
6081003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти					
1015	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.750.365,00	2.750.365,00	100,00
	01		Општи приходи и примања буџета	2.750.365,00	2.750.365,00	100,00
1014	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	778.622.243,47	778.508.866,31	99,99
	01		Општи приходи и примања буџета	778.622.243,47	778.508.866,31	99,99
490	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	203.063.453,30	203.036.709,40	99,99
	01		Општи приходи и примања буџета	203.063.453,30	203.036.709,40	99,99
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	984.436.061,77	984.295.940,71	99,99
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003	984.436.061,77	984.295.940,71	99,99
6081007	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ					
110	Изворници и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
491	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	72.849.019,82	66.754.136,23	91,63
	01		Општи приходи и примања буџета	72.849.019,82	66.754.136,23	91,63
492	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.055.249,84	10.131.874,89	91,65
	01		Општи приходи и примања буџета	11.055.249,84	10.131.874,89	91,65
493	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	441.920,57	441.258,90	99,85
	01		Општи приходи и примања буџета	441.920,57	441.258,90	99,85
494	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.044.000,00	916.749,81	30,12
	01		Општи приходи и примања буџета	3.044.000,00	916.749,81	30,12
495	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.550.467,90	1.955.745,06	76,68
	01		Општи приходи и примања буџета	2.550.467,90	1.955.745,06	76,68
496	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	368.000,00	327.259,22	88,93
	01		Општи приходи и примања буџета	368.000,00	327.259,22	88,93
497	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	653.191,94	414.925,75	63,52
	01		Општи приходи и примања буџета	653.191,94	414.925,75	63,52
498	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	245.212,00	61,30
	01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	245.212,00	61,30
499	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.260.000,00	8.568.558,07	56,15
	01		Општи приходи и примања буџета	15.260.000,00	8.568.558,07	56,15
500	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	41.674,93	0,00	0,00
	01		Општи приходи и примања буџета	41.674,93	0,00	0,00
501	426		МАТЕРИЈАЛ	390.000,00	335.515,04	86,03
	01		Општи приходи и примања буџета	390.000,00	335.515,04	86,03
502	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.000,00	10.000,00	33,33
	01		Општи приходи и примања буџета	30.000,00	10.000,00	33,33
503	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	83.000,00	760,00	0,92
	01		Општи приходи и примања буџета	83.000,00	760,00	0,92

Индикатор	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	90.000,00	0,00	0,00
01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	0,00	0,00
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00	0,00	0,00
01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	107.356.525,00	90.101.994,97	83,93
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007	107.356.525,00	90.101.994,97	83,93
6085012	РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ - ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "БРАТСТВО" У БЕЧЕЈУ			
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти			
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	31.514.924,12	31.514.924,12	100,00
01	Општи приходи и примања буџета	31.514.924,12	31.514.924,12	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	31.514.924,12	31.514.924,12	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085012	31.514.924,12	31.514.924,12	100,00
6085014	РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" У АЛЕКСАНДРОВУ, ОПШТИНА НОВА ЦРЊА			
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти			
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	27.736.570,89	27.736.570,89	100,00
01	Општи приходи и примања буџета	27.736.570,89	27.736.570,89	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	27.736.570,89	27.736.570,89	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085014	27.736.570,89	27.736.570,89	100,00
6085017	ИЗГРАДЊА НОВОГ ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА У ЗРЕЊАНИНСКОМ НАСЕЉУ "БАГЉАШ"			
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти			
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40.425.066,49	40.425.066,49	100,00
01	Општи приходи и примања буџета	40.425.066,49	40.425.066,49	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	40.425.066,49	40.425.066,49	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085017	40.425.066,49	40.425.066,49	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	1.191.469.148,27	1.174.074.497,18	98,54
1505	РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ			
15051001	СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА			
411	Општи економски и комерцијални послови			
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60.000.000,00	59.271.685,45	98,79
01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	59.271.685,45	98,79
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	387.000.000,00	362.762.908,19	93,74
01	Општи приходи и примања буџета	277.000.000,00	257.818.541,31	93,08
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	110.000.000,00	104.944.366,88	95,40
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	451.500.000,00	426.534.593,64	94,47
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001	451.500.000,00	426.534.593,64	94,47
15051020	ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ			
411	Општи економски и комерцијални послови			
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	166.200.000,00	165.600.000,00	99,64
01	Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
07	Трансфери од других нивоа власти	16.200.000,00	15.600.000,00	96,30

Индикатор	Економска	Број позива	Функционална	Програмска	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	166.200.000,00	165.600.000,00	99,64
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051020	166.200.000,00	165.600.000,00	99,64
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	617.700.000,00	592.134.593,64	95,86
1902							САРАДЊА С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ			
19021001							ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА И САРАДЊА У РЕГИОНУ			
411							Општи економски и комерцијални послови			
511	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	270.348.392,55	270.348.392,55	100,00
		01					Општи приходи и примања буџета	270.348.392,55	270.348.392,55	100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	270.348.392,55	270.348.392,55	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19021001	270.348.392,55	270.348.392,55	100,00
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1902	270.348.392,55	270.348.392,55	100,00
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11	2.283.227.455,66	2.234.619.348,78	97,87

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
План финансирања класификација	Класификација финансирања				
Број позива	Функционална класификација				
Програма	Структура				
Раздео					
12		ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
404		УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
4041001		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР			
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
512	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	101.025.545,00	94.054.987,61	93,10
	01	Општи приходи и примања буџета	101.025.545,00	94.054.987,61	93,10
513	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.305.371,00	14.249.331,05	93,10
	01	Општи приходи и примања буџета	15.305.371,00	14.249.331,05	93,10
514	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	646.405,00	597.972,50	92,51
	01	Општи приходи и примања буџета	646.405,00	597.972,50	92,51
515	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.800.000,00	760.434,75	42,25
	01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	760.434,75	42,25
516	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.210.610,00	2.406.551,96	74,96
	01	Општи приходи и примања буџета	3.210.610,00	2.406.551,96	74,96
517	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.880.000,00	1.853.637,80	98,60
	01	Општи приходи и примања буџета	1.880.000,00	1.853.637,80	98,60
518	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.290.000,00	1.973.858,31	86,19
	01	Општи приходи и примања буџета	2.290.000,00	1.973.858,31	86,19
519	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.311.000,00	1.986.764,60	85,97
	01	Општи приходи и примања буџета	2.311.000,00	1.986.764,60	85,97
520	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.208.311,24	6.920.427,94	96,01
	01	Општи приходи и примања буџета	7.208.311,24	6.920.427,94	96,01
521	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00
522	426	МАТЕРИЈАЛ	395.000,00	382.846,83	96,92
	01	Општи приходи и примања буџета	395.000,00	382.846,83	96,92
523	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	71.000,00	31.624,00	44,54
	01	Општи приходи и примања буџета	71.000,00	31.624,00	44,54
524	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	320.000,00	165.000,00	51,56
	01	Општи приходи и примања буџета	320.000,00	165.000,00	51,56
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	136.513.242,24	125.383.437,35	91,85
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	136.513.242,24	125.383.437,35	91,85
4041002		УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА			
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
525	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.200.000,00	5.038.578,10	96,90
	01	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	5.038.578,10	96,90
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	5.200.000,00	5.038.578,10	96,90
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	5.200.000,00	5.038.578,10	96,90
4041003		МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
526	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.940.000,00	4.656.000,00	94,25
	01	Општи приходи и примања буџета	4.940.000,00	4.656.000,00	94,25
527	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.947.090,00	10.358.535,00	64,96
	01	Општи приходи и примања буџета	15.947.090,00	10.358.535,00	64,96

Програ финансира Класифика класификација Број функције Функционална класификација Програма структура Програм Рачун	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
528	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	24.402.655,78	18.650.520,00	76,43
	01	Општи приходи и примања буџета	24.402.655,78	18.650.520,00	76,43
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	45.289.745,78	33.665.055,00	74,33
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003	45.289.745,78	33.665.055,00	74,33
4041004		СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ			
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
529	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	214.633.000,00	214.547.505,00	99,96
	01	Општи приходи и примања буџета	214.633.000,00	214.547.505,00	99,96
530	426	МАТЕРИЈАЛ	458.582.000,00	458.581.248,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	458.582.000,00	458.581.248,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	673.215.000,00	673.128.753,00	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004	673.215.000,00	673.128.753,00	99,99
4044010		„УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ“			
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
531	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	23.648,17	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	23.648,17	0,00	0,00
532	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.215.481,20	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	5.215.481,20	0,00	0,00
533	426	МАТЕРИЈАЛ	500.000,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	5.739.129,37	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4044010	5.739.129,37	0,00	0,00
4044017		ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ПРЕКОГРАНИЧНОМ САРАДЊОМ УЗ РЕКУ ТИСУ“ - WASTEWATER TREATMENT ЦРОСС-БОРДЕР ЦООПЕРАТИОН БУ ТИСА РИВЕР			
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
1056	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	20.000,00	0,00	0,00
1027	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	421.000,00	126.720,00	30,10
	01	Општи приходи и примања буџета	241.000,00	126.720,00	52,58
	56	Финансијска помоћ ЕУ	180.000,00	0,00	0,00
1028	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.121.112,40	1.191.380,00	19,46
	01	Општи приходи и примања буџета	4.022.000,00	1.191.380,00	29,62
	56	Финансијска помоћ ЕУ	2.099.112,40	0,00	0,00
1029	426	МАТЕРИЈАЛ	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
1030	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.926.600,00	5.739.402,00	96,84
	01	Општи приходи и примања буџета	5.926.600,00	5.739.402,00	96,84
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	12.489.712,40	7.057.502,00	56,51
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4044017	12.489.712,40	7.057.502,00	56,51
4047008		ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈА ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ (ЈОИНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ЦРОСС-БОРДЕР БИЦИЦЛЕ НЕТВОРК АЦЦЕССИНГ НАТУРЕ) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕЦОБИКЕНЕТ			
540		Заштита биљног и животињског света и крајолика			
536	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	6.072,46	12,14
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	6.066,46	60,66
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	20.000,00	6,00	0,03
	56	Финансијска помоћ ЕУ	20.000,00	0,00	0,00

Индикатор финансијске класификације Број индикатора финансијске класификације Програма структура Рачуно	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
537	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.431.348,45	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	550.104,85	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	2.881.243,60	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	3.481.348,45	6.072,46	0,17
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047008	3.481.348,45	6.072,46	0,17
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404	881.928.178,24	844.279.397,91	95,73
405		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ			
4051001		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ			
540		Заштита биљног и животињског света и крајолика			
538	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	34.000.000,00	33.754.301,14	99,28
	01	Општи приходи и примања буџета	34.000.000,00	33.754.301,14	99,28
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	34.000.000,00	33.754.301,14	99,28
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001	34.000.000,00	33.754.301,14	99,28
4051002		ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА			
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
539	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.623.265,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.623.265,00	0,00	0,00
540	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.000.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	2.623.265,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051002	2.623.265,00	0,00	0,00
4051003		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
559	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	82.801.633,04	82.801.035,46	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	82.801.633,04	82.801.035,46	100,00
560	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.545.177,90	12.544.357,13	99,99
	01	Општи приходи и примања буџета	12.545.177,90	12.544.357,13	99,99
561	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	590.842,58	492.459,00	83,35
	01	Општи приходи и примања буџета	549.842,58	492.459,00	89,56
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000,00	0,00	0,00
562	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.548.650,83	1.381.368,00	54,20
	01	Општи приходи и примања буџета	1.400.650,83	1.236.368,00	88,27
	03	Социјални доприноси	1.000.000,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	147.000,00	145.000,00	98,64
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000,00	0,00	0,00
563	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.305.000,00	1.219.524,49	93,45
	01	Општи приходи и примања буџета	1.305.000,00	1.219.524,49	93,45
564	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.522.000,00	1.449.292,12	95,22
	01	Општи приходи и примања буџета	1.520.000,00	1.449.292,12	95,35
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000,00	0,00	0,00

			Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.		
565	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.864.700,00	20.585.657,63	98,66
	01	Општи приходи и примања буџета	20.635.700,00	20.575.976,22	99,71
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	157.000,00	5.998,40	3,82
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	72.000,00	3.683,01	5,12
566	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.468.009,17	1.869.186,18	75,74
	01	Општи приходи и примања буџета	1.893.009,17	1.786.379,55	94,37
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	175.000,00	82.806,63	47,32
567	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22.042.419,56	18.936.974,45	85,91
	01	Општи приходи и примања буџета	16.723.658,31	16.354.788,11	97,79
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	4.636.000,00	2.409.587,85	51,98
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	682.761,25	172.598,49	25,28
568	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.565.142,52	2.225.501,88	86,76
	01	Општи приходи и примања буџета	2.292.000,00	2.183.301,88	95,26
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	4.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	269.142,52	42.200,00	15,68
569	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	17.691.136,64	16.701.803,58	94,41
	01	Општи приходи и примања буџета	5.141.000,00	4.665.981,20	90,76
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	102.000,00	53.680,00	52,63
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.448.136,64	11.982.142,38	96,26
570	426	МАТЕРИЈАЛ	7.721.388,37	6.974.183,67	90,32
	01	Општи приходи и примања буџета	6.714.717,17	6.631.613,18	98,76
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	257.860,99	44.289,83	17,18
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	748.810,21	298.280,66	39,83
571	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	800.000,00	787.696,50	98,46
	01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	787.696,50	98,46
572	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	335.000,00	118.527,25	35,38
	01	Општи приходи и примања буџета	182.000,00	106.828,00	58,70
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	151.000,00	11.699,25	7,75
573	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	52.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000,00	0,00	0,00
574	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	52.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000,00	0,00	0,00
575	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.871.410,98	5.097.881,61	86,83
	01	Општи приходи и примања буџета	4.677.910,98	4.675.710,98	99,95
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	200.000,00	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	993.500,00	222.170,63	22,36
576	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	4.540.821,07	4.385.625,75	96,58
	01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	885.625,75	98,40
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.640.821,07	3.500.000,00	96,13
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560			186.317.332,66	177.571.074,70	95,31
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003			186.317.332,66	177.571.074,70	95,31
4051004	"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛНІТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"				

Програма финансирања Класификација Број подпројекта Функционална класификација Пројекат структура Програм Рачуно	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
577	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	155.612,75	850,72	0,55
		06 Донације од међународних организација	10.000,00	844,72	8,45
		15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	145.612,75	6,00	0,00
578	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.434.007,45	1.433.748,18	99,98
		06 Донације од међународних организација	1.434.007,45	1.433.748,18	99,98
580	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.992,55	0,00	0,00
		06 Донације од међународних организација	10.992,55	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	1.600.612,75	1.434.598,90	89,63
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004	1.600.612,75	1.434.598,90	89,63
4054010	ПЗЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕПЕС ХУСРБ/1602/12/0065				
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
581	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.500,00	0,00	0,00
		15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.500,00	0,00	0,00
582	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.666.046,63	0,00	0,00
		15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	7.666.046,63	0,00	0,00
583	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	568.857,50	0,00	0,00
		56 Финансијска помоћ ЕУ	568.857,50	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	8.236.404,13	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054010	8.236.404,13	0,00	0,00
4054014	ЗАШТИТА И ОБНОВА ЕКОЛОШКЕ ПОВЕЗАНОСТИ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ“ ЛИФЕ ЛИНЕ МДЛ ДТПЗ-308-2.3 („ПРОТЕКТИНГ АНД РЕСТОРИНГ ЕКОЛОГИЦАЛ ЦОННЕКТИВИТУ ИН ТХЕ МУРА – ДРАВА-ДАНУБЕ РИВЕР ЦОРРИДОР ТХРОУГХ ЦРОСС СЕЦТОРИАЛ ЦООПЕРАТИОН)				
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
584	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	0,00	0,00
		15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.000,00	0,00	0,00
585	426	МАТЕРИЈАЛ	5.000.000,00	0,00	0,00
		15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.000.000,00	0,00	0,00
586	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	12.228.866,82	0,00	0,00
		15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	12.228.866,82	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	17.238.866,82	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054014	17.238.866,82	0,00	0,00
4054018	„ОБНОВА МОЧВАРНИХ СТАНИШТА КАО СИСТЕМА ПОДРШКЕ ЖИВОТУ У ДУНАВСКОМ БАСЕНУ“ - РЕСТОРЕ4ЛИФЕ – „РЕСТОРАТИОН ОФ ВЕТЛАНД ЦОМПЛЕКС АС ЛИФЕ СУППОРТИНГ СУСТЕМС ИН ТХЕ ДАНУБЕ БАСИН“				
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
1002	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	1.510,83	3,02
		56 Финансијска помоћ ЕУ	50.000,00	1.510,83	3,02
1003	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.303.658,28	312.793,76	23,99
		56 Финансијска помоћ ЕУ	1.303.658,28	312.793,76	23,99
1004	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.700.000,00	1.144.613,00	67,33
		56 Финансијска помоћ ЕУ	1.700.000,00	1.144.613,00	67,33
1005	426	МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	0,00	0,00
		56 Финансијска помоћ ЕУ	250.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	3.303.658,28	1.458.917,59	44,16
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054018	3.303.658,28	1.458.917,59	44,16
4054019	ПИОНИРСКИ ЕКОСИСТЕМ - БАЗИРАН НА СМАЊЕЊУ ЗАГАЂЕЊА МИКРОПЛАСТИКОМ И ОТПОРНОСТИ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ЕСО (RE)ACT PIONEERING ECOSYSTEM - BASED MICROPLASTICS CONTAMINATION REDUCTION AND CLIMATE CHANGE RESILIENCE IN CROSS-BORDER				
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту				

Програм	Редно	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.г.
финансијска класификација	Кодови				
Број функције					
Функционална класификација					
Пројекат					
1042	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	190.000,00	17.211,58	9,06
	01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	12.813,59	14,24
	56	Финансијска помоћ ЕУ	100.000,00	4.397,99	4,40
1043	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	647.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	297.000,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	350.000,00	0,00	0,00
1044	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.620.000,00	787.448,91	30,06
	01	Општи приходи и примања буџета	1.620.000,00	787.448,91	48,61
	56	Финансијска помоћ ЕУ	1.000.000,00	0,00	0,00
1045	426	МАТЕРИЈАЛ	2.416.387,40	960.070,01	39,73
	01	Општи приходи и примања буџета	1.650.000,00	960.070,01	58,19
	56	Финансијска помоћ ЕУ	766.387,40	0,00	0,00
1046	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.743.000,00	3.843.672,75	81,04
	01	Општи приходи и примања буџета	4.143.000,00	3.843.672,75	92,78
	56	Финансијска помоћ ЕУ	600.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	10.616.387,40	5.608.403,25	52,83
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054019	10.616.387,40	5.608.403,25	52,83
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	263.936.527,04	219.827.295,58	83,29
406		ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА			
4061002		ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ			
560		Заштита животне средине неклассификована на другом месту			
541	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000.000,00	49.999.950,87	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	49.999.950,87	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	50.000.000,00	49.999.950,87	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061002	50.000.000,00	49.999.950,87	100,00
4061003		ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ			
560		Заштита животне средине неклассификована на другом месту			
542	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	59.400.000,00	59.400.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	59.400.000,00	59.400.000,00	100,00
543	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	70.000.000,00	69.820.800,00	99,74
	01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	69.820.800,00	99,74
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	129.400.000,00	129.220.800,00	99,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061003	129.400.000,00	129.220.800,00	99,86
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 406	179.400.000,00	179.220.750,87	99,90
1101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ			
11011002		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА			
620		Развој заједнице			
544	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23.578.288,66	19.601.494,29	83,13
	01	Општи приходи и примања буџета	23.578.288,66	19.601.494,29	83,13
545	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.572.109,81	2.969.626,36	83,13
	01	Општи приходи и примања буџета	3.572.109,81	2.969.626,36	83,13
546	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	217.500,00	106.243,50	48,85
	01	Општи приходи и примања буџета	217.500,00	106.243,50	48,85
547	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	716.000,00	305.398,90	42,65
	01	Општи приходи и примања буџета	716.000,00	305.398,90	42,65

План финансирања Класификација Број позиције Функционална категоризација Програма структура Развој	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ				
201	РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ				
2011001	СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУКЕ				
140	Основно истраживање				
587	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	28.276.660,83	25.571.865,85	90,43
	01	Општи приходи и примања буџета	28.276.660,83	25.571.865,85	90,43
588	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.662.664,17	3.874.085,75	83,09
	01	Општи приходи и примања буџета	4.662.664,17	3.874.085,75	83,09
589	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	271.632,00	90,54
	01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	271.632,00	90,54
590	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.067.092,92	845.933,05	40,92
	01	Општи приходи и примања буџета	2.067.092,92	845.933,05	40,92
591	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.080.000,00	717.383,22	66,42
	01	Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00	717.383,22	66,42
592	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	571.000,00	500.697,88	87,69
	01	Општи приходи и примања буџета	571.000,00	500.697,88	87,69
593	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.034.000,00	933.651,13	90,30
	01	Општи приходи и примања буџета	1.034.000,00	933.651,13	90,30
594	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	186.149,15	93,07
	01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	186.149,15	93,07
595	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.389.021,57	8.118.654,28	78,15
	01	Општи приходи и примања буџета	10.389.021,57	8.118.654,28	78,15
596	426	МАТЕРИЈАЛ	549.000,00	377.658,14	68,79
	01	Општи приходи и примања буџета	549.000,00	377.658,14	68,79
597	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	0,00
598	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	850.000,00	787.725,79	92,67
	01	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	787.725,79	92,67
599	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	104.000,00	2.130,00	2,05
	01	Општи приходи и примања буџета	104.000,00	2.130,00	2,05
600	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	190.000,00	189.833,00	99,91
	01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	189.833,00	99,91
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	50.275.439,49	42.377.399,24	84,29
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	50.275.439,49	42.377.399,24	84,29
2011005	УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ				
140	Основно истраживање				
601	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	35.000.000,00	34.956.477,35	99,88
	01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	34.956.477,35	99,88
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	35.000.000,00	34.956.477,35	99,88
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005	35.000.000,00	34.956.477,35	99,88
2011006	ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ				
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој				
602	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.300.000,00	1.249.901,76	37,88
	01	Општи приходи и примања буџета	3.300.000,00	1.249.901,76	37,88
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	3.300.000,00	1.249.901,76	37,88

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
План финансирања Класификација Број позитивне функционе Класификација Програма Структура Програм Развој					
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006			3.300.000,00	1.249.901,76	37,88
2011007	ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА				
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој				
603	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150			10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007			10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
2011008	ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ				
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој				
604	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	40.164.000,00	40.164.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	40.164.000,00	40.164.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150			40.164.000,00	40.164.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008			40.164.000,00	40.164.000,00	100,00
2011012	ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ				
140	Основно истраживање				
605	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	215.172.064,00	215.092.437,24	99,96
	01	Општи приходи и примања буџета	215.172.064,00	215.092.437,24	99,96
606	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.700.000,00	2.000.000,00	74,07
	01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	2.000.000,00	74,07
607	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	120.516,75	92,71
	01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	120.516,75	92,71
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140			218.002.064,00	217.212.953,99	99,64
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012			218.002.064,00	217.212.953,99	99,64
2011014	ПОДРШКА РАДУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НОВИ САД Д.О.О. НОВИ САД				
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој				
608	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	4.210.078,71	84,20
	01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.210.078,71	84,20
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150			5.000.000,00	4.210.078,71	84,20
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011014			5.000.000,00	4.210.078,71	84,20
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201			361.741.503,49	350.170.811,05	96,80
2005	ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ				
20051001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР				
980	Образовање неklasификовано на другом месту				
609	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29.037.187,19	25.549.402,73	87,99
	01	Општи приходи и примања буџета	29.037.187,19	25.549.402,73	87,99
610	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.777.883,93	3.870.734,55	81,01
	01	Општи приходи и примања буџета	4.777.883,93	3.870.734,55	81,01
611	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	138.124,50	46,04
	01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	138.124,50	46,04
612	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.703.688,34	628.961,00	36,92
	01	Општи приходи и примања буџета	1.703.688,34	628.961,00	36,92

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
План финансирања Економске класификација	Број иницијативе	Организована класификација Проекта	Програм	Резерв	
613	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			
	01	Општи приходи и примања буџета			
614	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			
	01	Општи приходи и примања буџета			
615	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			
	01	Општи приходи и примања буџета			
616	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	01	Општи приходи и примања буџета			
617	426	МАТЕРИЈАЛ			
	01	Општи приходи и примања буџета			
1006	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			
	01	Општи приходи и примања буџета			
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980			43.396.759,46	37.601.065,81	86,64
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001			43.396.759,46	37.601.065,81	86,64
20051002	ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА				
940	Високо образовање				
618	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.541.687.558,18	10.193.443.255,54	96,70
	01	Општи приходи и примања буџета	351.309.558,18	346.631.749,88	98,67
	07	Трансфери од других нивоа власти	10.190.378.000,00	9.846.811.505,66	96,63
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940			10.541.687.558,18	10.193.443.255,54	96,70
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002			10.541.687.558,18	10.193.443.255,54	96,70
20051003	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА				
940	Високо образовање				
619	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	74.389.980,00	74.115.676,00	99,63
	01	Општи приходи и примања буџета	74.389.980,00	74.115.676,00	99,63
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940			74.389.980,00	74.115.676,00	99,63
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003			74.389.980,00	74.115.676,00	99,63
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005			10.659.474.297,64	10.305.159.997,35	96,68
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА				
20071001	СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА				
960	Помоћне услуге образовању				
620	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	21.312.815,37	21.312.815,37	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	21.312.815,37	21.312.815,37	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960			21.312.815,37	21.312.815,37	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001			21.312.815,37	21.312.815,37	100,00
20071002	РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА				
960	Помоћне услуге образовању				
621	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	25.000.000,00	24.849.157,00	99,40
	01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	24.849.157,00	99,40
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960			25.000.000,00	24.849.157,00	99,40
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002			25.000.000,00	24.849.157,00	99,40
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007			46.312.815,37	46.161.972,37	99,67
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13			11.067.528.616,50	10.701.492.780,77	96,69

Чланак	Класификација	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
14		ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ			
501		ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ			
5011001		СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ			
430		Гориво и енергија			
622	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	63.467.723,13	57.010.447,71	89,83
	01	Општи приходи и примања буџета	63.467.723,13	57.010.447,71	89,83
623	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.593.151,85	8.639.976,15	90,06
	01	Општи приходи и примања буџета	9.593.151,85	8.639.976,15	90,06
624	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	411.052,80	306.966,00	74,68
	01	Општи приходи и примања буџета	411.052,80	306.966,00	74,68
625	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	970.000,00	68.528,35	7,06
	01	Општи приходи и примања буџета	970.000,00	68.528,35	7,06
626	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.198.576,47	2.501.138,40	78,20
	01	Општи приходи и примања буџета	3.198.576,47	2.501.138,40	78,20
627	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	808.000,00	654.518,44	81,00
	01	Општи приходи и примања буџета	808.000,00	654.518,44	81,00
628	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	112.000,00	73.148,66	65,31
	01	Општи приходи и примања буџета	112.000,00	73.148,66	65,31
629	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.016.000,00	628.768,00	61,89
	01	Општи приходи и примања буџета	1.016.000,00	628.768,00	61,89
630	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.410.000,00	17.515.190,47	74,82
	01	Општи приходи и примања буџета	23.410.000,00	17.515.190,47	74,82
631	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	0,00	0,00
632	426	МАТЕРИЈАЛ	1.051.000,00	772.753,03	73,53
	01	Општи приходи и примања буџета	1.051.000,00	772.753,03	73,53
1047	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00
633	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.900.000,00	1.575.393,00	82,92
	01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	1.575.393,00	82,92
634	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.000,00	1.040,00	2,31
	01	Општи приходи и примања буџета	45.000,00	1.040,00	2,31
635	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00
636	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00
637	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	107.297.504,25	89.747.868,21	83,64
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	107.297.504,25	89.747.868,21	83,64
5011011		ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО И КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОВЕРУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ			
430		Гориво и енергија			
638	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.000.000,00	2.393.352,95	29,92
	01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	2.393.352,95	29,92
639	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.000.000,00	1.656.683,92	27,61
	01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	1.656.683,92	27,61

Напомена	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
финансирана Економска класификација број постојеће функционалне класификације Програма структура Рачуно				
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	14.000.000,00	4.050.036,87	28,93
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011	14.000.000,00	4.050.036,87	28,93
5011015	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"			
430	Гориво и енергија			
640	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.500.000,00	3.443.400,00	98,38
	01 Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	3.443.400,00	98,38
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	3.500.000,00	3.443.400,00	98,38
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015	3.500.000,00	3.443.400,00	98,38
5014016	ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА			
430	Гориво и енергија			
641	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	10.800.000,00	10.082.110,00	93,35
	01 Општи приходи и примања буџета	10.800.000,00	10.082.110,00	93,35
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	10.800.000,00	10.082.110,00	93,35
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014016	10.800.000,00	10.082.110,00	93,35
5014017	ПРИМЕНА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ			
430	Гориво и енергија			
642	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000,00	7.434.840,00	37,17
	01 Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	7.434.840,00	37,17
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	20.000.000,00	7.434.840,00	37,17
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014017	20.000.000,00	7.434.840,00	37,17
5014019	ПОВЕЋАЊЕ СИГУРНОСТИ СНАБДЕВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ			
430	Гориво и енергија			
1058	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	58.000.000,00	58.000.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	58.000.000,00	58.000.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	58.000.000,00	58.000.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014019	58.000.000,00	58.000.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501	213.597.504,25	172.758.255,08	80,88
502	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ			
5024001	ШТЕДЉИВА РАСВЕТА			
430	Гориво и енергија			
643	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000,00	19.984.083,20	99,92
	01 Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.984.083,20	99,92
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	20.000.000,00	19.984.083,20	99,92
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001	20.000.000,00	19.984.083,20	99,92
5024003	ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ			
430	Гориво и енергија			
1013	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.099.455,00	9.099.455,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	9.099.455,00	9.099.455,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	9.099.455,00	9.099.455,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024003	9.099.455,00	9.099.455,00	100,00

					Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
План финансирања Економске классификација	Број иницијале	Организована классификација	Проекта структура	Иницијал Проект				
7011002					АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР			
450					Саобраћај			
652	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				26.144.792,12	22.008.686,20	84,18
	01	Општи приходи и примања буџета				13.119.173,36	9.213.480,21	70,23
	07	Трансфери од других нивоа власти				13.025.618,76	12.795.205,99	98,23
653	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				3.960.936,01	3.334.295,83	84,18
	01	Општи приходи и примања буџета				1.987.554,77	1.360.914,59	68,47
	07	Трансфери од других нивоа власти				1.973.381,24	1.973.381,24	100,00
654	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				230.025,94	223.969,50	97,37
	01	Општи приходи и примања буџета				230.025,94	223.969,50	97,37
655	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				710.000,00	194,62	0,03
	01	Општи приходи и примања буџета				710.000,00	194,62	0,03
656	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				1.385.574,92	1.077.177,79	77,74
	01	Општи приходи и примања буџета				1.384.574,92	1.077.177,79	77,80
	07	Трансфери од других нивоа власти				1.000,00	0,00	0,00
657	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				301.000,00	283.790,88	94,28
	01	Општи приходи и примања буџета				301.000,00	283.790,88	94,28
658	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета				1.000,00	0,00	0,00
659	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета				1.000,00	0,00	0,00
660	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				500.000,00	69.130,21	13,83
	01	Општи приходи и примања буџета				500.000,00	69.130,21	13,83
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450						33.234.328,99	26.997.245,03	81,23
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002						33.234.328,99	26.997.245,03	81,23
7011003					РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ			
450					Саобраћај			
661	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				51.800.000,00	51.800.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета				51.800.000,00	51.800.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450						51.800.000,00	51.800.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003						51.800.000,00	51.800.000,00	100,00
7011007					МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"			
450					Саобраћај			
662	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				750.000,00	745.920,00	99,46
	01	Општи приходи и примања буџета				750.000,00	745.920,00	99,46
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450						750.000,00	745.920,00	99,46
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011007						750.000,00	745.920,00	99,46
7011013					ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА			
450					Саобраћај			
663	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				2.900.000,00	2.470.000,00	85,17
	01	Општи приходи и примања буџета				2.900.000,00	2.470.000,00	85,17
664	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				1.800.000,00	1.120.706,68	62,26
	01	Општи приходи и примања буџета				1.800.000,00	1.120.706,68	62,26
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450						4.700.000,00	3.590.706,68	76,40

					Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Извор финансирања Економска категорија	Број индичне функционална категорија	Програмска структура	Програм	Рачун				
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011013	4.700.000,00	3.590.706,68	76,40
					7011015	ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЗОНА ШКОЛА И ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ		
					450	Саобраћај		
667	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			17.000.000,00	10.706.400,00	62,98	
	01	Општи приходи и примања буџета			17.000.000,00	10.706.400,00	62,98	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	17.000.000,00	10.706.400,00	62,98
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011015	17.000.000,00	10.706.400,00	62,98
					7011021	ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ		
					450	Саобраћај		
670	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	
	01	Општи приходи и примања буџета			18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011021	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
					7014004	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА		
					450	Саобраћај		
671	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			1.000.000,00	599.178,00	59,92	
	01	Општи приходи и примања буџета			1.000.000,00	599.178,00	59,92	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	1.000.000,00	599.178,00	59,92
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014004	1.000.000,00	599.178,00	59,92
					7014012	ФОРМИРАЊЕ КАТАСТРА ПУТЕВА И РЕДА		
					450	Саобраћај		
672	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			49.380.000,00	49.380.000,00	100,00	
	01	Општи приходи и примања буџета			49.380.000,00	49.380.000,00	100,00	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	49.380.000,00	49.380.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014012	49.380.000,00	49.380.000,00	100,00
					7014017	РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ		
					450	Саобраћај		
673	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНМА ВЛАСТИ			123.472.094,31	123.437.927,88	99,97	
	01	Општи приходи и примања буџета			123.472.094,31	123.437.927,88	99,97	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	123.472.094,31	123.437.927,88	99,97
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014017	123.472.094,31	123.437.927,88	99,97
					7014019	ПРОЈЕКАТ ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОДРЖАВАЊЕМ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ-ОДРЖАВАЊЕМ САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА		
					450	Саобраћај		
1025	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНМА ВЛАСТИ			50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
	01	Општи приходи и примања буџета			50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014019	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701	349.336.423,30	335.257.377,59	95,97
1101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ							

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Ниво финансирања Економска класификација	Број функције				
Програмска структура					
Програм					
Раздео					
11011005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ				
620	Развој заједнице				
674	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	38.919.240,83	35.319.240,96	90,75
	01	Општи приходи и примања буџета	38.919.240,83	35.319.240,96	90,75
675	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.896.246,41	5.350.846,22	90,75
	01	Општи приходи и примања буџета	5.896.246,41	5.350.846,22	90,75
676	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	314.117,51	240.201,50	76,47
	01	Општи приходи и примања буџета	314.117,51	240.201,50	76,47
677	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.150.000,00	196,26	0,02
	01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	196,26	0,02
678	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.674.696,70	1.094.676,71	65,37
	01	Општи приходи и примања буџета	1.674.696,70	1.094.676,71	65,37
679	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	389.000,00	241.872,61	62,18
	01	Општи приходи и примања буџета	389.000,00	241.872,61	62,18
680	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
681	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400.000,00	132.720,00	33,18
	01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	132.720,00	33,18
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	48.744.301,45	42.379.754,26	86,94
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005	48.744.301,45	42.379.754,26	86,94
11015007	ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ				
620	Развој заједнице				
1012	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80.000.000,00	79.795.200,00	99,74
	01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	79.795.200,00	99,74
682	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.383.680,00	5.383.680,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	5.383.680,00	5.383.680,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	85.383.680,00	85.178.880,00	99,76
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11015007	85.383.680,00	85.178.880,00	99,76
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	134.127.981,45	127.558.634,26	95,10
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14	1.196.418.684,00	673.062.665,81	56,26

Индикатор финансирања Економске категорије број индикатора Функционална категорија Програма структура Програм Будже	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ				
1301	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА				
13011001	АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ				
810	Услуге рекреације и спорта				
683	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	21.000.001,00	21.000.000,22	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	21.000.001,00	21.000.000,22	100,00
684	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	112.150.000,00	112.134.990,34	99,99
	01	Општи приходи и примања буџета	112.150.000,00	112.134.990,34	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	133.150.001,00	133.134.990,56	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	133.150.001,00	133.134.990,56	99,99
13011002	АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ				
810	Услуге рекреације и спорта				
685	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	120.516,75	92,71
	01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	120.516,75	92,71
686	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	240.248.000,00	240.217.652,57	99,99
	01	Општи приходи и примања буџета	240.248.000,00	240.217.652,57	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	240.378.000,00	240.338.169,32	99,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	240.378.000,00	240.338.169,32	99,98
13011003	АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ				
810	Услуге рекреације и спорта				
687	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.650.000,00	7.648.745,82	99,98
	01	Општи приходи и примања буџета	7.650.000,00	7.648.745,82	99,98
1048	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	350.000,00	350.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	350.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	8.000.000,00	7.998.745,82	99,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	8.000.000,00	7.998.745,82	99,98
13011004	КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ				
810	Услуге рекреације и спорта				
715	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	56.361.772,87	51.083.686,94	90,64
	01	Општи приходи и примања буџета	56.361.772,87	51.083.686,94	90,64
716	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.794.479,69	7.739.178,63	79,02
	01	Општи приходи и примања буџета	9.794.479,69	7.739.178,63	79,02
717	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	638.253,00	637.761,50	99,92
	01	Општи приходи и примања буџета	538.253,00	538.253,00	100,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	99.508,50	99,51
718	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.967.879,25	2.845.062,77	95,86
	01	Општи приходи и примања буџета	957.028,00	954.296,93	99,71
	03	Социјални доприноси	1.810.851,25	1.810.851,25	100,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	79.914,59	39,96
719	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.659.436,89	1.594.340,56	96,08
	01	Општи приходи и примања буџета	1.605.436,89	1.594.340,56	99,31
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	54.000,00	0,00	0,00

Програм	Функционална класификација	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
13011005	810	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР			
	810	Услуге рекреације и спорта			
688	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	53.211.398,00	53.138.870,38	99,86
		01 Општи приходи и примања буџета	53.211.398,00	53.138.870,38	99,86
689	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.067.527,00	8.050.538,94	99,79
		01 Општи приходи и примања буџета	8.067.527,00	8.050.538,94	99,79
690	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	472.312,00	429.499,50	90,94
		01 Општи приходи и примања буџета	472.312,00	429.499,50	90,94
691	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000,00	87.799,00	29,27
		01 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	87.799,00	29,27

720	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	454.000,00	388.927,75	85,67
		01 Општи приходи и примања буџета	354.000,00	353.916,90	99,98
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	35.010,85	35,01
721	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.640.000,00	5.313.424,77	94,21
		01 Општи приходи и примања буџета	5.250.000,00	5.111.911,80	97,37
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	390.000,00	201.512,97	51,67
722	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	610.000,00	598.064,99	98,04
		01 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	99.843,88	99,84
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	510.000,00	498.221,11	97,69
723	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.182.754,22	7.863.976,99	96,10
		01 Општи приходи и примања буџета	5.752.754,22	5.694.942,07	99,00
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	2.430.000,00	2.169.034,92	89,26
724	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.096.547,32	3.962.547,32	96,73
		01 Општи приходи и примања буџета	3.946.547,32	3.916.547,32	99,24
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	46.000,00	30,67
725	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.080.000,00	1.078.038,44	99,82
		01 Општи приходи и примања буџета	720.000,00	718.040,00	99,73
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	360.000,00	359.998,44	100,00
726	426	МАТЕРИЈАЛ	7.784.400,00	7.264.240,80	93,32
		01 Општи приходи и примања буџета	4.344.400,00	4.337.090,07	99,83
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	3.440.000,00	2.927.150,73	85,09
727	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	870.000,00	850.277,07	97,73
		01 Општи приходи и примања буџета	800.000,00	783.771,29	97,97
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	70.000,00	66.505,78	95,01
728	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	450.000,00	233.111,49	51,80
		01 Општи приходи и примања буџета	90.000,00	68.741,00	76,38
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	360.000,00	164.370,49	45,66
1049	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	466.560,00	466.560,00	100,00
		01 Општи приходи и примања буџета	466.560,00	466.560,00	100,00
729	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.324.915,33	4.303.128,77	99,50
		01 Општи приходи и примања буџета	3.924.915,33	3.914.915,33	99,75
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00	388.213,44	97,05
730	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	600.000,00	599.882,03	99,98
		01 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	100,00
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	199.882,03	99,94
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	105.980.998,57	96.822.210,82	91,36
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004	105.980.998,57	96.822.210,82	91,36

Напомена	Класификација	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
692	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.747.106,00	1.591.790,46	91,11
	01	Општи приходи и примања буџета	1.747.106,00	1.591.790,46	91,11
693	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	556.200,00	556.091,34	99,98
	01	Општи приходи и примања буџета	556.200,00	556.091,34	99,98
694	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	117.500,00	88.711,45	75,50
	01	Општи приходи и примања буџета	117.500,00	88.711,45	75,50
695	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	187.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	187.000,00	0,00	0,00
696	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.056.157,00	6.985.412,25	69,46
	01	Општи приходи и примања буџета	10.056.157,00	6.985.412,25	69,46
697	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
698	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	44.850,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	44.850,00	0,00	0,00
699	426	МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	132.880,12	88,59
	01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	132.880,12	88,59
700	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	787.800,00	787.696,50	99,99
	01	Општи приходи и примања буџета	787.800,00	787.696,50	99,99
701	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	61.650,00	27.984,00	45,39
	01	Општи приходи и примања буџета	61.650,00	27.984,00	45,39
702	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	499,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	499,00	0,00	0,00
703	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	192.720,00	96,36
	01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	192.720,00	96,36
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	75.960.999,00	72.069.993,94	94,88
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005	75.960.999,00	72.069.993,94	94,88
13014009		УНАПРЕЂЕЊЕ БОКСА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ - КРОСБОКС			
810		Услуге рекреације и спорта			
704	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	7.607,24	76,07
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	7.601,24	76,01
	56	Финансијска помоћ ЕУ		6,00	
705	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	185,75	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	185,75	0,00	0,00
706	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.864.343,81	3.569.996,07	92,38
	56	Финансијска помоћ ЕУ	3.864.343,81	3.569.996,07	92,38
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	3.874.529,56	3.577.603,31	92,34
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13014009	3.874.529,56	3.577.603,31	92,34
13015008		ДРУШТВЕНА ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ ПАСПОРТ - ПАРАИНСПИРИСАНИ!			
810		Услуге рекреације и спорта			
707	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00
708	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	21.527,13	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	21.527,13	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	31.527,13	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13015008	31.527,13	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	567.376.055,26	553.941.713,77	97,63
1302		ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА			

Напомена	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
13021001	ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ			
810	Услуге рекреације и спорта			
709	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.700.000,00	2.082.370,00	77,12
	01 Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	2.082.370,00	77,12
710	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	36.000.000,00	35.999.520,20	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	36.000.000,00	35.999.520,20	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	38.700.000,00	38.081.890,20	98,40
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001	38.700.000,00	38.081.890,20	98,40
13021002	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ			
810	Услуге рекреације и спорта			
711	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
13021003	ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ			
810	Услуге рекреације и спорта			
712	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
713	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	8.000.000,00	7.973.591,25	99,67
	01 Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.973.591,25	99,67
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	11.000.000,00	10.973.591,25	99,76
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003	11.000.000,00	10.973.591,25	99,76
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302	53.700.000,00	53.055.481,45	98,80
1303	РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ			
13031001	ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТРА			
810	Услуге рекреације и спорта			
714	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	364.223.413,00	364.194.975,00	99,99
	01 Општи приходи и примања буџета	364.223.413,00	364.194.975,00	99,99
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	364.223.413,00	364.194.975,00	99,99
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	364.223.413,00	364.194.975,00	99,99
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	364.223.413,00	364.194.975,00	99,99
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15	985.299.468,26	971.192.170,22	98,57

Питач финансирања класификација Број позитивне функционе класификација Програма структура Програм Развој	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ				
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6061009	БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ				
412	Општи послови по питању рада				
731	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.370.000,00	2.074.220,00	87,52
	01	Општи приходи и примања буџета	2.370.000,00	2.074.220,00	87,52
732	426	МАТЕРИЈАЛ	10.550.000,00	10.544.570,00	99,95
	01	Општи приходи и примања буџета	10.550.000,00	10.544.570,00	99,95
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	12.920.000,00	12.618.790,00	97,67
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009	12.920.000,00	12.618.790,00	97,67
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	12.920.000,00	12.618.790,00	97,67
703	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО				
7031001	ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА				
460	Комуникације				
733	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.274.730,56	11.479.229,60	80,42
	01	Општи приходи и примања буџета	8.200.000,00	5.498.502,80	67,05
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.074.730,56	5.980.726,80	98,45
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	14.274.730,56	11.479.229,60	80,42
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	14.274.730,56	11.479.229,60	80,42
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	14.274.730,56	11.479.229,60	80,42
802	УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА				
8021001	ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ				
412	Општи послови по питању рада				
734	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
803	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА				
8031001	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ				
412	Општи послови по питању рада				
735	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.800.000,00	4.856.000,00	83,72
	01	Општи приходи и примања буџета	5.800.000,00	4.856.000,00	83,72
1050	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8.000.000,00	7.155.000,00	89,44
	01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.155.000,00	89,44
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	13.800.000,00	12.011.000,00	87,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	13.800.000,00	12.011.000,00	87,04
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	13.800.000,00	12.011.000,00	87,04
1507	УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА				
15071001	РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ				
473	Туризам				

Индор финансијска Економска класификација Број индикатора Функционална класификација Програма структура Програм Развој	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
738	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22.231.000,00	21.434.826,94	96,42
	01	Општи приходи и примања буџета	22.231.000,00	21.434.826,94	96,42
1059	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
739	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	2.000.000,00	1.206.485,38	60,32
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.206.485,38	60,32
740	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	393.350.000,00	393.350.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	393.350.000,00	393.350.000,00	100,00
1055	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	52.075.868,00	52.075.868,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	52.075.868,00	52.075.868,00	100,00
1051	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473			497.656.868,00	496.067.180,32	99,68
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001			497.656.868,00	496.067.180,32	99,68
15071002	ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ				
473	Туризам				
741	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	76.000.000,00	76.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473			76.000.000,00	76.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002			76.000.000,00	76.000.000,00	100,00
15075011	САНАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА ТУРИСТИЧКОГ ИНФО ЦЕНТРА НА ПРИШКОМ ВЕНЦУ У ОКВИРУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА				
473	Туризам				
742	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	170.000.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	85.000.000,00	0,00	0,00
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власт	85.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473			170.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15075011			170.000.000,00	0,00	0,00
15075012	ИПА ПРОЈЕКАТ „СМАРТ ТУРИЗАМ: ЗАЈЕДНИЧКА БУДУЋНОСТ ПАНОНСКОГ РЕГИОНА - "СМАРТ ТОУРИСМ: ТХЕ ЈОИНТ ФУТУРЕ ОФ ПАННОНИАН РЕГИОН"				
473	Туризам				
1031	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.379.162,00	7.301.350,00	70,35
	01	Општи приходи и примања буџета	10.379.162,00	7.301.350,00	70,35
1032	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	8.289.500,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	8.289.500,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473			18.668.662,00	7.301.350,00	39,11
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15075012			18.668.662,00	7.301.350,00	39,11
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507			762.325.530,00	579.368.530,32	76,00
1509	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ				
15091001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА				
411	Општи економски и комерцијални послови				
743	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.700.000,00	3.863.000,00	82,19
	01	Општи приходи и примања буџета	4.700.000,00	3.863.000,00	82,19
744	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	203.930.639,25	203.880.639,25	99,98
	01	Општи приходи и примања буџета	203.930.639,25	203.880.639,25	99,98

Индикатор	Код	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
745	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	150.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	208.780.639,25	207.743.639,25	99,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001	208.780.639,25	207.743.639,25	99,50
15091002		ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА			
411		Општи економски и комерцијални послови			
746	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13.900.000,00	13.897.723,20	99,98
	01	Општи приходи и примања буџета	13.900.000,00	13.897.723,20	99,98
1061	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	15.900.000,00	15.897.723,20	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002	15.900.000,00	15.897.723,20	99,99
15091004		НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ			
411		Општи економски и комерцијални послови			
747	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000.000,00	778.395,06	77,84
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	778.395,06	77,84
748	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.100.000,00	7.545.661,95	93,16
	01	Општи приходи и примања буџета	8.100.000,00	7.545.661,95	93,16
749	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900.000,00	750.000,00	83,33
	01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	750.000,00	83,33
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	10.000.000,00	9.074.057,01	90,74
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004	10.000.000,00	9.074.057,01	90,74
15091005		ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА			
411		Општи економски и комерцијални послови			
750	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
15091006		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР			
411		Општи економски и комерцијални послови			
751	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	99.582.641,59	90.354.332,75	90,73
	01	Општи приходи и примања буџета	95.935.225,12	86.706.916,28	90,38
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.647.416,47	3.647.416,47	100,00
752	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.086.770,20	13.688.681,49	90,73
	01	Општи приходи и примања буџета	14.534.186,67	13.136.097,96	90,38
	07	Трансфери од других нивоа власти	552.583,53	552.583,53	100,00
753	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	530.559,23	522.861,04	98,55
	01	Општи приходи и примања буџета	530.559,23	522.861,04	98,55
754	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.935.338,00	1.871.821,68	63,77
	01	Општи приходи и примања буџета	2.935.338,00	1.871.821,68	63,77
755	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.360.985,92	3.614.844,22	82,89
	01	Општи приходи и примања буџета	4.360.985,92	3.614.844,22	82,89
756	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	590.000,00	582.811,63	98,78
	01	Општи приходи и примања буџета	590.000,00	582.811,63	98,78

Износ финансирања Економска классификација	Број позиције Функционална классификација	Програма структура	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.г.
757	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	370.000,00	130.467,70	35,26
	01		Општи приходи и примања буџета	370.000,00	130.467,70	35,26
758	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.340.000,00	1.075.016,81	45,94
	01		Општи приходи и примања буџета	2.340.000,00	1.075.016,81	45,94
759	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22.409.043,06	12.797.426,89	57,11
	01		Општи приходи и примања буџета	22.409.043,06	12.797.426,89	57,11
760	426		МАТЕРИЈАЛ	1.100.000,00	599.474,23	54,50
	01		Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	599.474,23	54,50
761	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	0,00	0,00
	01		Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00
762	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	30.000,00	30.000,00	100,00
	01		Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	100,00
763	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150.000,00	29.110,00	19,41
	01		Општи приходи и примања буџета	150.000,00	29.110,00	19,41
764	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	137.000,00	68,50
	01		Општи приходи и примања буџета	200.000,00	137.000,00	68,50
765	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	490.000,00	0,00	0,00
	01		Општи приходи и примања буџета	490.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411				150.180.338,00	125.433.848,44	83,52
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006				150.180.338,00	125.433.848,44	83,52
15091013	ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА					
411	Општи економски и комерцијални послови					
766	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	750.000,00	75,00
	01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	750.000,00	75,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411				1.000.000,00	750.000,00	75,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013				1.000.000,00	750.000,00	75,00
15091017	ПОДРШКА РАДУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ					
411	Општи економски и комерцијални послови					
767	453		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	111.302.466,94	111.302.466,94	100,00
	01		Општи приходи и примања буџета	111.302.466,94	111.302.466,94	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411				111.302.466,94	111.302.466,94	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091017				111.302.466,94	111.302.466,94	100,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509				500.163.444,19	473.201.734,84	94,61
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16				1.313.983.704,75	1.099.179.284,76	83,65

Програм Развој	Пројекат структура	Класификација функционисања	Класификација функционисања	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
17				УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
606				ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ			
6061011				АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА			
133				Остале опште услуге			
768	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	108.189.217,17	98.704.104,68	91,23
	01			Општи приходи и примања буџета	108.189.217,17	98.704.104,68	91,23
769	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.391.405,00	14.954.410,47	91,23
	01			Општи приходи и примања буџета	16.391.405,00	14.954.410,47	91,23
770	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	582.141,25	548.179,50	94,17
	01			Општи приходи и примања буџета	582.141,25	548.179,50	94,17
771	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.301.000,00	494.119,51	21,47
	01			Општи приходи и примања буџета	2.301.000,00	494.119,51	21,47
772	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.140.881,12	3.020.745,74	96,18
	01			Општи приходи и примања буџета	3.140.881,12	3.020.745,74	96,18
773	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	332.000,00	327.259,22	98,57
	01			Општи приходи и примања буџета	332.000,00	327.259,22	98,57
774	421			СТАЉНИ ТРОШКОВИ	500.000,00	292.631,84	58,53
	01			Општи приходи и примања буџета	500.000,00	292.631,84	58,53
775	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.100.000,00	340.403,00	30,95
	01			Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	340.403,00	30,95
776	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.763.156,92	6.291.472,12	22,66
	01			Општи приходи и примања буџета	27.763.156,92	6.291.472,12	22,66
777	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	1.700.000,00	85,00
	01			Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.700.000,00	85,00
778	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.800.000,00	104.796,00	3,74
	01			Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	104.796,00	3,74
779	426			МАТЕРИЈАЛ	3.050.000,00	791.232,60	25,94
	01			Општи приходи и примања буџета	3.050.000,00	791.232,60	25,94
780	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.000.000,00	1.575.393,00	78,77
	01			Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.575.393,00	78,77
781	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	120.000,00	5.150,00	4,29
	01			Општи приходи и примања буџета	120.000,00	5.150,00	4,29
782	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	86.125.702,91	12.719.205,47	14,77
	01			Општи приходи и примања буџета	86.125.702,91	12.719.205,47	14,77
783	485			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000.000,00	120.000,00	12,00
	01			Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	120.000,00	12,00
784	512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.000.000,00	197.640,00	9,88
	01			Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	197.640,00	9,88
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	259.395.504,37	142.186.743,15	54,81
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	259.395.504,37	142.186.743,15	54,81
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	259.395.504,37	142.186.743,15	54,81
1505				РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ			
15051004				ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту			

План финансирања Класификација Број позиције Функционална класификација Програма Структура Подпрограм Раздео	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
785	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.898.484.375,84	1.323.046.402,99	69,69
	01	Општи приходи и примања буџета	1.063.461.973,52	899.101.082,17	84,54
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	835.022.402,32	423.945.320,82	50,77
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	1.898.484.375,84	1.323.046.402,99	69,69
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004	1.898.484.375,84	1.323.046.402,99	69,69
15051005		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА			
474		Вишенаменски развојни пројекти			
786	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.042.088.180,82	534.893.344,91	51,33
	01	Општи приходи и примања буџета	791.229.885,08	334.169.022,75	42,23
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	250.858.295,74	200.724.322,16	80,02
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	1.042.088.180,82	534.893.344,91	51,33
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005	1.042.088.180,82	534.893.344,91	51,33
15051006		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ			
450		Саобраћај			
787	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.990.187.656,50	1.174.182.097,83	59,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.532.045.585,08	905.617.432,11	59,11
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	11.959.459,87	0,00	0,00
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	59.956.611,86	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	377.646.156,29	268.564.665,72	71,12
	14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	8.579.843,40	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	1.990.187.656,50	1.174.182.097,83	59,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006	1.990.187.656,50	1.174.182.097,83	59,00
15051008		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ			
760		Здравство неклассификовано на другом месту			
788	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	61.313.105,73	36.199.430,43	59,04
	01	Општи приходи и примања буџета	61.313.105,73	36.199.430,43	59,04
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	61.313.105,73	36.199.430,43	59,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008	61.313.105,73	36.199.430,43	59,04
15051009		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА			
820		Услуге културе			
789	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	58.864.072,98	40.006.960,92	67,96
	01	Општи приходи и примања буџета	9.841.030,25	4.709.837,96	47,86
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	49.023.042,73	35.297.122,96	72,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	58.864.072,98	40.006.960,92	67,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009	58.864.072,98	40.006.960,92	67,96
15051010		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА			
960		Помоћне услуге образовању			
790	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	195.239.736,75	127.939.124,53	65,53
	01	Општи приходи и примања буџета	52.065.540,88	30.661.799,10	58,89
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	143.174.195,87	97.277.325,43	67,94
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	195.239.736,75	127.939.124,53	65,53
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010	195.239.736,75	127.939.124,53	65,53

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
План финансирања Класификација Број функције Функционална класификација Програма структур Програм Развој					
15051011	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА				
810	Услуге рекреације и спорта				
791	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	588.924.207,48	470.549.146,37	79,90
		01 Општи приходи и примања буџета	301.720.853,76	183.355.558,03	60,77
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	287.203.353,72	287.193.588,34	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	588.924.207,48	470.549.146,37	79,90
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011	588.924.207,48	470.549.146,37	79,90
15051022	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ				
474	Вишенаменски развојни пројекти				
792	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	947.470,00	0,00	0,00
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	947.470,00	0,00	0,00
793	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	54.931.200,00	24.931.200,00	45,39
		01 Општи приходи и примања буџета	8.013.600,00	8.013.600,00	100,00
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	46.917.600,00	16.917.600,00	36,06
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	55.878.670,00	24.931.200,00	44,62
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022	55.878.670,00	24.931.200,00	44,62
15055023	НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ "НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ-НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ-НПСЗНХ43" У СУБОТИЦИ				
820	Услуге културе				
794	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	395.796.123,30	395.796.123,18	100,00
		01 Општи приходи и примања буџета	313.000.000,00	312.999.999,88	100,00
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	82.796.123,30	82.796.123,30	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	395.796.123,30	395.796.123,18	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055023	395.796.123,30	395.796.123,18	100,00
15055028	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ				
960	Помоћне услуге образовању				
795	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	29.218.351,69	28.593.402,25	97,86
		01 Општи приходи и примања буџета	7.018.351,69	6.532.351,69	93,08
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.200.000,00	22.061.050,56	99,37
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	29.218.351,69	28.593.402,25	97,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055028	29.218.351,69	28.593.402,25	97,86
15055037	РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА У ЧУРУГУ				
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту				
797	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	261.477.146,59	98.388.312,50	37,63
		01 Општи приходи и примања буџета	53.625.646,59	29.176.322,58	54,41
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	207.851.500,00	69.211.989,92	33,30
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	261.477.146,59	98.388.312,50	37,63
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055037	261.477.146,59	98.388.312,50	37,63
15055038	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У РАВНОМ СЕЛУ				
820	Услуге културе				

План финансирања Економске категорије Број позива Функционална категорија Програма структура Програм Видео	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
798	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	54.212.930,60	49.075.889,76	90,52
	01	Општи приходи и примања буџета	52.584.264,92	49.075.889,76	93,33
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.628.665,68	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	54.212.930,60	49.075.889,76	90,52
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055038	54.212.930,60	49.075.889,76	90,52
15055040		ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНОГ ПУТА СТАПАР-СИВАЦ			
450		Саобраћај			
799	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	21.230.615,86	21.140.982,09	99,58
	01	Општи приходи и примања буџета	21.129.328,68	21.129.328,68	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	101.287,18	11.653,41	11,51
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	21.230.615,86	21.140.982,09	99,58
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055040	21.230.615,86	21.140.982,09	99,58
15055041		УРЕЂЕЊЕ АЛМАШКОГ КРАЈА У НОВОМ САДУ			
820		Услуге културе			
800	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	21.554.063,88	19.235.503,13	89,24
	01	Општи приходи и примања буџета	313.194,92	313.194,92	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.240.868,96	18.922.308,21	89,08
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	21.554.063,88	19.235.503,13	89,24
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055041	21.554.063,88	19.235.503,13	89,24
15055042		РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ ЗА ВОДОСНАБЂЕВАЊЕ БЕОЧИНА И ОКОЛНИХ НАСЕЉА СА ИЗРАДОМ, ОПРЕМАЊЕМ И ПОВЕЗИВАЊЕМ БУНАРА Б5			
620		Развој заједнице			
801	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	450.000.000,00	385.794.021,33	85,73
	01	Општи приходи и примања буџета	160.000.000,00	95.794.021,33	59,87
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	290.000.000,00	290.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	450.000.000,00	385.794.021,33	85,73
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055042	450.000.000,00	385.794.021,33	85,73
15055043		ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЦАЦИМА			
620		Развој заједнице			
802	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	122.140.492,70	83.815.801,96	68,62
	01	Општи приходи и примања буџета	121.600.000,00	83.275.309,26	68,48
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	540.492,70	540.492,70	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	122.140.492,70	83.815.801,96	68,62
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055043	122.140.492,70	83.815.801,96	68,62
15055044		ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ СА ИЗВОРИШТА "СТАРО БУРЂЕВО" У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН			
620		Развој заједнице			
803	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	887.420.060,08	358.181.391,64	40,36
	01	Општи приходи и примања буџета	500.000.000,00	25.980.211,57	5,20
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	387.420.060,08	332.201.180,07	85,75
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	887.420.060,08	358.181.391,64	40,36
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055044	887.420.060,08	358.181.391,64	40,36
15055045		ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА ЗА ПОТРЕБЕ ГИМНАЗИЈЕ "ЛАЗА КОСТИЋ" У НОВОМ САДУ			

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Извршење	Програма	Број позива	Економска класификација	Функционална класификација	Позив финансирања
920	Средње образовање				
804	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	174.000.000,00	122.862.766,49	70,61
	01	Општи приходи и примања буџета	174.000.000,00	122.862.766,49	70,61
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	174.000.000,00	122.862.766,49	70,61
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055045	174.000.000,00	122.862.766,49	70,61
15055046	РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ МУЗЕЈА XX ВЕКА				
820	Услуге културе				
805	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.033.004.523,60	104.450.477,93	10,11
	01	Општи приходи и примања буџета	32.504.523,60	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.500.000,00	104.450.477,93	10,44
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.033.004.523,60	104.450.477,93	10,11
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055046	1.033.004.523,60	104.450.477,93	10,11
15055047	ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ				
810	Услуге рекреације и спорта				
806	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	435.114.211,24	63.951.811,20	14,70
	01	Општи приходи и примања буџета	356.504.491,80	63.951.811,20	17,94
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	78.609.719,44	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	435.114.211,24	63.951.811,20	14,70
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055047	435.114.211,24	63.951.811,20	14,70
15055048	ИЗГРАДЊА НОВОГ МОСТА ПРЕКО ДУНАВА НА СТУБОВИМА НЕКАДАШЊЕГ МОСТА ФРАНЦА ЈОЗЕФА У НОВОМ САДУ				
450	Саобраћај				
807	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	20.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055048	20.000.000,00	0,00	0,00
15055049	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У КОМПЛЕКСУ ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ - КАМЕНИЦА I				
760	Здравство неklasификовано на другом месту				
808	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.416.914.556,63	346.549.914,29	24,46
	01	Општи приходи и примања буџета	514.112.033,37	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	902.802.523,26	346.549.914,29	38,39
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.416.914.556,63	346.549.914,29	24,46
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055049	1.416.914.556,63	346.549.914,29	24,46
15055050	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ КУЛТУРНО-ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА ДОМ КУЛТУРЕ ВРБАС СА ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ				
820	Услуге културе				
809	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.663.228,78	14.375.888,64	28,38
	01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.163.228,78	14.375.888,64	28,66
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	50.663.228,78	14.375.888,64	28,38
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055050	50.663.228,78	14.375.888,64	28,38
15055051	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ - ОБЈЕКТИ БРОЈ 5 И 11				
760	Здравство неklasификовано на другом месту				

План финансирања Класификација Број позивнице Функционална класификација Програма Структура Програм Број	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
810	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	482.463.272,36	30.228.212,26	6,27
	01	Општи приходи и примања буџета	243.398.374,51	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	239.064.897,85	30.228.212,26	12,64
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	482.463.272,36	30.228.212,26	6,27
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055051	482.463.272,36	30.228.212,26	6,27
15055052	ДОГРАДЊА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ - ОБЈЕКТИ БРОЈ 10 И 12				
760	Здравство неklasификовано на другом месту				
811	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	491.824.375,47	77.896.728,83	15,84
	01	Општи приходи и примања буџета	270.000.000,00	77.896.728,83	28,85
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	221.824.375,47	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	491.824.375,47	77.896.728,83	15,84
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055052	491.824.375,47	77.896.728,83	15,84
15055054	ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА ОШ "МИЛОШ ЦРЂАНСКИ" У НОВОМ САДУ				
910	Предшколско и основно образовање				
813	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.068.208.940,24	1.022.819.733,26	95,75
	01	Општи приходи и примања буџета	1.068.208.940,24	1.022.819.733,26	95,75
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.068.208.940,24	1.022.819.733,26	95,75
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055054	1.068.208.940,24	1.022.819.733,26	95,75
15055055	АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ПСИХИЈАТРИЈЕ ИЛИ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "СВЕТИ ВРАЧЕВИ" У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ				
760	Здравство неklasификовано на другом месту				
814	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	75.006.720,00	25.734.888,24	34,31
	01	Општи приходи и примања буџета	55.006.720,00	25.734.888,24	46,78
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	75.006.720,00	25.734.888,24	34,31
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055055	75.006.720,00	25.734.888,24	34,31
15055056	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ ОБЈЕКТА У ОКВИРУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА У НОВОМ САДУ				
980	Образовање неklasификовано на другом месту				
815	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	48.124.800,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	48.124.800,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	48.124.800,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055056	48.124.800,00	0,00	0,00
15055057	АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ТРЕЋЕГ СПРАТА ОБЈЕКТА ИНСТИТУТА ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ				
760	Здравство неklasификовано на другом месту				
816	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	52.529.060,24	50.949.231,09	96,99
	01	Општи приходи и примања буџета	52.355.583,08	50.949.231,09	97,31
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	173.477,16	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	52.529.060,24	50.949.231,09	96,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055057	52.529.060,24	50.949.231,09	96,99
15055058	ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИК ВОДА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВРДНИК				

Имен финансијска класификација	Број показатеља	Функционална класификација	Програма	Подпрограм	Рачуно	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.д.
823	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					114.042.858,00	108.177.211,02	94,86
		01	Општи приходи и примања	буџета			3.042.858,00	3.042.858,00	100,00
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања	из ранијих година			111.000.000,00	105.134.353,02	94,72
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	114.042.858,00	108.177.211,02	94,86
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055065	114.042.858,00	108.177.211,02	94,86
15055066		РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У МАЛИМ ПИЈАЦАМА							
820		Услуге културе							
824	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					30.000.000,00	29.626.987,32	98,76
		01	Општи приходи и примања	буџета			30.000.000,00	29.626.987,32	98,76
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	30.000.000,00	29.626.987,32	98,76
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055066	30.000.000,00	29.626.987,32	98,76
15055067		РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У КОМПЛЕКСУ ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“ У БАЧКОМ ЈАРКУ							
910		Предшколско и основно образовање							
825	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					300.000.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања	буџета			50.000.000,00	0,00	0,00
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања	из ранијих година			250.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	300.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055067	300.000.000,00	0,00	0,00
15055068		ДОГРАДЊА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ, АДАПТАЦИЈОМ И ПРОМЕНОМ НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ОШ "СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА" У ПЕЋИНЦИМА							
910		Предшколско и основно образовање							
826	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					440.000.000,00	142.939.251,86	32,49
		01	Општи приходи и примања	буџета			240.000.000,00	142.939.251,86	59,56
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања	из ранијих година			200.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	440.000.000,00	142.939.251,86	32,49
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055068	440.000.000,00	142.939.251,86	32,49
15055069		РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ „ФЕЈЕШ КЛАРА“ У КИКИНДИ							
910		Предшколско и основно образовање							
827	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					150.000.000,00	0,00	0,00
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања	из ранијих година			150.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	150.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055069	150.000.000,00	0,00	0,00
15055071		ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА ФИСКУЛТУРНОМ САЛОМ У ЧУРУТУ							
910		Предшколско и основно образовање							
829	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					350.000.000,00	227.665.974,07	65,05
		01	Општи приходи и примања	буџета			350.000.000,00	227.665.974,07	65,05
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	350.000.000,00	227.665.974,07	65,05
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055071	350.000.000,00	227.665.974,07	65,05
15055072		УРЕЂЕЊЕ ПАРКА КОД СПЕНС-А У НОВОМ САДУ							
560		Заштита животне средине неклассификована на другом месту							

Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Питр финансирања Класификација Број позитивне функционирања Класификација Програма Структура Програм Раздео			
830463ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	183.286.714,24	0,00	0,00
01 Општи приходи и примања буџета	170.000.000,00	0,00	0,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.286.714,24	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	183.286.714,24	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055072	183.286.714,24	0,00	0,00
15055073ИЗГРАДЊА ОТВОРЕНИХ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА У КОМПЛЕКСУ ЦЕНТРА ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ			
920Средње образовање			
831463ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	300.000.000,00	299.993.966,54	100,00
01 Општи приходи и примања буџета	300.000.000,00	299.993.966,54	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	300.000.000,00	299.993.966,54	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055073	300.000.000,00	299.993.966,54	100,00
15055075АДАПТАЦИЈА ДЕЛА КЛИНИКЕ ЗА АЛЕРГОЛОГИЈУ, ОПСТРУКТИВНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА И РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ ИНСТИТУТА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ			
760Здравство неклассификовано на другом месту			
833464ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	200.000.000,00	0,00	0,00
01 Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	200.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055075	200.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	17.386.249.142,6	9.525.765.785,36	54,79
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	17.645.644.646,9	9.667.952.528,51	54,79

Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
18 ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ			
2401 УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА			
24011001 ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ			
490 Економски послови неклассификовани на другом месту			
834 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	51.232.958,46	35.903.781,22	70,08
01 Општи приходи и примања буџета	47.734.833,65	32.631.205,44	68,36
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.498.124,81	3.272.575,78	93,55
835 521 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	156.035.704,24	141.782.850,00	90,87
01 Општи приходи и примања буџета	146.035.704,24	141.782.850,00	97,09
09 Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	207.268.662,70	177.686.631,22	85,73
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	207.268.662,70	177.686.631,22	85,73
24011002 АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ			
490 Економски послови неклассификовани на другом месту			
836 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.533.786,94	22.010.013,19	86,20
01 Општи приходи и примања буџета	25.533.786,94	22.010.013,19	86,20
837 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.867.383,72	3.334.517,06	86,22
01 Општи приходи и примања буџета	3.867.383,72	3.334.517,06	86,22
838 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	232.848,57	182.310,00	78,30
01 Општи приходи и примања буџета	232.848,57	182.310,00	78,30
839 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.100.000,00	456.126,00	41,47
01 Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	456.126,00	41,47
840 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	874.561,94	705.894,32	80,71
01 Општи приходи и примања буџета	874.561,94	705.894,32	80,71
841 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	188.000,00	185.363,78	98,60
01 Општи приходи и примања буџета	188.000,00	185.363,78	98,60
842 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	180.000,00	51.685,44	28,71
01 Општи приходи и примања буџета	180.000,00	51.685,44	28,71
843 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	260.000,00	0,00	0,00
01 Општи приходи и примања буџета	260.000,00	0,00	0,00
844 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.024.600,00	9.936.460,96	66,13
01 Општи приходи и примања буџета	15.024.600,00	9.936.460,96	66,13
845 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900.000,00	270.600,00	30,07
01 Општи приходи и примања буџета	900.000,00	270.600,00	30,07
846 426 МАТЕРИЈАЛ	2.882.280,94	1.881.266,00	65,27
01 Општи приходи и примања буџета	2.882.280,94	1.881.266,00	65,27
847 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90.000,00	0,00	0,00
01 Општи приходи и примања буџета	90.000,00	0,00	0,00
848 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	0,00	0,00
01 Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	51.153.462,11	39.014.236,75	76,27
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002	51.153.462,11	39.014.236,75	76,27
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	258.422.124,81	216.700.867,97	83,86
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	258.422.124,81	216.700.867,97	83,86

Индикатор финансирања Економска категорија број индикатора Функционална категорија Програма структура Подпрограм Видео	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА				
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6061004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
133	Остале опште услуге				
849	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	331.641.759,00	318.927.581,45	96,17
	01	Општи приходи и примања буџета	331.641.759,00	318.927.581,45	96,17
850	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	50.244.418,73	48.350.315,79	96,23
	01	Општи приходи и примања буџета	50.244.418,73	48.350.315,79	96,23
851	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.700.000,00	5.444.313,21	81,26
	01	Општи приходи и примања буџета	6.700.000,00	5.444.313,21	81,26
852	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	16.626.737,77	11.019.179,61	66,27
	01	Општи приходи и примања буџета	16.626.737,77	11.019.179,61	66,27
853	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	16.488.000,00	13.426.001,78	81,43
	01	Општи приходи и примања буџета	16.488.000,00	13.426.001,78	81,43
854	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.000.000,00	3.631.697,98	90,79
	01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.631.697,98	90,79
855	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	14.804,77	14,80
	01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	14.804,77	14,80
856	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	7.300.000,00	4.589.876,97	62,88
	01	Општи приходи и примања буџета	7.300.000,00	4.589.876,97	62,88
857	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.257.647,76	19.888.281,61	85,51
	01	Општи приходи и примања буџета	23.257.647,76	19.888.281,61	85,51
1033	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	31.846.000,00	23.632.000,00	74,21
	01	Општи приходи и примања буџета	31.846.000,00	23.632.000,00	74,21
858	426	МАТЕРИЈАЛ	1.089.000,00	1.079.746,00	99,15
	01	Општи приходи и примања буџета	1.089.000,00	1.079.746,00	99,15
859	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	250.000,00	11.543,58	4,62
	01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	11.543,58	4,62
860	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.000.000,00	847.592,00	42,38
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	847.592,00	42,38
861	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	8.100.000,00	5.678.456,00	70,10
	01	Општи приходи и примања буџета	8.100.000,00	5.678.456,00	70,10
862	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00
863	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	700.000,00	561.986,01	80,28
	01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	561.986,01	80,28
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	500.843.563,26	457.103.376,76	91,27
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004	500.843.563,26	457.103.376,76	91,27
6061005	ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА				
133	Остале опште услуге				
864	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	229.040.920,00	209.582.247,13	91,50
	01	Општи приходи и примања буџета	229.040.920,00	209.582.247,13	91,50
865	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	61.079.163,64	45.150.074,47	73,92
	01	Општи приходи и примања буџета	61.079.163,64	45.150.074,47	73,92
866	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	58.749.297,08	47.512.686,74	80,87
	01	Општи приходи и примања буџета	58.749.297,08	47.512.686,74	80,87

Извршно финансирање Економска классификација	Број издатих финансијских классификација	Пројекат структура	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
867	426		МАТЕРИЈАЛ	184.029.900,00	167.335.214,07	90,93
		01	Општи приходи и примања буџета	184.029.900,00	167.335.214,07	90,93
868	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.867.941,20	9.416.182,67	86,64
		01	Општи приходи и примања буџета	10.867.941,20	9.416.182,67	86,64
869	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	38.734.000,00	27.586.387,56	71,22
		01	Општи приходи и примања буџета	38.734.000,00	27.586.387,56	71,22
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	582.501.221,92	506.582.792,64	86,97
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005	582.501.221,92	506.582.792,64	86,97
6065022			ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ЗГРАДА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
133			Остале опште услуге			
870	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	655.817.500,00	654.108.726,59	99,74
		01	Општи приходи и примања буџета	655.817.500,00	654.108.726,59	99,74
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	655.817.500,00	654.108.726,59	99,74
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065022	655.817.500,00	654.108.726,59	99,74
6065023			ИЗГРАДЊА ГАРАЖНОГ И МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА			
133			Остале опште услуге			
871	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	311.568.059,05	16.040.857,69	5,15
		01	Општи приходи и примања буџета	311.568.059,05	16.040.857,69	5,15
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	311.568.059,05	16.040.857,69	5,15
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065023	311.568.059,05	16.040.857,69	5,15
6065024			СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ ЗГРАДИ БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 10, НОВИ САД			
133			Остале опште услуге			
872	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.740.000,00	766.800,00	44,07
		01	Општи приходи и примања буџета	1.740.000,00	766.800,00	44,07
873	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	28.134.000,00	27.554.172,00	97,94
		01	Општи приходи и примања буџета	28.134.000,00	27.554.172,00	97,94
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	29.874.000,00	28.320.972,00	94,80
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065024	29.874.000,00	28.320.972,00	94,80
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	2.080.604.344,23	1.662.156.725,68	79,89
614			ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА			
6141001			ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА			
133			Остале опште услуге			
874	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	221.592.470,00	215.836.511,03	97,40
		01	Општи приходи и примања буџета	221.592.470,00	215.836.511,03	97,40
875	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	28.434.600,00	22.912.838,35	80,58
		01	Општи приходи и примања буџета	28.434.600,00	22.912.838,35	80,58
876	426		МАТЕРИЈАЛ	2.400.000,00	1.580.629,20	65,86
		01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	1.580.629,20	65,86
877	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.120.000,00	4.650.000,00	75,98
		01	Општи приходи и примања буџета	6.120.000,00	4.650.000,00	75,98
878	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	32.280.000,00	30.416.214,00	94,23
		01	Општи приходи и примања буџета	32.280.000,00	30.416.214,00	94,23
879	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	4.800.000,00	4.743.168,00	98,82
		01	Општи приходи и примања буџета	4.800.000,00	4.743.168,00	98,82

Назив	Назив				
	Потрошња	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура
Назив					Програм
Назив					Раздео
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133					Годишњи план
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001					Извршење
					% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133					295.627.070,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001					280.139.360,58
					94,76
					94,76
6145003					НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, ЛАПТОПОВИ И ШТАМПАЧИ)
133					Остале опште услуге
880					МАШИНЕ И ОПРЕМА
512					01 Општи приходи и примања буџета
					30.660.000,00
					30.630.796,80
					99,90
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133					30.660.000,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145003					30.630.796,80
					99,90
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614					326.287.070,00
					310.770.157,38
					95,24
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19					2.406.891.414,23
					1.972.926.883,06
					81,97

Идео финансира Класифика класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програма структура	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.д.
20				УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
605				ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ			
6051001				ЕВИДЕНТИРАЊЕ, УПИС, РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
133				Остале опште услуге			
881	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.496.000,00	832.642,61	55,66
		01		Општи приходи и примања буџета	1.496.000,00	832.642,61	55,66
882	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.124.800,00	2.051.594,40	65,66
		01		Општи приходи и примања буџета	3.124.800,00	2.051.594,40	65,66
883	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	45.000,00	15,00
		01		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	45.000,00	15,00
884	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.198.800,00	961.115,00	80,17
		01		Општи приходи и примања буџета	1.198.800,00	961.115,00	80,17
885	426			МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	286.725,60	71,68
		01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	286.725,60	71,68
886	444			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	0,00	0,00
		01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
887	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.002.000,00	984.128,58	32,78
		01		Општи приходи и примања буџета	3.002.000,00	984.128,58	32,78
888	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	18.909.384,79	11.835.573,65	62,59
		01		Општи приходи и примања буџета	18.909.384,79	11.835.573,65	62,59
889	485			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00	0,00	0,00
		01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
890	511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.019.000,00	624.040,00	61,24
		01		Општи приходи и примања буџета	1.019.000,00	624.040,00	61,24
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	29.451.984,79	17.620.819,84	59,83
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001	29.451.984,79	17.620.819,84	59,83
6051002				АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ			
133				Остале опште услуге			
891	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	45.727.803,86	41.844.836,23	91,51
		01		Општи приходи и примања буџета	45.727.803,86	41.844.836,23	91,51
892	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.940.168,40	6.339.493,00	91,34
		01		Општи приходи и примања буџета	6.940.168,40	6.339.493,00	91,34
893	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	603.783,17	516.947,10	85,62
		01		Општи приходи и примања буџета	603.783,17	516.947,10	85,62
894	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.400.000,00	578.886,28	24,12
		01		Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	578.886,28	24,12
895	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.244.020,98	828.387,32	66,59
		01		Општи приходи и примања буџета	1.244.020,98	828.387,32	66,59
896	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	154.000,00	141.895,44	92,14
		01		Општи приходи и примања буџета	154.000,00	141.895,44	92,14
897	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	1.320,37	26,41
		01		Општи приходи и примања буџета	5.000,00	1.320,37	26,41
898	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.975.000,00	1.305.464,11	66,10
		01		Општи приходи и примања буџета	1.975.000,00	1.305.464,11	66,10
899	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.849.998,00	2.334.314,22	60,63
		01		Општи приходи и примања буџета	3.849.998,00	2.334.314,22	60,63

План финансирања Економске классификације Број позиције Функционална классификација Програмска структура Програм Видео	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
803	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА				
8031002	ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА				
412	Општи послови по питању рада				
935	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.831.002,00	23.321.348,71	90,28
	01	Општи приходи и примања буџета	25.831.002,00	23.321.348,71	90,28
936	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.913.396,81	3.533.184,27	90,28
	01	Општи приходи и примања буџета	3.913.396,81	3.533.184,27	90,28
937	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.528,00	134.970,00	89,66
	01	Општи приходи и примања буџета	150.528,00	134.970,00	89,66
938	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000,00	100.000,00	66,67
	01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	100.000,00	66,67
939	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	691.884,56	627.363,79	90,67
	01	Општи приходи и примања буџета	691.884,56	627.363,79	90,67
940	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	125.000,00	108.024,70	86,42
	01	Општи приходи и примања буџета	125.000,00	108.024,70	86,42
941	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.939.400,00	7.972.162,05	80,21
	01	Општи приходи и примања буџета	9.859.400,00	7.972.162,05	80,86
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00	0,00	0,00
942	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	170.000,00	91.228,00	53,66
	01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	91.228,00	60,82
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	0,00	0,00
943	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.507.479,66	9.599.942,16	83,42
	01	Општи приходи и примања буџета	7.861.879,66	6.509.806,16	82,80
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	350.000,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.295.600,00	3.090.136,00	93,77
944	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	334.000,00	161.000,00	48,20
	01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	110.000,00	55,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	84.000,00	51.000,00	60,71
945	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.646.400,00	1.401.677,70	85,14
	01	Општи приходи и примања буџета	1.482.000,00	1.321.713,30	89,18
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	74.000,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	90.400,00	79.964,40	88,46
946	426	МАТЕРИЈАЛ	2.052.712,00	1.467.160,78	71,47
	01	Општи приходи и примања буџета	1.177.712,00	1.012.603,59	85,98
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	350.000,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	525.000,00	454.557,19	86,58
947	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	17.000,00	6.891,45	40,54
	01	Општи приходи и примања буџета	11.000,00	6.891,45	62,65
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.000,00	0,00	0,00
948	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	26.902,93	44,84
	01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	26.902,93	89,68
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	0,00	0,00
949	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	200.000,00	118.081,00	59,04
	01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	118.081,00	73,80
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412			56.788.803,03	48.669.937,54	85,70

Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.					
				План	Извршење	Промена	Промена	Промена
Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	План	Извршење	Промена	Промена	Промена
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002	56.788.803,03	48.669.937,54	85,70					
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	56.788.803,03	48.669.937,54	85,70					
1509								
ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ								
15091008								
АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА								
411								
Општи економски и комерцијални послови								
905	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.023.207,42	9.230.937,17	92,10			
	01	Општи приходи и примања буџета	10.023.207,42	9.230.937,17	92,10			
906	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.518.515,98	1.398.487,03	92,10			
	01	Општи приходи и примања буџета	1.518.515,98	1.398.487,03	92,10			
907	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	92.041,94	89.281,50	97,00			
	01	Општи приходи и примања буџета	92.041,94	89.281,50	97,00			
908	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	310.916,13	0,00	0,00			
	01	Општи приходи и примања буџета	310.916,13	0,00	0,00			
909	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	190.228,48	39.849,74	20,95			
	01	Општи приходи и примања буџета	190.228,48	39.849,74	20,95			
910	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	97.000,00	5.340,00	5,51			
	01	Општи приходи и примања буџета	97.000,00	5.340,00	5,51			
911	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	210.000,00	157.200,00	74,86			
	01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	157.200,00	74,86			
912	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.065.796,71	2.631.502,54	85,83			
	01	Општи приходи и примања буџета	3.065.796,71	2.631.502,54	85,83			
913	426	МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	293.829,20	73,46			
	01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	293.829,20	73,46			
914	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	11.000,00	0,00	0,00			
	01	Општи приходи и примања буџета	11.000,00	0,00	0,00			
915	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	0,00	0,00			
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	15.919.706,66	13.846.427,18	86,98			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	15.919.706,66	13.846.427,18	86,98			
15091009		ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА						
411		Општи економски и комерцијални послови						
917	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.405.538,72	15.882.192,18	96,81			
	01	Општи приходи и примања буџета	16.405.538,72	15.882.192,18	96,81			
918	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.605.521,92	2.406.152,17	92,35			
	01	Општи приходи и примања буџета	2.605.521,92	2.406.152,17	92,35			
919	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	160.232,31	146.734,50	91,58			
	01	Општи приходи и примања буџета	160.232,31	146.734,50	91,58			
920	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	220.000,00	0,00	0,00			
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	0,00	0,00			
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	180.000,00	0,00	0,00			
921	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	319.500,92	311.906,00	97,62			
	01	Општи приходи и примања буџета	319.500,92	311.906,00	97,62			
922	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	117.000,00	92.592,60	79,14			
	01	Општи приходи и примања буџета	117.000,00	92.592,60	79,14			

Индикатор финансијске економије Број индикатора Функционална категорија Пројекат Страна Редни	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
923	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.680.187,35	2.138.512,48	79,79
		01 Општи приходи и примања буџета	2.208.187,35	2.133.659,12	96,62
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	72.000,00	3.476,56	4,83
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	400.000,00	1.376,80	0,34
924	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	217.768,00	83.314,34	38,26
		01 Општи приходи и примања буџета	82.768,00	80.073,34	96,74
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	3.241,00	10,80
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	105.000,00	0,00	0,00
925	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.643.562,00	5.294.534,21	79,69
		01 Општи приходи и примања буџета	4.373.562,00	4.344.366,86	99,33
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	1.540.000,00	850.707,35	55,24
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	730.000,00	99.460,00	13,62
926	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.811.000,00	1.497.622,76	82,70
		01 Општи приходи и примања буџета	1.427.000,00	1.426.122,76	99,94
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	314.000,00	71.500,00	22,77
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	70.000,00	0,00	0,00
927	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	530.000,00	432.499,80	81,60
		01 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	297.840,00	99,28
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	49.660,00	99,32
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	180.000,00	84.999,80	47,22
928	426	МАТЕРИЈАЛ	1.098.000,00	719.960,42	65,57
		01 Општи приходи и примања буџета	625.000,00	617.831,06	98,85
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	223.000,00	102.129,36	45,80
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	250.000,00	0,00	0,00
929	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	1.267,33	25,35
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.000,00	1.267,33	25,35
930	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	66.000,00	66.000,00	100,00
		01 Општи приходи и примања буџета	66.000,00	66.000,00	100,00
931	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	66.000,00	3.944,00	5,98
		01 Општи приходи и примања буџета	25.000,00	0,00	0,00
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	41.000,00	3.944,00	9,62
932	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	0,00	0,00
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000,00	0,00	0,00
933	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	469.276,57	310.860,00	66,24
		01 Општи приходи и примања буџета	311.795,00	310.860,00	99,70
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	0,00	0,00
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	117.481,57	0,00	0,00
934	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	380.000,00	324.000,00	85,26
		01 Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	100,00
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	330.000,00	294.000,00	89,09
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			33.894.587,79	29.712.092,79	87,66
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009			33.894.587,79	29.712.092,79	87,66
15091010	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ				
411	Општи економски и комерцијални послови				
916	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	41.081.427,69	41.081.427,69	100,00
		01 Општи приходи и примања буџета	41.081.427,69	41.081.427,69	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			41.081.427,69	41.081.427,69	100,00

План финансирања Економске категорије Број позиције Функционална категорија Програма Структура Програм Раздео	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА				
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6061001	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
131	Опште кадровске услуге				
950	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.806.797,00	14.282.064,56	90,35
	01	Општи приходи и примања буџета	15.806.797,00	14.282.064,56	90,35
951	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.394.730,00	2.163.732,72	90,35
	01	Општи приходи и примања буџета	2.394.730,00	2.163.732,72	90,35
952	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	294.453,00	290.744,71	98,74
	01	Општи приходи и примања буџета	294.453,00	290.744,71	98,74
953	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	811.887,00	19.600,00	2,41
	01	Општи приходи и примања буџета	811.887,00	19.600,00	2,41
954	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	236.243,00	191.449,00	81,04
	01	Општи приходи и примања буџета	236.243,00	191.449,00	81,04
955	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	0,00
956	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	766.616,00	295.080,00	38,49
	01	Општи приходи и примања буџета	766.616,00	295.080,00	38,49
957	426	МАТЕРИЈАЛ	280.000,00	187.000,00	66,79
	01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	187.000,00	66,79
958	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	20.672.726,00	17.429.670,99	84,31
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	20.672.726,00	17.429.670,99	84,31
6061002	ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ				
131	Опште кадровске услуге				
959	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.399.950,00	1.263.979,16	90,29
	01	Општи приходи и примања буџета	1.399.950,00	1.263.979,16	90,29
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	1.399.950,00	1.263.979,16	90,29
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	1.399.950,00	1.263.979,16	90,29
6061020	ЖАЉБЕНА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
111	Извршни и законодавни органи				
960	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.481.496,00	1.240.740,72	83,75
	01	Општи приходи и примања буџета	1.481.496,00	1.240.740,72	83,75
961	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	90.000,00	24.750,00	27,50
	01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	24.750,00	27,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	1.571.496,00	1.265.490,72	80,53
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061020	1.571.496,00	1.265.490,72	80,53
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	23.644.172,00	19.959.140,87	84,41
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	23.644.172,00	19.959.140,87	84,41

Идео финансија Класифика Класификација	Број постоје финансија Класификација	Пројекат структура	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.г.
23			СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
2304			РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА			
23041001			УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА			
110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
962	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.702.144,57	10.750.278,47	91,87
	01		Општи приходи и примања буџета	11.702.144,57	10.750.278,47	91,87
963	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.772.875,43	1.628.667,28	91,87
	01		Општи приходи и примања буџета	1.772.875,43	1.628.667,28	91,87
964	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	67.485,00	67.485,00	100,00
	01		Општи приходи и примања буџета	67.485,00	67.485,00	100,00
965	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	834.742,00	95.804,00	11,48
	01		Општи приходи и примања буџета	834.742,00	95.804,00	11,48
966	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	185.495,19	118.336,74	63,80
	01		Општи приходи и примања буџета	185.495,19	118.336,74	63,80
967	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	0,00	0,00
	01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00
968	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	898.786,61	622.015,00	69,21
	01		Општи приходи и примања буџета	898.786,61	622.015,00	69,21
969	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	840.000,00	294.980,00	35,12
	01		Општи приходи и примања буџета	840.000,00	294.980,00	35,12
970	426		МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	178.860,00	71,54
	01		Општи приходи и примања буџета	250.000,00	178.860,00	71,54
971	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	1.040,00	5,20
	01		Општи приходи и примања буџета	20.000,00	1.040,00	5,20
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	16.671.528,80	13.757.466,49	82,52
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	16.671.528,80	13.757.466,49	82,52
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	16.671.528,80	13.757.466,49	82,52
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	16.671.528,80	13.757.466,49	82,52

План финансирања класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Програм Раздео	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
24	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН				
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА				
10011002	КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ И ЦЕЛИСХОДНОСТИ ПОСТУПАЊА ОРГАНА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ				
330	Судови				
972	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	42.043.197,25	38.315.913,47	91,13
	01	Општи приходи и примања буџета	42.043.197,25	38.315.913,47	91,13
973	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.369.545,03	5.804.861,20	91,13
	01	Општи приходи и примања буџета	6.369.545,03	5.804.861,20	91,13
974	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	615.000,00	511.428,65	83,16
	01	Општи приходи и примања буџета	615.000,00	511.428,65	83,16
975	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	730.000,00	371.215,00	50,85
	01	Општи приходи и примања буџета	730.000,00	371.215,00	50,85
976	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.298.000,00	1.077.129,77	82,98
	01	Општи приходи и примања буџета	1.298.000,00	1.077.129,77	82,98
977	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	376.000,00	370.727,56	98,60
	01	Општи приходи и примања буџета	376.000,00	370.727,56	98,60
978	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	110.000,00	48.894,13	44,45
	01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	48.894,13	44,45
979	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	0,00
980	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.230.000,00	3.694.003,85	87,33
	01	Општи приходи и примања буџета	4.230.000,00	3.694.003,85	87,33
981	426	МАТЕРИЈАЛ	410.000,00	360.720,00	87,98
	01	Општи приходи и примања буџета	410.000,00	360.720,00	87,98
982	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.019,38	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.019,38	0,00	0,00
983	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	41.127,07	68,55
	01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	41.127,07	68,55
984	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	860.000,00	787.696,50	91,59
	01	Општи приходи и примања буџета	860.000,00	787.696,50	91,59
985	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	57.192.761,66	51.383.717,20	89,84
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	57.192.761,66	51.383.717,20	89,84
10011021	ПРАЂЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА				
330	Судови				
986	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	90.000,00	84.000,00	93,33
	01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	84.000,00	93,33
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	90.000,00	84.000,00	93,33
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021	90.000,00	84.000,00	93,33
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	57.282.761,66	51.467.717,20	89,85
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	57.282.761,66	51.467.717,20	89,85

Правна функција класификација	Број показатеља	Функционална класификација	Програма	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
25					ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
606					ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ			
6061010					ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА			
330					Судови			
987	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	33.185.618,11	30.084.910,45	90,66
	01				Општи приходи и примања буџета	33.185.618,11	30.084.910,45	90,66
988	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.027.621,14	4.557.864,09	90,66
	01				Општи приходи и примања буџета	5.027.621,14	4.557.864,09	90,66
989	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	199.849,94	172.278,00	86,20
	01				Општи приходи и примања буџета	199.849,94	172.278,00	86,20
990	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.200.000,00	359.084,00	29,92
	01				Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	359.084,00	29,92
991	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	584.804,24	473.286,99	80,93
	01				Општи приходи и примања буџета	584.804,24	473.286,99	80,93
992	416				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	394.000,00	383.768,05	97,40
	01				Општи приходи и примања буџета	394.000,00	383.768,05	97,40
993	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	56.000,00	31.605,32	56,44
	01				Општи приходи и примања буџета	56.000,00	31.605,32	56,44
994	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	586.060,00	83,72
	01				Општи приходи и примања буџета	700.000,00	586.060,00	83,72
995	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	912.000,00	120.780,00	13,24
	01				Општи приходи и примања буџета	912.000,00	120.780,00	13,24
996	424				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00	0,00	0,00
	01				Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	0,00
997	426				МАТЕРИЈАЛ	330.000,00	139.912,50	42,40
	01				Општи приходи и примања буџета	330.000,00	139.912,50	42,40
998	465				ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00	0,00	0,00
	01				Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
999	482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.106,57	0,00	0,00
	01				Општи приходи и примања буџета	25.106,57	0,00	0,00
1000	483				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	0,00	0,00
	01				Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	42.619.000,00	36.909.549,40	86,60
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010	42.619.000,00	36.909.549,40	86,60
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	42.619.000,00	36.909.549,40	86,60
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25	42.619.000,00	36.909.549,40	86,60

Извор финансирања	Класификација	Број извештаја	Финансијална класификација	Програма	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме								
					01 Општи приходи и примања буџета	44.868.751.000,00	37.684.219.046,74	83,99
					03 Социјални доприноси	9.060.851,25	6.141.127,24	67,78
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	370.143.419,72	226.042.419,84	61,07
					05 Донације од иностраних земаља	14.948.160,66	10.526.789,75	70,42
					06 Донације од међународних организација	16.281.000,00	2.483.400,75	15,25
					07 Трансфери од других нивоа власти	52.098.236.324,85	51.139.627.285,73	98,16
					08 Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	5.235.500,00	4.467.315,50	85,33
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	22.856.509,87	385.729,03	1,69
					11 Примања од иностраних задуживања	295.000.000,00	0,00	0,00
					12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	59.966.611,86	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.935.957.741,35	6.179.064.364,54	62,19
					14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	8.579.843,40	0,00	0,00
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	42.531.243,63	3.810.727,62	8,96
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власт	94.808.261,79	9.650.261,79	10,18
					56 Финансијска помоћ ЕУ	166.757.589,67	10.772.482,36	6,46
УКУПНО						108.009.114.058,05	95.277.190.950,89	88,21

ЧЛАН 18.

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2024. ГОДИНИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
1	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	01011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	349.172.755,00	319.544.656,13	29.628.098,87	91,51
2		Укупно за програм 0101			349.172.755,00	319.544.656,13	29.628.098,87	91,51
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	346.384.467,00	345.608.283,96	776.183,04	99,78
4			01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.021.647.313,50	1.013.056.811,24	8.590.502,26	99,16
5			01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	459.962.090,00	454.409.920,60	5.552.169,40	98,79
6		Укупно за програм 0102			1.827.993.870,50	1.813.075.015,80	14.918.854,70	99,18
7	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	1.016.691.553,00	1.007.072.826,64	9.618.726,36	99,05
8			01031002	Кредитна подршка пољопривреди	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00
9		Укупно за програм 0103			1.096.691.553,00	1.087.072.826,64	9.618.726,36	99,12
10	0106	Развој шумарства и ловства	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	386.117.461,71	257.529.693,07	128.587.768,64	66,70
11			01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	109.915.265,00	108.456.925,00	1.458.340,00	98,67
12		Укупно за програм 0106			496.032.726,71	365.986.618,07	130.046.108,64	73,78
13	0201	Развој науке и технологије	02011001	Стручна и административна подршка развоју науке	50.275.439,49	42.377.399,24	7.898.040,25	84,29
14			02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	35.000.000,00	34.956.477,35	43.522,65	99,88
15			02011006	Популаризација науке	3.300.000,00	1.249.901,76	2.050.098,24	37,88
16			02011007	Подршка раду научних институција	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
17			02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	40.164.000,00	40.164.000,00	0,00	100,00
18			02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	218.002.064,00	217.212.953,99	789.110,01	99,64
19			02011014	Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад	5.000.000,00	4.210.078,71	789.921,29	84,20
20		Укупно за програм 0201			361.741.503,49	350.170.811,05	11.570.692,44	96,80
21	0301	Координација и спровођење политике у области слогњих послова	03011001	Међурегионална сарадња	10.060.000,00	8.114.165,60	1.945.834,40	80,66
22			03014014	Меке границе у ДКМТ	5.240.292,00	1.589.128,77	3.651.163,23	30,33

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
23			03014015	Регион социјалних иновација "РОСИ"	1.056.063,50	1.020.023,70	36.039,80	96,59
24		Укупно за програм 0301			16.356.355,50	10.723.318,07	5.633.037,43	65,56
25	0401	Интегрално управљање водама	04011001	Уређење и коришћење вода	188.455.166,35	46.640.822,04	141.814.344,31	24,75
26			04011002	Заштита вода од загађивања	31.159.200,00	0,00	31.159.200,00	0,00
27			04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	7.679.693.000,00	7.679.693.000,00	0,00	100,00
28			04015007	Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу Регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
29		Укупно за програм 0401			7.954.307.366,35	7.726.333.822,04	227.973.544,31	97,13
30	0404	Управљање заштитом животне средине	04041001	Администрација, управљање и надзор	136.513.242,24	125.383.437,35	11.129.804,89	91,95
31			04041002	Управљање и промоција	5.200.000,00	5.038.578,10	161.421,90	96,90
32			04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	45.289.745,78	33.665.055,00	11.624.690,78	74,33
33			04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	673.215.000,00	673.128.753,00	86.247,00	99,99
34			04044010	Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону	5.739.129,37	0,00	5.739.129,37	0,00
35			04044017	Пречишћавање отпадних вода прекограничном сарадњом уз реку Тису - "Wastewater treatment cross-border cooperation бу Тиса ривер	12.489.712,40	7.057.502,00	5.432.210,40	56,51
36			04047008	Заједнички развој прекограничне мреже бицикlistичких стаза која има приступ природи (Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бикцикле нетворк аццесинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕкоБикеНет	3.481.348,45	6.072,46	3.475.275,99	0,17
37		Укупно за програм 0404			881.928.178,24	844.279.397,91	37.648.780,33	95,73
38	0405	Заштита природе и климатске промене	04051001	Заштита природе	34.000.000,00	33.754.301,14	245.698,86	99,28
39			04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00
40			04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	186.317.332,66	177.571.074,70	8.746.257,96	95,31
41			04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	1.600.612,75	1.434.598,90	166.013,85	89,63
42			04054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕПЕС ХУСРБ/1602/12/0065	8.236.404,13	0,00	8.236.404,13	0,00
43			04054014	Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав“ ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТПЗ-308-2.3 („Протектинг анд ресторинг ецологицал цоннективити ин тхе Мура – Драва-Данубе ривер цорридор тхроугх(цросс секториал цооператион)	17.238.866,82	0,00	17.238.866,82	0,00
44			04054018	„Обнова мочварних станишта као система подршке животу у Дунавском басену“ - Ресторер4Лифе – „Ресторатион оф ветланд цомплекес ас лифе суппортинг сустеимс ин тхе Данубе Басин“	3.303.658,28	1.458.917,59	1.844.740,69	44,16

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
45			04054019	Пионирски екосистем - базиран на смањењу загађења микропластиком и отпорности на климатске промене у прекограничном подручју ECO (RE)ACT Pioneering ecosystem - based microplastics contamination reduction and climate change resilience in cross-border	10.616.387,40	5.608.403,25	5.007.984,15	52,83
46		Укупно за програм 0405			263.936.527,04	219.827.295,58	44.109.231,46	83,29
47	0406	Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биљним производима	04061002	Интегрисано управљање отпадом	50.000.000,00	49.999.950,87	49,13	100,00
48			04061003	Интегрисано управљање комуналним отпадом	129.400.000,00	129.220.800,00	179.200,00	99,86
49		Укупно за програм 0406			179.400.000,00	179.220.750,87	179.249,13	99,90
50	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05011001	Стручни, административни и надзорни послови	107.297.504,25	89.747.868,21	17.549.636,04	83,64
51			05011011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	14.000.000,00	4.050.036,87	9.949.963,13	28,93
52			05011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	3.500.000,00	3.443.400,00	56.600,00	98,38
53			05014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	10.800.000,00	10.082.110,00	717.890,00	93,35
54			05014017	Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене	20.000.000,00	7.434.840,00	12.565.160,00	37,17
55			05014019	Повећање сигурности снабдевања на територији АП Војводине	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	100,00
56		Укупно за програм 0501			213.597.504,25	172.768.255,08	40.839.249,17	80,88
57	0502	Енергетска ефикасност	05024001	Штедљива расвета	20.000.000,00	19.984.083,20	15.916,80	99,92
58			05024003	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	9.099.455,00	9.099.455,00	0,00	100,00
59			05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	3.000.000,00	2.699.886,76	300.113,24	90,00
60			05024008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
61			05025013	Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама	462.257.320,00	925.925,92	461.331.394,08	0,20
62		Укупно за програм 0502			497.856.775,00	36.209.350,88	461.647.424,12	7,27
63	0503	Управљање минералним ресурсима	05034002	Уплате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	500.000,00	459.048,00	40.952,00	91,81
64			05034010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	1.000.000,00	820.000,00	180.000,00	82,00
65		Укупно за програм 0503			1.500.000,00	1.279.048,00	220.952,00	85,27
66	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	2.800.000,00	2.784.988,00	15.012,00	99,46

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
67			06011003	Подришка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	184.553.559,34	184.553.559,34	0,00	100,00
68		Укупно за програм 0601			187.353.559,34	187.353.547,34	15.012,00	99,99
69	0602	Подришка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	06024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	150.000.000,00	149.785.630,87	214.369,13	99,86
70		Укупно за програм 0602			150.000.000,00	149.785.630,87	214.369,13	99,86
71	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	29.451.984,79	17.620.819,84	11.831.164,95	59,83
72			06051002	Администрација и управљање	64.707.774,41	55.239.920,57	9.467.853,84	85,37
73		Укупно за програм 0605			94.159.759,20	72.860.740,41	21.299.018,79	77,38
74	0606	Подришка раду органа јавне управе	06061001	Администрација и управљање	20.672.726,00	17.429.670,99	3.243.055,01	84,31
75			06061002	Опште стручно усавршавање	1.399.950,00	1.263.979,16	135.970,84	90,29
76			06061003	Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општинских аката и збирке важећих општинских аката	30.025.000,00	29.258.240,00	766.760,00	97,45
77			06061004	Администрација и управљање	500.843.563,26	457.103.376,76	43.740.186,50	91,27
78			06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	582.501.221,92	506.582.792,64	75.918.429,28	86,97
79			06061009	Безбедност и здравље на раду	12.920.000,00	12.618.790,00	301.210,00	97,67
80			06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	42.619.000,00	36.909.549,40	5.709.450,60	86,60
81			06061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	259.395.504,37	142.186.743,15	117.208.761,22	54,81
82			06061020	Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине	1.571.496,00	1.265.490,72	306.005,28	80,53
83			06065022	Енергетска санација зграда Аутономне покрајине Војводине	655.817.500,00	654.108.726,59	1.708.773,41	99,74
84			06065023	Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа	311.568.059,05	16.040.857,69	295.527.201,36	5,15
85			06065024	Систем техничке заштите у административној згради Булевар Михаила Пупина 10, Нови Сад	29.874.000,00	28.320.972,00	1.553.028,00	94,80
86		Укупно за програм 0606			2.449.208.020,60	1.903.089.189,10	546.118.831,50	77,70
87	0607	Систем јавне управе	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	5.407.000,00	3.779.706,73	1.627.293,27	69,90
88			06071004	Администрација и управљање	152.476.564,17	134.551.677,77	17.924.886,40	88,24
89		Укупно за програм 0607			157.883.564,17	138.331.384,50	19.552.179,67	87,62
90	0608	Систем локалне самоуправе	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9.120.878.901,72	8.538.950.558,15	581.928.343,57	93,62
91			06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	984.436.061,77	984.295.940,71	140.121,06	99,99
92			06081007	Администрација и управљање	107.356.525,00	90.101.994,97	17.254.530,03	83,93

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПАПЈ *	Назив ПАПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
93			06085012	Реконструкција, адаптација и енергетска санација објекта школе - Школа за основно и средње образовање "Братство" у Бечеју	31.514.924,12	31.514.924,12	0,00	100,00
94			06085014	Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање ОШ "Бранко Радичевић" у Александрову, општина Нова Црња	27.736.570,89	27.736.570,89	0,00	100,00
95			06085017	Изградња новог децијег вртића у зрењанинском насељу "Багљаш"	40.425.066,49	40.425.066,49	0,00	100,00
96		Укупно за програм 0608			10.312.348.049,99	9.713.025.055,33	599.322.994,66	94,19
97	0614	Информационе технологије и електронска управа	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	295.627.070,00	280.139.360,58	15.487.709,42	94,76
98			06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	30.660.000,00	30.630.796,80	29.203,20	99,90
99		Укупно за програм 0614			326.287.070,00	310.770.157,38	15.516.912,62	95,24
100	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	07011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	33.234.328,99	26.997.245,03	6.237.083,96	81,23
101			07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	51.800.000,00	51.800.000,00	0,00	100,00
102			07011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	750.000,00	745.920,00	4.080,00	99,46
103			07011013	Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима	4.700.000,00	3.590.706,68	1.109.293,32	76,40
104			07011015	Пројектовање зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине	17.000.000,00	10.706.400,00	6.293.600,00	62,98
105			07011021	Одржавање водних путева на територији АП Војводине	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
106			07014004	Уређење и надзор у области саобраћаја	1.000.000,00	599.178,00	400.822,00	59,92
107			07014012	Формирање катастра путева ИИ реда	49.380.000,00	49.380.000,00	0,00	100,00
108			07014017	Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине	123.472.094,31	123.437.927,88	34.166,43	99,97
109			07014019	Пројекат повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде-одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
110		Укупно за програм 0701			349.336.423,30	335.257.377,59	14.079.045,71	95,97
111	0703	Телекомуникације и информационо друштво	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	14.274.730,56	11.479.229,60	2.795.500,96	80,42
112		Укупно за програм 0703			14.274.730,56	11.479.229,60	2.795.500,96	80,42
113	0802	Уређење система рада и радно-правних односа	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
114		Укупно за програм 0802			10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
115	0803	Активна политика запошљавања	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	13.800.000,00	12.011.000,00	1.789.000,00	87,04

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПАПЈ *	Назив ПАПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
116			08031002	Пословна едукација	56.788.803,03	48.669.937,54	8.118.865,49	85,70
117		Укупно за програм 0803			70.588.803,03	60.680.937,54	9.907.865,49	85,96
118	0902	Социјална заштита	09021014	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	512.773.999,60	506.714.897,41	6.059.102,19	98,82
119			09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
120			09021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	100,00
121			09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	48.887.165,60	41.837.385,36	7.049.780,24	85,58
122			09021020	Породични смештај и усвојење	116.853.436,13	94.882.939,19	21.970.496,94	81,20
123			09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	59.831.539,51	46.049.493,75	13.782.045,76	76,97
124			09024056	Израда и реализација програма као одговор на потребе деце са поремећајем у понашању	9.314.777,28	741.377,37	8.573.399,91	7,96
125			09024057	Програм саветодавно терапијске подршке за децу на хранитељству и развој повремених породичног смештаја у 2024. години	3.400.000,00	3.399.143,75	886,25	99,97
126			09024058	Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00
127			09025054	Подршка пројекту изградње објекта дневног борава за децу са сметњама у развоју у Бачкој Паланци	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
128		Укупно за програм 0902			817.460.918,12	760.025.236,83	57.435.681,29	92,97
129	0903	Породично-правна заштита грађана	09031006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
130			09031007	Администрација, управљање и надзор	79.673.340,82	66.170.697,05	13.502.643,77	83,05
131			09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	595.500.000,00	592.826.530,46	2.673.469,54	99,55
132		Укупно за програм 0903			680.173.340,82	663.997.227,51	16.176.113,31	97,62
133	0904	Борачко-инвалидска заштита	09041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	10.000.000,00	9.750.000,00	250.000,00	97,50
134			09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	12.845.820,86	11.093.320,65	1.752.500,21	86,36
135		Укупно за програм 0904			22.845.820,86	20.843.320,65	2.002.500,21	91,23
136	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011001	Подршка културној делатности националних мањина	20.190.000,00	20.187.847,36	2.152,64	99,99
137			10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	57.192.761,66	51.383.717,20	5.809.044,46	89,84
138			10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	32.940.000,00	32.612.576,24	327.423,76	99,01
139			10011004	Подршка националним саветима националних мањина	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00
140			10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	10.110.000,00	9.801.180,00	308.820,00	96,95
141			10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	30.155.600,00	22.895.086,03	7.260.513,97	75,92

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
142			10011014	Афирмација родне равноправности	76.840.000,00	76.018.116,75	821.883,25	98,93
143			10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	62.100.000,00	62.100.000,00	0,00	100,00
144			10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	29.600.000,00	28.827.351,84	772.648,16	97,39
145			10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	2.500.000,00	1.591.500,00	908.500,00	63,66
146			10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	90.000,00	84.000,00	6.000,00	93,33
147			10014027	Интегрисани одговор на насиље над женама у Војводини - 4. фаза	14.826.000,00	1.048.807,85	13.777.192,15	7,07
148		Укупно за програм 1001			406.544.361,66	376.550.183,27	29.994.178,39	92,62
149	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	11011002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	35.885.898,47	28.825.989,99	7.059.908,48	80,33
150			11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	100.280.000,00	95.965.228,65	4.314.771,35	95,70
151			11011005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	48.744.301,45	42.379.754,26	6.364.547,19	86,94
152			11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	85.383.680,00	85.178.880,00	204.800,00	99,76
153		Укупно за програм 1101			270.293.879,92	252.349.852,90	17.944.027,02	93,36
154	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	121.599.912,00	104.848.894,83	16.751.017,17	86,22
155			12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
156		Укупно за програм 1201			128.599.912,00	111.848.894,83	16.751.017,17	86,97
157	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	12021001	Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа	67.845.029,18	67.838.236,00	6.793,18	99,99
158			12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	20.210.000,00	20.210.000,00	0,00	100,00
159			12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине	10.000.000,00	9.999.233,80	766,20	99,99
160			12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	25.000.000,00	24.997.307,10	2.692,90	99,99
161			12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
162			12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	8.500.000,00	8.442.975,00	57.025,00	99,33
163			12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	1.663.819.559,46	1.329.465.152,34	334.354.407,12	79,90
164			12021025	Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
165			12021036	Заштита, рестаурација, реконструкција и обнова просторне културно историјске целине Алмашки крај у Новом Саду	818.400.000,00	315.845.682,13	502.554.317,87	38,59
166			12021039	Спровођење мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду	149.738.166,55	149.738.166,55	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПАПЈ *	Назив ПАПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
167			12024027	Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине	48.000.000,00	47.999.994,90	5,10	100,00
168			12024040	Реконструкција, доградња, адаптација, пренамена и енергетске санације зграде музеја и градске библиотеке у Кули	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00
169			12024041	Пројекат Музеја савремене уметности Војводине New Era: УМЕТНИЧКИ ДИСКУРСИ О ДРУШТВЕНИМ И КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА (New Era: Artistic discourses on social changes)	858.867,35	858.867,35	0,00	100,00
170			12025021	Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду	117.638.000,00	77.871.688,69	39.766.311,31	66,20
171		Укупно за програм 1202			3.129.009.622,54	2.252.267.303,86	876.742.318,68	71,98
172	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	32.700.000,00	32.661.977,20	38.022,80	99,88
173			12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	64.700.000,00	64.500.000,00	200.000,00	99,69
174			12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	64.882.460,00	64.393.303,87	489.156,13	99,25
175			12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	40.315.000,00	40.295.736,77	19.263,23	99,95
176			12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	39.700.000,00	38.991.058,22	708.941,78	98,21
177			12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	2.246.311.530,88	1.924.394.925,64	321.916.605,24	85,67
178			12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	100,00
179			12034010	Пројекат Српског народног позоришта - ЕНАБЛЕ ТХЕАТРЕ (СВЕТ МОГУЋНОСТИ), подржан средствима ЕУ фондова	4.341.509,89	3.237.743,87	1.103.766,02	74,58
180			12034011	Пројекат Српског народног позоришта - СОУНДС Оф ЦХАНГЕ (ЗВУЦИ ПРОМЕНЕ), подржан средствима ЕУ фондова	10.881.106,77	1.287.089,33	9.594.017,44	11,83
181		Укупно за програм 1203			2.581.831.607,54	2.247.761.834,90	334.069.772,64	87,06
182	1204	Систеи јавног информисања	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00
183			12041003	Унапређење професионалних стандарда	10.000.000,00	9.997.648,15	2.351,85	99,98
184			12041004	Јавно информисање осетљивих група	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
185			12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	500.500.000,00	500.500.000,00	0,00	100,00
186			12041006	Финансирање основне депатности Јавне медијске установе РТВ	1.340.000.000,00	1.340.000.000,00	0,00	100,00
187			12041008	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	32.016.891,00	27.295.306,56	4.721.584,44	85,25
188			12045007	Пројектно финансирање Јавне медијске установе РТВ	24.836.174,40	24.836.174,40	0,00	100,00
189		Укупно за програм 1204			1.987.353.065,40	1.982.629.129,11	4.723.936,29	99,76
190	1301	Развој система спорта	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	133.150.001,00	133.134.990,56	15.010,44	99,99
191			13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	240.378.000,00	240.338.169,32	39.830,68	99,98
192			13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	8.000.000,00	7.998.745,82	1.254,18	99,98

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПАПУ *	Назив ПАПУ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
193			13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	105.980.998,57	96.822.210,82	9.158.787,75	91,36
194			13011005	Администрација, управљање и надзор	75.960.999,00	72.069.993,94	3.891.005,06	94,88
195			13014009	Унапређење бокса у прекограничном региону - КРОСБОКС	3.874.529,56	3.577.603,31	296.926,25	92,34
196			13015008	Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!	31.527,13	0,00	31.527,13	0,00
197		Укупно за програм 1301			567.376.055,26	553.941.713,77	13.434.341,49	97,63
198	1302	Омладинска политика	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	38.700.000,00	38.081.890,20	618.109,80	98,40
199			13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
200			13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	11.000.000,00	10.973.591,25	26.408,75	99,76
201		Укупно за програм 1302			53.700.000,00	53.055.481,45	644.518,55	98,80
202	1303	Развој спортске инфраструктуре	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	364.223.413,00	364.194.975,00	28.438,00	99,99
203		Укупно за програм 1303			364.223.413,00	364.194.975,00	28.438,00	99,99
204	1505	Регионални развој	15051001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	451.500.000,00	426.534.593,64	24.965.406,36	94,47
205			15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	1.898.484.375,84	1.323.046.402,99	575.437.972,85	69,69
206			15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	1.042.088.180,82	534.893.344,91	507.194.835,91	51,33
207			15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.990.187.656,50	1.174.182.097,83	816.005.558,67	59,00
208			15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	61.313.105,73	36.199.430,43	25.113.675,30	59,04
209			15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	58.864.072,98	40.006.960,92	18.857.112,06	67,97
210			15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	195.239.736,75	127.939.124,53	67.300.612,22	65,53
211			15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	588.924.207,48	470.549.146,37	118.375.061,11	79,90
212			15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	166.200.000,00	165.600.000,00	600.000,00	99,64
213			15051022	Пројектно планирање	55.878.670,00	24.931.200,00	30.947.470,00	44,62
214			15055023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Непсінхаз" у Суботици	395.796.123,30	395.796.123,18	0,12	100,00
215			15055028	Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду	29.218.351,69	28.593.402,25	624.949,44	97,86
216			15055037	Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуру	261.477.146,59	98.388.312,50	163.088.834,09	37,63
217			15055038	Изградња објекта дома културе у Равном Селу	54.212.930,60	49.075.889,76	5.137.040,84	90,52
218			15055040	Изградња локалног пута Стапар-Сивац на територији града Сомбора - трећа етапа	21.230.615,86	21.140.982,09	89.633,77	99,58
219			15055041	Уређење Алмашког краја у Новом Саду	21.554.063,88	19.235.503,13	2.318.560,75	89,24

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
220			15055042	Адаптација постројења за пречишћавање бунарске воде у Беочину	450.000.000,00	385.794.021,33	64.205.978,67	85,73
221			15055043	Догоградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Опацима	122.140.492,70	83.815.801,96	38.324.690,74	68,62
222			15055044	Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта "Старо Ђурђево" у општини Темерин	887.420.060,08	358.181.391,64	529.238.668,44	40,36
223			15055045	Изградња физкултурне сале са пратећим садржајима за потребе Гимназије "Лаза Костић" у Новом Саду	174.000.000,00	122.862.766,49	51.137.233,51	70,61
224			15055046	Реконструкција и промена намене објеката на катастарским парцелама број 52 и 53 КО Нови Сад ИИ - Музеј XX века	1.033.004.523,60	104.450.477,93	928.554.045,67	10,11
225			15055047	Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу	435.114.211,24	63.951.811,20	371.162.400,04	14,70
226			15055048	Изградња новог моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
227			15055049	Реконструкција објеката у комплексу института у Сремској Каменици - Каменица 1	1.416.914.556,63	346.549.914,29	1.070.364.642,34	24,46
228			15055050	Завршетак изградње културно-пословног центра Дом културе Врбас са партерним уређењем	50.663.228,78	14.375.888,64	36.287.340,14	28,38
229			15055051	Реконструкција објеката у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине - објекти број 5 и 11	482.463.272,36	30.228.212,26	452.235.060,10	6,27
230			15055052	Догоградња, адаптација, санација, реконструкција и енергетска санација објеката у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине - објекти број 10 и 12	491.824.375,47	77.896.728,83	413.927.646,64	15,84
231			15055054	Изградња новог објекта ОШ "Милош Црњански" у Новом Саду	1.068.208.940,24	1.022.819.733,26	45.389.206,98	95,75
232			15055055	Адаптација објекта Психијатрије ИИ Специјалне болнице за психијатријске болести "Свети Врачеви" у Новом Кнежевцу	75.006.720,00	25.734.888,24	49.271.831,76	34,31
233			15055056	Израда техничке документације за изградњу новог објекта у оквиру Научно-технолошког парка у Новом Саду	48.124.800,00	0,00	48.124.800,00	0,00
234			15055057	Адаптација дела трећег спрата објекта Института за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици	52.529.060,24	50.949.231,09	1.579.829,15	96,99
235			15055058	Изградња постројења за пречишћавање отпадник воде у насељеном месту Врдиник	550.000.000,00	549.964.613,54	35.386,46	99,99
236			15055060	Завршетак изградње објекта спортске хале у Инђији	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00
237			15055061	Завршетак изградње објекта спортске хале у Старим Бановцима	380.000.000,00	247.453.064,06	132.546.935,94	65,12
238			15055062	Рехабилитација коловоза у насељеним местима општине Нови Кнежевац	50.645.993,23	50.354.006,77	291.986,46	99,42
239			15055063	Реконструкција и доградња Главне улице у Белој Цркви	675.842.335,00	657.483.704,45	18.358.630,55	97,28
240			15055064	Изградња моста на реци Златици, насеље Падеј према Ади	100.547.762,79	100.518.217,68	29.545,11	99,97
241			15055065	Изградња саобраћајница у „Новој Бањи“ у Врдинику	114.042.858,00	108.177.211,02	5.865.646,98	94,86
242			15055066	Реконструкција и адаптација објекта Дома културе у Малим Пијацима	30.000.000,00	29.626.987,32	373.012,68	98,76
243			15055067	Реконструкција објеката у комплексу ОШ „Славоко Родић“ у Бачком Јарку	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
244			15055068	Допрадна са реконструкцијом, адаптацијом и променом намене објекта ОШ "Слободан Бајић Паја" у Пећинцима	440.000.000,00	142.939.251,86	297.060.748,14	32,49
245			15055069	Реконструкција објекта ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
246			15055071	Завршетак изградње објекта основне школе са физкултурном салом у Чуругу	350.000.000,00	227.665.974,07	122.334.025,93	65,05
247			15055072	Уређење парка код СПЕНС-а у Новом Саду	183.286.714,24	0,00	183.286.714,24	0,00
248			15055073	Изградња отворених спортских терена у комплексу Центра за основну полицијску обуку у Сремској Каменици	300.000.000,00	299.993.966,54	6.033,46	100,00
249			15055075	Адаптација дела Клинике за алергологију, опструктивне болести плућа и респираторне инфекције Института за плућне болести Војводине	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
250		Укупно за програм 1505			18.003.949.142,62	10.117.900.379,00	7.886.048.763,62	56,20
251	1507	Уређење и развој у области туризма	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	497.656.868,00	496.067.180,32	1.589.687,68	99,68
252			15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	100,00
253			15075011	Санација, реконструкција и опремање објекта Туристичког Инфо центра на Иришком венцу у оквиру Националног парка Фурушка гора	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00
254			15075012	ИПА Пројекат „Смарт туризам: заједничка будућност Панонског региона - "Смарт Тоурисм: Тхе Јоинт Футуре оф Паннониан Регион"	18.668.662,00	7.301.350,00	11.367.312,00	39,11
255		Укупно за програм 1507			762.325.530,00	579.368.530,32	182.956.999,68	76,00
256	1509	Подстицај развоју конкурентности привреде	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	208.780.639,25	207.743.639,25	1.037.000,00	99,50
257			15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	15.900.000,00	15.887.723,20	2.276,80	99,99
258			15091004	Најбоље из Војводине	10.000.000,00	9.074.057,01	925.942,99	90,74
259			15091005	Подршка уметничким и старим занатима	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
260			15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	150.180.338,00	125.433.848,44	24.746.489,56	83,52
261			15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	15.919.706,66	13.846.427,18	2.073.279,48	86,98
262			15091009	Пословна стандардизација и сертификација	33.894.587,79	29.712.092,79	4.182.495,00	87,66
263			15091010	Пословни инкубатори	41.081.427,69	41.081.427,69	0,00	100,00
264			15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	1.000.000,00	750.000,00	250.000,00	75,00
265			15091017	Подршка раду Гаранцијског фонда АП Војводине	111.302.466,94	111.302.466,94	0,00	100,00
266		Укупно за програм 1509			591.059.166,33	557.841.682,50	33.217.483,83	94,38

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
267	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	17.323.226,78	14.266.976,05	3.056.250,73	82,36
268		Укупно за програм 1602			17.323.226,78	14.266.976,05	3.056.250,73	82,36
269	1801	Уређење и надзор у области здравства	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	161.034.073,89	133.769.404,73	27.264.669,16	83,07
270			18011004	Администрација и управљање	62.738.032,31	52.695.212,51	10.042.819,80	83,99
271		Укупно за програм 1801			223.772.106,20	186.464.617,24	37.307.488,96	83,33
272	1802	Превентивна здравствена заштита	18024003	Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље	5.000.000,00	4.796.400,00	203.600,00	95,93
273			18024005	Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и ширкадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини	2.000.000,00	1.999.732,96	267,04	99,99
274			18024008	Унапређивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини	3.513.280,00	3.513.012,96	267,04	99,99
275			18024013	Права мамографија	53.900.000,00	53.377.676,00	522.324,00	99,03
276			18024014	Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини	15.000.000,00	14.998.800,00	1.200,00	99,99
277			18024017	Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине	12.600.000,00	11.923.332,00	676.668,00	94,63
278			18024018	Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботох-ом	800.000,00	420.000,00	380.000,00	52,50
279			18024019	Скрининг на асимптоматску пераистентну или рекурентну микроскопску хемаурију	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00
280			18024020	Одређивање пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести	1.200.000,00	1.180.000,00	20.000,00	98,33
281			18024021	Превенција функционалног степила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта	1.905.000,00	1.872.888,00	32.112,00	98,31
282			18024022	Превенција секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00
283			18024023	Рано препознавање и смањење ризика од насиља у популацији младих у Аутономној покрајини Војводини	1.065.000,00	1.030.425,28	34.574,72	96,75
284			18024024	Процена функционалног статуса у току рехабилитације пацијената са стеченим недостатком доњих екстремитета у Аутономној покрајини Војводини	2.486.720,00	2.470.800,00	15.920,00	99,36
285		Укупно за програм 1802			101.500.000,00	99.613.067,20	1.886.932,80	98,14
286	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	18031003	Житна медицинска помоћ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
287			18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
288			18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	80.000.000,00	60.182.468,18	19.817.531,82	75,23
289			18034005	Родитељска кућа	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
290			18034014	Акредитација здравствених установа	5.000.000,00	3.450.000,00	1.550.000,00	69,00
291		Укупно за програм 1803			99.302.000,00	77.932.468,18	21.369.531,82	78,48
292	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	2.291.471.684,59	2.282.170.064,03	9.301.620,56	99,59
293			18075007	Изградња објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ-центар) и опремање недостајућом медицинском и немедицинском опремом	619.495.370,70	618.839.601,28	655.769,42	99,89
294		Укупно за програм 1807			2.910.967.055,29	2.901.009.665,31	9.957.389,98	99,66
295	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	19011002	Подршка раду црквама и верским заједницама	30.000.000,00	29.999.554,00	446,00	100,00
296			19011003	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	9.607.200,00	7.377.515,06	2.229.684,94	76,79
297		Укупно за програм 1901			39.607.200,00	37.377.069,06	2.230.130,94	94,37
298	1902	Сарадња са дијастором и Србима у региону	19021001	Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону	270.348.392,55	270.348.392,55	0,00	100,00
299		Укупно за програм 1902			270.348.392,55	270.348.392,55	0,00	100,00
300	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	20011001	Администрација, управљање и надзор	97.034.613,10	82.904.390,31	14.130.222,79	85,44
301			20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	10.650.000,00	6.354.475,53	4.295.524,47	59,67
302			20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	36.630.389,60	30.042.185,21	6.588.204,39	82,01
303		Укупно за програм 2001			144.315.002,70	119.301.051,05	25.013.951,65	82,67
304	2002	Предшколско васпитање	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	817.989.757,00	815.675.262,92	2.314.494,08	99,72
305			20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	65.921.131,80	27.754.012,82	38.167.118,98	42,10
306		Укупно за програм 2002			883.910.888,80	843.429.275,74	40.481.613,06	95,42
307	2003	Основно образовање	20031001	Реализација депатности основног образовања	30.352.037.322,79	30.351.759.234,36	278.088,43	100,00
308			20031002	Двојезичка настава у основним школама	1.530.000,00	1.529.700,00	300,00	99,98
309			20031004	Подизање квалитета основног образовања	19.036.000,00	18.636.533,65	399.466,35	97,90
310			20031005	Образовање одраслих	900.000,00	890.560,00	9.440,00	98,95
311			20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	424.086.328,46	311.999.807,38	112.086.521,08	73,57
312			20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
313		Укупно за програм 2003			30.797.989.651,25	30.685.215.835,39	112.773.815,86	99,63
314	2004	Средње образовање	20041002	Подизање квалитета средњег образовања	18.610.000,00	18.356.099,09	253.900,91	98,64
315			20041004	Двојезичка настава у средњим школама	1.767.000,00	1.759.055,31	7.944,69	99,55
316			20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	171.673.016,66	114.693.867,62	56.979.149,04	66,81

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
317			20044007	Изградња школског објекта - учионице са вежбаоницом у оквиру Гимназије са домом ученика за талентоване ученике "Бољам" у Сенти	85.000.000,00	80.136.093,81	4.863.906,19	94,28
318		Укупно за програм 2004			277.050.016,66	214.945.115,83	62.104.900,83	77,58
319	2005	Високо образовање	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	43.396.759,46	37.601.065,81	5.795.693,65	86,64
320			20051002	Подршка раду високообразовних установа	10.541.687.558,18	10.193.443.255,54	348.244.302,64	96,70
321			20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	74.389.980,00	74.115.676,00	274.304,00	99,63
322		Укупно за програм 2005			10.659.474.297,64	10.305.159.997,35	354.314.300,29	96,68
323	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071001	Систем установа студентског стандарда	21.312.815,37	21.312.815,37	0,00	100,00
324			20071002	Регистрање студентског превоза	25.000.000,00	24.849.157,00	150.843,00	99,40
325			20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.430.000,00	2.420.364,00	9.636,00	99,60
326			20071005	Регистрање превоза ученика средњих школа	151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	100,00
327			20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	7.500.000,00	7.496.674,00	3.326,00	99,96
328			20071008	Развој едукативних и рекреативних садржаја у области образовања - финансирање делатности Креативног центра "Хергенди-Бајин" Бочар	50.000.000,00	31.113.499,51	18.886.500,49	62,23
329		Укупно за програм 2007			257.242.815,37	238.192.509,88	19.050.305,49	92,59
330	2101	Политички систем	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	342.802.180,03	284.206.106,52	58.596.073,51	82,91
331			21011003	Активности органа за спровођење избора	148.919.000,00	128.849.484,39	20.069.515,61	86,52
332			21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	157.120.021,93	121.851.720,92	35.268.301,01	77,55
333			21011006	ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ	71.257.777,64	71.003.553,73	254.223,91	99,64
334		Укупно за програм 2101			720.098.979,60	605.910.865,56	114.188.114,04	84,14
335	2102	Подршка раду Владе	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	59.358.854,00	47.201.988,31	12.156.865,69	79,52
336			21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	113.653.208,55	92.139.795,88	21.513.412,67	81,07
337		Укупно за програм 2102			173.012.062,55	139.341.784,19	33.670.278,36	80,54
338	2201	Управљање јавним дугом	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.210.841.781,08	1.183.874.975,59	26.966.805,49	97,77
339		Укупно за програм 2201			1.210.841.781,08	1.183.874.975,59	26.966.805,49	97,77
340	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	247.159.590,92	210.173.788,58	36.985.802,34	85,04
341		Укупно за програм 2301			247.159.590,92	210.173.788,58	36.985.802,34	85,04

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
342	2304	Ревизија јавних средстава	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	16.671.528,80	13.757.466,49	2.914.062,31	82,52
343		Укупно за програм 2304			16.671.528,80	13.757.466,49	2.914.062,31	82,52
344	2401	Управљање робним резервама	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	207.268.662,70	177.686.631,22	29.582.031,48	85,73
345			24011002	Администрација и управљање	51.153.462,11	39.014.236,75	12.139.225,36	76,27
346		Укупно за програм 2401			258.422.124,81	216.700.867,97	41.721.256,84	83,86
347	2402	Интервенцијска средства	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	28.169.647,90	0,00	28.169.647,90	0,00
348			24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	42.734.757,81	0,00	42.734.757,81	0,00
349		Укупно за програм 2402			70.904.405,71	0,00	70.904.405,71	0,00
350				УКУПНО	108.009.114.058,05	95.277.190.950,89	12.731.923.107,16	88,21

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Члан 18а.

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2024.ГОДИНИ ПРЕМА РОДНО ДЕФИНИСАНИМ КОМПОНЕНТАМА У ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА

Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2024.годину	Извршење за 2024.годину	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2101	Политички систем	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	342.802.180,03	284.206.106,52	82,91
	Укупно за раздео 01					342.802.180,03	284.206.106,52	82,91
02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2101	Политички систем	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	157.120.021,93	121.851.720,92	77,55
	Укупно за раздео 02					157.120.021,93	121.851.720,92	77,55
03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	2102	Подршка раду Владе	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	59.358.854,00	47.201.988,31	79,52
	Укупно за раздео 03					59.358.854,00	47.201.988,31	79,52
04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	2102	Подршка раду Владе	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	113.653.208,55	92.139.795,88	81,07
	Укупно за раздео 04					113.653.208,55	92.139.795,88	81,07
05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	01011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	349.172.755,00	319.544.656,13	91,51
05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	1021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	346.384.467,00	345.608.283,96	99,78
05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	459.962.090,00	454.409.920,60	98,79
05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	1.016.691.553,00	1.007.072.826,64	99,05
05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	01031002	Кредитна подршка пољопривреди	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
	Укупно за раздео 05					2.252.210.865,00	2.206.635.687,33	97,98
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0607	Систем јавне управе	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	5.407.000,00	3.779.706,73	69,90

Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2024. годину	Извршење за 2024. годину	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011003	Поддршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	32.940.000,00	32.612.576,24	99,01
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011004	Поддршка националним саветима националних мањина	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	30.155.600,00	22.895.086,03	75,92
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	17.323.226,78	14.266.976,05	82,36
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	20011001	Администрација, управљање и надзор	97.034.613,10	82.904.390,31	85,44
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	10.650.000,00	6.354.475,53	59,67
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	36.630.389,60	30.042.185,21	82,01
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2003	Основно образовање	20031004	Подизање квалитета основног образовања	19.036.000,00	18.636.533,65	97,90
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2003	Основно образовање	20031005	Образовање одраслих	900.000,00	890.560,00	98,95
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2004	Средње образовање	20041002	Подизање квалитета средњег образовања	18.610.000,00	18.356.099,09	98,64
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2007	Поддршка у образовању ученика и студената	20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	151.000.000,00	151.000.000,00	100,00
	Укупно за раздео 06					489.686.829,48	451.738.588,84	92,25

Раздео	Назив бюџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2024.годину	Извршење за 2024.годину	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011001	Подршка културној делатности националних мањина	20.190.000,00	20.187.847,36	99,99
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1201	Уређење и развој система у области културе	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	121.599.912,00	104.848.894,83	86,22
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	12021003	Подршка развоју библиотечно информационе делатности и делатности Савеза слепих Војводине	10.000.000,00	9.999.233,80	99,99
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	1.663.819.559,46	1.329.465.152,34	79,90
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	32.700.000,00	32.661.977,20	99,88
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	40.315.000,00	40.295.736,77	99,95
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	39.700.000,00	38.991.058,22	98,21
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	2.246.311.530,88	1.924.394.925,64	85,67
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12034010	Пројекат Српског народног позоришта "Свет могућности" подржан средствима ЕУ фондова	4.341.509,89	3.237.743,87	74,58
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12034011	Пројекат Српског народног позоришта "Звуци промене" подржан средствима ЕУ фондова	10.881.106,77	1.287.089,33	11,83
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1204	Систем јавног информисања	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1204	Систем јавног информисања	12041003	Унапређење професионалних стандарда	10.000.000,00	9.997.648,15	99,98
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1204	Систем јавног информисања	12041004	Јавно информисање осетљивих група	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1204	Систем јавног информисања	12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	500.500.000,00	500.500.000,00	100,00
Укупно за раздео 07						4.858.358.619,00	4.173.867.307,51	85,91

Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПУ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2024. годину	Извршење за 2024. годину	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1801	Уређење и надзор у области здравства	18011004	Администрација и управљање	62.738.032,31	52.695.212,51	83,99
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024005	Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини	2.000.000,00	1.999.732,96	99,99
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024008	Унапредивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини	3.513.280,00	3.513.012,96	99,99
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024013	Прва мамографија	53.900.000,00	53.377.676,00	99,03
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024017	Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине	12.600.000,00	11.923.332,00	94,63
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024018	Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини	800.000,00	420.000,00	52,50
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024019	Скрининг на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску херматурију у Аутономној покрајини Војводини	420.000,00	420.000,00	100,00
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024020	Одрђивање лепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини	1.200.000,00	1.180.000,00	98,33
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024021	Превенција функционалног слевила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулетомије са уградњом савременог дренажног импланта	1.905.000,00	1.872.888,00	98,31
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024022	Превенција секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024023	Рано препознавање и смањење ризика у популацији младих у Аутономној покрајини Војводини	1.065.000,00	1.030.425,28	96,75
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024024	Процена функционалног стуга у току реhabилитације пацијената са стеченим недостатком доњих екстремитета у Аутономној покрајини Војводини	2.486.720,00	2.470.800,00	99,36
Укупно за раздео 08						144.238.032,31	132.513.079,71	91,87

Редео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПУ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2024.годину	Извршење за 2024.годину	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0902	Социјална заштита	09021014	Развој услуга социјалне заштите- Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	512.773.999,60	506.714.897,41	98,82
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0902	Социјална заштита	09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0902	Социјална заштита	09021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	41.500.000,00	41.500.000,00	100,00
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0902	Социјална заштита	09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	48.887.165,60	41.837.385,36	85,58
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0902	Социјална заштита	09021020	Породични смештај и усвојење	116.853.436,13	94.882.939,19	81,20
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0902	Социјална заштита	09024056	Израда и реализација програма као одговор на потребе деце са поремећајем у понашању	9.314.777,28	741.377,37	7,96
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0902	Социјална заштита	09024057	Програм саветодавно терапијске подршке за децу на хранитељству и развој повремених породичног смештаја у 2024. години	3.400.000,00	3.399.143,75	99,97
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0903	Породично-правна заштита грађана	09031006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0903	Породично-правна заштита грађана	09031007	Администрација, управљање и надзор	79.673.340,82	66.170.697,05	83,05
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0903	Породично-правна заштита грађана	09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	595.500.000,00	592.826.530,46	99,55
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0904	Борачко-инвалидска заштита	09041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	10.000.000,00	9.750.000,00	97,50
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011014	Афирмација родне равноправности	76.840.000,00	76.018.116,75	98,93
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	62.100.000,00	62.100.000,00	100,00

Раздео	Назив бюджетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2024. годину	Извршење за 2024. годину	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	29.600.000,00	28.827.351,84	97,39
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	2.500.000,00	1.591.500,00	63,66
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10014027	Интегрисани одговор на насиље над женама у Војводини - 4. фаза	14.826.000,00	1.048.807,85	7,07
	Укупно за раздео 09					1.616.768.719,43	1.540.408.747,03	95,28
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	23011001	Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле	247.159.590,92	210.173.788,58	85,04
	Укупно за раздео 10					247.159.590,92	210.173.788,58	85,04
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	2.800.000,00	2.784.988,00	99,46
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	184.553.559,34	184.553.559,34	100,00
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	0608	Систем локалне самоуправе	06081007	Администрација и управљање	107.356.525,00	90.101.994,97	83,93
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	1902	Сарадња са дијаспором и Србима у региону	19021001	Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону	270.348.392,55	270.348.392,55	100,00
	Укупно за раздео 11					565.058.476,89	547.788.934,86	96,94
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0404	Управљање заштитом животне средине	04041001	Администрација, управљање и надзор	136.513.242,24	125.383.437,35	91,85
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0405	Заштита природе и климатске промене	04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	186.317.332,66	177.571.074,70	95,31
	Укупно за раздео 12					322.830.574,90	302.954.512,05	93,84
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	0201	Развој науке и технологије	02011001	Стручна и административна подршка развоју науке	50.275.439,49	42.377.399,24	84,29

Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/П	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2024. годину	Извршење за 2024. годину	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	0201	Развој науке и технологије	02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	218.002.064,00	217.212.953,99	99,64
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	2005	Високо образовање	20051002	Подршка раду високообразовних установа	10.541.687.558,18	10.193.443.255,54	96,70
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071001	Систем установа студентског стандарда	21.312.815,37	21.312.815,37	100,00
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071002	Регистрирање студентског превоза	25.000.000,00	24.849.157,00	99,40
	Укупно за раздео 13					10.856.277.877,04	10.499.195.581,14	96,71
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05011001	Стручни, административни и надзорни послови	107.297.504,25	89.747.868,21	83,64
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05011011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	14.000.000,00	4.050.036,87	28,93
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	10.800.000,00	10.082.110,00	93,35
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	0502	Енергетска ефикасност	05024001	Штедљива расвета	20.000.000,00	19.984.083,20	99,92
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	0502	Енергетска ефикасност	5024008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
	Укупно за раздео 14					155.597.504,25	127.364.098,28	81,85
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	133.150.001,00	133.134.990,56	99,99
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	240.378.000,00	240.338.169,32	99,98
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	8.000.000,00	7.998.745,82	99,98
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	105.980.998,57	96.822.210,82	91,36

Раздео	Назив бюджетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2024.годину	Извршење за 2024.годину	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011005	Администрација, управљање и надзор	75.960.999,00	72.069.993,94	94,88
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13014009	Унапређење бокса у прекограничном региону - КРОСБОКС	3.874.529,56	3.577.603,31	92,34
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1302	Омладинска политика	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	38.700.000,00	38.081.890,20	98,40
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1302	Омладинска политика	13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	11.000.000,00	10.973.591,25	99,76
Укупно за раздео 15						617.044.528,13	602.997.195,22	97,72
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061009	Безбедност и здравље на раду	12.920.000,00	12.618.790,00	97,67
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	0802	Уређење система рада и радно- правних односа	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	0803	Активна политика запошљавања	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	13.800.000,00	12.011.000,00	87,04
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1507	Уређење и развој у области туризма	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	497.656.868,00	496.067.180,32	99,68
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	208.780.639,25	207.743.639,25	99,50
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091005	Подршка уметничким и старим занатима	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	150.180.338,00	125.433.848,44	83,52
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091013	Подршка развоју кооператива социјалних предузећа и социјално предузетничких предузећа	1.000.000,00	750.000,00	75,00
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091017	Подршка раду Гаранцијског фонда АП Војводине	111.302.466,94	111.302.466,94	100,00
Укупно за раздео 16						1.009.140.312,19	979.426.924,95	97,06
17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061011	Административни послови управљања	259.395.504,37	142.186.743,15	54,81
17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1505	Регионални развој	15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	195.239.736,75	127.939.124,53	65,53
Укупно за раздео 17						454.635.241,12	270.125.867,68	76,27
18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	2401	Управљање робним резервама	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	207.268.662,70	177.686.631,22	85,73
18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	2401	Управљање робним резервама	24011002	Администрација и управљање	51.153.462,11	39.014.236,75	76,27
Укупно за раздео 18						258.422.124,81	216.700.867,97	83,86
19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061004	Администрација и управљање	500.843.563,26	457.103.376,76	91,27

Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПУ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2024.годину	Извршење за 2024.годину	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	0614	Информационе технологије и електронска управа	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	295.627.070,00	280.139.360,58	94,76
	Укупно за раздео 19					796.470.633,26	737.242.737,34	92,56
20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	6051002	Администрација и управљање	64.707.774,41	55.239.920,57	85,37
	Укупно за раздео 20					64.707.774,41	55.239.920,57	85,37
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0803	Активна политика запошљавања	08031002	Пословна едукација	56.788.803,03	48.669.937,54	85,70
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1509	Подстицајји развоју конкурентности привреде	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	15.919.706,66	13.846.427,18	86,98
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1509	Подстицајји развоју конкурентности привреде	15091009	Пословна стандардизација и сертификација	33.894.587,79	29.712.092,79	87,66
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1509	Подстицајји развоју конкурентности привреде	15091010	Пословни инкубатори	41.081.427,69	41.081.427,69	100,00
	Укупно за раздео 21					147.684.525,17	133.309.885,20	90,27
22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061001	Администрација и управљање	20.672.726,00	17.429.670,99	84,31
22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061002	Опште стручно усавшавање	1.399.950,00	1.263.979,16	90,29
	Укупно за раздео 22					22.072.676,00	18.693.650,15	84,69
23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2304	Ревизија јавних средстава	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	16.671.528,80	13.757.466,49	82,52
	Укупно за раздео 23					16.671.528,80	13.757.466,49	82,52
24	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	57.192.761,66	51.383.717,20	89,84
24	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	90.000,00	84.000,00	93,33
	Укупно за раздео 24					57.282.761,66	51.467.717,20	89,85
25	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	42.619.000,00	36.909.549,40	86,60
	Укупно за раздео 25				УКУПНО	42.619.000,00	36.909.549,40	86,60
						25.667.872.459,28	23.853.911.719,13	92,93

Члан 19.

Завршни рачун буџета Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2024. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
- 6) Образложење одступања између одобрених средстава и извршења у 2024. години;
- 7) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2024. години;
- 8) Извештај о гаранцијама датим у 2024. години;
- 9) Преглед примљених и утрошених донација у 2024. години и извештај о задужењу буџета Аутономне покрајине Војводине и стање недоспелог дуга на дан 31. децембра 2024. године;
- 10) Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима финансирања на нивоу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину;
- 11) Извештај Државне ревизорске институције о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Покрајинску скупштинску одлуку о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину доставити Министарству финансија Републике Србије, Управи за трезор, најкасније до 30. јуна 2025. године.

Члан 21.

Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 002474928 2025 09412 001 001 400 047 00 011
Нови Сад, 25. јун 2025. године

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ**
Балинт Јухас, с.р.
Juhász Bálint, s.k.

691.

На основу члана 31. алинеја 2 и 5, а у вези с чланом 27. тачка 1. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 20/14) и члана 46. став 1. и члана 516. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС, 98/13-УС и 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 25. јуна 2025. године, донела је

**ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ**

Члан 1.

Приступа се изради Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци („Службени лист АПВ“, број 57/17) (у даљем тексту: Измене и допуне Просторног плана).

Члан 2.

Утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Просторног плана.

Измене и допуне Просторног плана обухватају делове територије Општине Сремски Карловци и то делове катастарске општине Сремски Карловци целе катастарске парцеле број: 4953/3, 4909/1, 4954/1, 7936, 4952/3, 4465, 4462/3, 4950/1, 4954/2, 4953/2, 4909/2, 7937, 4953/1, 4956, 4955, 4464/2, 4949/1, 4952/2, 4464/1, 4950/2, 4949/2, 4948, 4463/2, 4462/6, 4464/4, 4464/3, 4465/2, као и делове катастарских парцела број: 4908, 4463/1, 7839, 4957, 7905, све у катастарској општини Сремски Карловци.

Укупна површина обухвата Измена и допуна Просторног плана износи приближно 7,74 ha.

Оквирна граница Измена и допуна Просторног плана дата је на графичком приказу, који чини саставни део ове одлуке.

Члан 3.

Услови и смернице од значаја за израду Измена и допуна Просторног плана садржани су у планским документима вишег реда:

Закону о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 88/10);

Одлуци о доношењу Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 22/11);

и у Закону о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца („Службени гласник РС“ бр. 52/2021).

И Измене и допуне Просторног плана биће засноване на планској, студијској, техничкој и другој документацији, као и резултатима досадашњих истраживања.

За израду Измена и допуна Просторног плана користиће се топографске и катастарско-топографске подлоге, дигитални катастарски планови и дигитални орто фото планови, као и друге подлоге за које се укаже да су неопходне за израду Измена и допуна Просторног плана.

Члан 4.

Планирање, коришћење, уређење и заштита простора у обухвату Измена и допуна Просторног плана засниваће се на принципима минималне интервенције у простору у смислу даље деградације предметног подручја, као и примени еколошких принципа у пројектовању и изградњи.

Члан 5.

Визија уређења планског подручја је одрживо коришћење и

заштита природних добара и ресурса, у складу са принципима одрживог развоја.

Циљ израде Измена и допуна Просторног плана је да се у просторној подделини „Долина Ешиковачког потока“, дуж туристичког коридора - пут за Стражилово, створе услови за реализацију туристичких садржаја, пренаменом воћарско виноградарске зоне у зону кућа за одмор и њој компатибилне намене.

Члан 6.

Концепција планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја подразумева обезбеђење просторних услова а реализацију концепта трајно одрживог и уравнотеженог коришћења, уређења и заштите подручја посебне намене у оквиру обухвата Измена и допуна Просторног плана. Концептуални оквир планирања биће усклађен са условима заштите, који ће унапредити заштићено подручје и очувати слику препознатљивог предела.

Измене и допуне Просторног плана ће садржати елементе детаљне регулације, што ће омогућити његово директно спровођење, у складу са Законом.

Члан 7.

Ефективан рок за израду Нацрта Измена и допуна Просторног плана је 90 (деведесет) радних дана од дана достављања Обрађивачу Измена и допуна Просторног плана адекватних катастарско-топографских планова, достављања податка и документације који су од значаја за израду Измена и допуна Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана на животну средину, неопходних услова од овлашћених органа, организација и предузећа који су од значаја за израду Измена и допуна Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана на животну средину.

У складу са чланом 516 Закона о планирању и изградњи примењује се скраћени поступак измена и допуна планског документа.

Члан 8.

Средства за израду Измена и допуна Просторног плана обезбеђена су у буџету Аутономне покрајине Војводине.

Члан 9.

Нацрт Измена и допуна Просторног плана биће изложене на јавни увид у трајању од 15 дана у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад и општини Сремски Карловци.

Члан 10.

Саставни део ове одлуке је Одлука о изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину. Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину је саставни део Документационе основе Измена и допуна Просторног плана.

Члан 11.

За Измене и допуне Просторног плана није потребно израдити Студију заштите непокретних културних добара.

Члан 12.

Носилац израде Измена и допуна Просторног плана је Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, Београд, у координацији са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад.

Члан 13.

Обрађивач Измена и допуна Просторног плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.

Члан 14.

Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката у фази израде Измена и допуна Просторног плана, дужни су да по захтеву носиоца израде планског документа, у року од 15 дана од дана пријема захтева, доставе све тражене податке, без накнаде. Изузетно, може се поступити у року од 30 дана од дана пријема захтева, уз образложење надлежног органа односно организације за непоступање у наведеном року.

Члан 15.

Измене и допуне Просторног плана биће сачињене у 7 (седам) примерака у аналогном облику и 7 (седам) примерака у дигиталном облику. Измене и допуне Просторног плана ће се чувати

потписане у аналогној и у дигиталној форми, и то у: Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије (два примерка), Скупштини АП Војводине (један примерак), Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине (два примерка), општини Сремски Карловци (један примерак) и у архиви Обрађивача (један примерак).


Члан 16.

Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 001973036 2025 09411 000 000 000 001 06 011
Нови Сад, 25. јун 2025. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Балинт Јухас, с.р.
Juhász Bálint, s.k.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 94/24),
Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије доноси

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена).

2. Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на основу територијалног обухвата и могућих утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци (у даљем тексту: Измена и допуна Просторног плана) на животну средину, на следећи начин:

- значај Измена и допуна Просторног плана за заштиту животне средине и одрживи развој произилази из потребе да се животна средина и природне вредности заштите и обезбеди одрживи развој на подручју Измена и допуна Просторног плана;
- потреба да се у планирању просторног развоја подручја Измена и допуна Просторног плана сагледају стратешка питања заштите животне средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин;
- чињеница да Измене и допуне Просторног плана представљају оквир за обезбеђење просторних услова за остварење посебне намене подручја.

3. Стратешка процена се ради за подручје Измена и допуна Просторног плана. Оквирна граница Измена и допуна Просторног плана обухвата део територије општине Сремски Карловци (део катастарске општине Сремски Карловци).

У Нацрту Измена и допуна Просторног плана, биће дефинисана коначна граница Измена и допуна Просторног плана.

4. Израда Стратешке процене је заснована на студијско-аналитичкој документацији из области заштите животне средине, заштите природе, као и другој релевантној документацији.

5. Стратешком проценом биће разматрана питања заштите вода, ваздуха, земљишта, живог света, природе, као и друга питања за која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу обраду.

6. Извештај о стратешкој процени, као документ којим се приказује поступак израде Стратешке процене, резултати до којих се дошло и начин интегрисања у поступак припреме Измена и допуна Просторног плана, садржи:

- полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет и циљеви Измена и допуна Просторног плана, захтеви заштите животне средине из релевантних планских и других докумената;
- опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе;

- процену могућих утицаја на животну средину: приказ стања животне средине на подручју Измена и допуна Просторног плана; варијанте развоја планског подручја, укључујући сценарио нултог развоја и варијанте развоја и заштите планског подручја повољне са аспекта заштите животне средине; процену утицаја варијантних решења на животну средину; опис мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину; поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег; процену утицаја планских решења на животну средину, опис мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину; начин на који су при процени узети у обзир елементи животне средине и карактеристике утицаја;
- смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима;
- програм праћења стања животне средине у току спровођења Измена и допуна Просторног плана;
- приказ коришћене методологије;
- приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор Измена и допуна Просторног плана са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у Просторни план;
- учешће заинтересованих страна у поступку израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени;
- закључке до којих се дошло током израде Извештаја о стратешкој процени;
- извод из Стратешке процене (закључак–нетехнички резиме).

7. Носилац израде Стратешке процене је Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије у координацији са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад.

8. Рок за израду Стратешке процене је 90 (деведесет) радних дана од дана достављања Обрађивачу Измена и допуна Просторног плана адекватних катастарско-топографских планова, достављања податка и документације који су од значаја за израду Измена и допуна Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја, неопходних услова од овлашћених органа, организација и предузећа који су од значаја за израду Измена и допуна Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја.

Стручни тим за израду Стратешке процене биће састављен од стручњака одговарајућег профила. Стратешка процена ће се обавити у складу са европским и међународним принципима теорије и добре праксе у изради стратешке процене утицаја на животну средину за исту врсту планских докумената.

9. Учесће заинтересованих органа и организација у разматрању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се достављањем Извештаја о стратешкој процени на мишљење.

Учесће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида у Нацрт Измена и допуна Просторног плана, у јединици локалне самоуправе која је у обухвату Измена и допуна Просторног плана.

10. Средства за израду Стратешке процене обезбеђује Аутономна покрајина Војводина – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад.

11. Одлука о изради Стратешке процене је саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана.

12. Ова одлука се објављује у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.


13. Ова одлука ступа на снагу даном ступања на снагу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана.

Број: 6093/2024-02


Датум: 27.02.2025. године

Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије

Привремени директор



мр Горђе Милић



692.

На основу члана 31. алинеја 2 и 5, а у вези с чланом 27. тачка 1 Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14) и члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 25. јуна 2025. године, донела је

**ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - ШИД - ГРАНИЦА
ХРВАТСКЕ,
ДЕОНИЦЕ СТАРА ПАЗОВА - ГОЛУБИНЦИ - ШИД И
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ИНЂИЈА – ГОЛУБИНЦИ**

Члан 1.

Доноси се Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци (у даљем тексту: Просторни план) (у даљем тексту: Просторни план), који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.

Члан 2.

Просторним планом разрађују се начела просторног уређења, утврђују циљеви просторног развоја, организација, заштита, коришћење и намена простора, као и други елементи значајни за подручје у обухвату Просторног плана.

Члан 3.

Просторни план садржи текстуални и графички део.

Графички део чине:

- Реферална карта број 1 – „Посебна намена простора“ у размери 1:50000;
- Реферална карта број 2 – „Инфраструктурни системи, природни ресурси, заштита животне средине културна добра“, у размери 1:50000;
- Реферална карта број 3 – „Карта спровођења“, у размери 1:50000;
- Тематске карте - Детаљна разрада просторног плана – „Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима“ од 4.01-4.24, у размери 1:2500
- Тематске карте - детаљна разрада просторног плана – „Посебна намена и синхрон план“ од 5.01-5.24, у размери 1:2500

Комплет Просторног плана, који се састоји из текстуалног дела и графичког дела из става 2. овог члана, израђен је у десет (10) истоветних примерака које својим потписом оверава овлашћено лице органа који доноси плански документ.

Члан 4.

Саставни део Просторног плана чини Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци (у даљем тексту: Просторни план) на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину).

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину из става 1. овог члана састоји се из текстуалног дела и графичког прилога.

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину из става 2. овог члана израђен је у десет (10) истоветних примерака које својим потписом оверава овлашћено лице органа који доноси плански документ.

Члан 5.

Комплет Просторног плана из члана 3. став 3. ове одлуке, у коме графички део садржи карте набројане у ставу 2. истог члана, и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину из члана 4 ове одлуке, чувају се трајно у Скупштини Аутономне покрајине Војводине (један примерак), Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине (два примерка), Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (један примерак), Општини Стара Пазова (један примерак), Општини Инђија (један примерак), Општини Рума (један примерак), општини Шид (један примерак), граду Сремска Митровица (један примерак) и ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад (један примерак).

Документациона основа на којој се заснива Просторни план чува се у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Члан 6.

Током важења, Просторни план доступан је на увид јавности у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Члан 7.

Просторни планови јединица локалне самоуправе, урбанистички планови и документи за спровођење просторног плана – урбанистички пројекти, израдиће се или ће се ускладити са одредбама ове одлуке, на начин утврђен Просторним планом.

Планови и програми развоја који се доносе по посебним прописима, као и други прописи и општи акти, ускладиће се са одредбама ове одлуке у року од годину дана од дана њеног ступања на снагу.

Просторни планови јединица локалне самоуправе, урбанистички планови и пројекти, као и планови и програми развоја, донети до дана ступања на снагу ове одлуке, примењују се у деловима који нису у супротности с овом одлуком.

Члан 8.

Текстуални део Просторног плана објављује се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Просторни план се у целости објављује и у електронском облику и доступан је на интернет страницама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и Скупштине Аутономне покрајине Војводине, као органа надлежног за доношење планског документа.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 002164230 2025 09411 000 000 000 001 06 084
Нови Сад, 25. јун 2025. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
**Балинт Јухас, с.р.
Juhász Bálint, s.k.**

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ
ПРУГЕ БЕОГРАД - ШИД - ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ,
ДЕОНИЦЕ СТАРА ПАЗОВА - ГОЛУБИНЦИ - ШИД И
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ИНЂИЈА – ГОЛУБИНЦИ**



НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ:



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Немања Ерцег

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - ШИД - ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ,
ДЕОНИЦЕ СТАРА ПАЗОВА - ГОЛУБИНЦИ - ШИД И
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ИНЂИЈА - ГОЛУБИНЦИ**

Е - 2837



ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД




ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД

НОСИЛАЦ ПОСЛА ИСПРЕД ГРУПЕ ОБРАЂИВАЧА

ДИРЕКТОР

ОДГОВОРНИ ПЛАНЕРИ


Зоран Кордић, дипл. инж. саоб.
Број лиценце 100 00142 10


Предраг Кнежевић, дипл. правник


мр Драгана Дунчић, дипл. пр. планер
Број лиценце 100 0041 03

Нови Сад, 2025. године

НОСИЛАЦ ГРУПЕ ОБРАЂИВАЧА

СИНТЕЗА И КООРДИНАЦИЈА:

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
ЗА ПОСЛОВЕ СА ОСНИВАЧЕМ:

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА УРБАНИЗАМ:

Концепција развоја подручја
посебне намена:

Саобраћајна инфраструктура:

Електроенергетска и
електронска комуникациона
инфраструктура:

Термоенергетска инфраструктура:

Водна инфраструктура:

Заштита културних добара,
грађевинско земљиште:

Становништво и привреда:

Природни услови и ресурси:

Заштићена природна добра:

Заштита животне средине:

Заштита од елементарних непогода:

Уређење простора од интереса
за одбрану земље:

Правна регулатива:

Геодетско документациона и
аналитичко информациона основа:**ЧЛАН ГРУПЕ ОБРАЂИВАЧА****ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Консултације и сарадња:

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Координација процедуре:

**ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ”,
НОВИ САД**Зоран Кордић, дипл.инж.саоб.
мр Драгана Дунчић, дипл.пр.планер

мр Драгана Дунчић, дипл.пр.планер

мр Владимир Пихлер, дипл.инж.арх.

Зоран Кордић, дипл.инж.саоб.
мр Драгана Дунчић, дипл.пр.планерЗоран Кордић, дипл.инж.саоб.
Марија Зец, маст.инж.саоб.Зорица Санадер, дипл.инж.елек.
Маринко Гиздавић, инж. електр.

Милан Жижић, дипл.инж.маш.

Бранко Миловановић, дипл.инж.мелио.

Тања Ковачевић, маст.инж.арх.

Иван Тамаш, маст.пр.планер

Бранко Миловановић, дипл.инж.мелио.
Милан Жижић, дипл.инж.маш.
Мирољуб Љешњак, дипл.инж.пољ.

Наташа Медић Королија, маст.инж.пејз.арх.

мр Рита Влаовић, дипл.биол.
др Тамара Зеленовић Васиљевић

Марина Митровић, маст. проф. геогр.

Радованка Зец, дипл.инж.арх.

Теодора Томин Рутар, дипл.правник

Бане Свितлица, дипл.инж.геод.
Милко Бошњачић, маст.инж.геод.
Дејан Илић, грађ.техн.
Драган Морача, грађ. техн.
Ђорђе Кљајић, геод.техн.
Драгана Митић, екон.техн.
Бранка Поптешин, дактилограф-оператер
Душко Ђоковић, копирант**ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ
СРБИЈЕ, БЕОГРАД**

др Марија Максин, дипл.инж.арх.

EGIS, БЕОГРАДНикола Ристић, дипл. инж. саобр.
Јована Милановић, дипл.инж.грађ.**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НОВИ САД**Светлана Килибарда, дипл.правник
Софија Шумаруна, дипл.инж.арх.
Јелена Вујасиновић Гркинић, дипл.инж.арх.-мастер
др Сања Симеунчевић Радуловић, дипл.инж.арх.



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПЛАНЕРА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Зоран С. Кордић

дипломирани инжењер саобраћаја
ЈМБ 1609967880033

одговорни планер

Број лиценце
100 0142 10



У Београду,
25. марта 2010. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Dr. Dragoslav Šumarić
Проф. др Драгослав Шумарић
дипл. грађ. инж.

**ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД**

БРОЈ: 99/1
ДАНА: 14-01-2025

Знак: ЗСК
Веза: E-2837

У складу са чланом 38. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чланом 27. став 2 тачка 4) Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

Одговорни планер на изради **Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Шид - граница Хрватске, деонице Стара Пазова - Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци**, Зоран Кордић, дипл. инж. саоб., број лиценце 100 00142 10

ИЗЈАВЉУЈЕ

да је **плански документ, после јавног увида:**

- 1) припремљен у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона,
- 2) припремљен и усклађен са Извештајем о обављеном јавном увиду.

Одговорни планер:
Број лиценце:

Зоран Кордић, дипл. инж. саоб.
100 00142 10

Печат:



Потпис:



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПЛАНЕРА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Драгана Д. Дунчић

дипломирани просторни планер

ЈМБ 2507963865028

одговорни планер

Број лиценце

100 0041 03



У Београду,
02. октобра 2003. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Милош Лазовић

Проф. др Милош Лазовић
дипл. грађ. инж.

**ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД**

БРОЈ: 100/1
ДАНА: 14-01-2025

Знак: ДДД
Веза: Е-2837

У складу са чланом 38. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чланом 27. став 2 тачка 4) Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

Одговорни планер на изради **Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Шид - граница Хрватске, деонице Стара Пазова - Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци**, мр Драгана Дунчић, дипл. пр. планер, број лиценце 100 0041 03

ИЗЈАВЉУЈЕ

да је **плански документ, после јавног увида:**

- 1) припремљен у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона,
- 2) припремљен и усклађен са Извештајем о обављеном јавном увиду.

Одговорни планер:
Број лиценце:

мр Драгана Дунчић, дипл. пр. планер
100 0041 03

Печат:



Потпис:

САДРЖАЈ

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОД	1
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ	2
1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА СА ГРАНИЦАМА ЗАШТИТНОГ ПОЈАСА	2
1.1. ОБУХВАТ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	2
1.2. ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	2
1.2.1. Опис границе Просторног плана	2
1.2.2. Списак катастарских парцела у обухвату плана	3
2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА	20
2.1. СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2010. ДО 2020 ГОД. („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БРОЈ 88/10)	20
2.2. СМЕРНИЦЕ ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	20
2.3. ПЛАНОВИ И ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	21
3. ЕКОНОМСКА, ДРУШТВЕНА И ЕКОЛОШКА ОПРАВДАНOST ИЗГРАДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ У СЛУЧАЈУ КАДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ ПРЕТХОДНА СТУДИЈА ОПРАВДАНOSTИ	22
II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ПЛАНИРАЊА, ИЗГРАДЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊА СИСТЕМА	24
1. ПРИНЦИПИ ПЛАНИРАЊА, ИЗГРАДЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ	24
2. ОПШТИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ	24
3. РЕГИОНАЛНИ ЗНАЧАЈ СИСТЕМА И ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ	25
4. КОНЦЕПЦИЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА	26
III ПЛАНСКА РЕШЕЊА РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СА УТИЦАЈЕМ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НА РАЗВОЈ ПОЈЕДИНИХ ОБЛАСТИ	30
1. ПОЛОЖАЈ КОРИДОРА ПРУГЕ И ПЛАН РАЗМЕШТАЈА ФУНКЦИОНАЛНИХ САДРЖАЈА	30
1.1. ПОЛОЖАЈ КОРИДОРА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ	30
1.2. ДЕНИВЕЛИСАНА УКРШТАЊА	31
2. УТИЦАЈ НА ПРИРОДУ, ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ	33
2.1. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ	33
2.2. ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ	34
2.3. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА	38
2.4. ЖИВОТНА СРЕДИНА	44
2.5. ЗАШТИТА ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ РАЗАРАЊА	47
3. УТИЦАЈ НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАСЕЉА	50
3.1. ДЕМОГРАФСКО-СОЦИЈАЛНИ И ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ	50
4. ОДНОС ПРЕМА ДРУГИМ ТЕХНИЧКИМ СИСТЕМИМА	53
4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	53
4.1.1. Инфраструктура думског – путног саобраћаја	54
4.1.2. Инфраструктура водног саобраћаја	54
4.1.3. Инфраструктура ваздушног саобраћаја	54
4.1.4. Инфраструктура интермодалног саобраћаја	55
4.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	55
4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА	56
4.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА	57
4.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА	58
5. УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА	59
IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	61
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА	61
1.1. ПОЈАСИ ЗАШТИТЕ И РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА У КОРИДОРУ МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ	61
1.1.1. Електроенергетско снабдевање објеката и садржаја у функцији железничке пруге	62
1.2. ПОЈАСИ, ЗОНЕ ЗАШТИТЕ И РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА КОРИДОРА ОСТАЛИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА	63
1.2.1. Појаси, зоне заштите и режими коришћења и уређења путне инфраструктуре	63
1.3. ПОЈАСИ ЗАШТИТЕ И РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА У КОРИДОРУ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ И ОСТАЛЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	63

1.3.1.	Појаси, зоне заштите и режими коришћења и уређења водне и комуналне инфраструктуре, и правила изградње у зони водних објеката	63
1.3.2.	Појаси, зоне заштите и режими коришћења и уређења енергетске инфраструктуре	66
1.3.2.1.	Појаси, зоне заштите и режими коришћења и уређења електроенергетске инфраструктуре	66
1.3.2.2.	Појаси, зоне заштите и режими коришћења и уређења гасоводне инфраструктуре	67
1.3.3.	Појаси, зоне заштите и правила изградње у зони Севесо постројења	68
2.	ГРАНИЦА И ОБУХВАТ ПОЈАСА ПРУГЕ И ЗОНА ЗАШТИТЕ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ.....	69
2.1.	СПИСАК КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОБУХВАТУ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ	125
2.1.1.	Списак катастарских парцела за железничку пругу	125
2.1.2.	Списак катастарских парцела водног земљишта.....	132
2.1.3.	Списак катастарских парцела категорисаних путева	132
3.	ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА.....	133
3.1.	ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ	133
3.1.1.	Правила уређења и грађења сервисних саобраћајница	136
3.1.2.	Правила уређења и грађења категорисаних путева.....	136
3.1.3.	Електроенергетско снабдевање објеката и садржаја у функцији пруге	136
3.1.4.	Електронске комуникације у функцији пруге	137
3.1.5.	Елементи конструкција за заштиту од буке	137
3.1.6.	Водна и комунална инфраструктура функционалних садржаја магистралне пруге	137
3.2.	ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ФУНКЦИОНАЛНИХ САДРЖАЈА ПРУГЕ	140
3.3.	ПРАВИЛА УКРШТАЊА КОРИДОРА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ СА ДРУГИМ САОБРАЋАЈНИМ И ИНФРАСТРУКТУРНИМ СИСТЕМИМА	143
3.3.1.	Правила паралелног вођења и укрштања магистралне пруге са друмском-путном инфраструктуром	143
3.3.2.	Правила паралелног вођења и укрштања магистралне пруге са хидротехничком инфраструктуром	144
3.3.3.	Правила паралелног вођења и укрштања магистралне пруге са енергетском инфраструктуром	145
3.3.3.1.	Правила паралелног вођења и укрштања магистралне пруге са електроенергетском инфраструктуром.....	145
3.3.3.2.	Правила паралелног вођења и укрштања магистралне пруге са термоенергетском инфраструктуром.....	149
3.3.4.	Правила паралелног вођења и укрштања магистралне пруге са електронском инфраструктуром	152
3.4.5.	Правила паралелног вођења и укрштања магистралне пруге са комуналном инфраструктуром	153
V	ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА	155
1.	ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ	155
2.	СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА	155
3.	ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ.....	157
4.	МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ	157

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО

Редни број	Рефералне карте	Размера
1.	Посебна намена простора	1:50.000
2.	Инфраструктурни системи, природни ресурси, заштита животне средине и културна добра	1:50.000
3.	Спровођење плана	1:50.000
4.	Детаљна разрада просторног плана - Регулациони план са саобраћајном инфраструктуром (листови 4.1.од 4.24.)	1:2500
5.	Детаљна разрада просторног плана - Посебна намена простора и синхрон план (листови 5.1. од 5.24.)	1:2.500

В) ПРИЛОГ

Списак закона од значаја за израду Просторног плана

Списак табела и слика у тексту

Табела

Табела 1:	Списак катастарских парцела у обухвату плана.....	3
Табела 2:	Преклапање Просторног плана са ППППН саобраћајне инфраструктуре	21
Табела 3:	Преклапање Просторног плана са ППППН остале инфраструктуре	21
Табела 4:	Преклапање Просторног плана са ППППН заштићених природних добара	21
Табела 5:	Преклапање Просторног плана са Просторним плановима јединица локалне самоуправе	22
Табела 6:	Преклапање Просторног плана са Плановима генералне регулације	22
Табела 7:	Пројектована службена места.....	28
Табела 8:	Службена места на траси магистралне пруге	31
Табела 9:	Денивелисана укрштања / објекти на траси магистралне пруге	31
Табела 10:	Еколошки коридори које пресеца траса.....	34
Табела 11:	Станишта строго заштићених и заштићених врста од националног значаја	35
Табела 12:	Културна добра у обухвату Просторног плана	38
Табела 13:	Број становника по пописима 1948–2022. године у насељима ширег обухвата Просторног плана.....	51
Табела 14:	Упоредни преглед домаћинства по пописима 1948–2022. године.....	51
Табела 15:	Укрштаји линијске саобраћајне инфраструктуре са коридором магистралне пруге	53
Табела 16:	Намена простора у обухвату посебне намене Просторног плана	59
Табела 17:	Биланс површина за детаљну разраду у ЈЛС са директним применом плана	59
Табела 18:	Ширина заштитног појаса.....	67
Табела 19:	Минимална удаљеност објеката за боравак и становање људи од гасовода	67
Табела 20:	Ширина експлоатационог појаса гасовода	67
Табела 21:	Списак координата детаљне разраде по ЈЛС и катастарским општинама за железничку пругу ..	69
Табела 22:	Списак катастарских парцела за железничку пругу	125
Табела 23:	Списак катастарских парцела за водно земљиште	132
Табела 24:	Списак катастарских парцела	132
Табела 25:	Гранични технички параметри трасе пруге за отворене деонице и станице	133
Табела 26:	Попречни профил планиране железничке пруге, на основу геометријских попречних профила из техничке документације.....	134
Табела 27:	Преглед зграда за смештај техничких уређаја и постојења.....	143
Табела 28:	Укрштаји електроенергетске инфраструктуре са коридором магистралне пруге	149
Табела 29:	Минимална растојања других објеката или објеката паралелних са гасоводом од спољне ивице подземних гасовода	149
Табела 30:	Минимална растојања објеката који су саставни делови гасовода од других објеката	150
Табела 31:	Минимална растојања објеката који су саставни делови гасовода од других објеката	150
Табела 32:	Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице цеви, код укрштања са другим објектима	151
Табела 33:	Минимална хоризонтална растојања МРС од осталих објеката	151
Табела 34:	Укрштаји енергетске инфраструктуре са коридором магистралне пруге.....	151
Табела 35:	Укрштаји електронске инфраструктуре са коридором магистралне пруге	152

Слика

Слика 1.	Железнички теретни коридор Алпи- Западни Балкан (Извор: www.transport-community.org)	25
Слика 2.	Саобраћајна мрежа Западног Балкана са окружењем (Извор: www.transport-community.org)	26
Слика 3:	Диспозиција пруге у ширем окружењу	27
Слика 4.	Прегледна карта коридора железничке пруге	27
Слика 5:	Шематски приказ попречног профила коридора магистралне пруге	61
Слика 6:	Облик и мере слободног профила	135

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОД

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Шид - граница Хрватске, деонице Стара Пазова - Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци („Службени лист АПВ“, број 7/22 и 14/22-исправка) приступило се изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Шид-граница Хрватске, деонице Стара Пазова-Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци (у даљем тексту: Просторни план). Упоредо са израдом Просторног плана, приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Шид - граница Хрватске, деонице Стара Пазова - Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци на животну средину, на основу Одлуке о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Шид - граница Хрватске, деонице Стара Пазова - Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци на животну средину („Службени лист АПВ“, број 14/22).

Носилац израде Просторног плана је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16.

Обрађивач Просторног плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.

Просторни план подручја посебне намене доноси се за подручја која захтевају посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите простора, у складу са чланом 21. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23).

На основу Закона о планирању и изградњи, у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Просторног плана, могућим решењима за даљи развој и ефектима планирања, приступило се изради Материјала за рани јавни увид.

Материјал за рани јавни увид био је доступан на увид заинтересованој јавности, у трајању од 15 дана, у периоду од 30.03.2022. године до 13.04.2022. године, на:

- званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (<http://www.ekourbarv.vojvodina.gov.rs>) и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад;
- званичним интернет страницама јединица локалне самоуправе у обухвату Просторног плана, и у просторијама органа надлежних за просторно планирање и урбанизам јединица локалне самоуправе у обухвату Просторног плана;

о чему је сачињен Извештај о обављеном раном јавном увиду у материјал за израду Просторног плана (бр. 140-35-19/2022-01, од 21.04.2022. године, заведен у Заводу под бројем 990/1, дана 29.04.2022. године).

Планирањем, обезбеђењем услова за изградњу, адекватним регулисањем и напреднијим коришћењем инфраструктурног коридора, побољшава се конкурентност железнице и њена повезаност са другим видовима превоза на коридору X уз истовремено побољшање заштите животне средине.

Просторно - планска решења су усклађена са прописима који посредно или непосредно регулишу ову област.

Овај Просторни план се ради у GIS-у, технологији намењеној управљању просторно оријентисаним подацима, што ће омогућити размену просторних података, формирање информационог система планских докумената и стања у простору, као и ефикаснију контролу спровођења Просторног плана.

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА СА ГРАНИЦАМА ЗАШТИТНОГ ПОЈАСА

1.1. ОБУХВАТ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Одлуком о изради Просторног плана утврђена је оквирна граница обухвата Просторног плана на основу планираног коридора који је предмет израде овог Просторног плана, а који се као део концепта развоја железничке мреже налази и у Регионалном просторном плану АПВ („Службени лист АПВ“, број 22/11).

Просторним планом је дефинисано подручје посебне намене и граница обухвата детаљне разраде предметног простора.

На основу предлога Идејног решења¹ одређена је траса железничке пруге која је предмет израде овог Просторног плана. У складу са тим, коначна граница Просторног плана је смањена у односу на прелиминарну, дефинисану Одлуком о изради Просторног плана и представљену у Материјалу за рани јавни увид (прелиминарна граница се сматра зоном ширег посматрања и представљена је на рефералним картама).

Дефинисање основних појмова обухвата, појаса и зона у Просторном плану:

- **Зона ширег посматрања** обухваћена је целим КО кроз које пролази железничка пруга;
- **Граница обухвата Просторног плана** обухвата заштитни пружни појас (просечне ширине 240 m);
- **Граница детаљне разраде** поклапа се са **границом посебне намене**, као и са појасом експропријације.

Граница обухвата Просторног плана одређена је на основу коридора железничке пруге, у просечној ширини ~ 240 m, која обухвата пружни појас (35-40 m), инфраструктурни појас (25 m) и заштитни пружни појас (100 m), у укупној дужини од ~ 89 (84,2+4,3) km.

Површина подручја обухваћеног границом обухвата Просторног плана износи 24,5 km², док је површина обухваћена детаљном разрадом (посебном наменом) 5 km².

1.2. ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

1.2.1. Опис границе Просторног плана

Подручје обухваћено границом Просторног плана, обухвата делове катастарских општина у следећим јединицама локалне самоуправе:

- **Општина Стара Пазова** - КО Стара Пазова и КО Голубинци;
- **Општина Инђија** - КО Инђија и КО Љуково;
- **Општина Рума** - КО Рума, КО Путинци, КО Добринци, КО Краљевци, КО Вогањ, КО Марђелос;
- **Град Сремска Митровица** - КО Сремска Митровица, КО Шашинци, КО Лаћарак, КО Мартинци и КО Кузмин;
- **Општина Шид** - КО Шид, КО Кукујевци, КО Бачинци и КО Гибарац.

Граница обухвата Просторног плана је одређена целим и деловима катастарских парцела.

¹ Идејно решење се ради у оквиру Идејног пројекта са студијом оправданости МЕДИТЕРАНСКИ КОРИДОР: Србија – Хрватска „СН“ железничка међувеза, Београд – Шид – граница између две државе, деоница Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничка пруга Инђија – Голубинци / Студија изводљивости, ESIA, Београд 2023.година

1.2.2. Списак катастарских парцела у обухвату плана

Граница обухвата Просторног плана обухвата следеће катастарске парцеле:

Табела 1: Списак катастарских парцела у обухвату плана

Град/ Општина	Катастарска општина	Парцеле	
		Целе	Делови
Општина Инђија	Инђија	7728, 7666, 7663, 7725, 7726, 7727, 7662/1, 7662/2, 7658, 7659, 7660, 7618/2, 7620/2, 7620/1, 7661, 7723, 7622, 7621, 7619, 7936, 7937, 7664/1, 7664/2, 3703/1, 3703/2, 3704/1, 3704/4, 3704/2, 3704/3, 3706/2, 3705, 3706/1, 3706/3, 3706/4, 3707/1, 3707/3, 3687/1, 3687/2, 3687/3, 3688/1, 3688/2, 3688/3, 3689/1, 3689/2, 3689/3, 3689/4, 3689/5, 3689/6, 3690/3, 3409/5, 3409/6, 3409/7, 3409/8, 3409/11, 3409/12, 3409/13, 3409/14, 3409/15, 3409/16, 3409/17, 3409/18, 3409/10, 3409/1, 3409/2, 3409/3, 3409/21, 3409/22, 3409/4, 3407/6, 3408, 3682/3, 3413/1, 3413/2, 3413/3, 3413/4, 3413/5, 3413/6, 3413/7, 3413/8, 3413/9, 3413/10, 3413/11, 3413/12, 3413/13, 3413/14, 3414/3, 3414/4, 3414/5, 3414/6, 3414/7, 3414/8, 3414/9, 3414/10, 3414/11, 3414/1, 3414/2, 3411/7, 3411/2, 3411/1, 3411/11, 3411/16, 3411/12, 3411/9, 3411/15, 3411/10, 3411/4, 3412/4, 3411/6, 3411/8, 3411/13, 3412/2, 3412/3, 3411/5, 3410, 3414/12, 3412/5, 3685/5, 3685/4, 3684/3, 3684/2, 3685/1, 3685/6, 3685/3, 3685/7, 3685/2, 3411/14, 3415/1, 7724, 3707/2, 3409/20, 7665, 3684/1, 3409/19	3689/7, 7939, 3682/2, 3409/9, 3416/8, 3416/9, 8008, 3407/7, 3416/2, 3708/1, 3416/6, 3416/7, 3407/5, 3407/10, 3407/3, 3407/4, 7938, 3690/2, 7732/4, 3407/2, 3416/11, 3686, 3407/9, 3407/8, 3683, 3681/3, 7667, 3681/2, 7933, 7657, 7908, 7926, 7618/1, 7676/1, 7623/1, 7732/3, 7924, 7929, 7676/2, 3682/1, 7931, 3416/12, 3708/2, 7932, 7916, 3690/1, 7902, 7913, 7909/2, 7911, 7910, 7920, 7919, 7668, 7925, 7928, 7903, 7904, 7905, 7906, 7927, 7912, 7617, 656/1, 7934, 7930, 7918, 7917, 7907, 7921, 7655, 7923, 7914, 7915, 3702, 7935, 7901, 7909/1, 3641, 7922
	Љуково	961/3, 731, 1017/13, 779/1, 640/181, 642/9, 659/144, 640/161, 976/2, 640/163, 640/162, 659/125, 976/1, 640/170, 640/145, 640/144, 888/2, 640/175, 659/127, 640/155, 659/109, 640/154, 814/9, 640/167, 659/111, 640/158, 640/156, 814/7, 659/108, 855/1, 640/171, 640/157, 640/68, 640/160, 853/2, 894/73, 640/173, 640/169, 894/72, 640/69, 640/166, 854/1, 1001/4, 640/164, 896/2, 888/7, 640/143, 886, 814/8, 640/146, 1001/3, 640/172, 640/180, 897/4, 640/152, 640/178, 659/12, 640/151, 640/179, 948/37, 993/35, 948/71, 888/5, 888/6, 1017/9, 640/165, 640/20, 948/30, 948/39, 948/35, 640/177, 956/21, 640/147, 1020/3, 640/148, 815/2, 640/168, 640/149, 1025/5, 977/2, 640/150, 851/4, 993/23, 640/70, 1017/12, 965, 894/53, 894/26, 895, 852/3, 851/6, 640/153, 812/2, 1013/3, 640/176, 972/2, 888/3, 1017/11, 1019/2, 1001/11, 851/2, 1017/5, 961/2, 1001/9, 811/2, 659/137, 640/159, 993/24, 962/2, 813/2, 815/1, 977/3, 894/46, 885/2, 640/198, 640/174, 1020/4, 644/3, 948/31, 896/3, 937/3, 1017/6, 894/61, 1017/10, 964/1, 964/2, 1012/3, 894/50, 1025/3, 810, 957/3, 850/2, 854/2, 1017/8, 834/2, 1012/5, 851/5, 963, 948/33, 894/47, 1012/4, 643/2, 966, 659/138, 659/139, 659/142, 659/143, 659/145, 659/146, 894/69, 1018/3, 1025/4, 659/132, 659/140, 659/141,	968/1, 958/2, 894/62, 894/54, 968/2, 894/48, 953/3, 894/58, 993/50, 1019/1, 894/60, 894/56, 894/65, 894/49, 849/4, 948/34, 897/3, 894/63, 894/67, 951/3, 969, 894/59, 967/1, 978/1, 948/69, 894/57, 887, 993/51, 1018/2, 884/5, 894/43, 970, 853/3, 972/1, 853/1, 894/25, 993/48, 948/32, 977/1, 851/7, 894/64, 974/1, 642/8, 971/1, 948/29, 659/113, 1001/2, 956/22, 894/23, 948/36, 1001/8, 993/47, 894/44, 894/70, 993/45, 993/49, 894/68, 948/40, 993/22, 1017/3, 1020/2, 1001/10, 640/186, 640/18, 889, 894/22, 993/21, 948/70, 855/3, 1012/1, 1013/2, 888/4, 1018/1, 1000, 956/20, 1001/1, 973/1, 786/2, 894/71, 956/19, 956/15, 896/1, 953/1, 855/2, 951/1, 815/3, 1025/1, 956/18, 785/3, 849/1, 643/1, 994/1, 894/24, 979/1, 953/2, 956/17, 951/2, 640/224, 780/1, 871, 640/30, 873, 1017/2, 949, 948/27, 974/2, 1013/1, 659/184, 640/19, 849/2, 640/222, 948/28, 787/3, 624/4, 785/4, 780/2, 975, 785/5, 814/2, 956/32, 993/20, 978/3, 897/5, 640/63, 787/2, 978/6, 640/38, 848, 625/3, 897/2, 640/65, 640/37, 994/2, 640/39, 784/1, 894/75, 640/24, 640/60, 786/6, 640/62, 784/2, 640/66, 814/1, 948/41, 979/2, 785/1, 894/41, 796/3, 814/5, 894/42, 785/2, 640/35, 790/3, 894/77, 786/3, 640/55, 640/23, 640/34, 640/196, 640/195, 797/2, 640/49, 640/194, 797/1, 1012/2, 625/1, 640/46, 640/29,

Град/ Општина	Катастарска општина	Парцеле	
		Целе	Делови
		894/45, 967/2, 894/55, 974/3, 1019/3, 659/126, 659/128, 659/129, 659/130, 659/131, 659/133, 659/134, 659/136, 659/135, 962/1, 979/3, 1020/5, 734, 659/115, 894/66, 994/3, 894/51, 948/38, 973/2, 894/52, 971/2	659/123, 659/11, 640/47, 640/197, 803/1, 640/22, 787/1, 624/3, 796/2, 659/117, 814/3, 789/1, 659/258, 796/1, 885/1, 659/602, 781, 659/147, 786/1, 894/33, 659/149, 1020/1, 624/5, 894/28, 894/37, 640/57, 793/1, 640/58, 814/4, 640/221, 793/2, 640/42, 659/173, 894/39, 642/3, 978/5, 640/16, 894/30, 978/4, 956/31, 894/36, 978/2, 640/36, 894/32, 785/6, 640/56, 776, 782, 789/2, 640/223, 948/26, 789/3, 659/116, 843/14, 894/40, 843/15, 640/52, 783, 898/2, 843/13, 659/148, 843/12, 659/118, 937/1, 853/5, 993/37, 843/3, 640/27, 659/601, 659/151, 872/15, 640/61, 806/2, 640/26, 640/51, 800/2, 806/1, 640/50, 777, 800/1, 640/40, 624/1, 640/59, 640/53, 640/43, 640/193, 640/41, 659/185, 803/2, 790/2, 659/122, 623/3, 624/6, 993/19, 644/1, 813/1, 1025/2, 809/1, 852/2, 786/5, 811/1, 801, 790/1, 814/6, 894/29, 624/2, 789/4, 894/38, 625/2, 640/45, 786/4, 640/17, 952, 894/34, 659/618, 894/35, 809/2, 787/4, 802, 799, 792, 894/78, 640/25, 640/32, 794, 659/110, 680, 640/31, 659/105, 659/112, 894/31, 853/4, 659/150, 640/54, 640/225, 1017/1, 623/2, 640/33, 640/48, 787/5, 807, 812/1, 993/18, 900/2, 834/1, 659/120, 804, 901/3, 640/28, 849/3, 898/3, 843/7, 640/21, 843/4, 808, 993/25, 850/1, 851/1, 937/2, 1021, 899/2, 640/15, 900/3, 659/119, 843/8, 999, 788, 640/44, 843/5, 640/14, 843/11, 884/3, 900/1, 843/2, 898/1, 656, 843/9, 856, 899/1, 655, 901/2, 847, 654, 897/1, 642/1, 641, 1003/1, 852/1, 779/2, 795/1, 843/16, 640/67, 640/654, 640/220, 843/18, 791/1, 659/121, 843/17, 805/2, 805/3, 805/1, 659/239, 659/107, 659/16, 640/187, 790/4, 998/2

Град/ Општина	Катастарска општина	Парцеле	
		Целе	Делови
Општина Рума	Вогањ	1527, 1087/1, 1086, 1081, 1174, 1080/2, 1087/2, 1173, 1274/1, 1001, 1085, 1002, 1121, 1088/1	1055/1, 1003, 1080/1, 1120/21, 999/18, 999/19, 1055/6, 1116/1, 1274/2, 1079, 998, 1066, 1064/10, 1064/6, 1064/4, 1064/3, 1077, 1064/9, 1078, 1064/5, 1116/8, 1064/8, 1064/7, 1116/9, 1064/11, 1064/2, 1061, 1060, 1063, 1116/13, 1062, 1059, 1274/3, 1076, 1064/1, 999/7, 1058, 999/20, 1120/8, 1057, 1120/9, 999/6, 1115/4, 1107, 1120/18, 1120/19, 1120/11, 1115/7, 1120/17, 1120/7, 1075, 1120/12, 1120/2, 1116/5, 999/5, 1055/2, 1116/10, 1120/16, 999/4, 1116/7, 1119, 1120/23, 1116/4, 1116/3, 1052, 1115/8, 1108/1, 1120/14, 1120/4, 1120/13, 1116/2, 1116/12, 1181, 1120/10, 1116/6, 1172, 1109, 999/21, 1120/22, 1117/1, 1188, 1120/3, 1118, 1186, 1103, 1051/3, 1117/2, 1115/1, 1065, 1115/6, 999/8, 1120/15, 999/13, 999/12, 1120/20, 1105/2, 1114, 1120/1, 1110, 1120/6, 1088/2, 1108/2, 999/16, 999/2, 1115/2, 999/9, 149, 1116/11, 999/1, 1120/5, 1104, 1056, 999/17, 1113, 1115/9, 999/14, 1112, 999/10, 1106/1, 1111, 1106/2, 1105/1, 999/11, 999/3, 999/15, 1115/5, 417, 1275, 148/1
	Добринци	1023, 1025, 1027, 839, 840, 841, 845/2, 845/3, 818/2, 819, 820, 821, 873, 874, 875, 1028/6, 3562, 3588, 3589, 3561, 1044, 1047, 871/1, 871/4, 872, 850/1, 851, 3563, 913/2, 850/36	838, 1024, 1013/1, 846/1, 1018, 844, 973/1, 871/3, 1013/2, 973/4, 973/3, 822, 1014, 1093/24, 3608, 876/3, 3600, 1016, 3579, 3585, 1030/13, 1093/29, 842, 1028/1, 1030/3, 1030/4, 837, 3580, 1026, 3601, 818/1, 3581, 1040, 1022/2, 3594, 3573, 1017, 1039, 1093/28, 1038, 3595, 1022/1, 3592, 924/2, 915, 973/2, 968/2, 1034/1, 1030/2, 3593, 914, 1028/15, 856, 916, 1030/12, 919/2, 1032/2, 3586, 3582, 1015, 1028/11, 1028/8, 1037, 967/1, 925, 1028/7, 1032/3, 919/1, 922, 836, 924/1, 1030/5, 1033, 972/2, 921, 970/1, 845/1, 1028/4, 1034/2, 3591, 972/1, 1030/7, 1028/13, 1030/8, 971/2, 913/1, 1030/10, 1030/9, 970/2, 1028/3, 1028/2, 1028/16, 917, 918, 3609, 1028/12, 1030/11, 1028/10, 1032/1, 1035, 1036, 1028/14, 850/35, 1028/5, 1030/6, 855, 1028/9, 968/1, 966/1, 920, 966/2, 912/3, 1045, 1093/26, 876/2, 1093/27, 857, 971/1, 923, 1048, 852, 853, 1030/1, 871/2, 969, 967/2, 1042, 1021, 854, 093/25, 846/2, 1043, 912/2, 835, 834

Град/ Општина	Катастарска општина	Парцеле	
		Целе	Делови
	Краљевци	1593, 1449, 1448, 1447, 1124/3, 1137/1, 1268, 1584, 1323, 1585, 1446, 1445, 1415/2, 1413/2, 1414, 1410/3, 1410/2, 1378/2, 1405/3, 1405/2, 1397/1, 1390/1, 1377/1, 1350, 1345/1, 1341/2, 1337, 1336, 1332, 1331, 1330, 1329, 1325, 1318, 1302, 1304, 1311, 1317, 1123/1, 1301/2, 1292, 1293, 1133, 1134/1, 1291/2, 1291/1, 1287/1, 1284/1, 1281, 1280/1, 1279/1, 1275, 1274/1, 1272, 1269/1, 1269/2, 1270/2, 1270/1, 1141/1, 1147/2, 1231, 1321/2, 1366/2, 1111, 1380/1, 1113/1, 1410/1, 1409, 1401, 1402, 1403, 1404, 1407, 1408, 1392, 1391, 1387, 1386, 1381, 1379, 1378/1, 1373, 1372, 1371, 1370, 1365, 1364/1, 1364/2, 1400, 1397/2, 1382, 1369, 1216/3, 1217/3, 1359, 1358, 1355, 1354, 1353, 1348, 1345/3, 1345/2, 1341/1, 1338, 1333, 1328/2, 1328/1, 1327, 1326, 1305, 1306, 1307, 1312, 1313, 1316, 1301/3, 1298, 1296, 1297, 1290, 1289/2, 1289/1, 1288, 1286, 1287/2, 1285/1, 1285/2, 1284/2, 1283, 1282, 1280/3, 1280/2, 1279/2, 1276, 1277, 1278, 1274/2, 1273, 1271, 1144, 1147/1, 1148, 1241/2, 1233/2, 1233/1, 1315/2, 1319/2, 1320/2, 1322/4, 1301/1, 1161/2, 1380/2, 1153/1, 1154/1, 1157/1, 1266/1	1238/1, 1393/1, 1242/1, 1140/1, 1444/2, 1139/1, 1236/1, 1161/1, 1235/1, 1243/1, 1139/2, 1385/1, 1349/3, 1360/1, 1360/2, 1347/2, 1294/2, 1299/4, 1256/2, 1159/1, 1256/1, 1123/3, 1123/2, 1399/3, 1238/2, 1158/1, 1346/2, 1335/2, 1240/1, 1396, 1340/3, 1340/1, 1363, 1340/2, 1257/2, 1335/1, 1339, 1357/1, 1263, 1246/1, 1264, 1134/2, 1257/1, 1240/2, 1206, 1165/2, 1165/1, 1152/2, 1295/2, 1245/1, 1352, 1319/1, 1366/1, 1171, 1322/3, 1169/5, 1091, 1207/2, 1166, 1234/1, 1320/1, 1232/1, 1249, 1237/1, 1390/2, 1343, 1194, 1252/1, 1299/1, 1149/1, 1250, 1193/1, 1234/2, 1420, 1383/1, 1132/2, 1196/3, 1349/2, 1254/1, 1405/4, 1342/2, 1196/1, 1267/1, 1247/1, 1118/4, 1233/3, 1160/1, 1193/2, 1303/1, 1344, 1347/1, 1310, 1342/1, 1230, 1141/2, 1260/1, 1092, 1375, 1374, 1321/1, 1252/2, 1443/5, 1129/2, 1198, 1119/2, 1101, 1259/3, 1102/4, 1300/2, 1129/3, 1129/1, 1377/2, 1398/1, 1439, 1413/1, 1182/4, 1443/4, 1137/2, 1244/1, 1176/1, 1234/3, 1162/1, 1368, 1199/1, 1108, 1119/1, 1405/1, 1259/1, 1172/3, 1443/2, 1241/1, 1315/1, 1096/5, 1314, 1107, 1440, 1356, 1309, 1112, 1175/2, 1175/1, 1167, 1367/2, 1113/2, 1172/4, 1093, 1324, 1116/4, 1443/3, 1174/4, 1241/3, 1418, 1174/3, 1415/1, 1100, 1182/5, 1130/1, 1251, 1130/2, 1443/1, 1125, 1596, 1168/1, 1179/2, 1127, 1406, 1126, 1121/2, 1117, 1172/5, 1116/3, 1168/2, 1124/1, 1115/3, 1200/1, 1102/3, 1173, 1116/2, 1115/2, 1096/3, 1182/11, 1118/2, 1146/1, 1216/1, 1205, 1115/4, 1118/3, 1118/1, 1199/2, 1174/2, 1182/6, 1142, 1121/1, 1435, 1109, 1128, 1197/2, 1300/1, 1114, 1586, 1096/4, 1195/1, 1416, 1190, 1182/9, 1163/2, 1170, 1096/1, 1442, 1308, 1096/2, 1189/4, 1122/1, 1195/3, 1211, 1195/4, 1195/2, 1189/2, 1169/4, 1411, 1444/1, 1174/1, 1163/1, 1450/1, 1204, 1106/1, 1172/2, 1176/2, 1178, 1441, 1143, 1203, 1104, 1195/5, 1182/10, 1210/3, 1334, 1103, 1417, 1169/1, 1210/2, 1179/1, 1207/1, 1131, 1388, 1197/1, 1105, 1099/1, 1169/3, 1182/3, 1196/2, 1189/1, 1180, 1450/2, 1210/1, 1189/3, 1200/2, 1181, 1436/2, 1182/7, 1124/2, 1102/2, 1570, 1145, 1217/2, 1412, 1217/1, 1216/2, 1102/1, 1106/2, 1182/2, 1595, 1099/2, 1099/3, 1115/1, 1591/2, 1172/1, 1436/1, 1110, 1574, 1177/1, 1177/2, 1120, 1573, 1571, 1098, 1097, 1438/2, 1438/1, 1150, 1182/1, 1094, 1090, 1266/2
	Марђелос	45/3, 45/1, 45/2, 49/15, 36/19, 49/14, 61/32, 48/4, 50/7, 36/1, 153/3, 48/22, 48/13, 48/11, 48/10, 48/5, 48/12, 28, 50/9, 146/27, 26/36, 61/1, 46/103, 26/19, 49/11, 48/15, 48/26, 48/27, 48/28, 48/30, 48/31, 48/32, 48/1, 46/2, 49/10, 49/13, 49/8, 50/26, 26/13, 48/17, 48/18, 48/19, 48/20, 48/21, 48/16, 48/14, 48/35, 48/36, 48/37, 48/38,	46/28, 40/13, 51/1, 40/3, 47/1, 50/15, 138/2, 40/4, 50/4, 46/63, 48/6, 36/18, 159, 154, 46/104, 65/22, 46/83, 65/24, 48/8, 36/60, 46/29, 48/9, 50/22, 65/26, 50/18, 50/6, 29, 50/16, 61/24, 50/1, 46/81, 61/2, 65/8, 50/27, 48/7, 61/6, 146/22, 61/26, 46/56, 61/22, 142/14, 36/61, 65/29, 49/6, 61/3, 61/4, 65/33, 61/25, 146/16, 61/7, 142/10, 65/30,

Град/ Општина	Катастарска општина	Парцеле	
		Целе	Делови
		48/39, 48/40, 48/24, 48/23, 48/25, 48/29, 123/3, 46/57, 46/59, 48/34, 48/33, 50/10, 49/9, 50/8, 51/4, 51/2, 51/3, 46/50, 50/25, 47/2, 48/3, 48/2,	143/9, 65/31, 65/32, 97/4, 138/1, 60/6, 146/18, 33/2, 65/17, 60/26, 46/41, 33/4, 65/18, 33/1, 143/8, 33/3, 142/19, 146/21, 50/23, 61/18, 50/24, 146/15, 50/19, 146/14, 61/16, 136/2, 65/28, 40/12, 65/23, 61/20, 46/23, 50/3, 146/19, 46/3, 61/31, 142/12, 146/7, 142/13, 142/21, 139/1, 142/20, 59/9, 50/20, 61/30, 146/20, 40/5, 142/7, 61/15, 46/54, 50/5, 136/1, 27/2, 146/17, 65/21, 46/55, 65/5, 142/9, 142/2, 65/25, 142/17, 142/16, 121, 46/44, 123/2, 142/15, 65/19, 143/7, 146/26, 146/13, 120, 34/2, 46/43, 135/3, 50/17, 142/18, 65/10, 146/8, 36/119, 50/21, 143/2, 142/11, 146/10, 146/9, 146/25, 27/1, 146/2, 146/23, 146/24, 61/23, 61/19, 40/9, 146/5, 40/1, 50/2, 61/21, 143/6, 65/4, 143/3, 143/5, 143/4, 146/11, 65/14, 142/1, 142/8, 46/37, 65/6, 61/17, 65/38, 146/6, 34/1, 46/24, 65/15, 135/5, 65/7, 61/27, 65/20, 146/4, 65/9, 34/3, 142/5, 142/4, 40/2, 30, 137, 146/3, 146/12, 142/3, 142/6, 150, 139/2, 122/1, 143/1, 146/1, 131, 153/1, 40/11, 40/14, 161, 50/30, 61/5,
	Путинци	758, 760, 756/1, 757, 759, 756/2, 755, 751, 752, 753, 754/1, 754/2, 788, 789, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783/1, 783/2, 784, 812, 813, 787/4, 787/5, 787/6, 787/7, 787/8, 787/9, 787/10, 787/11, 787/12, 832, 835, 836, 844/3, 745, 2474, 2475, 2463/1, 2463/2, 2464/1, 2572, 2574, 2477/1, 2477/2, 2477/8, 2480/2, 2481, 2566, 2568, 2483/3, 2565, 2484/2, 2484/1, 2564/1, 2564/2, 2399, 2400, 2573, 2297/4, 2297/5, 2297/6, 2297/7, 2571, 2261/1, 2261/2, 2567, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2243, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2569, 2570, 2587, 2484/3, 798	750/1, 743, 750/2, 2483/2, 2262, 833, 2464/3, 834, 799, 801, 2477/3, 800, 749/1, 2482, 2098, 2207/2, 2207/1, 817, 2401, 741, 802, 2208, 2214, 2483/28, 748/1, 2537, 805, 847, 2549, 807, 843, 746/1, 803, 787/3, 2398, 2402, 2546, 2494/2, 844/1, 2206, 787/13, 2483/16, 838, 2563, 2544, 2403, 2096, 822, 744/1, 2258/2, 2550, 816, 2404, 2405, 2263, 2554, 2205, 2473, 2406, 2487, 811, 827, 1382, 1381/2, 2226, 749/2, 2555, 1367/1, 2471/3, 1381/1, 2471/1, 1379, 2477/5, 1373/2, 2477/4, 1374, 2498, 1367/2, 1380/1, 2228, 2297/8, 2221, 2233, 2562, 2365, 2225, 1368/1, 1368/3, 2097, 2357/3, 2357/2, 2469/1, 2230/2, 2461, 2249, 2255/3, 2254/1, 2255/2, 1380/2, 2215/2, 2246, 2247, 1370, 2385, 1375, 2483/24, 2483/19, 2483/21, 2248, 2483/20, 2483/22, 2397, 2223/1, 2547, 2362, 2223/2, 2360, 815, 2407, 2240/1, 2374, 2370, 2297/3, 2297/1, 2241, 2561, 1373/1, 2380, 1377, 1376, 2217, 2234, 2255/1, 2240/2, 2250/1, 2250/2, 2254/3, 2229, 2408, 2245, 2490, 2471/2, 2468/5, 2264, 2242, 2468/3, 2411, 2379, 1378, 2472, 1371/2, 2238, 1372, 748/2, 2373, 2237, 2215/1, 2220, 2357/1, 1371/1, 2412, 2254/2, 2095, 2224, 2251, 2413, 2409, 1335/2, 2244, 2483/30, 2483/27, 2483/23, 1369, 2410, 2378, 2218, 2460/4, 2415/1, 1368/2, 2483/15, 2216, 1383, 2259, 2359, 2235/2, 2235/1, 2252, 2469/2, 2253, 2230/1, 2297/2, 2386, 2222, 2460/2, 2375, 2371, 2460/1, 2372, 2483/29, 2483/10, 2219, 2483/11, 2495, 2483/12, 2483/13, 2464/2, 2368, 2460/3, 2367, 2232, 2462, 2369, 2227, 2376, 2483/18, 2483/26, 2396, 2364, 2236, 2483/8, 1384, 2231, 2470, 2483/6,

Град/ Општина	Катастарска општина	Парцеле	
		Целе	Делови
			2488, 2366, 2358, 2382, 2256, 2094, 2468/4, 2483/25, 2486, 2257, 2260, 2258/1, 2377, 2483/9, 2361, 2414, 2483/4, 2363, 2384, 2483/5, 2383, 2483/14, 2239, 1338, 2483/17, 2483/7, 2485, 2381, 2483/1, 2480/1, 2478, 2479, 2477/7, 2476
	Рума	11072/12, 12661/2, 11072/5, 12730/2, 11080/2, 12636, 12637, 11072/13, 12665, 12661/3, 12661/4, 11160/1, 11113/6, 11156, 11255/1, 11254/1, 11253/2, 11230/1, 11229/1, 11228/1, 11227/1, 11078/2, 11077/2, 11076/2, 11223/3, 11223/2, 11223/1, 11222/2, 11222/1, 11160/3, 11174, 11173, 11157, 12635, 11230/2, 11229/2, 11228/2, 11227/2, 11226, 11225, 11224, 12800/1, 11083, 11082, 11081, 11160/2, 11177, 11176, 11175, 12801, 12800/2, 12634/2, 11080/1, 11079, 11078/1, 11077/1, 11282/4, 11282/9, 11282/3, 11282/16, 11282/15, 11281, 11291/10, 11291/11, 11287, 11288, 11290/1, 11290/2, 12657, 11254/3, 12661/1, 12638, 12634/1, 12639, 7392, 7393, 7394, 7395, 7396, 7397, 7391, 7408, 7411, 7412, 7413, 7414/1, 7414/2, 7417, 7421, 7422, 7401, 7400, 7416, 7420, 7402, 7398, 7404, 7399, 7415, 7390/2, 7119/5, 7406, 7418, 7419, 7410, 7407, 7390/1, 7405, 7403, 7159/13, 7359, 7220/1, 7220/3, 7192, 7190, 7188, 7198, 7196, 7208, 7206, 7204, 6697/4, 7200, 7199, 7197, 7195, 7183, 7181, 7194, 7193, 7210, 6701/2, 6711, 6710, 6709, 6708, 7211, 7209, 7207, 7205, 7203, 7202/2, 7202/1, 7201, 7217, 7215, 7213, 7157/4, 7157/5, 6697/2, 7387, 7385, 7386, 7389, 7384/1, 7220/2, 7121/2, 7158/11, 7158/10, 6699, 6698/11, 6698/10, 6698/14, 6698/13, 6698/12, 6698/4, 6700/1, 6700/3, 6700/2, 6702/1, 6703/8, 6701/4, 6702/3, 6703/9, 6701/3, 6702/2, 6703/4, 6704/5, 6703/1, 6703/2, 6703/3, 6704/1, 6703/6, 6703/7, 6703/5, 6704/6, 6704/3, 6704/4, 6704/2, 6706/1, 6706/2, 6705/1, 6705/2, 6707/1, 6707/2, 6707/3, 6707/4, 6707/5, 6707/6, 6707/7, 6707/8, 6707/9, 6853/1, 6853/2, 6853/3, 6846/2, 6846/3, 6845/25, 6845/26, 6845/24, 6854/28, 6854/27, 6854/26, 6854/13, 6854/12, 6854/14, 6854/15, 6854/11, 6854/17, 6854/18, 6854/9, 6854/19, 6854/10, 6854/21, 6854/20, 6854/22, 6854/23, 6854/8, 6854/24, 6854/25, 6854/7, 6854/16, 6854/6, 7388, 6883/5, 7384/3, 6883/3, 7384/4, 7384/6, 7384/5, 6883/7, 6883/2, 7334/5, 7334/6, 6882, 7384/2, 6848/2, 6697/5, 6854/29, 12888, 11289, 11253/1, 7191, 6854/30, 6845/27, 11070, 11076/1	6855, 7179, 11256/1, 11252/1, 7212, 11257/1, 7219/1, 7182, 7123/3, 7121/1, 11231/1, 7214, 11251/1, 7189, 7409, 11178, 11241/2, 12739, 6848/1, 7186, 11221, 11248/1, 7180, 11250/1, 7123/2, 7090, 7216, 6852, 7177, 11231/2, 11258/1, 11247/1, 11350, 11351, 7157/3, 7159/10, 11349, 7178, 11244/1, 11238/1, 11245/1, 11246/1, 7187, 7218, 11249/1, 11239/1, 11237/1, 7159/12, 7158/5, 7093/4, 7158/8, 11282/11, 7158/9, 11286/6, 11262/1, 11233/1, 7158/7, 6698/2, 11236/1, 7158/6, 11373, 11243/1, 12662/2, 7120, 11235/1, 11259/1, 11232/1, 7159/11, 11155, 11112, 6858/2, 6712, 11353, 7364, 11241/1, 6857/3, 6851, 11242/1, 11253/3, 7379, 11161, 11260/1, 7092, 7095/3, 11352, 11240/1, 11261/1, 11248/2, 11234/1, 11286/4, 6698/9, 12735, 12730/1, 11354, 12738, 11244/2, 11246/2, 11291/3, 11286/5, 11245/2, 11247/2, 11263/1, 11262/2, 11252/2, 6859/2, 11318/1, 12734, 6850, 6846/1, 11389, 11266, 7358, 11110/2, 11356, 11250/2, 12727, 11075/2, 11355, 11113/9, 11072/10, 11253/4, 11243/2, 12729, 11113/4, 11374, 11390, 11251/2, 12602, 7095/1, 11328, 11113/5, 11331, 11249/2, 11327, 11357, 11264/2, 12662/3, 11291/4, 11367/1, 7119/7, 11367/2, 11284/7, 11334, 11291/2, 11335, 11070, 6715, 11326, 11306/1, 11337, 12728, 11110/3, 11179, 11329, 11084, 11110/1, 12732, 11282/14, 11330, 11333, 7093/3, 11284/1, 11286/3, 11152, 11255/2, 11154, 11325, 11322, 11360, 11339/1, 11359, 11338, 11339/2, 11113/7, 12733, 11371/1, 11371/2, 11254/2, 11358, 7093/1, 11323, 11075/1, 6701/1, 11072/7, 6698/8, 11306/10, 11109, 11264/1, 11072/4, 11282/17, 11368, 11111/2, 11256/2, 11317, 7357, 11267, 6698/7, 11220/2, 11391, 11324, 11362, 6697/3, 11172, 11270, 11363, 11364, 11151, 7378/8, 11271, 11332, 11265, 11269, 11283/2, 11392, 11284/6, 11361, 11320, 11315, 11291/5, 11321, 11316, 11085, 11072/3, 11158/1, 11180, 11365, 6698/6, 11284/5, 11341, 6698/5, 11286/1, 11282/13, 11372, 6854/1, 11370, 11286/2, 11280/3, 12736, 11268, 6859/1, 11153, 11074/4, 11366, 11072/11, 11283/1, 11284/4, 11336, 12722, 11340, 11150/2, 11319, 11291/9, 11113/3, 11318/2, 11111/3, 11369, 12731, 6697/1, 11314, 11111/4, 11072/6, 11285/3, 12660/1, 7119/1, 12601, 6858/1, 11306/2, 11282/12, 11114, 11158/2, 11279, 11111/1, 11282/2, 7119/3, 7423, 6857/1, 11108, 12664/3, 11285/1, 7334/1, 6683/4,

Град/ Општина	Катастарска општина	Парцеле	
		Целе	Делови
			11280/1, 11159, 12802, 12658/8, 11293, 6817, 12640, 11294/1, 7123/1, 7085, 7086, 7087, 7088/1, 7095/5, 7095/4, 7095/7, 11071/1, 11086, 11087/11, 11106, 11107, 11232/2, 11233/2, 11220/1,
Град Сремска Митровица	Кузмин	12430, 12427, 2761/1, 12433/1, 12324/2, 12437, 12262/1, 12352, 12435, 12349/2, 12236/2, 12442, 2821/1, 2668/1, 2667, 12232, 12386/4, 12386/3, 12231/1, 2768/2, 2758/4, 12303/5, 12304/2, 2917, 2901/1, 2758/3, 2758/2, 2903/1, 12349/3, 12303/1, 12299/1, 2900/2, 2900/1, 2821/2, 2767, 2819, 12268, 12389, 12303/4, 12440, 12261, 12325/1, 12302/3, 12302/2, 5408/2, 12305/5, 12433/2, 12433/3, 12303/3, 12301, 12300, 12428, 2918/2, 2918/1, 12305/6, 12302/1, 12304/1, 2758/5, 12438, 12233/2, 2820, 2822/1, 12326/1, 12325/3, 12231/2, 2902/1, 12324/1, 12426, 12429, 12417/2, 2899/1, 2898/1, 12328/5, 12324/3, 12316/2, 12305/4, 12303/6, 12303/2, 12299/2, 12304/3, 12304/4, 12305/3, 5408/3, 12327/2, 12325/2, 2650, 2649, 2896/5, 2896/1, 12434, 2822/4, 12432, 12387, 2822/3, 12326/2, 12234, 2999/4, 12441, 2896/4, 12306/3, 2758/1, 12305/1, 2896/3, 2895/1, 2894/1, 2895/4	12305/2, 2913/3, 12353, 2818, 12260/2, 2900/3, 12306/6, 12297/2, 12390, 12446/2, 12306/2, 2769, 12235, 12328/4, 3000, 2817, 12298/1, 5408/1, 12423, 2645, 2904/1, 12391, 12355, 12229, 12233/1, 2999/2, 2901/3, 5403/1, 12228/2, 12307/7, 12351, 12295/1, 3037, 2914/1, 2668/3, 12327/1, 2768/1, 12253/2, 12350, 12278/1, 12425/4, 2822/2, 12265, 2916/1, 12439, 12424/2, 12404/2, 12419, 12425/5, 2915/1, 2997, 12424/1, 12425/3, 12436, 12362, 2759, 2901/2, 2665, 12418, 2664, 2974/1, 3032, 12267/1, 2902/2, 3039, 3040, 12336/1, 2816, 3001/1, 12421, 2757, 12417/1, 2766, 3026, 5404/2, 12425/2, 12230, 12316/1, 12266/1, 12425/1, 12388/1, 12269/1, 2920/1, 12328/2, 2683, 12354, 3030/1, 5411/2, 2919, 2760, 12443, 2666, 5410, 2999/1, 12405/1, 2756, 5412/2, 2628, 12295/2, 12296, 12349/1, 12306/1, 12245/2, 2865, 3041/2, 2893/1, 12269/2, 12262/2, 2815, 12328/3, 12328/1, 2770/1, 2999/3, 12236/1, 3036, 3002, 3033/1, 3030/3, 12348, 12260/1, 3033/2, 3030/2, 2913/1, 2625/2, 2762, 12386/2, 12422/2, 2913/2, 2913/4, 2903/2, 3031, 2653/2, 5409, 12422/1, 3041/1, 3038, 12420/1, 3035/1, 12431, 12392, 5437/1, 5438/6, 2761/2, 2994/2, 12294/1, 12294/2, 2994/1, 5413, 12361, 3008/1, 2652, 3003, 12356, 2668/2, 12444/1, 12228/1, 2895/3, 2894/2, 2894/3, 2893/2, 2892/1, 2891/1, 2890/1, 2889, 2864
	Лађарак	4376/86, 4376/87, 4376/88, 4376/89, 4376/90, 4376/91, 4376/92, 4376/93, 4376/94, 4376/95, 4376/96, 4376/55, 4376/56, 4376/57, 4376/58, 4376/59, 4376/60, 4376/61, 4376/62, 4376/63, 4376/64, 4376/65, 4376/16, 2044/1, 2048, 2047, 2049, 2052/1, 2052/2, 2054/1, 2054/2, 2056/1, 2056/2, 2051, 2053, 2055, 2057, 2058/1, 2058/3, 2058/4, 2058/2, 2058/5, 2041, 2043/2, 2068/3, 2068/1, 2067, 2066/1, 2066/2, 2066/5, 2064/1, 2064/2, 2062, 2063, 2065, 2061/1, 2061/2, 2061/3, 2061/4, 2061/5, 2061/6, 2060/1, 2060/2, 2060/3, 2060/4, 2291/4, 2291/5, 2291/2, 2287, 2280, 2281, 2282/1, 2282/2, 2282/3, 2283, 2284, 2285, 2286, 2292, 2277, 2279, 2278/11, 2278/1, 2278/2, 2278/3, 2278/4, 2278/5, 2278/6, 2278/7, 2278/9, 2271/2, 2274/2, 2272, 2275/1, 2275/2, 2275/3, 2275/4, 2276/2, 2276/3, 2276/4, 2276/5, 2276/6, 2276/7, 2276/10, 2276/8, 2676/2, 2308/1, 2308/2, 2308/3, 2310/1, 2310/2, 2311, 2312/2, 2313, 2314, 2315/1, 2317/1, 2316, 2318, 2319/1, 2320/1, 2321, 2322, 2335/1, 2333, 2326, 2325, 2327/1, 2335/2, 2344,	2345/1, 4583/2, 4700/191, 4588/2, 4110/4, 4571/2, 2066/4, 2382/2, 2044/2, 2276/1, 4570/4, 4376/17, 4409/14, 4376/102, 4700/203, 4700/89, 4700/208, 4700/64, 4376/25, 4714/1, 2353/2, 4407/4, 4412/1, 4700/46, 2347, 4376/111, 2382/1, 2035, 2320/2, 2512/3, 4571/6, 4596/4, 2268/2, 5331, 4700/94, 4424/7, 4598, 5321, 2512/1, 4570/3, 2312/1, 4700/79, 4593/1, 4700/45, 4407/13, 4380/5, 4700/117, 2401, 2346, 4721/11, 4700/109, 2273, 2033/2, 4700/25, 2266, 4700/157, 2069/4, 4376/66, 4700/93, 4700/44, 4301/2, 4309/6, 2274/1, 4570/2, 4700/168, 4755/3, 2293, 4755/4, 4376/14, 4120/3, 2066/3, 4583/1, 2068/5, 4581/2, 4380/3, 2068/2, 4409/13, 4587/2, 4755/5, 4596/1, 4376/85, 4755/6, 1959/10, 2678, 4576/4, 4578/2, 4721/4, 4579/2, 4715/1, 4576/3, 4599/4, 2301, 2042, 4409/12, 4178/2, 4303, 2262/1, 5318/2, 4755/7, 2512/2, 4114/2, 4302, 4376/54, 2385/2, 5322, 4700/178, 2069/6, 4700/8, 4406/1, 4593/4, 4572/3,

Град/ Општина	Катастарска општина	Парцеле	
		Целе	Делови
		2307/1, 2307/2, 2307/3, 2307/4, 2306/1, 2306/2, 2305, 2303, 2304, 2302/2, 2300/2, 2370, 2371, 2372, 2369, 2368, 2354/1, 2354/2, 2356, 2357, 2358, 2359/1, 2359/2, 2359/3, 2359/4, 2360, 2361, 2367, 2366, 2365, 2363, 2364/1, 2364/2, 2362, 2359/5, 2355/1, 2355/2, 4338/17, 4338/2, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2383/1, 2383/2, 2384, 2387, 2388, 2390/1, 2391, 2393, 2395, 2397, 2399, 2373, 2374/1, 2374/2, 2375/1, 2375/2, 2376, 2681, 2518/4, 2518/1, 2518/2, 2518/3, 2517/1, 2517/2, 2516/1, 2516/2, 2515/1, 2515/2, 2514/1, 2514/2, 2514/3, 2513/1, 2513/2, 2675/2, 3848/5, 3848/15, 3848/16, 2521/2, 2521/3, 3848/18, 3848/17, 2519/2, 3848/39, 2059/1, 2059/2, 2289, 2288, 2043/1, 2050, 2296/2, 2296/1, 2295, 4375/13, 4375/27, 4375/2, 4375/26, 2291/1, 3848/25, 3848/26, 4338/13, 4338/14, 4338/18, 4338/20, 5268/3, 5268/4, 5268/1, 3848/19, 4338/15, 4596/3, 4700/26, 4700/27, 4700/28, 4700/29, 4700/48, 4700/49, 4700/50, 4700/51, 4700/52, 4700/53, 4700/54, 4700/55, 5229, 5360, 4575/2, 4574/2, 4698/8, 4377, 4378/5, 4378/2, 4378/3, 4378/4, 4379/3, 4379/6, 4380/7, 4378/1, 4379/1, 4379/2, 4379/4, 4379/5, 4380/1, 4380/4, 4380/8, 4305/2, 4407/5, 4407/6, 4407/18, 4407/12, 4407/20, 4407/11, 4407/19, 4407/10, 4407/7, 4407/8, 4407/9, 4408, 4407/17, 4407/16, 4407/15, 4409/29, 4409/30, 4409/25, 4409/26, 4409/27, 4409/28, 4409/23, 4409/24, 4409/18, 4409/19, 4409/20, 4409/21, 4409/22, 4409/15, 4409/16, 4409/17, 4376/97, 4376/98, 4376/99, 4376/100, 4376/101, 4376/103, 4376/104, 4376/105, 4376/106, 4376/107, 4413, 4414, 4424/4, 4424/3, 4424/2, 4424/5, 4424/1, 4423/1, 4421/1, 4418/2, 4417/1, 4417/2, 4416, 4415/1, 4415/2, 4700/139, 4708/1, 4708/2, 4721/8, 4721/9, 4721/10, 4700/1, 4700/56, 4700/57, 4700/58, 4700/59, 4700/60, 4700/61, 4700/62, 4700/63, 4700/75, 4700/71, 4700/86, 4700/87, 4700/88, 4700/90, 4700/91, 4700/92, 4721/16, 4721/19, 4721/20, 4721/21, 4721/22, 4721/23, 4710, 4709, 4711/1, 4711/2, 4572/2, 4572/4, 4572/6, 4573/1, 4571/4, 4575/1, 4576/1, 4576/2, 4585/3, 4700/158, 4700/134, 4700/194, 4700/140, 4700/141, 4700/187, 4700/188, 4700/159, 4700/160, 4700/161, 4700/162, 4700/164, 4700/166, 4700/15, 4700/179, 4700/142, 4700/6, 4700/177, 4700/180, 4700/181, 4700/202, 4700/204, 4700/205, 4700/190, 4700/189, 4700/192, 4714/2, 4713/1, 4713/2, 4712, 4580, 4582/1, 4585/1, 4581/1, 4577, 4579/1, 4700/137, 4700/135, 4700/12, 4700/197, 4700/196, 4700/195, 4578/1, 4584, 4587/1, 4586, 4588/1, 4590/4, 4590/3, 4589/3, 4589/4, 4591/3, 4591/2, 4591/4, 4591/5, 4591/6, 4591/7, 4591/1, 4590/1, 4589/1, 4589/2, 4572/1, 4700/198, 4700/193, 5324,	4700/102, 4412/2, 4700/24, 2353/1, 4301/3, 2511/1, 2068/4, 2298/2, 4376/26, 2262/3, 4700/83, 2385/1, 4376/11, 4407/3, 4700/23, 4425/1, 3980/1, 4595/1, 5259, 5339, 1957, 4427/2, 2299, 2521/4, 4700/163, 4715/3, 4700/22, 2045, 4721/18, 2046, 4700/165, 3978/2, 4571/8, 5279, 4700/167, 4570/1, 4700/21, 4573/2, 4700/96, 1959/9, 4306/2, 4755/8, 4575/3, 4336, 2323/1, 4380/2, 4337, 2511/2, 2315/2, 4300/3, 4715/2, 4299/2, 2269, 2268/1, 4338/11, 2352, 4376/12, 2317/2, 5231, 2069/1, 4700/147, 4407/2, 4299/1, 4444/3, 4333, 2264, 4332, 4743, 4117/2, 4093/24, 4411/2, 4438/3, 2336/2, 2319/2, 2336/1, 2350, 2394/2, 4112/1, 2390/2, 2351, 2400/1, 4301/1, 2398/1, 4375/20, 4300/2, 4406/4, 4300/1, 4380/6, 4172/1, 2334, 4093/21, 2402/1, 2328, 3977/2, 3980/2, 3987/1, 4327, 4752, 4824/4, 5278, 4411/1, 4309/4, 4425/2, 2520, 3959/1, 4328, 4335, 4324, 4309/1, 4406/6, 4329, 4437/5, 3987/2, 5281, 4719/7, 4431, 3981/2, 2521/1, 4316/1, 2386/2, 3984/2, 4748, 5239, 2403, 3970, 4315, 4334, 2349, 3981/1, 4375/31, 4444/2, 4434/1, 3969, 4319, 2521/5, 2522/3, 4426, 4325, 4326, 4437/3, 4425/3, 4375/50, 5280, 4179/2, 4170, 4110/7, 4331, 4440/4, 4434/2, 4437/4, 4320/1, 5372, 2392, 2396, 4171, 4311/1, 4440/3, 4429, 4742/1, 4375/33, 4318/1, 3974/2, 4322/2, 2389, 3974/1, 4338/19, 2265, 3986, 4742/2, 4720/9, 4322/1, 4741/1, 4571/5, 4750, 3966/1, 4110/5, 4177/2, 2522/1, 4700/2, 4179/1, 4700/145, 4428, 4166/2, 3983/1, 4744/2, 3973, 4338/21, 3979, 3982/1, 3972, 4177/1, 4313, 4317, 4312, 3983/2, 4749, 4720/6, 4330, 4314, 4700/13, 2522/4, 4169/1, 2519/1, 4166/3, 4180/1, 3982/3, 4721/13, 4112/2, 3968, 4165, 4744/1, 3975, 4180/2, 4166/1, 4439, 3959/2, 4309/2, 4747, 4166/4, 3985/1, 4755/1, 3985/2, 4166/5, 4311/2, 3978/1, 4721/15, 3977/1, 4721/14, 3963, 4176/1, 3962, 4118/2, 4179/3, 4320/2, 4316/2, 4318/2, 4176/3, 2680/2, 3966/2, 3984/1, 4172/2, 4176/2, 3982/2, 4118/1, 4114/1, 4168/2, 4169/3, 4113, 4741/2, 4720/5, 4323, 3976, 4169/2, 4745, 4178/1, 4310/1, 3958, 4721/7, 4746, 4375/48, 4174/2, 3960, 4720/12, 4720/4, 4410, 3961, 4751/5, 4721/3, 4338/8, 4174/1, 4168/1, 4120/2, 4721/5, 5330, 4721/6, 4751/2, 4111/1, 3967, 4321, 4720/10, 4719/5, 3971, 4720/7, 4115, 3965, 5275/1, 4111/2, 3964, 4166/6, 4306/1, 4305/1, 4719/3, 4719/1, 4304, 4173, 4824/1, 4721/2, 2680/1, 5306/1, 5213/2, 4117/1, 4120/1, 4116/2, 4093/10, 2676/1, 4569/3, 3848/27, 5223/1, 4167, 4720/1, 4116/1, 4175, 4720/8, 4110/6, 4719/8, 4720/2, 3848/30, 4721/1, 4824/2, 4718,

Град/ Општина	Катастарска општина	Парцеле	
		Целе	Делови
		4574/1, 5323, 4699/2, 4699/3, 4699/4, 4698/4, 4699/5, 4699/6, 4699/7, 4699/8, 4699/9, 4699/1, 4698/2, 4698/3, 5277, 5276, 4755/2, 4751/3, 4751/4, 4751/1, 4753, 4592/2, 4593/2, 4592/1, 4593/3, 4592/3, 4338/9, 5268/2, 5361, 5260, 5230, 4376/18, 4376/19, 4376/20, 4376/21, 4376/22, 4376/23, 4824/9, 4375/49, 4375/16, 4375/17, 4375/18, 4375/15, 4375/14, 4375/19, 4375/30, 2278/10, 2291/3, 2060/5, 4700/209, 4755/10, 4424/6, 2309/1, 2309/2, 4376/113, 4376/114, 4376/115, 4406/9, 4376/116, 4376/117, 4700/210, 2278/8, 2679, 4700/47, 4338/16, 4593/7, 2343/1, 4595/2, 4407/14, 2680/4	2675/1, 4719/2, 4719/6, 2677, 5222, 4119, 5171/1, 2682, 4376/2, 5359, 5282, 5271/1, 4825/1, 4093/6, 3848/1, 5362, 5062/2, 4093/5,
	Мартинци	6948, 3652/1, 3652/2, 6873, 3804/2, 3526, 3524, 940/7, 3534, 3533, 6792/1, 3740/2, 3742/2, 3743/3, 6788/2, 3531/1, 3794/3, 3739/2, 3738/3, 3969/2, 3743/4, 7076, 912, 3192, 936/2, 3193/1, 3569, 3241/1, 3253/2, 3193/2, 551/1, 6883, 3567, 3838, 3653, 940/6, 911, 3462, 3383, 3571/2, 6865, 6829, 3839/1, 7091/2, 933/1, 932, 6942, 6914/1, 3161, 3779/2, 3779/1, 3840/2, 7081, 940/1, 1332, 914, 6908, 3536/1, 3535, 3571/3, 6835, 3528, 7064/1, 3839/2, 3744/8, 6826/1, 6820, 6928, 6914/2, 6996/2, 3536/2, 3536/4, 3571/1, 3570/2, 3572/2, 3518/1, 3518/2, 3519, 3527, 3529, 3530, 7062/1, 3783/25, 3783/26, 3783/28, 3783/29, 7092/2, 6826/2, 930, 931/3, 934/1, 953/2, 916, 917/1, 918, 919, 920, 6941, 6943, 6944, 3581, 6830, 6996/1, 3536/3, 3571/4, 7023, 3788/3, 3787/4, 3787/3, 3787/5, 3787/6, 3786/2, 3786/3, 3785/2, 3785/3, 3783/19, 3783/20, 3783/21, 3783/22, 3783/23, 3783/24, 3783/27, 3783/30, 3783/31, 3783/32, 3783/33, 3783/34, 3783/35, 3783/36, 3783/37, 3783/38, 3783/39, 3783/40, 3780/3, 3780/4, 3780/5, 3780/6, 3795, 6819, 937/1, 937/2, 938/1, 938/2, 939/2, 940/5, 949/2, 950/2, 936/1, 950/1, 950/3, 953/1, 955/3, 957/2, 958/5, 958/4, 959/2, 961/2, 958/6, 970/1, 970/2, 969/1, 969/2, 968/1, 968/2, 967/1, 967/2, 915, 917/2, 925/2, 923/2, 922, 923/1, 921, 924/1, 924/2, 928, 952/2, 910, 6954, 6789/2, 926/1, 3531/2, 927, 929, 925/1, 6792/3, 913, 926/2, 3568, 3566, 6532, 940/3, 934/2, 3531/3, 3537/2, 3538, 3539, 3565, 3794/4	523/2, 939/1, 3796/1, 957/1, 3532, 909, 959/3, 7092/1, 6788/1, 6792/2, 940/2, 971/2, 7043/2, 7091/1, 931/2, 6929, 3794/2, 7043/3, 3794/6, 3794/5, 940/4, 961/1, 6789/1, 3516/1, 3744/6, 3743/1, 955/2, 958/2, 7024, 515/2, 1333, 3789/1, 956/2, 3804/1, 3789/2, 3525, 7022/1, 3517, 933/3, 6874/2, 951, 952/4, 516/2, 952/3, 515/1, 971/1, 551/2, 933/2, 934/4, 3779/10, 3742/1, 531/2, 6866, 3988/4, 3516/2, 3810, 3570/1, 3540, 6905, 934/3, 6869, 3394/2, 943, 7074, 7022/2, 6821, 3520/3, 3572/1, 3523, 949/1, 536, 7045, 7077, 7057, 3802/3, 7080, 6818, 7039, 551/3, 6995, 7043/1, 3520/1, 514, 941/1, 3514/1, 3521/2, 3521/1, 3788/2, 952/1, 7093, 962, 3393, 3537/1, 941/2, 3573, 966, 6985, 7079, 6872, 6868, 519, 3714/5, 550/2, 3799, 935/1, 544, 954, 3390, 3248, 935/2, 7059, 6791, 546, 538, 3240, 3744/7, 7044, 550/1, 3796/2, 531/1, 533/2, 3511/3, 7046, 3978/4, 3788/1, 7027, 3514/2, 3522, 3744/9, 7062/2, 3806/2, 7061, 7051, 3779/3, 3649, 3978/3, 3162/1, 3575, 3837, 6940, 7089/1, 3707/2, 3744/1, 3958/2, 3713/1, 3973, 3574, 527/2, 529, 6831, 525, 527/1, 7063, 3503, 7042, 523/1, 3972/1, 3704/2, 3787/1, 540, 534, 7038, 3958/1, 3743/2, 3783/17, 3783/18, 3779/11, 6983, 6832, 535, 958/1, 942, 3797, 6913, 7021, 6824, 959/1, 3650/1, 3740/1, 6837, 3710/1, 3252/6, 6812, 6867, 1334, 3520/2, 521, 7075/1, 542, 6533/2, 3252/3, 6834, 3814, 3252/4, 3512, 3391, 3642/1, 3815/1, 7090/2, 3744/5, 6828, 3392, 6916, 3840/1, 3798, 931/1, 3513, 3803, 7041, 6907, 3650/2, 3712, 6545, 3783/5, 6817, 3744/2, 3710/3, 3384/2, 3713/2, 7034, 3241/2, 6952, 3714/3, 3511/2, 533/1, 3648/1, 3717/2, 3716/4, 3713/3, 3648/3, 3800, 6794, 3956/2, 3964/1, 3802/2, 3247/1, 3811, 6927, 7073, 548, 3849/3, 3511/1, 3252/5, 3191, 7064/3, 6909, 3787/2, 3582, 6501, 3849/4, 3709, 7052, 3252/2, 3850/3, 3705, 7050, 3785/1, 3783/9, 3245/3, 6874/1, 3384/3, 3716/3, 3738/2, 3848/2, 6544, 3252/1, 3710/2, 3779/5, 3243/3, 3385, 3193/3, 3715, 3744/3, 7056, 3716/2, 7337/1, 3783/11, 3384/1, 3812,

Град/ Општина	Катастарска општина	Парцеле	
		Целе	Делови
			3243/1, 3807, 6523, 3708, 3648/2, 3564, 3786/1, 3251, 3792/5, 3395/2, 6982, 3794/1, 3779/4, 3250/1, 3783/6, 6911/1, 3783/16, 3978/1, 3714/2, 3806/1, 3806/4, 3780/2, 3957, 6906/1, 3253/1, 3707/1, 6915/1, 3647, 3386, 3813, 3580, 3802/1, 3247/2, 6912/1, 3739/1, 3160, 3783/2, 3394/1, 3123, 1331, 3704/1, 3576, 3783/10, 3706, 3579, 6827, 3578, 3250/3, 3783/13, 3717/1, 6864/1, 3249, 3805, 6991, 3382, 3780/1, 3779/12, 3642/2, 3714/1, 3779/6, 3711, 3162/2, 3849/2, 3716/1, 3460, 4000, 3806/3, 6999, 6543, 3779/8, 6997, 3505, 3461, 3841, 3987, 3245/1, 3783/1, 3388, 3250/2, 3850/2, 3808/2, 3245/2, 6769, 3243/2, 3847/2, 3738/1, 3541, 3242, 3577, 3986/5, 3654, 3792/3, 3244, 3792/2, 3815/2, 3975/3, 3978/2, 6524, 3389, 7047/1, 3979, 7048, 3544, 3129/2, 3971, 3129/1, 3121, 3988/5, 3651/1, 3246/2, 3246/1, 3651/2, 7060, 3381, 1330/1
	Сремска Митровица	7533/1, 7627/1, 7029/27, 7743/4, 8433, 8434, 9087, 7631/4, 9088, 8432/1, 8432/2, 7631/1, 7631/3, 7631/5, 7631/8, 7631/9, 7743/3, 9085, 9086/1, 7063/1, 7533/2, 7534, 7535, 7110/12, 7110/44, 7102/8, 7102/10, 7102/16, 7102/7, 7102/6, 7102/14, 7062/17, 7062/6, 7062/7, 7062/8, 7062/9, 7062/28, 7029/4, 7617/17, 7619/2, 7616/23, 7616/24, 7623/3, 7623/5, 7623/4, 7625/1, 7630/2, 7110/32, 7110/33, 7110/31, 7110/20, 7110/21, 7110/40, 7110/41, 7107/3, 7110/48, 7104/2, 7105/3, 7102/18, 7102/20, 7102/19, 7102/21, 7102/13, 7061/2, 7062/1, 7062/2, 7618/2, 7623/7, 7622, 7626, 7627/4, 7627/2, 7111, 7532, 7062/30, 7101/18, 7101/19, 7102/3, 7102/4, 7102/5, 7102/9, 7062/12, 7616/1, 7628, 7629/3, 7629/5, 7629/6, 7629/4, 7624, 7629/7, 7629/9, 7623/6, 7110/52, 7110/51, 7110/34, 7110/35, 7110/36, 7107/6, 7107/5, 7107/2, 7107/4, 7110/19, 7110/37, 7110/38, 7110/39, 7110/49, 7061/3, 7061/4, 7059/1, 7110/50, 7629/2, 7627/3, 7623/9, 7110/42, 7110/45, 7623/1, 7623/2, 7630/3, 7110/43, 7110/22, 7110/30, 7629/1, 7625/2, 7029/2, 7062/29, 7062/24, 7062/23, 7062/5, 7062/11, 7062/13, 7062/27, 7062/18, 7063/11, 7621/3, 7621/6, 7620, 7621/5, 7061/1, 7060, 7630/1, 7034, 7033, 7029/33, 7032/1, 7030/1, 7029/1, 7029/3, 7062/22, 7029/29, 7029/30, 7061/5, 7062/14, 7062/20, 7062/21, 7062/3, 7062/4, 7029/31, 7029/28, 7029/39, 7102/11, 7103/2, 7102/12, 7102/17, 7104/1, 7107/1, 7110/46, 7105/1, 7105/2, 7106, 7108, 7101/9, 7102/1, 7102/2, 7102/15, 7110/47, 7029/41, 7029/42, 7029/43, 7029/44, 7029/45, 7029/46, 7029/47, 7062/31, 7062/32, 7112/1, 7112/2, 7103/4, 7103/5, 7062/19, 7058/8, 7616/22, 7062/10, 7029/48, 7029/26, 7110/29, 7533/3,	7631/7, 7029/5, 7623/8, 7029/25, 8472, 7062/16, 7056/10, 7621/2, 7029/24, 7616/2, 7058/10, 7621/1, 7103/3, 7619/1, 7530/3, 7062/25, 7029/23, 7616/21, 7101/8, 7543/2, 7617/16, 7101/17, 7062/26, 7617/14, 7058/9, 7110/28, 7058/11, 7617/13, 7616/20, 7617/12, 7617/11, 7110/24, 7631/2, 7543/1, 7616/19, 7530/4, 7617/10, 7539, 7110/11, 7063/15, 7631/6, 7541, 7110/15, 7063/2, 7544, 7110/17, 7110/27, 7025/1, 7058/3, 7537, 7530/2, 7101/7, 7547, 7764, 7617/9, 7027/1, 7058/4, 8470, 7029/34, 8471, 7763, 8469, 7731, 7110/26, 7026/1, 7531/1, 7785/1, 7531/2, 7765, 7766, 7024/4, 7056/8, 8430/1, 7058/2, 7634, 7110/14, 8436, 7616/25, 7101/6, 7058/1, 7550, 7029/19, 7101/16, 7542, 7772, 7771/1, 7110/18, 8437, 8409, 8467, 7768, 7780, 7767, 7784, 7103/1, 7771/2, 7769, 8441, 8439, 7021/4, 7770, 8438, 8465, 8464/1, 7773/3, 8464/2, 7773/2, 8431, 7022/1, 8466, 7778, 7775, 7039/65, 8461, 8430/2, 7787, 7786, 7762, 8463, 7788, 7742, 7028/1, 6977/1, 7739, 7637/1, 7635/1, 7020/1, 8462, 7783, 7019/1, 7635/2, 8425/1, 7774, 7666, 8452, 8424, 8435, 8411, 7640/7, 7779, 8440, 7632, 7077/1, 8453, 7785/2, 7636/1, 7782, 8460, 7773/1, 7636/3, 8429, 8455, 7029/32, 9091/1, 8468, 8458, 8428/2, 8406/1, 9066, 8416/1, 7789, 8416/3, 8416/4, 8427, 8419, 8428/1, 8459, 9068, 7781, 8403/3, 7633, 8451, 8422/3, 7776, 8422/1, 8423, 8448, 7744/3, 7636/2, 8394, 8326, 7777, 7018/1, 7616/3, 8456, 8454, 7640/15, 7640/13, 8422/2, 7791, 8410, 9056/1, 8403/1, 8425/2, 7790/2, 7790/1, 8392, 8403/2, 7741, 8404/2, 8402, 7017/1, 8415, 8421/1, 8400, 8457, 8329, 8404/1, 8421/2, 8449, 8395, 8426, 8401, 8396, 7609/1, 8513,

Град/ Општина	Катастарска општина	Парцеле	
		Целе	Делови
		7110/23, 7110/16, 7023, 7546, 310, 9183, 9227, 9224, 295/1, 295/2, 286, 288, 284, 282, 277/1, 990/1, 989, 308, 306, 304, 868, 5943/2, 867/2, 867/4, 867/1, 866, 880, 878, 876, 874, 889/1, 887/1, 885/3, 884/2, 884/1, 897/1, 895/1, 905, 904, 903, 902, 918/1, 916/1, 929, 940/1, 940/2, 938/2, 984/2, 1017, 1012, 1019/2, 1006, 1003/2, 1002, 1001, 999, 997/2, 997/1, 995/2, 993, 898, 900, 1020/3, 1020/1, 6006, 6007, 6010, 6009, 6011, 915, 9217, 9216, 9215, 9226, 9225, 9223, 9222, 9221, 9210, 9209, 9200, 9211, 9184, 293, 289, 290, 291, 292, 312, 869, 867/3, 889/2, 887/2, 885/2, 885/1, 883, 882, 881, 877, 875, 873, 879/1, 879/2, 897/2, 895/2, 910, 908, 901, 927, 926, 924/2, 924/1, 920, 918/2, 916/2, 986/1, 975, 987/5, 1018, 1019/1, 996/2, 996/1, 995/1, 994, 991/3, 1000, 9196/2, 9196/1, 299, 893, 891/2, 891/1, 952/1, 947, 945, 943, 941/1, 941/2, 938/1, 930, 934/2, 986/2, 984/1, 982, 980, 978/1, 976, 973, 970, 968, 966, 964, 961, 978/2, 1021, 1020/2, 987/6, 987/2, 6022, 991/2, 991/1, 899, 317, 316, 313, 311, 309, 307, 305, 303, 302, 300, 298, 294, 896, 894, 892, 890, 888, 886, 872, 871, 870, 911, 909, 907, 906, 952/2, 919, 917, 6003/6, 990/2, 1009, 1008, 1005, 1004, 1003/1, 6008, 319, 9214, 9212, 992/1, 992/2, 296/1, 296/2, 9208/12, 9208/13, 9208/14, 279/3, 318/1, 318/2, 884/3, 951/2, 952/3, 998/1, 998/2, 995/3, 314, 1007, 951/1, 9220/1, 9199, 1010, 9197/2, 934/1, 9208/15, 684, 9141/4, 9140/1, 9130, 9124/1, 9113/2, 9151/3, 693/3, 689/3, 6003/10, 606, 668, 667, 661, 659, 683/5, 683/3, 683/2, 678, 676/2, 676/1, 683/4, 691/1, 689/1, 687/2, 687/1, 685/2, 698/4, 694, 696/1, 698/14, 698/10, 698/5, 781/4, 781/1, 787/4, 787/1, 6027, 9116, 576/1, 579/2, 578/2, 576/2, 591, 592/3, 596, 600, 650/15, 650/13, 650/10, 650/9, 650/8, 650/7, 652/3, 652/2, 702, 701, 709, 707, 705, 720, 716, 714, 794, 793, 792, 781/3, 722/2, 784, 791/3, 791/2, 791/1, 783/2, 819, 818/2, 813, 790/2, 828/3, 863/3, 863/1, 865/1, 864, 861/2, 861/3, 1068, 1025/3, 1025/1, 1090/10, 1090/9, 6004, 6012, 6017, 6019, 6021, 6020, 6024, 6025, 573, 569, 552/1, 587/1, 585/2, 585/1, 583/1, 857, 856, 855, 1090/6, 1032, 1030, 1090/4, 1090/3, 1090/2, 1073/3, 1081/2, 1085/2, 1083/2, 1090/28, 1090/27, 6003/9, 6003/8, 6003/7, 6003/2, 1090/35, 1090/34, 1090/33, 1090/32, 1090/41, 1090/40, 1090/39, 1090/38, 1090/37, 1090/46, 1090/45, 1090/44, 1090/43, 1150/2, 1152/2, 1152/3, 1154/1, 1151, 1149/2, 6030/12, 6030/10, 6030/7, 6030/6, 6030/5, 6030/3, 6030/2, 6014, 6030/9, 6030/13, 559, 557, 564, 1100/32, 1100/30, 1100/29, 1100/28, 1100/27, 1100/9, 1100/8, 1103/4, 1100/16, 1110/6, 1110/3, 1124/13, 1124/17, 1124/16, 1124/15, 1148/1, 1144/2,	7760, 7744/5, 7761, 8328, 7640/12, 7640/11, 8517, 7640/4, 7640/10, 7640/9, 7640/8, 7640/5, 8416/2, 8406/2, 8407, 9054/1, 7640/14, 7759, 7640/6, 8450, 8393, 8420, 8509, 7640/1, 7640/18, 7640/17, 7640/16, 8405, 7744/4, 6976, 9052/1, 8514, 8515, 8327, 7743/1, 7737, 8418, 8512, 8510, 8511, 8330, 8408, 7730, 7758, 8516, 8417, 7744/1, 7640/2, 7744/6, 9093/3, 9092, 7640/3, 7744/2, 7738, 7743/2, 9097, 7736/3, 7736/2, 7743/5, 7736/1, 950/3, 1011, 277/2, 1013, 9204, 1014, 921, 9208/17, 275, 9182, 923/1, 1015, 958/1, 923/2, 287, 958/2, 987/4, 925, 936, 9205, 972, 928, 9202, 931, 987/3, 932, 273, 9195, 271, 9220/2, 963, 285/1, 939/2, 939/1, 9208/11, 283/1, 956, 960, 981, 933, 979, 954, 269, 985, 267, 278/1, 937, 9208/16, 977/2, 946, 942, 950/2, 9220/3, 280, 948, 944, 265/1, 950/1, 974, 977/1, 9181, 983, 240/313, 969, 9207/1, 987/1, 965, 9208/6, 967, 9208/5, 9185, 988, 240/306, 9197/1, 9198/2, 9198/1, 129/4, 5942, 9208/1, 129/3, 5943/1, 5940/1, 554, 820/50, 1100/31, 652/4, 1141, 9101, 722/1, 1181/19, 1124/21, 681, 717, 795, 377/1, 672/2, 820/12, 820/11, 395/5, 820/10, 590/2, 1037, 552/20, 1124/22, 820/9, 820/8, 1124/23, 549/3, 1176, 610/9, 820/7, 820/6, 820/5, 551/1, 820/4, 1100/14, 9103, 395/19, 1124/9, 379/8, 379/6, 672/1, 379/7, 1181/20, 719, 395/4, 666/2, 610/3, 552/19, 1142/2, 548, 852, 387/3, 552/18, 382/2, 377/3, 590/1, 1144/1, 378/7, 586, 820/16, 1175, 820/17, 9153, 610/8, 552/17, 608, 820/18, 610/7, 1100/6, 1100/7, 820/19, 394/4, 9113/1, 1100/13, 820/3, 652/5, 588/2, 679, 6031/2, 664/2, 610/6, 820/2, 820/1, 851, 1142/1, 1180, 9107, 392, 796, 610/5, 381/2, 395/3, 385/2, 721, 552/16, 387/2, 658/2, 618/10, 610/4, 547, 1063/3, 9102, 552/15, 552/13, 395/16, 552/21, 1061/2, 747/1, 378/8, 1124/2, 747/2, 1040, 9105, 742, 389, 393/2, 673, 1139, 542, 1100/10, 552/14, 1073/2, 1140/1, 9155, 383/3, 380/2, 383/5, 378/9, 383/4, 1022, 376/8, 9111, 723, 780, 820/49, 613, 1063/2, 9100, 5944/1, 1181/1, 552/22, 5953, 5997/1, 5958, 5950/1, 1451/4, 1452/6, 7800/1, 1314/7, 7819/17, 1334, 1251, 1451/22, 1279/25, 1286, 1308/2, 1308/1, 1452/4, 1398/1, 1360/2, 1310, 1195, 1451/6, 1292/2, 1258, 1279/23, 1255/1, 7822/24, 1451/5, 1333, 1279/24, 1451/13, 1314/8, 1353/1, 1279/11, 7824/11, 1260, 1354, 1257, 7824/10, 7829/276, 1314/9, 1298/4, 1198, 1294/1, 1380/2, 7829/277, 1248, 1451/8, 1314/10, 1451/18, 1245/2, 1451/23, 1245/1, 1332, 7829/273, 1253, 7829/1, 7819/2, 1394, 1452/3, 1279/28, 1451/10, 1194, 1242, 1451/31, 7824/8, 1249, 1193, 7824/9, 1291, 1451/21, 1196, 1244,

Град/ Општина	Катастарска општина	Парцеле	
		Целе	Делови
		1166/1, 1165, 1163, 1161, 1169, 1168, 1167, 1160/2, 1174/2, 1172/1, 1173, 1172/2, 395/1, 394/3, 552/12, 379/5, 383/17, 383/16, 682/3, 682/2, 682/1, 674/2, 662/1, 660/1, 687/3, 685/4, 670/2, 666/3, 652/1, 787/3, 787/2, 786, 785/1, 783/1, 782/1, 781/2, 712, 710, 708, 706, 698/15, 698/13, 698/12, 698/11, 9141/8, 9141/7, 9141/6, 9141/5, 9133, 9132, 9137, 9136, 9135, 9134, 9123, 9121, 9120, 9119, 9124/2, 9146, 669, 666/4, 677, 675, 670/1, 683/1, 693/2, 693/1, 692, 690, 689/2, 688, 696/2, 697/2, 697/1, 5944/2, 6003/11, 695/2, 695/1, 698/1, 6026, 9110, 9109, 552/97, 572, 552/2, 9115, 583/3, 583/2, 582, 581/2, 581/1, 580, 579/1, 578/1, 577, 576/3, 575, 574, 650/14, 650/6, 650/5, 650/4, 650/3, 650/2, 650/1, 660/2, 715, 713, 711, 782/2, 820/14, 820/13, 826, 825, 1090/7, 1033, 1028, 1026, 1024, 1023/2, 860, 1029, 1027, 1031, 1023/1, 1034, 1090/16, 1090/15, 1090/14, 1090/13, 1090/12, 1090/11, 1080/2, 1078/2, 1090/26, 1090/25, 1090/24, 1090/23, 1090/22, 1090/21, 1090/20, 1090/31, 1090/42, 1152/4, 1153, 1152/1, 6030/11, 6030/1, 6013, 6005, 6003/4, 6016, 6030/14, 6030/15, 6030/4, 6003/3, 395/2, 394/2, 552/11, 552/10, 395/13, 395/12, 395/11, 395/10, 395/9, 562, 561, 560, 558, 556, 555, 1100/33, 1108/2, 1116/2, 1114/2, 1112/2, 1110/2, 1124/10, 1124/24, 1124/14, 1124/12, 1124/11, 1147, 1145, 1143, 1177, 1164, 1162, 1166/2, 390/2, 9139, 9118/2, 9118/1, 9117, 9114, 9112, 9149/1, 587/2, 597, 595, 594, 593, 592/2, 592/1, 605, 604, 603, 602, 601, 599, 700, 699, 685/3, 662/2, 686, 698/9, 698/8, 698/2, 698/7, 698/6, 861/1, 863/2, 865/2, 858, 820/15, 828/4, 828/2, 6003/15, 1090/19, 1090/18, 1089/2, 1090/36, 6018, 394/1, 390/1, 387/1, 385/1, 382/1, 381/1, 380/1, 379/4, 379/2, 378/3, 378/2, 378/1, 552/9, 552/8, 552/7, 1100/5, 1100/4, 1118/2, 1110/5, 9145, 9144, 9152, 9140/3, 9143/2, 9143/1, 9122, 9141/3, 9141/2, 9141/9, 9131/2, 9131/1, 9129, 9128, 9127, 9126, 9125, 9151/2, 9151/1, 654/1, 653, 650/12, 650/11, 789, 788, 790/1, 6003/14, 1090/30, 1090/29, 6030/8, 6003/5, 6015, 6028, 395/17, 395/8, 395/7, 1100/12, 1100/11, 1170, 1174/1, 570, 568, 567, 566, 565, 563, 552/6, 552/5, 552/4, 552/3, 9154, 395/18, 395/15, 395/14, 1036, 853, 704, 703, 698/3, 6003/13, 584, 1035, 1160/1, 1159, 1158, 1157/2, 1157/1, 1156, 1154/2, 1092/2, 1073/8, 1073/7, 1073/6, 1073/5, 1073/4, 1073/1, 1069/2, 1067/2, 1106/2, 1104/2, 1103/2, 1100/23, 1100/22, 1100/21, 1100/20, 1100/19, 1100/18, 1100/17, 1100/2, 1100/1, 1110/4, 1110/1, 1124/18, 1146/2, 1150/1, 1148/2, 1155, 1149/1, 1090/1, 1090/8, 1025/2, 1090/5, 1057/2, 1059/2, 9150/2, 9150/1, 9148, 9147, 549/1, 6003/1, 5957, 6029, 9140/2, 6023,	7802/1, 1313/1, 7801/1, 7794, 7817, 1239, 7824/1, 7823/1, 7796/3, 7802/2, 7812, 1350/2, 7813, 7816/1, 7805, 7808, 7806, 7796/1, 7810, 7811, 7837, 7819/1, 7803/1, 7829/224, 1455/1, 7807, 7809, 7793, 7814, 7803/2, 7795, 7792, 5962/1, 7804, 7818/1, 9084, 9060/1, 5961/1, 5963/1, 7798/6, 9096/1

Град/ Општина	Катастарска општина	Парцеле	
		Целе	Делови
		552/89, 9141/10, 6003/17, 1172/3, 1100/34, 5950/5, 1110/7, 1110/8, 1100/35, 6003/18, 650/16, 395/20, 1100/15, 680/2, 859, 1090/17, 854, 549/2, 680/1, 9138, 1038, 395/6, 654/2, 1342, 1337/1, 1351/1, 1349/2, 1415/2, 1417/2, 1421/3, 1419/1, 1417/1, 1415/1, 1350/5, 1433/2, 1432/1, 1432/4, 1432/9, 1432/8, 1432/7, 1432/6, 7821/6, 7822/26, 7822/25, 5956, 1279/3, 1277, 1279/16, 1292/1, 1355/2, 1350/4, 1409/1, 1408, 1407/2, 1407/1, 1406/3, 1438/1, 1437/2, 1437/1, 1436, 1451/86, 1451/9, 1400/2, 1403, 1401, 1446, 1445/1, 1444, 1443/1, 1442/1, 1441, 1451/12, 1397/1, 9089, 9090, 7822/35, 7824/19, 7824/18, 7819/24, 7819/25, 1283, 1309/6, 1311/5, 1311/4, 1309/5, 1313/2, 1314/1, 1346/4, 1347/1, 1425/2, 1428, 1424/2, 1424/1, 7824/16, 7824/15, 7824/14, 1311/7, 1309/7, 1311/2, 1309/2, 1338/2, 1338/1, 1336, 1335, 1337/2, 1345, 1346/1, 1344/2, 1341, 1346/3, 1425/3, 1425/1, 1423, 7824/17, 7819/22, 7819/21, 7819/23, 7819/20, 1270, 1269, 1268, 1267, 1266, 1265, 1264, 1263, 1278, 1276, 1275, 1274, 1273, 1272, 1294/5, 1311/1, 1434, 1420/2, 1418, 1416, 1414, 1413/1, 1412, 1451/3, 1432/5, 1451/2, 7819/18, 1398/2, 1452/2, 1450/3, 1450/1, 1449/1, 1399, 5955, 1279/1, 1285, 1284, 1294/4, 1309/4, 1311/3, 1309/3, 1279/18, 1430, 1340, 1339/2, 1339/1, 1421/2, 1350/1, 1349/1, 1348, 1347/3, 1346/2, 1422, 1421/1, 1420/1, 1347/2, 1411/2, 1351/2, 7824/13, 7824/12, 7822/27, 7819/19, 1197, 1404/2, 1404/1, 1402/1, 1400/1, 1397/2, 1396, 1451/1, 1435/1, 1433/3, 1433/1, 1432/3, 1432/2, 1431, 1429, 1426, 1427, 1438/3, 1437/3, 1451/20, 1261, 1262, 1247, 1241, 1451/11, 1440/1, 1439, 1311/6, 1314/3, 1314/2, 1314/6, 1314/5, 1314/4, 1406/2, 1406/1, 1405/2, 1405/1, 7822/33, 7822/32, 7822/31, 7822/30, 7822/28, 7822/29, 7822/34, 7821/7, 7825, 1271, 9086/2, 7826, 7827, 7799/1, 1309/8, 1279/20, 1279/19, 1279/22, 1282, 1279/10, 1279/26, 1279/17, 1279/6, 1279/15, 1279/5, 1279/8, 1279/4, 1279/9, 1279/14, 1281/1, 1279/7, 1279/2, 1352/2, 1343/1, 1343/2, 1350/6, 1350/7, 5963/2, 1350/8, 1279/27, 7819/26, 7819/27, 1353/2, 1410, 1350/3, 1243, 1292/3, 1352/1, 1451/19	
	Шашинци	2854/1, 2/10, 1, 2854/5, 2854/6, 2946	2854/3, 2854/4, 2862/1, 2861, 2862/2, 2860/2, 2/11, 2863/1, 7, 2859/1, 2/19, 2867, 2866, 2949, 2863/2, 2860/1, 2858/6, 2859/2, 2/8, 2948, 2/17, 2865/2, 2854/2, 2942, 2864, 2865/1, 2858/1, 2938/1, 2858/2, 2/9,

Град/ Општина	Катастарска општина	Парцеле					
		Целе			Делови		
Општина Стара Пазова	Голубинци	9563, 9370/148, 9370/265, 9370/416, 9370/147, 9370/348, 9370/424, 9370/425, 9370/412, 9370/483, 9370/484, 9370/478, 9370/482, 9370/376, 9370/378, 9370/105, 9370/501, 9370/499, 9370/423, 9370/417, 9370/498, 9370/493, 9370/494, 9370/497, 9370/403, 9370/409, 9370/413, 9370/459, 9370/406, 9370/408, 9370/414, 9370/386, 9370/384, 9370/317, 9370/382, 9370/143, 9370/479, 9370/503, 9370/481, 9370/373, 9370/375, 9370/377, 9370/427, 9370/385, 9370/387, 9370/389, 9370/391, 9370/393, 9370/443, 9370/374, 9370/489, 9370/487, 9370/394, 9370/380, 9370/438, 9370/432, 9370/466, 9370/419, 9370/426, 9370/420, 9370/467, 9370/502, 9471/3, 9370/500, 9370/491, 9370/492, 9370/495, 9370/496, 9370/400, 9370/490, 9370/405, 9370/407, 9370/411, 9370/415, 9370/462, 9370/461, 9370/455, 9370/456, 9370/457, 9370/458, 9370/460, 9370/504, 9370/401, 9370/402, 9370/404, 9370/410, 9370/395, 9370/485, 9370/390, 9370/388, 9370/480, 9370/379, 9370/381, 9370/383, 9370/392, 9370/451, 9370/450, 9370/449, 9370/448, 9370/447, 9370/446, 9370/445, 9370/444, 9370/441, 9370/372, 9370/452, 9370/453, 9370/398, 9370/488, 9370/486, 9370/397, 9370/399, 9370/442, 9370/440, 9370/439, 9370/437, 9370/436, 9370/435, 9370/434, 9370/433, 9471/4, 9370/463, 9370/465, 9370/422, 9370/454,	9370/142, 9370/104, 9370/396, 9370/111, 9370/341, 9370/145, 9370/146, 9370/421, 9370/202, 9370/206, 9370/428, 9370/144, 9370/418, 9370/150, 9370/149, 9370/118, 9370/102, 9370/258, 9370/340, 9370/205, 9370/328, 9370/113, 9370/151, 9370/242, 9370/250, 9370/129, 9370/132, 9370/115, 9370/141, 9370/249, 9370/282, 5067, 9370/305, 9370/346, 9370/260, 9370/203, 9370/137, 9370/153, 9370/225, 9471/2, 9370/117, 9370/106, 9370/84, 9370/140, 9370/116, 9370/515, 9370/333, 9370/279, 9370/114, 9370/139, 9370/138, 9370/248, 9370/152, 9370/170, 9370/136, 9370/107, 9471/1, 9370/135, 9370/169, 9370/154, 9370/347, 9370/155, 9370/119, 9370/239, 9370/134, 9370/171, 9370/156, 9370/112,				
		Стара Пазова	9583, 9545/2, 9547/4, 9368/176, 9368/171, 9368/173, 9369/72, 9368/151, 9368/168, 9369/95, 9369/105, 9369/1, 9368/147, 9368/154, 9368/146, 9368/14, 9368/152, 9368/153, 9368/156, 9368/158, 9368/161, 9368/159, 9368/160, 9368/155, 9368/140, 9368/166, 9368/149, 9368/148, 9368/104, 9368/25, 9368/145, 9379/224, 9368/157, 9369/159, 9368/143, 9368/139, 9367, 9366, 9368/163, 9368/164, 9368/165, 9365/2, 9368/144, 9368/135, 9368/134, 9379/223, 9364/10, 9368/150, 9368/20, 9368/141, 9368/49, 9368/162, 9368/45	9368/16, 9368/15, 9379/225, 9369/78, 9365/1, 9368/17, 9368/101, 9364/4, 9368/48, 9369/2, 9369/52, 9368/2, 9369/40, 9369/106, 9369/107, 9364/8, 9364/5, 9369/54, 9369/13, 9368/123, 9369/86, 9369/87, 9369/37, 9369/88, 9369/94, 9379/105, 9364/6, 9369/96, 9364/9, 9369/53, 9369/50, 9369/69, 9368/19, 9369/103, 9368/55, 9368/47, 9369/93, 9364/7, 9369/108, 9369/89, 9368/129, 9369/68, 9369/44, 9369/46, 9369/210, 9368/26, 9368/125, 9368/124, 9369/99, 9368/24, 9369/85, 9369/35, 9369/98, 9368/99, 9368/4, 9369/71, 9369/91, 9368/3, 9368/169, 9369/209, 9369/61, 9369/70, 9368/132, 9369/51, 9368/46, 9369/41, 9369/34, 9369/3, 9369/74, 9369/5, 9369/77, 9369/55, 9368/5, 9369/92, 9368/103, 9369/49, 9369/4, 9369/39, 9368/128, 9368/100, 9369/65, 9369/100, 9369/80, 9368/1, 9369/45, 9369/66, 9364/3, 9368/6, 9369/67, 9369/48, 9369/38, 9369/97, 9368/126, 9369/64, 9379/104, 9369/43, 9368/7, 9369/62, 9369/36, 9368/21, 9369/63, 9369/47, 9368/8, 9472/1, 9379/106, 9368/44, 9368/127, 9368/11, 9368/27, 9368/9, 9368/10, 9368/18, 9378/4,			

Град/ Општина	Катастарска општина	Парцеле	
		Целе	Делови
			9582, 9547/3, 9547/5, 9468
Општина Шид	Бачинци	3456, 3457, 3461, 3459, 3141, 3142, 3458, 2793/1, 2455, 3119/1, 2435, 2436, 3143, 2457, 2437, 3460, 189, 191, 2793/6, 3118, 2456, 2438, 2583, 2574, 2567, 2568, 2569, 2548, 2544, 2546, 3414, 3412, 2587, 2604, 2605, 3455, 305, 306, 307, 308, 309, 207, 206, 208, 209, 210, 2790, 3117, 2582, 2584, 2585, 2586, 2571, 2572, 2573, 2575, 2576, 2570, 2547, 2549, 2545, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2600, 2601, 2603, 2670, 211, 2434,	302, 2599, 204, 2652, 2654, 2550, 2659, 2660, 304, 3393, 2649, 2656, 3275, 2650, 205, 2980, 3056, 2793/2, 303, 3413, 2439, 2593, 2566, 2668/2, 2667, 3394, 2668/1, 2793/17, 203, 3288, 2965, 2665, 2664, 2577, 2669, 2663, 3396, 2598, 3397, 3283, 3418, 3067, 3140, 3054, 3065, 2666, 2602, 3120, 2543/1, 2459, 301, 2581, 2458, 3066, 2793/23, 2793/16, 3053, 2793/22, 3100, 2975, 2793/11, 2793/9, 2793/10, 2964, 3104, 3278, 2793/7, 2793/21, 2655, 3055, 2793/20, 3099, 2793/19, 3400, 2974, 3097, 3388, 3389, 3405, 3057, 2793/5, 2594, 3101, 2978, 2793/13, 3064, 2793/12, 2771, 2967, 2662, 3105, 3387, 300, 2973, 3103, 3068, 3062, 2966, 3063, 3289, 2972, 3119/2, 2793/15, 2454/2, 2976, 3403, 2460, 2768, 2968, 3069, 2661, 3102, 2793/18, 3410, 3098, 3417, 3402, 190, 2767, 2977, 2793/14, 2793/8, 299, 2793/3, 2461, 3291, 3406, 2764, 3398, 2770, 188, 3416, 2971, 2551, 3058, 3404, 2766, 3106, 2970, 3107, 735, 192/1, 2979, 3279, 2969, 3277, 2765, 3296, 2963, 3144, 3059, 3060, 3284, 2792, 3395, 3276, 3274, 2440, 3061, 2769, 743, 3121, 2794/1, 3116, 2462, 2433, 2787, 741, 3269, 2786, 3139, 2789, 2772, 3280, 3795, 3419, 3285, 3794/5, 2794/5, 3793/4, 212,
	Гибарац	3189, 3191, 3190, 2784, 2634/2, 2782, 2694/1, 2695, 2836/1, 2841/1, 2842/3, 3079, 3239/2, 3242, 3246, 2663, 2664, 2694/2, 2694/3, 2696, 2697/1, 2697/2, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2837/2, 2838/2, 2839/1, 2840/3, 3238/1, 3238/2, 566, 567, 568, 570, 2665/1, 569, 2666, 3084/1, 3083/1,	2665/2, 2843/1, 2667, 3080, 3081, 2876, 2699, 2869, 2669, 571, 2840/2, 2843/2, 3056, 572, 2847/1, 564, 565, 3075, 2867/1, 3072/2, 563, 2845/1, 2846/2, 2670/1, 2835, 2780, 2855/2, 3243, 2670/2, 2863/1, 3087/1, 2824, 3069, 3077, 2634/9, 3053/1, 3074, 562, 2634/6, 2634/11, 2856/1, 2634/12, 2785, 2758, 2634/3, 3072/3, 3066, 3041, 2692, 2634/7, 2873/1, 2698, 2864/1, 2879/1, 2854/1, 3058/1, 3068, 2745, 2814, 2781, 2773, 2634/23, 3163, 2850/2, 2738, 2875/1, 3057/1, 3244, 3235, 2634/8, 2778, 2759, 3072/1, 2849/1, 2859/2, 2760, 2836/2, 2819, 2823, 3168, 3045, 3040, 2839/2, 2746, 2813, 2853, 3239/1, 2865/1, 3054/1, 2751, 2734/2, 2734/1, 2871/1, 2868/1, 2874/1, 3073, 3063, 2786, 2848/2, 3061, 2634/10, 2842/2, 2826, 3050, 2770, 2844/1, 2844/2, 2851, 2634/17, 3047, 3076, 2837/1, 3046, 2838/1, 3044/1, 2634/29, 2769, 3062, 2866/1, 2731, 3055/3, 3055/2, 2634/4, 3055/1, 2634/13, 2816, 3162, 2825, 2765, 2779, 2634/20, 3039, 2809, 692, 3051, 3071/1, 3034, 2634/16, 2634/15,

Град/ Општина	Катастарска општина	Парцеле	
		Целе	Делови
			2807, 2766, 3072/4, 2753, 3042, 2747, 2774, 3038, 2771, 3052/1, 2872/1, 2754, 2741, 3085/1, 3166, 2827, 2841/2, 2634/14, 2742, 2812, 2768, 2862/1, 2740, 2634/28, 2817, 2877/1, 3037, 2818, 2743, 2735, 2828, 3059, 2764, 2634/27, 3048, 2763, 2804, 2857/2, 2858/1, 2787, 2634/26, 3070, 2878/1, 2736, 3078, 3071/2, 3036, 2737, 2830, 2767, 2806, 2744, 2821, 2634/19, 2634/21, 2748, 2733, 2861/2, 2810, 2634/5, 2808, 2775, 3043, 2831, 688/2, 2634/18, 3064, 2756, 2750, 3065, 2634/22, 2739, 3164, 2762, 2761, 3169, 3165, 2757, 2870, 2832, 3067, 3031, 2772, 2755, 3172, 2822, 2805, 2693, 2634/25, 2634/1, 2732, 2852, 3060, 2860/1, 2752, 2815, 3049, 2783, 2749, 2634/24, 2829, 3257, 2820, 2880/1, 2811, 3082, 3084/2, 3083/2, 3260, 3178, 3113, 3117, 3268, 3118, 3116,
	Кукујевци	4934, 4935, 4933, 4265/1, 4404, 4531, 4557/1, 4566, 5039, 1161/1, 930, 1166, 4466/2, 4150, 4151, 4183, 4194, 4195/1, 4263/1, 4264/1, 4333, 4411, 4412, 4414, 4460, 4462, 4463, 4464, 4499, 4559/2, 4936, 5028, 5032, 1161/2, 1162, 1218, 1219, 1212, 1213, 1210, 1211, 1208, 1209, 1227/2, 931, 932, 933, 1165, 1168, 1169, 1163, 1167, 1170, 5018/2, 4881, 5041/1, 5041/2, 5042/2, 4195/2, 4263/2, 4264/2, 4265/2, 4299, 4405, 4407, 4408, 4409, 4410, 4413, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4461, 4530, 4549/2, 4550/2, 4551/2, 4552/2, 4553/2, 4554/2, 4555/1, 4555/2, 4556/1, 4556/2, 4557/2, 4558/2, 4564, 4565, 4582/2, 4584/2, 4583/2, 4360, 5019, 5036, 5037, 5038, 5040, 5017/2, 5018/1, 4406, 1214, 4570,	1207, 4266/2, 934, 4497, 4361, 1227/1, 1164, 1215, 4262/3, 4532, 4362, 1160, 4534, 5029, 5033, 4459, 1206, 4558/1, 1174, 1216/2, 4363, 4466/1, 1216/1, 4496, 929, 4272, 1177, 935, 4266/1, 4495, 1258, 4898, 5020, 1173, 4568, 4270, 1175, 1216/3, 5048, 1179, 5026, 4426, 5016, 4563, 4193, 4880, 1178, 4329, 4301, 4325, 4535, 4262/2, 4569, 4330/1, 4493, 4269, 4309, 4494, 4458, 5042/1, 4322, 4433, 4467/2, 4422, 4316, 5035, 4887, 1202, 4502, 4559/1, 4539, 1201, 4423, 5017/1, 4489, 4434, 4313, 4492, 4529, 4307, 4304, 4332, 4402, 5022, 4178, 4261, 4314, 4331, 4319, 4318, 4149, 4312, 4185, 4311, 5050, 4300, 4552/1, 4317, 1261, 4324, 4351, 4533, 4900, 4581, 4456, 4328, 4327, 4260, 4454, 4890, 4550/1, 4323, 4302, 4303, 4506, 1217, 4308, 4271, 4505, 4430, 4192, 4536, 4274, 4326, 4455, 4330/2, 4538, 4582/1, 5043, 4186, 4560, 4500, 4429, 4180, 4540, 4262/1, 4181, 4549/1, 4428, 4895, 4511, 4306, 4190/2, 4424, 4432, 4537, 5021, 4457, 1225, 4184, 4453, 4320/1, 4371, 4315, 4491, 5027, 4507, 4321, 4504, 4528, 4503, 4267/1, 4268, 4259, 4359, 4583/1, 4892, 4189, 4431, 4190/1, 4510, 5052, 4179, 4188, 4554/1, 4191, 4508, 4452, 4275, 4310, 4305, 4320/2, 4177, 4553/1, 1245, 4350, 4148, 4490, 4427, 4501, 4551/1, 4182, 4403, 4879, 4584/1, 4509, 4467/3, 4567, 4425, 4187, 4891, 4894, 4562, 4878, 4868, 4467/1, 4349, 4147,
	Шид	5215/1, 8478/2, 8477, 8480, 5260/1, 5198, 8532/2, 5084/3, 4955, 4957, 8206, 8479, 5082/3, 8194, 8200, 5119, 3803/1, 5120, 4961, 5082/1, 5080/1, 8510, 7827/19, 8207/1, 8180/2, 8198, 8197, 4960, 3837, 3802/13, 5191, 5219, 3981, 5170/5, 5169/1, 5124, 4009, 4971, 4976, 5199/4, 5194/1, 7763, 5218, 5133, 5129, 5199/3, 5199/5, 3802/8, 3794/2, 7770, 7769, 3969, 5303/1, 5083/3, 4167/1, 4965, 5223, 5242, 3984, 5237, 5078, 5201, 4954/2, 8509, 7827/17, 7635,	3793/16, 3859, 4014, 5118, 5053, 7759/3, 8201, 5174, 3800/13, 8473, 5146, 4978, 8476, 5188/2, 4012, 3800/12, 4010, 3800/10, 3800/11, 5187, 5047, 8180/1, 3793/17, 5052, 7766/2, 4171/3, 4173/2, 7865, 5046, 7590, 4979, 5042, 7866, 3800/1, 5043, 7868, 8178, 5045, 7764/2, 7761, 7593, 4981, 8179, 3800/2, 3800/19, 5148, 3800/3, 4980, 3800/4, 7864, 7771/2, 8193, 7589, 7862, 8203, 7748/1, 7759/2, 5190, 3793/15, 7749/1, 8202,

Град/ Општина	Катастарска општина	Парцеле	
		Целе	Делови
		8208/3, 8208/2, 8208/1, 8207/2, 7586, 8454, 8199, 5226, 5227, 5228, 5229, 4962, 5231, 5233, 3803/3, 3802/1, 3802/6, 3802/12, 3866/2, 3866/1, 3968/1, 5220, 3983/2, 3982/1, 3982/2, 4016, 4018, 5126, 5222, 5054, 5215/2, 5261, 5260/7, 5260/6, 5260/4, 5068, 5075, 5064, 5236, 5234, 5239, 5240, 3803/5, 3803/2, 3800/16, 3800/17, 3802/7, 3802/14, 3802/15, 3842, 3844, 3845, 3846, 3840, 3838, 3836, 5185, 5184, 5186, 3865, 3864/1, 3983/1, 3978, 3979, 3980, 3985, 5178, 5170/3, 5170/2, 5171, 5127, 5125, 5123, 5122, 5121/1, 5121/2, 4011, 5145, 5144, 5143, 5142, 5141, 5140, 5138, 4170, 4172, 5051, 5061, 5062, 5063, 5067, 5069, 5071, 5070, 5059, 5073, 5065, 4969, 4973, 5230, 5079, 5199/1, 5199/8, 5200, 3803/4, 3800/15, 7768, 7762, 8532/1, 8478/1, 3862, 3861, 3860, 3864/2, 3863, 5217, 5216, 5139, 5137, 5135, 5136, 5134, 5130, 5128, 5169/2, 5167, 5132, 5131, 5224, 4164/3, 5049, 5056, 5066, 5058, 5055, 4974, 4977, 5081/3, 5081/5, 5082/2, 5083/2, 5080/2, 5080/3, 5232, 3802/4, 3802/5, 3801/10, 3802/9, 3802/10, 3802/11, 3802/3, 3802/2, 7767, 3970, 3968/2, 3971, 3868, 3867, 5221, 5117, 5072, 5077, 5074, 5076, 5081/4, 5081/6, 5225, 4972, 4970, 4967, 4017, 4015, 4013, 5081/1, 5081/2, 5084/2, 5235, 3843, 3841, 3839, 3801/9, 3801/8, 5172, 5183, 5173, 5177, 5048, 5050, 5060, 5260/10, 4968/1, 4968/2, 5199/2, 5238, 4956/2, 4956/1, 4958, 5260/8, 5260/9, 4167/3, 4959/2, 8196, 7662, 8186, 7585, 7867, 8195, 5147, 3800/18, 3800/14, 7834/1, 7833, 7832, 7831, 7830, 7829, 8531, 7827/20, 7827/18, 7827/15, 3801/7, 3835, 3834, 3847, 3858, 3864/3, 3869/2, 3869/1, 3967, 3972/1, 3976, 3974, 3988, 3986, 3987, 3830, 3833, 3832, 3849, 3856, 3848, 3857, 3872, 3871, 3873, 3870, 3966, 3972/2, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3995,	5089/1, 5168/1, 7641, 7781/2, 7872, 5194/2, 7644, 8529/1, 7858, 7634, 5206/4, 7859, 7712/1, 5182, 7739/1, 7870, 5179, 7643, 5303/2, 8512, 7636, 7642, 7683, 7871, 7652, 8181, 7664, 8177, 7657, 7875, 7724, 7647, 8153, 7869, 8456, 7650, 7653, 7655, 7876, 7738/1, 7826/10, 7639, 7597/1, 7597/2, 4164/6, 7658, 8191, 7751/1, 7731, 5202, 5311, 8205, 8149, 7881, 7632, 7849, 7640, 8175, 7850, 7848, 5260/5, 7813/2, 8172, 8188, 5116, 7746/1, 7737/1, 7656, 8159/1, 8159/2, 7733/2, 7659, 7773, 5304, 7575, 3801/11, 7826/6, 7826/5, 7841, 7646, 7853, 8119, 7637, 7855, 7851, 7651, 8204, 7747, 7840, 8530, 8533, 8152, 8168, 8332/1, 7882, 7740, 8557, 7681, 7827/4, 7846, 7753, 7879, 7663, 7839, 7883/1, 5301, 7684, 3799, 8556, 7843, 7790, 5241, 7883/2, 8169, 7649, 7660, 8184/2, 7745/1, 7638, 5262, 8128/1, 7844, 8131/3, 7680, 8157/1, 8333/1, 8173, 8108/1, 7670, 8326, 7668, 8108/2, 8554, 7682, 8330/1, 7733/1, 7808/2, 7645, 8558, 8167, 7812, 7580, 7845, 4008, 8330/2, 8162, 7712/2, 8163, 7780, 7648, 7880, 8148/3, 5302, 7842, 7805/3, 7805/2, 7805/1, 7805/4, 8123/2, 8123/3, 8123/1, 7800, 7826/7, 7702/1, 5084/1, 8164, 7578, 8104, 7633, 7797, 7778/2, 7826/2, 8131/2, 8132, 5299, 8134/1, 8134/2, 8131/1, 8133, 7704, 5213/2, 3794/1, 7796, 7772/1, 8154, 7863, 8305, 8318, 8170, 7826/3, 7654, 7594, 7721, 7714, 8122/1, 7819, 7818, 8323, 4966, 8321, 7706, 7584, 7710, 7693, 7878, 7852, 8140, 7781/1, 7726, 8322, 7798/1, 7795, 7774, 8160, 7793, 8171, 7826/16, 7719, 7581, 7777, 7798/2, 7579, 7722, 7826/8, 7810, 7811, 7826/4, 8112, 5170/4, 7775, 8115, 7776, 7838, 7835, 8209, 7836, 8166, 8334/1, 8158, 7750, 8319, 8130, 7702/2, 7827/13, 7827/12, 8187, 7730, 7817, 4162/2, 8328, 7778/1, 8121, 7785, 4959/1, 8105, 8320, 7772/2, 8453, 7825, 8210, 8174, 8176, 7820, 8144/1, 8329, 7728/3, 7587, 7690, 7728/2, 5300/1, 7827/11, 7827/10, 8331, 8551/2, 7808/3, 7808/1, 7595, 8118, 7705, 8161, 7582, 7703, 8481, 7697, 8486/1, 7847, 8157/2, 7779, 8122/2, 8148/2, 7709/1, 7696, 7743, 7736/1, 7854, 7716, 8143, 7732, 7694, 7754, 7713, 7822, 8144/2, 7809, 5115, 8165, 8148/1, 8155, 7687, 8151, 7718, 7755, 7679, 8190/1, 7807, 5181, 4954/1, 7794, 8129/1, 7592, 7700, 7728/1, 7792, 7667, 8114, 7823, 8189, 8116, 8117, 7596, 8156, 7686, 7834/2, 5188/1, 8146, 8147, 7576, 7837, 7752, 7707, 7708, 7806, 7583, 7799, 7701, 5170/1, 7689, 7715, 7791, 7573, 7688, 8113, 8145, 7827/5, 8150, 7741, 7720, 7826/1, 8138, 7725, 8141, 7789, 7826/15, 7736/2, 7788, 8190/3, 8190/2, 8106, 8335/1, 8136, 8129/2, 8142, 8120, 8212, 7885, 8192, 7709/2,

Град/ Општина	Катастарска општина	Парцеле	
		Целе	Делови
			7801, 7723, 8185, 7826/13, 7727, 7685, 8327, 7729, 8324, 7827/1, 7804, 7826/14, 7711, 4983/3, 7803, 7802, 7691, 7744/1, 7742, 7574, 7669, 7699, 7678, 7783, 7821, 7786, 7717, 7884, 7661, 7735, 8336, 8306, 8528/2, 7698, 7827/9, 7827/8, 7827/7, 8139, 8128/2, 8137, 7784, 8474, 7815, 8447, 7827/14, 7813/1, 8135, 8107, 5243, 7782, 7827/2, 7827/3, 7577, 7787, 8123/4, 7816, 5093, 7695, 5207, 8109, 7692, 8325, 7814, 4164/4, 4920, 7827/6, 8340/1, 8511, 8458/4, 8513, 7936/1, 7936/11, 7936/21, 7827/16, 3801/6, 3801/5, 3829, 3828, 3827, 3850, 3852, 3853, 3854, 3855, 3880, 3879, 3878, 3877, 3876, 3874, 3973, 3965, 3972/3, 3994, 3996, 3997

2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА

2.1. СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2010. ДО 2020 ГОД. („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БРОЈ 88/10)

Просторном плану Републике Србије за период од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 88/10; у даљем тексту: ППРС) утврђене су дугорочне основе организације, уређења, коришћења и заштите простора Републике Србије у циљу усаглашавања економског и социјалног развоја са природним, еколошким и културним потенцијалима и ограничењима на њеној територији.

У ППРС утврђена је концепција развоја свих саобраћајних инфраструктурних система, чији интегрални део је и мрежа магистралних железничких пруга. Основна концепција развоја саобраћаја Републику Србију дефинише као велики саобраћајни и транспортни центар, а унутар тога неколико већих урбаних центара као носиоце примарних функција.

Развој железничке инфраструктуре планира се ревитализацијом, реконструкцијом, изградњом и модернизацијом (електрификација, савремена СС, ТК и друга опрема), са циљем да се при дефинисању реконструкција траса максимално задрже постојећи коридори. На основу планова развоја железничке мреже Европе, Међународне железничке уније (UIC), ратификованих међународних споразума (AGC, AGTC, SEECР и др.) и потребе развоја железничког саобраћаја, у стратешки приоритет сврстан је развој Коридора 10, магистралне „Е“ пруге: Е 70 и Е 85 Београд – Шид (граница Хрватске).

2.2. СМЕРНИЦЕ ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Развој железничке мреже у АП Војводини засниваће се на концепцији и принципима одрживог развоја:

- економичност, ефикасност и безбедност, што подразумева пројектовање и реализацију решења у складу са потребама економског система и корисника;
- усмереност ка кориснику, правовремено прилагођавање пројектованих решења крајњем кориснику путне инфраструктуре и друмског саобраћаја;
- уравнотежени развој мреже са просторног, техничког и технолошког аспекта;
- интеграција са окружењем и другим видовима саобраћаја.

Основни циљ који је потребно достићи у смислу техничке оспособљености инфраструктурног система железнице је обезбеђивање UIC профила на свим пругама, одговарајуће носивости и повећање експлоатационе брзине, посебно на правцима коридора X у двоколосечне пруге високе перформансе за мешовити (путнички и теретни) саобраћај, комбиновани транспорт и пројектоване брзине од 160 km/h, а где год је то могуће 220 km/h.

Реализација стратешки приоритета подразумева доградњу капацитета на деоницама магистралне пруге Београд - Стара Пазова за потребе функционисања заједничке деонице од Београда према Будимпешти и према Загребу са денивелисаним раздвајањем теретног од путничког саобраћаја у Батајници.

Поред тога постојеће и планиране капацитете железничког саобраћаја (пруге, станице и остала постројења) унутар градских целина потребно је квалитетно интегрисати у урбано окружење, омогућити реализацију мултимодалности не само у робном, него и у путничком саобраћају (обједињавање терминала више видова превоза, примену система „паркирај и шетај“ – Park and Ride и др.).

2.3. ПЛАНОВИ И ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Траса предметних железничких пруга Београд - Шид – Граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци обухваћена је важећом просторно-планском, урбанистичком и осталом документацијом, наведеном у наставку текста. Граница Просторног плана се преклапа, тангира или је у функционалној вези са просторним плановима подручја посебне намене који су наведени у табелама.

Табела 2: Преклапање Просторног плана са ПППН саобраћајне инфраструктуре

Р.б.	Назив планског документа
1.	Просторни план подручја посебне намене државног пута IIа реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклическе стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда) („Службени лист АПВ“, број 54/19)
2.	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора граница Хрватске – Београд (Добановци) („Службени гласник РС“, бр. 69/03, 147/14)
3.	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица – Београд (Батајница), („Службени гласник РС“, бр. 69/03, 36/10, 143/14, 81/15 и 113/22)
4.	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд–Суботица–државна граница (Келебија) („Сл. гласник РС“, бр. 32/17 и 57/19)
5.	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница („Службени гласник РС“, бр. 40/11, 39/19 и 88/20)

Табела 3: Преклапање Просторног плана са ПППН остале инфраструктуре

Р.б.	Назив планског документа
1.	Просторни план подручја посебне намене система за наводњавање Срема („Службени лист АПВ“, број 57/17)
2.	Просторни план подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ („Службени лист АПВ“, број 57/17)
3.	Просторни план подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема („Службени лист АПВ“, број 54/19)
4.	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације („Службени лист АПВ“, број 57/17)

Табела 4: Преклапање Просторног плана са ПППН заштићених природних добара

Р.б.	Назив планског документа
1.	Просторни план подручја посебне намене „Фрушка гора“, („Службени лист АПВ“, број 8/19)

Наведени планови су без значајнијег утицаја на саму посебну намену, осим доленаведених планова инфраструктурних система који се укрштају са предметном железничком пругом:

- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница („Службени гласник РС“, бр. 40/11, 39/19 и 88/20),
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд–Суботица–државна граница (Келебија) („Сл. гласник РС“, бр. 32/17 и 57/19),
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора граница Хрватске – Београд (Добановци) („Службени гласник РС“, бр. 69/03, 147/14),
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације („Службени лист АПВ“, број 57/17).

Кроз израду планских решења нацрта Просторног плана и дефинисања коначног обухвата, правила уређења и грађења, као и кроз смернице за спровођење Просторног плана сагледан је однос наведених просторних планова према коридору железничке пруге.

Табела 5: Преклапање Просторног плана са Просторним плановима јединица локалне самоуправе

Р.б.	Назив планског документа
1.	Просторни план општине Стара Пазова до 2025. године („Службени лист општина Срема“, бр. 12/09, 17/12, 38/13, 7/19 и 40/19)
2.	Просторни план општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр. 7/12, 27/18)
3.	Просторни план општине Рума („Службени лист општина Срема“, број 7/15)
4.	Просторни план територије Града Сремска Митровица („Службени лист општина Сремска Митровица“, број 8/15)
5.	Просторни план општине Шид („Службени лист општина Срема“, број 1/11)

Табела 6: Преклапање Просторног плана са Плановима генералне регулације

Р.б.	Назив планског документа
1.	План генералне регулације Старе Пазове („Службени лист општина Срема“, бр. 11/17, 43/20)
2.	План генералне регулације Инђије („Службени лист општина Срема“, бр. 14/06 и 30/11 и „Службени лист општине Инђија“, број 18/19)
3.	План генералне регулације Руме („Службени лист општина Срема“, број 32/21)
4.	План генералне регулације Града Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске Митровице („Службени лист Града Сремска Митровица“, број 11/09), Генерални урбанистички план Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, број 4/2015).
5.	Планом генералне регулације Шида („Службени лист општина Срема“, бр. 25/09, 31/09 и 17/11 и „Службени лист општине Шид“, бр. 26/19, 28/20 и 22/21)

Остали документи од значаја за израду Просторног плана су:

- Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године („Службени гласник РС“, број 4/08);
- План развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године;
- Национални програм јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. до 2021. године.

Просторно-планска и урбанистичка документација утврдила је коридоре предметних магистралних пруга: бр. 101 (Е-70), бр. 105 (Е-85) и бр. 121. Кроз правила уређења и грађења ови коридори су предвиђени за реконструкцију, изградњу и модернизацију у међународне пруге великих брзина у складу са стратегијом развоја железничког саобраћаја, међународним транспортним документима и условима управљача.

3. ЕКОНОМСКА, ДРУШТВЕНА И ЕКОЛОШКА ОПРАВДАНОСТ ИЗГРАДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ У СЛУЧАЈУ КАДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ ПРЕТХОДНА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ

За планска решења у овом Просторном плану не постоји Претходна студија оправданости са Генералним пројектом. У току је израда техничке документације Студија оправданости са Идејним пројектом изградње железничке пруге у оквиру пројекта: МЕДИТЕРАНСКИ КОРИДОР: Србија – Хрватска „СН“ железничка међувеза, Београд – Шид – граница између две државе, деоница Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничка пруга Инђија – Голубинци / Студија изводљивости, ESIA, Београд 2023. Година. Техничка документација се ради паралелно са израдом Просторног плана. Основ за планско решење је Идејно решење.

Деоница Стара Пазова – Шид је деоница магистралне пруге: Е70 Београд-Стара Пазова-Шид државна граница-(Товарник). Ова пруга има и висок национални значај, истакнут кроз Просторни план Републике Србије и Регионални просторни план АП Војводине. Циљ модернизације железничке везе је да се реконструкцијом постојеће пруге формира савремена двоколосечна пруга „високе перформансе“ за мешовити (путнички и теретни) саобраћај и брзину до 200 km/h.

Основни разлог за израду и доношење Просторног плана је стварање услова за реализацију националних и регионалних интереса у области саобраћајне инфраструктуре на принципима одрживог развоја и заштите, односно обезбеђење просторних услова за изградњу железничке пруге. Подизање нивоа приступачности подручја обухваћеног израдом Просторног плана имаће позитивне ефекте на подизање нивоа његове конкурентности, а самим тим и на динамику будућег развоја АП Војводине и Републике Србије, посебно локалних самоуправа кроз које пролази железничке пруга. Планирање, пројектовање и изградња железничке пруге утиче на

повећање степена саобраћајне доступности општинским центрима, насељима, привредним зонама и примарним туристичким дестинацијама. На тај начин долази до јачања територијалне кохезије и полицентричног територијалног развоја подручја како у обухвату Просторног плана, али и много шире.

Могућности јачања свеобухватног привредног, културног и социјалног развоја огледају се у јачању инфраструктурних веза (првенствено саобраћајне инфраструктуре), што ће омогућити ефикаснији и економичнији проток робе, путовања људи, размену информација и осталог.

Добра приступачност саобраћајној инфраструктури предуслов је побољшања услова за остваривање уравнотеженог регионалног развоја и полицентричног система центара.

Уређење простора инфраструктурног коридора железничке пруге уз обезбеђивање адекватних веза са локалном инфраструктуром је кључни фактор за искоришћавање територијалних потенцијала и уравнотеженог развоја.

II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ПЛАНИРАЊА, ИЗГРАДЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊА СИСТЕМА

1. ПРИНЦИПИ ПЛАНИРАЊА, ИЗГРАДЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ

Израда Просторног плана и концепција изградње и развоја железничке пруге у коридору базирана је на следећим основним принципима одрживог развоја, и то:

- **принцип одрживог развоја инфраструктуре** чијом применом се подстиче равномеран просторни развој, кроз стварање услова за повезивање подручја са већим насељима и омогућавање њиховог приступа магистралним инфраструктурним системима. Постизање уравнотеженог просторног развоја подразумева побољшање веза између малих градова и руралних области са трансевропским мрежама и саобраћајним центрима, као и активности на повећању регионалне доступности.
- **принцип смањивања штетног утицаја на животну средину** који подразумева сагледавање квалитета животне средине и дефинисање планских решења којима се она штити од негативних утицаја. При томе је потребно базирати концепт заштите на превенцији и заштити од негативних утицаја који могу настати изградњом железничке пруге и одвијањем саобраћаја, као и функционисањем других магистралних инфраструктурних система у коридору. Примена принципа мора предупредити или ублажити различите врсте штетних утицаја по животну средину, првенствено у погледу заштите од буке, заштите ваздуха смањењем емисије штетних гасова, те спречавања и смањивања могућих штетних утицаја на животну средину приликом потенцијалних акцидената у коридору. Одвијање железничког саобраћаја позитивно ће утицати на животну средину смањивањем броја путничких возила и мањом емисијом гасова у атмосферу.

2. ОПШТИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ

Општи циљ израде Просторног плана јесте стварање планског основа за израду техничке документације и даљу реализацију пројекта изградње и модернизације железничке пруге високих перформанси. Визија и дугорочни циљ развоја подручја посебне намене јесте стварање просторних услова којима ће се омогућити побољшање регионалне повезаности урбаних центара Стара Пазова, Инђија, Рума, Сремска Митровица и Шид и даље повезаности са суседним земљама.

Оперативни циљеви израде Просторног плана, дефинисани у складу са циљевима и опредељењима просторног развоја планова вишег реда и специфичностима овог подручја, у просторно - функционалном смислу су:

- ублажавање развојних, физичких (просторних) и еколошких конфликта између железничке пруге (коридора) и непосредног окружења;
- смањење негативних утицаја железничке пруге на животну средину у ширем појасу заштите и зони утицаја коридора, у првом реду утицаја железничке пруге на природне ресурсе и природу и културно наслеђе;
- обезбеђење заштите од буке на деловима коридора који пролазе поред/кроз насеља;
- опредељивање оптималних локација денивелисаних укрштања трасе железничке пруге са мрежом категорисаних (државних и општинских путева), као и са еколошким коридорима у окружењу коридора;
- заштита, рационално коришћење и унапређење стања пољопривредног, шумског и водног земљишта и популације флоре и фауне;
- дефинисање начина коришћења подручја и других садржаја у простору у складу са условима заштите природе;
- валоризација природних ресурса у току планирања и изградње железничке пруге у складу са предностима, потребама и реалним могућностима и просторно, ресурсно и енергетски рационалнијег економског развоја подручја уз очување и унапређење еколошких вредности подручја;
- заштита културног наслеђа адекватном заштитом и одрживим управљањем културних добара, у погледу очувања културних добара, повећању атрактивности самог инфраструктурног коридора, као и подручја ширег коридора, спречавањем нарушавања културно-туристичке вредности и повећањем предеоне вредности, презентацијом и јачањем локалног и регионалног идентитета и др.

3. РЕГИОНАЛНИ ЗНАЧАЈ СИСТЕМА И ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ

Развој железничког саобраћаја има велики значај у процесу интеграције европског простора, као и повезивања са Азијом. У периоду изражених климатских промена, ограничених ресурса фосилних горива и повећаном промету роба и услуга повећава се улога превоза путника и робе железницом. Железничка пруга Београд – Шид – граница Хрватске је део некадашњег Паневропског коридора X крак C² (Салзбург – Љубљана – Загреб – Београд – Ниш – Софија – Димитровград – Истанбул), који повезује Европу са Малом Азијом.

Према Европском споразуму о важним међународним линијама за комбиновани транспорт и пратећим постројењима³ (AC, AGTC) она припада међународној железничкој мрежи „С-Е“, означеној као Е-70/85. Споразумом о процесу сарадње у југоисточној Европи (SEECP)⁴ увршћена је у железничку мрежу високих перформанси у Југоисточној Европи, чији је циљ повећање брзине на 160-200+/-20 km/h.

Железничка пруга Београд-Стара Пазова-Шид-Државна граница и железничка деоница Стара Пазова-Шид је продужетак Медитеранског коридора TEN-T⁵ мреже.

Потписивањем Меморандума о разумевању Аустрије, Словенија Хрватске, Бугарске и Србије успостављен је железнички теретни коридор Алпи-Западни Балкан⁶, који се тесно повезује са Балтичко-Јадранским коридором, коридором Оријент-Источни Медитеран и Дунавским коридором. Овом коридору се придаје све већи значај, обзиром да се бележи постепени раст обима теретног железничког саобраћаја.



Слика 1. Железнички теретни коридор Алпи- Западни Балкан
(Извор: www.transport-community.org)

Стварањем висококвалитетне интероперабилне железничке везе за путнички и теретни саобраћај тежи се побољшању приступачности Еврорегија и осталих земаља Европе и добар је предуслов за економски раст и унапређење евроинтеграција.

Железничка пруга, као део „Трансевропске железнице (TER⁷)“, је један од најбрже растућих развојних европских регионалних инфраструктурних пројеката. Представља и окосницу унапређења квалитета и ефикасности међународног железничког и комбинованог саобраћаја која повезује 17 држава Централне Европе, Југоисточне Европе и Кавказа (Јерменија, Аустрија,

² Паневропски коридор X (Pan-European corridor X: Salzburg-Ljubljana-Zagreb-Beograd-Niš-Skopje-Veles-Thessaloniki) дефинисан на конференцији 1994. године од стране Економске комисије за Европу (United Nations Economic Commission for Europe)

³ Међународни споразум ECE/TRANS/88/Rev. 2, сачињен 1991. године у Женеви


⁴ Међународни споразум сачињен у Солуну 2006. године, ратификован 2007. године

⁵ TEN-T (TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK) дефинисана од стране Европске комисије

⁶ Alps-Western Corridor (RFC10) утврђен јануара 2020. године на основу Одлуке Комисије за спровођење (ЕУ) 2018/500

⁷ Trans-European Railway, пројекат покренут 1990. године од стране Европске комисије Уједињених нација за Европу (UNECE)

Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Грузија, Грчка, Италија, Литванија, Пољска, Румунија, Руска Федерација, Србија, Словачка, Словенија и Турска) и још 6 држава са статусом посматрача (Белорусија, Летонија, Молдавија, Црна Гора, Бивша Југословенска Република Македонија и Украјина). Мрежа даље има директне везе са железничким системима Западне Азије и Блиског Истока.



Слика 2. Саобраћајна мрежа Западног Балкана са окружењем
(Извор: www.transport-community.org)

Железнички инфраструктурни коридор пруге Београд - Шид - граница Хрватске је предмет бројних Међународних споразума и пројеката Европске уније што указује на изузетност значаја овог правца као окоснице железничког саобраћаја Западног Балкана.


Европска унија кроз мултилатералне европске споразуме, пројекте и уговоре има за циљ обезбеђивање одрживе и паметне трансевропске транспортне мреже. Транспортни коридор Западног Балкана повезиваће путну и железничку инфраструктуру, луке и аеродроме седам земаља чланица Европске уније (Бугарска, Грчка, Хрватска, Словенија, Италија, Кипар и Аустрија) са Западним Балканом у један регион.

4. КОНЦЕПЦИЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА

Магистралне пруге бр.101/105 Београд Центар – Стара Пазова – Шид – државна граница – (Товарник)/(Београд Центар) – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – државна граница – (Келебија) (сегменти међународних коридора TER⁸ E-70 и E-85), деоница Стара Пазова – Голубинци – Шид и магистралне пруге бр.121 Инђија - Голубинци, представљају део железничког транзитног коридора за везу Западне и Централне Европе са Грчком, Турском и Блиским Истоком, а исто тако су најзначајнија транспортне осовине саобраћајне мреже Републике Србије.

Просторни план има за циљ модернизацију постојеће железничке пруге која повезује Србију и Хрватску (ЕУ) и представља део главне железничке пруге Београд-Загреб и даље је део Паневропског коридора X, огранак „ц“ и део железничког теретног коридора Алпи - Западни Балкан.

⁸ TER - Trans-European Railways




Слика 3: Диспозиција пруге у ширем окружењу

Простор који је обухваћен Просторним планом, захтева посебне режиме заштите, организације, уређења и коришћења. Међусобно повезивање урбаних центара и њихово повезивање са ширим окружењем, представља једну од најзначајнијих мера за уравнотеженији просторни развој АП Војводине. Дефинисање и остваривање циљева просторног развоја добро конципиране и функционално уравнотежене инфраструктурне мреже осигураће полицентрични и уравнотежени развој у простору, омогућиће ефикасну повезаност, висок комунални стандард и минималну девастацију простора, што ће у великој мери допринети побољшању приступачности, како региона у целини, тако и мањих територијалних целина унутар региона.

Основна концепција модернизације и реконструкције железничке пруге Београд - Шид - државна граница Хрватске, деоница Стара Пазова - Рума - Шид - државна граница Хрватске подразумева формирање двоколосечне магистрална пруга за обострани мешовити (путнички и теретни) саобраћај за пројектну брзину возова до 200 km/h, док је деоница пруге Инђија - Голубинци пројектована је као двоколосечна (додавањем новог колосека) за пројектне брзине од 120 km/h као најрационалније решење.

Трасе пруге Стара Пазова - Шид - Државна граница, која је предмет плана, је дужине 84,2 km, док дужина пруге Инђија-Голубинци износи 4,2 km. Обе дужине дате су према стациожама десног колосека. Потребно је напоменути, да се последњих 1,5 km колосека пруге Инђија - Голубинци налазе у станици.



Слика 4. Прегледна карта коридора железничке пруге

Како се постојећа траса пруге налази у равничарском пределу, са геометријом која у великој мери одговара траженој пројектној брзини, нова траса је без већих одступања „вођена“ по постојећој као најрационалније решење. Одступања од постојеће трасе, као изнуђена решења, настала су испред и иза станица услед захтева самих станица, као и на местима појединачних кривина на отвореној прузи чији геометријски елементи нису задовољавали услове нове пројектне брзине.

У циљу рационализације трошкова изградње и нивоа услуге а услед просторних или других ограничења није било могуће остварити брзину од 200 km/h на комплетној деоници. У зони станице Рума и Шид усвојена је брзина до 160 km/h, док је у зони станице Сремска Митровица усвојена брзина до 120 km/h. На делу трасе Стара Пазова – Голубинци и Инђија – Голубинци усвојена је брзина до 160 km/h односно 120 km/h.

Пруга Стара Пазова – Шид - Државна граница се надовезује на пругу која води ка Загребу.

Будући да је пруга у Републици Хрватској предвиђена за брзине до 160 km/h са размаком колосека од 4,0 m, на делу пруге од станице Шид до државне границе (од km 114+055 до km 120+640) задржана је поменута пројектна брзина, пре свега због међуколосечног растојања.

Како је пруга двоколосечна, техничком документацијом су дефинисане две осовине понаособ за леви и десни колосек, које су „вођене“ на међусобном растојању од 4,5 m.

За почетну стационажу пруге Стара Пазова – Шид - Државна граница усвојена је стационажа почетка скретница број 23 km 36+382 и 24 km 36+426 у станици Стара Пазова (уједно и почетак реконструкције) које су одвојне скретнице за пројектовану пругу.

Исти принцип одређивања почетне стационаже примењен је и на деоницу пруге Инђија - Голубинци. Наиме, за почетну стационажу предметне пруге усвојене су стационаже краја радова на колосецима пруге Стара Пазова – Нови Сад а према пројекту реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - Државна граница, деоница: Стара Пазова - Нови Сад. Почетна стационажа овог пројекта, за десни „Инђијски“ колосек је km 1+965 док је за леви колосек km 2+192.

Станице

Пројектним решењем, у складу са саобраћајним анализама, на комплетној траси предвиђено је седам станица и једна мимоилазница, односно постојеће локације станица су задржане, осим станице Вогањ која је пројектована као мимоилазница. Све станице су предвиђене за потпуну реконструкцију, уз обезбеђење потребних капацитета и подизање нивоа безбедности пре свега са становишта путника.

У наредној табели дата су сва службена места и њихове најосновније карактеристике.

Табела 7: Пројектована службена места

Редни Број	Назив	Број Колосека	Перон (број x дужина / ширина / висина) [m]
1	ЖС Голубинци	5	2 x 220.0 / 4.0 / 0.55
2	ЖС Путинци	4	2 x 220.0 / 4.0 / 0.55
3	ЖС Рума	17	2 x 400.0 / 7.4 / 0.55
4	Мимоилазница Вогањ	4	/
5	ЖС Сремска Митровица	11	2 x 400.0 / 6.1 / 0.55
6	ЖС Мартинци	4	2 x 220.0 / 4.0 / 0.55
7	ЖС Кукујевци	5	1 x 220.0 / 4.0 / 0.55 1 x 220.0 / 6.1 / 0.55
8	ЖС Шид	12	2 x 400.0 / 7.4 / 0.55

Станични колосеци су постављени на међусобном растојању од 4,75 – 6,0 m за претицајне (у зависности од пројектне брзине у станицама) док су остали станични колосеци постављени на растојању од 4,75 m, односно 6,0 m између колосека где се постављају портали контактне мреже.

Пројектом трасе пруге⁹ предвиђена је изградња жичане заштитне ограде дуж комплетне трасе као и у станицама, све до зоне самих станичних зграда и платоа.

Дуж целе трасе обезбеђен је коридор за сервисне саобраћајнице ширине 3,0 m позициониране након жичане заштитне ограде, који има двојаку функцију, односно за омогућавање кретања возила у служби експлоатације, одржавања и хитних интервенција као и у функцији спајања не категорисаних пољопривредних путева.

⁹ Идејни пројекат са студијом оправданости МЕДИТЕРАНСКИ КОРИДОР: Србија – Хрватска „СН“ железничка међувеза, Београд – Шид – граница између две државе, деоница Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничка пруга Инђија – Голубинци / Студија изводљивости, ESIA, Београд 2023.година

Пројекат трасе пруге је прилагођен технологији која дозвољава извођење радова без комплетног затварања саобраћаја, односно уз одвијање саобраћаја по једном колосеку постојеће двоколосечне пруге. Нивелете колосека су „вођене“ незнатно изнад постојећих (0-20 cm) што дозвољава реконструкцију појединачних колосека. Такође, нивелете свих станица су постављене по постојећем стању, односно уклопљене је у постојеће станични објекте.

Комплетна траса је подељена у пет поддеоница и то:

- Поддеоница 1:
 - o Голубинци укључиво - Рума искључиво (од km 43+505.029 до km 62+469.577)
- Поддеоница 2:
 - o Рума укључиво - Сремска Митровица искључиво (од km 62+469.577 до km 79+238.532)
- Поддеоница 3:
 - o Сремска Митровица укључиво - Шид – Др. граница (од km 79+238.532 до km 120+640.442)
- Поддеоница 4:
 - o Инђија искључиво- Голубинци искључиво (од km 1+994.834 до km 4+720.632)
- Поддеоница 5:
 - o Стара Пазова искључиво- Голубинци искључиво (од km 36+426.560 до km 43+505.029)

Денивелације путне инфраструктуре

На основу адекватних саобраћајних анализа, одређене су локације за изградњу денивелација путне инфраструктуре на деоници железничке пруге Стара Пазова-Шид. У зависности од категорије пута, карактеристика микролокације у смислу постојања стамбених објеката у непосредној близини укрштаја, геоморфолошких карактеристика терена као и саме топографије, како би се остварио континуитет друмског саобраћаја независно од железничког, пројектовано је 23 денивелисаних укрштаја, са 11 надвожњака, 11 подвожњака, 2 галерије као и једним подвожњаком у трупцу ауто-пута Е 70 Београд - Шид. На предметној траси пројектована су и два надвожњака за прелаз крупне дивљачи (екодукти) и галерија у трупцу Инђијског левог колосека. Објекти на денивелисаним укрштајима пројектовани су на начин да технологија и динамика извођења радова на конструкцијама омогући саобраћај возова по једном колосеку двоколосечне пруге.

III ПЛАНСКА РЕШЕЊА РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СА УТИЦАЈЕМ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НА РАЗВОЈ ПОЈЕДИНИХ ОБЛАСТИ

1. ПОЛОЖАЈ КОРИДОРА ПРУГЕ И ПЛАН РАЗМЕШТАЈА ФУНКЦИОНАЛНИХ САДРЖАЈА

1.1. ПОЛОЖАЈ КОРИДОРА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ

У погледу нивоа детаљности планских решења и планског обухвата предметни коридор и деонице магистралне пруге су подељени на поддеонице.

Комплетна траса магистралне пруге са две деонице, подељена је на пет поддеоница. На свакој од поддеоница је планиран већи број различитих пружних објеката, као што су мостови, подвожњаци, надвожњаци и пропусти (Табела 8: *Денивелисана укрштања/објекти на траси пруге*).

1) Поддеоница 1 (Голубинци укључиво - Рума искључиво), (km 43+505 – km 62+469), дужине од 18,9 km

Предметна подедеоница се налази у оквиру сегмента пруге Голубинци - Рума. Техничком документацијом се предвиђају 6 денивелисаних укрштаја (3 надвожњака, 1 подвожњак и 1 еколошки мост). Траса пруге у овој деоници ван насељених места по равничарском терену, са преласком преко више мелиоративних канала, државних и општинских путева, укрштањима са инфраструктурним системима (ТЕ: гасовод, ЕЕ далеководи и ЕК инфраструктура,) уз пројектовану брзину од 200 km/h.

2) Поддеоница 2 (Рума укључиво - Сремска Митровица искључиво) (km 62+469 – km 79+238), дужине од 16,7 km

Предметна подедеоница се налази у оквиру сегмента пруге Рума – Сремска Митровица. Техничком документацијом се предвиђају 5 денивелисаних укрштаја (4 надвожњака, 1 подвожњак). Траса пруге у овој деоници ван насељених места по равничарском терену, са преласком преко више мелиоративних канала, државних и општинских путева, укрштањима са инфраструктурним системима (ТЕ: гасовод, ЕЕ далеководи и ЕК инфраструктура,) уз пројектовану брзину од 200 km/h, изузимајући зону станице Рума где је пројектована брзина 160 km/h.

3) Поддеоница 3 (Сремска Митровица укључиво - Шид – Државна граница) (km 79+238 – km 120+640), дужине од 41,4 km

Предметна подедеоница се налази у оквиру сегмента пруге Сремска Митровица – државна граница. Техничком документацијом се предвиђају 14¹⁰ денивелисаних укрштаја (4 надвожњака, 8 подвожњака и 1 еколошки мост). Траса пруге у овој деоници ван насељених места по равничарском терену, са преласком преко више мелиоративних канала, државних и општинских путева, укрштањима са инфраструктурним системима (ТЕ: гасовод, ЕЕ далеководи и ЕК инфраструктура,) уз пројектовану брзину од 200 km/h, изузимајући зоне станица Сремска Митровица где је пројектована брзина 120 km/h и станице Шид где је пројектована брзина 160 km/h.

4) Поддеоница 4 (Инђија искључиво- Голубинци искључиво) (km 1+995 – km 4+720), дужине од 2,7 km

Предметна подедеоница се налази у оквиру сегмента пруге Голубинци - Инђија. Техничком документацијом нису предвиђена денивелисана укрштања са инфраструктуром. Траса пруге у овој деоници ван насељених места по равничарском терену, са преласком преко више мелиоративних канала, уз пројектовану брзину од 160 km/h.

5) Поддеоница 5 (Стара Пазова искључиво- Голубинци искључиво) (km 36+426 – km 43+505), дужине од 7,1 km

Предметна подедеоница се налази у оквиру сегмента пруге Стара Пазова - Голубинци. Техничком документацијом се предвиђају 2 денивелисана укрштања типа галерије која представљају пружне укрштаје. Траса пруге у овој деоници ван насељених места по равничарском терену, са преласком преко више мелиоративних канала, укрштањима са инфраструктурним системима (ТЕ: гасовод и ЕК инфраструктура,) уз пројектовану брзину од 120 km/h.

¹⁰ Тип укрштаја магистралне пруге и ДП бр.19 (надвожњак/подвожњак) није прецизно утврђен кроз техничку документацију пруге услед сложене саобраћајне и геоморфолошке ситуације на терену. Укрштај ће бити дефинисан кроз другу техничку документацију по динамици, уз услове надлежног министарства и управљача путне и железничке инфраструктуре.

У оквиру пружног појаса – појаса регулације поред објекта пруге, налазе се и службена места (станични објекти, мимоилазнице) као и постројења која омогућавају функционисање сложеног саобраћајног система за брзине до 200 km/h.

Табела 8: Службена места на траси магистралне пруге

Редни Број	Назив	Стационажа ¹¹
1	ЖС Голубинци	44+453
2	ЖС Путинци	52+297
3	ЖС Рума	63+510
4	Мимоилазница Вогањ	72+066
5	ЖС Сремска Митровица	80+370
6	ЖС Мартинци	92+756
7	ЖС Кукујевци	103+670
8	ЖС Шид	115+040

1.2. ДЕНИВЕЛИСАНА УКРШТАЊА

Денивелисана укрштања треба да обезбеде квалитетно повезивање урбаних и руралних простора и сировинског залеђа-атара путем система категорисане (општинске) и некатегорисане саобраћајне мреже и на подручју инфраструктурног коридора и то путем објеката изнад (или испод) пруге, као и да обезбеде проходност мреже осталих категорисаних (ДП) путева. Такође, планирана је изградња сервисних саобраћајница којим ће се кумулисати и усмеравати саобраћајни токови до планираних денивелација и омогућити саобраћајна комуникација са обе стране пруге.

У даљој изради техничке документације саобраћајно решење биће дефинисано у потпуности, и биће обавеза у оквиру реализације пројекта изградње/реконструкције деоница магистралних пруга.

Просторни размештај денивелисаних укрштања је утврђен применом следећих критеријума:

- денивелисано укрштање са путевима – надвожњак/подвожњак – објекат преко/испод пруге;
- димензије денивелације објеката преко пруге (надвожњак, подвожњак) омогућују пролазак свих врста саобраћајних средстава и пољопривредне механизације, с тим да ће минималне димензије слободног профила бити ширине 6 m, висине 4,5 m;
- пропусти - мостови за премошћавање водотока, ће се градити тако да омогуће пролазак колског и пешачког саобраћаја као и пролазак високе дивљачи и водоземаца;
- обезбеђење просторне дисперзије и континуираности постојећих траса општинских и некатегорисаних путева који кумулишу интерни саобраћај у атару и воде га до денивелисаног укрштања са пругом и даље до одредишта.

Реализацију денивелисаних укрштаја немоторног-пешачког саобраћаја који нису дефинисани овим Планом са пругом за велике брзине могуће је планирати кроз планску документацију ЈЛС, уз прибављање услова и сагласности управљача магистралне пруге.

Коначне стационаже и коначан број објеката ће се дефинисати приликом израде техничке документације (ИДП, ПГД) у складу са критеријумима и правилима из овог Просторног плана.

Табела 9: Денивелисана укрштања / објекти на траси магистралне пруге

Ред. бр.	Подвожњак/ надвожњак/ мост/пропуст	Стационажа ¹² km	Укрштање/веза
Магистрална пруга			
1.	мост	36+439	Голубиначки поток
2.	галерија	38+802	Маг.пруга БГ-СУ
3.	мост	41+461	Инђијски поток

¹¹ Стационаже су рачунате од почетне тачке у зони скретница и као референтне се узимају стационаже за десни колосек

¹² Коначне стационаже и коначан број објеката ће се дефинисати приликом израде техничке документације (ИДП, ПГД).

Ред. бр.	Подвожњак/ надвожњак/ мост/пропуст	Стационажа ¹² km	Укрштање/веза
4.	галерија	42+344	Маг.пруга ИН-ГО
5.	надвожњак	44+752	ОП Љук.-Голу.
6.	пропуст	46+599	-
7.	еко надвожњак	47+935	атарски пут
8.	пропуст	48+449	Канал Шеловренац
9.	пропуст	48+860	Канал Суви дол
10.	надвожњак	49+690	ДП бр. 127
11.	пропуст	50+162	-
12.	пропуст	51+564	Канал Међаш
13.	подвожњак	52+100	насељска саобраћајница
14.	пропуст	53+387	-
15.	пропуст	58+515	-
16.	пропуст	59+239	-
17.	пропуст	59+662	-
18.	надвожњак	60+669	ДП бр.120
19.	пропуст	62+300	-
20.	надвожњак	62+925	ДП бр.21 ¹³
21.	пропуст	64+088	Канал Јеленци
22.	подвожњак	64+347	насељска саобраћајница
23.	пропуст	64+775	Канал Јеленци 2
24.	мост	65+703	Поток Кудош
25.	пропуст	69+109	Канал источно Вогањски
26.	пропуст	70+196	-
27.	пропуст	71+634	Канал Манђелов гат Конав
28.	пропуст	72+575	-
29.	надвожњак /надвожњак	72+666 72+886	ДП бр. 120 / АЗ
30.	пропуст	73+148	Канал Конав 9
31.	пропуст	74+396	Канал Декалица
32.	пропуст	75+548	Канал Шијаков
33.	пропуст	76+532	-
34.	пропуст	78+200	-
35.	надвожњак	78+304	ДП бр.20
36.	мост	78+900	Поток Чикаш
37.	пропуст	79+204	Канал Радиначко Врело
38.	подвожњак	79+394	насељска саобраћајница
39.	подвожњак	80+673	насељска саобраћајница
40.	пропуст	82+695	-
41.	подвожњак	82+744	ДП бр.120
42.	пропуст	82+888	Канал Криваја
43.	пропуст	83+974	-
44.	пропуст	84+570	Канал МП 2-3
45.	подвожњак	85+067	насељска саобраћајница
46.	пропуст	85+473	Канал МП 2-1
47.	мост	86+205	Канал Кузминска Шидина
48.	пропуст	86+543	-
49.	пропуст	86+782	Канал МП 4
50.	пропуст	88+022	-
51.	пропуст	88+230	Канал Курјаковац
52.	надвожњак	90+137	ДП бр.120
53.	пропуст	90+203	-
54.	пропуст	92+300	Канал Глогови
55.	подвожњак	93+257	насељска саобраћајница
56.	пропуст	94+968	Канал Попова бара
57.	пропуст	96+396	Канал Кузминска шидина
58.	пропуст	97+300	Канал Ширатош 1
59.	пропуст	97+698	Канал Ширатош
60.	надвожњак/ подвожњак ¹⁴	98+202	ДП бр.19

¹³ Укрштај магистралне пруге и ДП бр.21 са постојећим надвожњаком преко пруге биће дефинисан техничком документацијом мотопута Нови Сад – Рума

¹⁴ Укрштај магистралне пруге и ДП бр.19 није прецизно утврђен (подвожњак-надвожњак) кроз техничку документацију пруге, услед сложене саобраћајне и геоморфолошке ситуације на терену. Укрштај ће бити дефинисан кроз другу техничку документацију по динамици, уз услове надлежног министарства и управљача путне и железничке инфраструктуре

Ред. бр.	Подвожњак/ надвожњак/ мост/пропуст	Стационажа ¹² km	Укрштање/веза
61.	пропуст	98+248	Канал Орловњак
62.	надвожњак	98+313	А3/Е-70
63.	пропуст	99+267	Канал Изворац 1
64.	пропуст	100+054	Канал Белучина
65.	пропуст	101+191	Блажићев канал
66.	надвожњак	101+937	ДП бр.120
67.	пропуст	102+461	Канал Станић
68.	подвожњак	104+055	насељска саобраћајница
69.	пропуст	104+277	Кукујевачки канал
70.	пропуст	104+943	Канал Међаш
71.	еко надвожњак	105+417	атарски пут
72.	пропуст	105+952	Канал Пљоштара
73.	пропуст	106+160	Канал Пљоштара 5
74.	пропуст	106+989	Канал Пашњак V
75.	пропуст	107+241	Канал Пашњак VII
76.	подвожњак	107+905	насељска саобраћајница
77.	пропуст	107+950	Канал Ратовача
78.	пропуст	108+710	-
79.	пропуст	109+211	Канал Комота
80.	пропуст	110+339	-
81.	пропуст	110+624	Канал Ш-4-2-2
82.	подвожњак	111+370	насељска саобраћајница
83.	пропуст	111+419	Канал Ш-1
84.	пропуст	113+185	Канал Ш-1-3
85.	мост	113+911	Поток Шидина
86.	подвожњак	114+804	ДП бр.121
87.	пропуст	118+731	-
88.	пропуст	119+379	Канал Шидски Трњаци
89.	пропуст	119+991	-
90.	пропуст	120+578	Канал Гранични Товарнички
91.	галерија	42+344	Леви инђијски колосек

2. УТИЦАЈ НА ПРИРОДУ, ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

2.1. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

Пољопривредно земљиште

Пољопривредно земљиште обухвата највећи део трасе пруге, али је већ трајно пренамењено у непољопривредне сврхе. Реализација решења предвиђених овим Просторним планом неће имати битнији утицај на околно пољопривредно земљиште. У циљу очувања пољопривредног земљишта потребно је:

- Придржавати се позитивне законске редулативе о заштити пољопривредног земљишта;
- Предвидети конкретне заштитне мере и методе заштите пољопривредног земљишта током изградње коридора, као и функционисања железничког саобраћаја, током експлоатације пружног коридора.

Шуме и шумско земљиште

У зони ширег посматрања заступљене су веома мале површине шумског земљишта. Како би утицај подручја посебне намене на шуме и шумско земљиште у обухвату Просторног плана био што повољнији неопходно је:

- водити рачуна да се не угрожавају састојине (раст и развиће) у оквиру обухвата Просторног плана;
- придржавати се закона и законских прописа који се тичу заштите шума, заштите природе, дивљачи и ловства, заштите животне средине.

Минералне сировине

У ширем обухвату Плана инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид, налазе експлоатациона поља минералних сировина подземних вода и опекарских сировина.

Лежишта минералних сировина у зони ширег обухвата:

- Лежиште опекарских сировина ИГМ „РУМА“ РУМА у експлоатацији;
- Лежиште опекарских сировина УНИВЕРЗУМ, површински коп „Пустара“ код Инђије у експлоатацији;
- Лежиште подземних вода, експлоатациони простор изворишта термоминералних вода „BLACKOAK LAND“ у Инђији у експлоатацији;
- Лежиште подземних вода, експлоатациони простор изворишта кланице „Радић“ у Руми у експлоатацији;
- Лежиште подземних вода, експлоатациони простор изворишта Казнено поправног завода Сремска Митровица у експлоатацији;
- Лежиште опекарских сировина површински коп „Ограде II“ код Кузмина у експлоатацији;
- Лежиште подземних вода, експлоатациони простор изворишта „Victoriaoil“ у Шиду у експлоатацији.

Траса пруге не прелази преко ових експлоатационих поља.

2.2. ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ

Утицај посебне намене на популације, станишта, екосистеме и коридоре који их повезују биће минималан, јер ће бити предузете активности на заштити и очувању природе, одрживом коришћењу природних ресурса и заштићених природних добара приликом изградње и експлоатације железничке пруге.

У зони ширег посматрања Просторног плана налазе се делови просторних целина од значаја за очување биолошке разноврсности:

Заштићена подручја

1. Споменик природе „Два стабла храста лужњака у Гибарцу“;
2. Споменик природе „Бела топола у Кукујевцима“;
3. Дрворед платана у Сремској Митровици:
 - део еколошки значајног подручја „Фрушка Гора и Ковиљски рит“ (бр. 14) еколошке мреже Републике Србије (Уредба о еколошкој мрежи, „Сл. гласник РС“, број 102/10);
 - део Подручја од међународног значаја за биљке „Фрушка гора и Ковиљско - петроварадински рит“, издвојен међународним IBA пројектом;

Табела 10: Еколошки коридори које пресеца траса

Врста еколошког коридора	Назив еколошког коридора
Локални еколошки коридор	Голубиначки канал
Локални еколошки коридор	Велики Бегеј
Локални еколошки коридор	Поток Љуково
Регионални еколошки коридор	Поток Шеловренац
Локални еколошки коридор	Водоток Јеленачки поток
Локални еколошки коридор	Каналисани поток Кудош
Локални еколошки коридор	Каналисани водоток Кузминска шидина
Локални еколошки коридор	Јелисаветин канал
Локални еколошки коридор	Шидина
Локални еколошки коридор	Манђелов гат

Табела 11: Станишта строго заштићених и заштићених врста од националног значаја

Ознака	Назив	Врста
СТП04	Цигланске баре код Старе Пазове и Војке	<i>Cygnus olor</i> , <i>Microcarbo pygmaetus</i>
СТП07	Долина потока Љуково код Голубинаца	- <i>Alauda arvensis</i> , <i>Apus apus</i> , <i>Bombina bombina</i> , <i>Buteo buteo</i> , <i>Circus aeruginosus</i> , <i>Columba palumbus</i> , <i>Delichon urbicum</i> , <i>Falco tinnunculus</i> , <i>Lanius collurio</i> , <i>Merops apiaster</i> , <i>Natrix natrix</i> , <i>Saxilola ruberta</i> , <i>Sturnus vulgaris</i> ;
ИНЂ11	Акумулација Јарковац	<i>Ardea purpurea</i> , <i>Lanius minor</i> , <i>Vanellus vanellus</i>
СМИ04	Легет	<i>Haliaeetus albicilla</i>
СМИ03	Полој на реци Сави	<i>Aythya marila</i>
ШИД07а	Шаториште	<i>Aquila heliaca</i> , <i>Ciconia nigra</i> , <i>Lanius collurio</i> , <i>Oriolus oriolus</i> , <i>Pernis apivorus</i> , <i>Sylvia communis</i>
ШИД08а	Чесмин до	<i>Aquila heliaca</i> , <i>Ciconia nigra</i> , <i>Lanius collurio</i> , <i>Oriolus oriolus</i> , <i>Pernis apivorus</i> , <i>Sylvia communis</i>
ШИД08ц	Чесмин до настао корекцијом од ШИД08б	<i>Buteo buteo</i> , <i>Fringilla coelebs</i> , <i>Turdus philomelos</i>
ШИД09	Марков до	<i>Aquila heliaca</i> , <i>Ciconia nigra</i> , <i>Lanius collurio</i> , <i>Oriolus oriolus</i> , <i>Pernis apivorus</i> , <i>Sylvia communis</i>

Надвожњаци за прелаз крупне дивљачи

Међу планским решењима за заштиту природе су веома важна два планирана надвожњака за прелаз крупне дивљачи. Ови алтернативни прелази се праве изнад инфраструктурних објеката како би се што мање реметио начин живота дивљачи и спречило њихово истребљење.

Најважнија карактеристика ових надвожњака је да се велика пажња посвећује дизајну који подразумева богато затрављивање и пошумљавање прелаза како би их животиње препознале као своје природно окружење и навикле се на коришћење истих.

Општи услови заштите природе приликом изградње инфраструктурног коридора железнице

Неопходно је водити рачуна о укупној заштити простора и предвидети таква решења и смернице за усклађивање и заштиту природних, створених и постојећих вредности, као и планираних објеката на подручју Плана, који ће обезбедити ефикасније функционисање свих постојећих система на подручју, релативизирање просторних и еколошких конфликта између постојећих система и посебне намене подручја, као и рационално коришћење земљишта.

1. Приступне путеве за кретање механизације током извођења радова планирати тако да не угрожава заштићени Дрворед платана у Сремској Митровици;
2. Забрањено је одлагања отпадног материјала, постављања било каквих привремених објеката/материјала за потребе радова, као и паркирања или сервисирања механизације и претакања горива на просторима заштићених добара, регистрованих станишта строго заштићених и заштићених врста и еколошких коридора (Прилог 1), као и у зони непосредног утицаја (200 m) на њих;
3. Планирање експлоатације земље и песка:
 - није дозвољена на заштићеном подручју, на просторима других заштићених добара, регистрованих станишта строго заштићених и заштићених врста, односно еколошких коридора;
 - ради заштите хидролошког режима просторних целина значајних за заштиту природе може да се одвија искључиво изнад нивоа фреатске издани у заштитној зони заштићеног подручја, као и у појасу до 500 m од заштићених добара, еколошких коридора, станишта строго заштићених или заштићених врста;
4. Модернизацију и реконструкцију пруге планирана у складу са потребама очувања еколошких својстава водотокова / мелиоративних канала као станишта и еколошких коридора:
 - У највећој могућој мери очувати морфологију приобаља и обалног појаса. На деоницама на којима не постоје алтернативна решења и потребно је извршити регулацију водотока/канала, применити техничка и биотехничка решења, којима се обезбеђује

- очување карактеристика обала и корита (степеничасти пад дна, вијугавост корита, благе косине храпаве површине итд.);
- Није дозвољено зацевљење водотока/канала који су назначени као еколошки коридори;
 - Сачувати или формирати појас вегетације уз обалу, као предуслов функционалности коридора. Минимална вегетација обале је травни појас ширине 4 метара, а на деоницама где је ширина обалног појаса већа од 8 метара, планирати подизање појасева високог зеленила;
 - Код свих хидротехничких објеката који формирају баријеру за кретање животиња коритом или обалом (стрме или вертикалне вештачке површине шахтова, канала за одвођење атмосферских вода и сл.) треба планирати техничка решења (нпр. хоризонталне површине у виду „тераса“ по косинама, храпаве површине и делови са нагибом мањим од 45°) које обезбеђују безбедно кретање малих животиња унутар корита, односно омогућују излазак из корита или хидротехничког објекта;
5. Заштиту дивљих врста планирати у складу са Законом о заштити природе и повезаним подзаконским актима, као и у складу са обавезама прописаних Законом о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта („Службени гласник РС - Међународни уговори“, број 102/07), кроз следеће активности:
- Ради смањења угинућа животиња на прузи, а са посебним освртом на мере заштите строго заштићених и заштићених врста дефинисаних члановима 4. и 6. Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/10, 47/11 и 32/16);
 - Спречити доспевање водоземаца и других ситних животиња на пругу трајном вертикалном баријером глатке површине минималне висине 0,5 метара и специјалним рубом нагнутом према коридору у дужини од најмање 50 m уз пругу са обе стране изграђених пролаза (Прилог 3а). Ограду поставити на тај начин да усмерава кретање водоземаца према пролазима;
 - Разматрати потребу постављања оgrade за дивљач, у складу са резултатима процене утицаја на животну средину. Ограду позиционирати на начин који омогућује одржавање функционалности оgrade са обе њене стране, са посебним освртом на потребу редовног кошења вегетације, ради спречавања прелаза дивљих врста преко оgrade на местима обраслим шибљем, пузавицама, високом травом и сл.;
 - Обезбедити континуитет миграторних путева животиња (проходност еколошких коридора) пресецених трасом пруге. Безбедно кретање животиња могуће је обезбедити на два начина: изградњом посебних пролаза или прелаза, у складу са Правилником о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња („Службени гласник РС“, број 72/10) или изградњом мултифункционалних мостова/пропуста који, поред својих хидролошких улога, испуњавају и захтеве дефинисане наведеним Правилником и на тај начин представљају и пролазе за животиње;
 - Посебне пролазе за животиње треба планирати уз обалу, изнад максималног нивоа подземне воде, са обе стране водотокова/канала који представљају еколошке коридоре;
 - У случају постављања заштитне оgrade за дивљач уз пругу, неопходно је планирати најмање два пролаза (или прелаза) за крупну дивљач;
 - на деоници Гибарац - Бачици (по могућности код еколошког коридора Јелисаветин канал или у његовој непосредној близини);
 - код регионалног еколошког коридора потока Шеловренац (број 4 на прилогу);
6. Ради стварања услова за кретање миграторних врста испод мултифункционалних мостова/пропуста:
- за дивље врсте ситних и средњих телесних димензија (водоземци, ситни сисари, видра, жавац и сл.), код еколошких коридора Голубиначки канал, Поток Љуково, Поток Шеловренац, Кузминска шидина, Јелисаветин канал и Шидина, односно на другим локалитетима на којима процена утицаја доказује повећану фреквенцу кретања водоземаца или других заштићених и строго заштићених врста малих и средњих димензија што указује на потребе формирање пролаза за њих;
 - само за ситне животиње, укључујући и водоземце на еколошким коридорима Велики Бегеј, Јеленачки поток, Кудош, Манђелов гат;
 - Пролазе за животиње унутар мостова и пропуста уредити по следећим општим правилима;
 - Индекс слободног простора (ширина множена са висином и дељена са дужином пролаза) унутар пролаза за крупне дивље врсте треба да је већи од 1,5;
 - За дивље врсте до средње величине обезбедити следеће димензије визуелне целине унутрашњег простора: минималну ширину од 6 m и висину од 2,5 m (односно максималну висину коју дозвољава ниво подземне воде), а минимална ширина хоризонталне површине за кретање животиње је 0,8 m;

- За ситне животиње минимална висина унутрашњег простора је 1,5 m, а минимална ширина хоризонталне површине за кретање животиње је 0,5 m;
 - Хоризонталне просторе (терасе или полице) за кретање дивљих врста сместити изнад нивоа просечних пролећних водостаја (период март-април), планирати са обе стране корита и повезати са обалом ван моста/пропуста на тај начин да то омогућава миграцију и слабо покретљивим врстама (избегавати вертикалне, стрме и глатке површине);
 - Косине корита између терасе и дна канала не смеју бити стрмије од 45° и треба да буду грубо храпаве (могуће решење су хоризонтална ребра или урези) што ће спречавати да животиње упадну у воду и олакшаће им излаз из воде;
 - Површине за кретање животиња обложити природним типом подлоге обале (нпр. глиновито земљиште са комадићима камена разне величине);
 - Моделовањем рељефа и уређењем зеленила испред улаза, усмерити животиње према пролазима и обезбедити што бољу осветљеност пролаза;
 - Простор испред улаза (бар на траси кретања животиња према обали канала/потока) треба да буде покривен природним типом земљишта датог локалитета (избегавати бетон);
 - Стазе кретања животиња повезати травном појасом за вегетацију обале канала;
 - Вегетација прелаза за животиње (еколошког моста) треба да одговара структури околних станишта, а са две стране еколошког моста треба да служи као зелени застор. Структуру вегетације испред прелаза за животиње формирати на начин да усмерава кретање дивљих врста према објекту;
 - На местима где пруга пресеца еколошке коридоре вијадуктима или широким мостовима, применом адекватних техничких решења и уређењем простора (нпр. што виши и шири слободан простор са обе стране еколошког коридора) обезбедити да унутрашњост вијадука/моста испуњава услове за безбедно кретање крупних дивљих врста;
 - Током коришћења пруге вршити мониторинг (посматрање морталитета животиња уз пругу). У случају, да се евидентира концентровано угинуће дивљих врста на локацијама удаљених од познатих миграционих путева, потребно је обезбедити нове прелазе;
7. Мере заштите заштићених еколошких коридора и у зони непосредног утицаја (до 100 m удаљености од границе коридора), осветљење објеката планирати у складу са потребама заштите дивљих врста које су активне ноћу:
- Изабрати моделе расвете за директно осветљење са заштитом од расипања светлости према небу (према ваздушним коридорима миграције) и према коридору;
 - Осветљење вршити светлосним телима постављеним најниже могуће, са светлосним сноповима усмереним према објектима или саобраћајним површинама;

Општи услови озелењавања коридора железничке пруге

1. У зони утицаја (удаљеност од 500 метара) станишта заштићених и строго заштићених врста и еколошких коридора забрањена је садња инвазивних врста;
2. Ради спречавања ширења инвазивних врста у саобраћајном коридору планирати редовно кошење травних површина, укључујући и површине упојних канала;
3. Избегавати примену врста са јестивим плодовима које привлаче птице и друге животиње, повећавајући могућност страдања јединки на прузи;
4. Избегавати врсте дрвећа и жбуња које представљају прелазне домаћине одређених паразита пољопривредних култура или воћака (врсте из родова *Berberis*, *Cotoneaster*, *Pyracantha*, *Sorbus* и сл.);
5. Мере за заштитну зону еколошких коридора и станишта заштићених и строго заштићених врста од националног значаја:
 - У појасу од 500 m од еколошког коридора/станишта забрањује се трајно нарушавање карактеристика хидролошког режима од којих зависи функционалност коридора и опстанак врста и станишних типова;
 - У појасу од 200 m од еколошког коридора:
 - Услов за планирање укопаних складишта је да се њихово дно налази изнад коте максималног нивоа подземне воде, уз примену грађевинско-техничких решења којим се обезбеђује спречавање емисије загађујућих материја у околни простор;
 - Планским решењима мора се обезбедити примена мера заштите коридора/станишта од утицаја светлости, буке и загађења;
 - Планирати посебна техничко-технолошка решења која спречавају колизију и електрокуцију птица код електричних водова ниског и средњег напона;
 - У појасу од 50 m од еколошког коридора забрањује се планирање техничких решења којима се формирају рефлектујуће површине (нпр. стакло, метал) веће од стандардних прозора/врата усмерене према еколошком коридору;

2.3. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА

Према подацима добијеним од Републичког завода за заштиту споменика културе, у обухвату Просторног плана се налази културно добро од изузетног значаја која су у надлежности Републичког завода за заштиту споменика културе. Траса инфраструктурног коридора пролази периферним делом археолошког налазишта Сиирмијум, већ утврђеном трасом постојеће железничке пруге.

Према подацима добијеним од Завода за заштиту споменика културе, Сремска Митровица, на простору у оквиру границе обухвата Просторног плана и у оквиру границе подручја посебне намене налази се разноврсно и вредно културно наслеђе, које чине непокретно културно добро, добра која уживају претходну заштиту и евидентирана културна добра.

Планирани инфраструктурни коридор пролази кроз простор археолошког налазишта „Солнок или Град“, проглашеним спомеником културе. Коридор се пружа већ утврђеном трасом постојеће железничке пруге.

Преглед културних добара која се налазе у зони утицаја

Мере заштите за непокретна културна добра од изузетног значаја прописује Републички завод за заштиту споменика културе.

Мере заштите за непокретна културна добра, добра која уживају претходну заштиту и евидентирана културна добра прописује територијално надлежан Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица.

Културна добра су класификована и груписана на културна добра архитектуре, просторне културно-историјске целине, знаменита места (меморијалне споменике, спомен обележја и ратни меморијали) и археолошко наслеђе (археолошка налазишта и локалитети).

Табела 12: Културна добра у обухвату Просторног плана

Културна добра на територији општине Шид				
Добра која уживају претходну заштиту				
Р.бр.	Назив	Врста	Локација ¹⁵	Опис
1.	Зграда железничке станице у Шиду	Градитељски објекат	КО Шид, 5225	
2.	Управна зграда и портирница месне индустрије „Шид“	Градитељски објекат	КО Шид, 4164/6, Објекти 1 и 3	
3.	Спомен плоча Миладину Зорићу-Гарачи, на перону Железничке станице Шид, ул. Јанка Веселиновића бр. 2-4	Меморијални споменик, спомен обележје и ратни меморијал	КО Шид, 5225	
4.	„Црквине“ (58/В/6)	Археолошки локалитет	КО Кукујевци	Налази се југоисточно од села, у близини железничке пруге. На њему је пронађен материјал који указује на насеље из римског периода.
5.	Траса римског пута на потесу „Корови“ (121/В/2)	Археолошки локалитет	КО Шид	
6.	Локалитет на потесу „Орашје“ (121/В/3)	Археолошки локалитет	КО Шид	На површини 200х150 m налази се мање насеље из римског периода. Карактер локалитета је мање насеље или комплекс веће <i>villa rustica</i> .
Културна добра на територији града Сремска Митровица				
Културна добра од изузетног значаја				
Р.бр.	Назив	Врста	Локација	Опис
7.	Сиријум, римски град испод данашње Сремске Митровице	Археолошко налазиште	Сремска Митровица	Траса пруге пролази периферним делом археолошког налазишта.
Културна добра				
8.	Зграда железничке станице и Споменик Ослобођења у Сремској Митровици	Споменик културе-архитектура	КО Сремска Митровица, к.п. бр. 6018, 5957	

¹⁵ Локација може бити описана само катастарском општином и приказана на Рефералној карти бр. 2, или бројем катастарске парцеле или координатама (ГПС, Гаус-Кригер...)

Евидентирана добра				
9.	Део ПКИЦ „Стара муњара“	Просторно-културно-историјска целина	КО Сремска Митровица, 987/2, 987/4, 987/5, 987/6	
10.	Електрична централа тзв. „Муњара“, ул. Фрушкогорска број 71	Споменик културе-архитектура	КО Сремска Митровица, 987/2, Објект 1	
11.	Зграда старе железничке станице у Мартинцима	Споменик културе-архитектура	КО Мартинци, К.п. бр. 6948/1	
12.	„Хардијев млин“ у Сремској Митровици	Споменик културе-архитектура	КО Сремска Митровица, 1279/26	
13.	ПКИЦ гркокатоличко, протестантско и назаренско гробље, ул. Русинска 66	Просторно-културно-историјска целина	КО Сремска Митровица, 1284, 1285, 1286	
Добра која уживају претходну заштиту				
14.	Спомен плоча на перону железничке станице Сремска Митровица, ул. Железничка бр. 2-4	Меморијални споменик, спомен обележје и ратни меморијал	КО Сремска Митровица, 6018	
15.	Спомен плоча погинулим железничарима, на перону железничке станице Сремска Митровица, ул. Железничка бр. 2-4	Меморијални споменик, спомен обележје и ратни меморијал	КО Сремска Митровица, 6018	
16.	Мала страна (60/В/7)	Археолошки локалитет	КО Лаћарак	Јужно од села и јужно уз железничку пругу пронађени су остаци праисторијске керамике као и већи број комада кућног лепа са остацима пружа, део огњишне плоче и остаци животињских костију. Насеље је од старчевачке фазе до млађег неолита бапско-ленђелске културне групе и прелаза Винђе-Тордош и Винче-Плочник, као и фрагменти посуда из доба Сеобе народа.
17.	„Забран“-преко канал (60/В/8)	Археолошки локалитет	КО Лаћарак	Југозападно од села и јужно уз железничку пругу пронађени фрагменти керамике из бронзаног доба и римскопровинцијска керамика.
18.	Локалитет „Клисара“, потес Петровци (70/В/3)	Археолошки локалитет	КО Мартинци	Источно од села и јужно уз саму железничку пругу на локалитету Клисура пронађено је неколико саркофага од олова и камена са скелетним остацима и гробним прилозима. На површини око 150x50 m пронађени су остаци керамике и други покретни археолошки материјал који се хронолошки могу датовати у римско доба и средњи век. Комплекс од више грађевина и некропола.
19.	Локалитет „Ерла“, потес Међош (70/В/2)	Археолошки локалитет	КО Мартинци	Налази се западно од села и јужно од железничке пруге на површини од око 80x60 m. Насеље са краја бронзаног доба.
20.	Локалитет на потесу Селиште (57/В/4)	Археолошки локалитет	КО Кузмин	Северно од села и северно од железничке пруге пронађен је материјал који припада римском добу.

21.	Локалитет на потесу Црквине (57/В/7)	Археолошки локалитет	КО Кузмин	Налази се северно од села. На њему је поред материјала из римског периода пронађена керамика која припада средњем веку.
Културна добра на територији општине Рума				
Културна добра				
Р.бр.	Назив	Врста	Локација	Опис
22.	„Солнок или Град“	Археолошко налазиште	КО Добринци, североисточно од насеља, потес Шевин брег: 869/1, 869/2, 870/1, 870/2, 870/3, 870/4, 871/1, 871/2, 871/3, 871/4, 872, 873, 874, 875, 876/1, 876/2, 876/3, 912/1, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1053/1, 1053/2, 1054/1, 1054/2, 1056, 1067/4, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 3589, 1051, 3561, 3582, 3585, 3586, 3588, 3589, 3595, 3600	Налазиште се диже према прузи и ситуиран је са обе стране пруге. Део локалитета који је јужно од пруге је већих димензија. Локалитет се простира на површини од 30 ha. На локалитету се налазе остаци римског војног утврђења <i>Caput Bassianense</i> , цивилно насеље и некропола.
Добра која уживају претходну заштиту				
23.	Зграда железничке станице у Руми	Градитељски објекат	КО Рума, 7416	
24.	Споменик железничарима, на железничкој станици Рума, поред улаза у нову Управну зграду, ул. Железничка бр. 212	Меморијални споменик, спомен обележје и ратни меморијал	КО Рума, 7390/1	
25.	Код Барутане (97/В/4)	Археолошки локалитет	КО Рума	
26.	Локалитет „Одјавица 4“, потес Округлице (25/В/3)	Археолошки локалитет	КО Вогањ	
27.	Забрана (37/В/2)	Археолошки локалитет	КО Добринци	Северозападно од села, јужно од железничке пруге на површини 50x150 m. Пронађени су праисторијски и средњовековни материјал. карактер налазишта је насеље.
28.	Забрана (52/В/1)	Археолошки локалитет	КО Краљевци	Источно од села, јужно од железничке пруге констатован је грађевински материјал и керамика, која припада римском добу. Претпоставља се да је у питању насеље, вероватно село- <i>pagus</i> .
Културна добра на територији општине Инђија				
Добра која уживају претходну заштиту				
Р.бр.	Назив	Врста	Локација	Опис
29.	Зграда железничке станице у Инђији	Градитељски објекат	КО Инђија, 3614, 3615	

30.	Крчевине II (44/B/3)	Археолошки локалитет	КО Инђија	Налази се северозападно од насеља на површини од 80x80 m. На њему је пронађен праисторијски и средњовековни материјал. Карактер налазишта је насеље.
31.	Бешански друм-Крчевине (44/B/4)	Археолошки локалитет	КО Инђија	Налази се северозападно од насеља на површини од 100x100 m. На њему је пронађен материјал из средњовековног периода.
Културна добра на територији општине Стара Пазова				
Добра која уживају претходну заштиту				
Р.бр.	Назив	Врста	Локација	Опис
32.	Зграда железничке станице у Старој Пазови	Градитељски објект	КО Стара Пазова, 9546/1	
33.	Пољопривредно добро Напредак (106/B/2)	Археолошки локалитет	КО Стара Пазова	Северозападно од насеља и западно од железничке пруге на потесу Јарковац, локалитет на равном терену површине 200x150 m. На њему је пронађен римски надгробни споменик из II века. Приликом рекогносцирања пронађен је материјал који припада римском добу. Карактер налазишта је <i>pagus</i> .

Општи услови заштите културних добара

Мере техничке заштите и други радови на културним добрима

Мере техничке заштите и други радови на споменицима културе и њиховој заштићеној околини могу да се изводе само под условима и на начин утврђен прописом из надлежности заштите културних добара.

Забрањује се раскопавање, рушење, преправљање, презиђивање, прерађивање и вршење било каквих радова који могу нарушити својства културних добара.

Забрањује се коришћење или употреба културних добара у сврхе које нису у складу са њиховом природом, наменом и значајем, или на начин који може довести до њиховог оштећења.

Изградња инфраструктурних, и других објеката предвиђених овим Просторним планом и одговарајућим урбанистичким планом у заштићеној околини културних добара врши се под условима који ће се утврђивати по сваком појединачном захтеву од стране Завода за заштиту природе или надлежног Завода за заштиту споменика културе сходно законским овлашћењима.

Забрањује се превођење свих надземних инсталација у заштићеној околини културних добара.

За положај трасе и извођење подземних електричних водова и других инсталација (водовода, канализације, оптичких каблова и сл.) прибављају се услови и сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Обавезан археолошки надзор од стране стручне службе Завода за заштиту споменика културе приликом извођења земљаних и других радова на изградњи.

Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе, као и да предузме мере да се налаз не уништи не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

Инвеститор је дужан да обезбеди средства за прађење, истраживање, заштиту и чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту, адекватну презентацију налаза као и публикавање резултата истраживања.

Обавезна је пријава почетка земљаних радова надлежном Заводу за заштиту споменика културе, најкасније 30 дана пре извођења.

Посебни услови заштите културних добара

Посебни услови за непокретна културна добра-споменике културе, евидентирана добра и добра под претходном заштитом градитељског (архитектонског) наслеђа

За сва наведена непокретна културна добра, евидентиране непокретности и добра под претходном заштитом која се налазе у ужем појасу заштите и појасу контролисане градње није дозвољено уклањање или замена, делимично или у целини.

За сва непокретна културна добра, евидентиране непокретности и добра која уживају претходну заштиту дозвољава се извођење радова на конзервацији и рестаурацији, санацији, адаптацији и реконструкцији уз обавезно прибављање појединачних услова и мера заштите, од надлежне установе заштите, за сваку конкретну интервенцију.

Није дозвољено угрозити споменичке вредности наведених културних добара, евидентираних непокретности и добара под претходном заштитом, приликом извођења било које врсте радова.

Није дозвољено угрозити статичку стабилност наведених непокретних културних добара, евидентираних непокретности и добара под претходном заштитом која се налазе у ужем појасу заштите и појасу контролисане градње коридора предметне железничке пруге.

Није дозвољено депоновање штетних и запаљивих материја у наведеним објектима непокретних културних добара, евидентираних непокретности и добара под претходном заштитом која се налазе у ужем појасу заштите и појасу контролисане градње коридора предметне железничке пруге.

Посебни услови за меморијалне споменике, спомен обележја и ратни меморијали

За све наведене евидентиране непокретности, добра под претходном заштитом и ратних меморијала која се налазе у ужем појасу заштите и појасу контролисане градње није дозвољено уклањање или замена, делимично или у целини.

За све евидентиране непокретности, добра која уживају претходну заштиту и ратне меморијале дозвољава се извођење радова на конзервацији и рестаурацији, санацији, адаптацији и реконструкцији уз обавезно прибављање појединачних услова и мера заштите, од надлежне установе заштите, за сваку конкретну интервенцију.

Забрањује се додавање нових елемената (плоча, украса) на горе наведену евидентирану непокретност, добра под претходном заштитом и ратне меморијале као и било каква друга измена истих без добијања одобрења и појединачних услова надлежне службе заштите.

Интервенције на нивелисању земљишта дозвољене су само до ивице катастарских парцела број 1284, 1285 и 1286 КО Сремска Митровица на којима се налази Просторно културно-историјска целина гркокатоличко, протестантско и назаренско гробље.

Није дозвољено угрозити споменичке вредности наведених евидентираних непокретности, добара под претходном заштитом и ратних меморијала који се налазе у ужем појасу заштите коридора предметне железничке пруге, приликом извођења било које врсте радова.

Није дозвољено угрозити статичку стабилност наведених евидентираних непокретности, добара под претходном заштитом и ратних меморијала који се налазе у ужем појасу заштите коридора предметне железничке пруге. Све радове који могу угрозити њихову стабилност обавезно изводити пажљиво и употребом ручних алата.

У случају оштећења наведених евидентираних непокретности, добара под претходном заштитом и ратних меморијала инвеститор је дужан да спроведе и сноси трошкове санације према условима и мерама надлежне установе заштите непокретног културног добра.

Није дозвољено депоновање штетних и запаљивих материја у непосредној близини наведених евидентираних непокретности, добара под претходном заштитом и ратних меморијала који се налазе у ужем појасу заштите предметне железничке пруге.

Дозвољава се урбанистичко и хортикултурно опремање, уређење и одржавање припадајуће парцеле које неће угрозити споменичка својства наведених евидентираних непокретности, добара под претходном заштитом и ратних меморијала који се налазе у ужем појасу заштите предметне железничке пруге.

Археолошки локалитети који уживају статус културних добара

Археолошко налазиште Сирмијум

Обавезан је константан археолошки надзор (праћење извиђења земљаних радова) приликом изградње инфраструктуре у грађевинском подручју насеља Сремска Митровица.

Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима.

Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошке локалитете или археолошке предмете од изузетног значаја ради истраживања локације, односно да обезбеди потребна средства за праћење, истраживање, заштиту и чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту.

Археолошко налазиште „Солнок или Град“

Дозвољава се изузетно, на простору који је у потпуности археолошки истражен, изградња инфраструктуре на катастарским парцелама бр. 869/1, 869/2, 870/1, 870/2, 870/3, 870/4, 871/1, 871/2, 871/3, 871/4, 872, 873, 874, 875, 876/1, 876/2, 876/3, 912/1, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1053/1, 1053/2, 1054/1, 1054/2, 1056, 1067/4, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1051, 3561, 3582, 3585, 3586, 3588, 3589, 3595, 3600 КО Добринци.

У подручју заштићене околине археолошког локалитета која иде спољним границама катастарских парцела бр. 817/1, 817/2, 817/3, 817/4, 818/1, 818/2, 819, 820, 821, 856, 857, 868/1, 868/2, 912/1, 912/2, 912/3, 917, 918, 919, 1042, 1056, 1067/4, 1068, 3561, 3588, 3589, 3594 КО Добринци, дозвољава се изградња инфраструктуре, на простору који је у потпуности истражен.

Дозвољена је изградња уз обавезна претходна заштитна археолошка истраживања уз могућност презентације налазишта и налаза.

Забрањује се изградња пословних, стамбених и помоћних објеката на археолошком налазишту.

Забрањено је прописивање, одлагање привременог или трајног депоновања отпадних и штетних материја (хемијскоагресивних, експлозивних, отровних и радиоактивних).

Археолошки локалитети који уживају статус претходне заштите

На свим локалитетима који уживају статус претходне заштите дозвољава се изградња трасе пруге и пратеће инфраструктуре након претходно спроведених заштитних археолошких истраживања.

На свим наведеним локалитетима обавезно је спровести претходна заштитна археолошка ископавања и истраживања (пре обављања инвестиционих радова) уколико се утврди да су угрожени изградњом пруге.

Обавезно је вршење константног археолошког надзора током извођења земљаних радова на целој траси пруге, од стране територијално надлежног Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица.

Инвеститор је обавезан да најкасније 30 дана пре отпочињања земљаних радова, обавести Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица.

Обавезно је доставити на увид локације евентуалних позајмишта земље за израду насипа како би се благовремено извршило рекогносцирање истих и сачинио евентуалан програм заштите локалитета.

Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошке локалитете и археолошке предмете од изузетног значаја ради истраживања локације, односно да обезбеди потребна средства за праћење, истраживање, заштиту и чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту.

Забрањује се неовлашћено копање, одношење камена и земље, као и прикупљање археолошког материјала са налазишта.

2.4. ЖИВОТНА СРЕДИНА

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине и природе, утврђених прописима. Стога, на основу анализе и оцене стања животне средине, те процењених могућих утицаја, дефинишу се смернице за заштиту животне средине.

У контексту потенцијално негативних утицаја на подручју посебне намене, потребно је реализовати низ активности да би се идентификовани негативни утицаји на животну средину поставили у оквиру граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне средине и здравља људи. На тај начин омогућиће се развој друштва и спречити конфликти у простору, што је у функцији реализације основних принципа одрживог развоја.

На основу резултата спроведене мултикритеријумске анализе планираних активности, утврђују се следеће смернице за заштиту животне средине за изградњу и модернизацију железничке пруге високих перформанси, односно за оне објекте који по природи свог функционисања могу представљати потенцијалне загађиваче медијума животне средине:

- адекватно спровођење законске регулативе из области заштите животне средине и спровођење презетих међународних обавеза, које се односе на сектор саобраћајне инфраструктуре и сектор заштите животне средине;
- обавезно спровођење смерница за заштиту животне средине дефинисаних у стратешкој процени утицаја која је саставни део планског документа и њихова детаљна разрада у процесу имплементације Просторног плана, односно, кроз израду пројектно-техничке документације за појединачне пројекте и студије о процени утицаја на животну средину, у складу са законском регулативом;
- обавезно спровођење мониторинга квалитета животне средине у складу са релевантном законском регулативом и програмом праћења стања животне средине, дефинисаним у стратешкој процени утицаја.

1) Квалитет ваздуха

Деоница пруге Београд-Батајница-Стара Пазова-Шид-Хрватска граница, деоница Стара Пазова-Голубинци-Шид-хрватска граница и деоница Инђија-Голубинци су електрифициране, тако да имају минималан утицај на квалитет ваздуха. Доминантни извори загађења ваздуха у зони утицаја пројекта су друмски саобраћај на постојећој путној мрежи, локалним путевима и градским улицама, као и појединачна ложишта током грејне сезоне. Квалитет ваздуха у подручју железничке трасе прати се преко мерне станице из мреже аутоматског надгледања амбијенталног ваздуха AAQМС Сремска Митровица¹⁶.

Мере заштите ваздуха

Током извођења грађевинских радова потребно је спровести низ мера како би се негативни утицаји на квалитет ваздуха свели на минимум:

- у циљу спречавања неконтролисаног разношења грађевинског материјала транспортним средствима, потребно је спроводити чишћење возила пре изласка на јавне површине, као и обавезно прекривање или влажење материјала који се транспортује, како не би дошло до његовог развејавања;

¹⁶ Извештај о квалитету ваздуха у Сремској Митровици за 2022. годину

- по сувом и ветровитом времену спроводити редовно влажење површина, у циљу превенције развејавања прашине;
- обавезно обезбедити техничку исправност механизације, редовним (а по потреби, и ванредним) техничким контролама норми емисије штетних гасова;
- Уколико се у непосредној близини налазе угрожени објекти, пројектном документацијом је потребно предвидети следећу меру;
- формирање зелених заштитних појасева, од различитих засада отпорних на загађење ваздуха, као и других видова заштите.

У току експлоатације железничке пруге

- Користити пројектоване звучне зидове који, поред буке, умањују и дифузију емитованих загађујућих материја на местима где то пројектном документацијом буде предвиђено;
- Примењивати локално смањење брзине у подручјима са високом позадинском концентрацијом;
- Садити густу вегетацију са пуно лишћа у појасу између трасе железничке пруге и насеља, како би се вршило филтрирање загађивача.

2) Бука

Доминантни извор буке је друмски саобраћај на постојећој путној мрежи, локалним путевима и градским улицама, као и железнички саобраћај на постојећој прузи.

У периоду септембар - октобар 2008. године извршена су контролна мерења комуналне буке и вибрација које се генеришу у околини и то за возове који су пролазили поред урбане средине деонице пруге Батајница - Голубинци (насеља Батајница, Нова Пазова, Стара Пазова и Голубинци).

Завод за јавно здравље Сремска Митровица, као пружалац услуге, је такође ангажован од стране града Сремска Митровица, као наручиоца услуге, да врши снимање и анализу буке у Граду Сремска Митровица на годишњем нивоу. Мерења се врше на 5 мерних места¹⁷.

Мере заштите од буке

У фази израде Идејног пројекта, односно Студије о процени утицаја на животну средину, потребно је извршити моделовање саобраћајне буке и на основу резултата предвидети мере у току изградње и у току експлоатације, које су неопходне за умањење утицаја буке на околину.

У току извођења радова потребно је предузети следеће опште мере заштите:

- спроводити редован мониторинг буке у непосредној близини градилишта;
- захтевати од извођача радова да поштује мере ублажавања од буке;
- приликом извођења радова користити модерну опрему, са пригушивачима буке;
- придржавати се уобичајних радних сати у току дана;
- у близини насеља, рад са бучном опремом треба да буде ограничен, уз обавезну употребу заклона.

На основу локацијских услова, урадити техничку документацију за техничке мере заштите од буке, при чему је потребно обезбедити следеће мере заштите:

- у близини насељених места и објеката, потребно је планирати техничке мере заштите - конструкције за заштиту од буке;
- конструкције за заштиту од буке морају задовољавати акустичне, конструктивне и визуелне карактеристике;
- конструкције је потребно димензионисати и реализовати за плански период од најмање десет година, са могућношћу етапне надоградње.

У току експлоатације железничке пруге

Спроводити мере заштите од буке, предвиђене техничком документацијом за техничке мере заштите од буке.

3) Квалитет земљишта

Траса пруге прелази равничарско, углавном пољопривредно земљиште, прилично хомогеног педолошког састава, а то је карбонатна црница (на лесној висоравни) и црница без карбоната и са карбонатима (на лесној тераси). Ерозија овог подручја је врло слаба.

¹⁷ Извештај о резултатима систематског мерења буке у животној средини, Сремска Митровица

Мере заштите земљишта

Земљиште на подручју Просторног плана је релативно очувано од загађења и великим делом се користи за пољопривреду. Ради заштите трасе пруге од спирања, предвидети озелењавање травом, шибљем и другим аутохтоним растињем које не угрожава прегледност, усека, засека и насипа, као и друге косине, на локацијама где је то могуће, и ако карактеристике терена то омогућавају.

У току извођења радова потребно је предузети следеће мере заштите:

- хумусни материјал који ће бити скинут приликом изградње, потребно је користити за хумизирање косина насипа. Начин и место његовог депоновања утврдити приликом израде пројектно-техничке документације;
- приликом изградње избећи непотребно збијање земљишта;
- увести забрану отварања неконтролисаних приступних путева појединим деловима градилишта;
- све манипулације нафтом и њеним дериватима у току процеса градње, неопходно је обављати на посебно дефинисаном месту, уз максималне мере заштите, како не би дошло до просипања;
- сву амбалажу за уље и друге нафтне деривате сакупљати и односити на контролисане депоније извођача радова, са којих ће се контролисано одвозити преко овлашћеног комуналног предузећа;
- обавезно је паркирање машина само на уређеним местима;
- уколико дође до загађења земљишта уљем и нафтним дериватима, на тим местима се обавезно уклања део истог, и односи на депонију предвиђену за такву врсту отпада;
- забрањено је прање машина и возила у зони радова;
- забрањено је прање миксера и одстрањивање преосталих делова бетонске масе на било које површине ван непосредне површине пута;
- за сва позајмишта и депоније изградити потребну техничку документацију (пројекти рекултивације).

У току експлоатације железничке пруге

Током експлоатације железничке пруге, а у циљу заштите земљишта, неопходно је примењивати мере предвиђене Студијом процене утицаја железничке пруге на животну средину, као и техничке мере заштите земљишта, које буду предвиђене техничком документацијом.

4) Квалитет вода

Водотокови на посматраном подручју припадају сливу Дунава (Голубиначки канал, Љуково итд.) и сливу Саве (Шеловренац, Међеш, Борковац, Кудош, Манчелов гат, поток Шидина и бројни канали). На основу Уредбе о категоризацији водотока (Службени лист СФРЈ, број 5/68), реке Сава и Дунав припадају II класи.

Класа II обухвата употребљиве и воде које се могу користити за водене спортове, рекреацију, за узгој мање племенитих врста риба (циприниди), а уобичајеним методама третирања (коагулација, филтрација и дезинфекција) могу се користити за снабдевање насеља пијаћом водом, за купање и у прехранбеној индустрији. На основу информација које је обезбедила „Инфраструктура железница Србије“ АД, и других података доступних током периода 2010-2020, није било поплава у коридору железнице. Имајући у виду карактеристике терена и да пруга пресеца мање водотокове и одводне канале, ово је област које се мора додатно испитати током израде пројектне документације, јер је отпорност на климатске промене веома важна.

Мере заштите вода

Заштита вода и њихово коришћење остварује се у оквиру интегралног управљања водама, спровођењем мера за очување површинских и подземних вода и њихових резерви, квалитета и количина. Воде се могу користити, а отпадне воде испуштати уз примену одговарајућег третмана, на начин и до нивоа који не представља опасност од загађивања.

Мере заштите вода обезбеђују спречавање или ограничавање уношења у воде опасних, отпадних и других штетних материја, праћење и испитивање квалитета површинских и подземних вода, као и квалитета отпадних вода и њихово пречишћавање.

У току извођења радова потребно је предузети следеће мере заштите:

- Поштовати коришћење зона од биљног покривача између трасе железничке пруге и водних тела, што мора бити предвиђено техничком документацијом;
- Поштовати мере заштите од ерозије и седиментације, предвиђене пројектно-техничком документацијом;
- Примењивати мере обезбеђивања изворишта подземних и површинских вода и заштите водоносних слојева од загађења, предвиђене пројектно-техничком документацијом;
- на местима укрштања железничке пруге са водотоком обезбедити протицање меродавних рачунских великих вода;
- извођење радова не сме да доведе до прекида водоносних слојева, а уколико их пресеца, техничком документацијом предвидети дренажни слој којим ће се сачувати континуитет водоносног слоја;
- при регулацији водотока предност дати тзв. натуралном уређењу и биотехничким мерама, са што мање видљивог бетона, камена и геометријски правилних линија регулације;
- у близини водотокова користити само квалитетан материјал за насип, као што је шљунак, без примеса земље или других нечистоћа.

У току експлоатације железничке пруге

Током експлоатације железничке пруге, а у циљу заштите вода, неопходно је примењивати мере предвиђене Студијом процене утицаја железничке пруге на животну средину, као и техничких мера заштите вода, које буду предвиђене техничком документацијом.

Опште мере заштите вода, у току експлоатације железничке пруге су:

- обавезно је очување квалитета површинских и подземних вода у складу са захтеваном класом квалитета;
- забрањено је упуштати у мелиорационе канале, баре или водотоке било какве воде осим атмосферских и условно чистих расхладних вода које по Уредби о категоризацији вода одговарају IIб класи. Уколико се планира испуштање осталих отпадних вода у канале, морају се обавезно комплетно пречистити (примарно и секундарно), до траженог степена квалитета.

2.5. ЗАШТИТА ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ РАЗАРАЊА

С обзиром на чињеницу да постоји вероватноћа удеса возова која транспортују опасне материје неопходно је предвидети посебне мере заштите.

Низ мера које су планиране у склопу опште заштите животне средине имају свој пуни смисао и обезбеђују значајну поузданост читавог система и у случајевима хаваријских загађења.

Насипи преко пет метара и мостови преко водотокова представљају најугроженија места на железничкој пруги, на којима постоји највећи ризик од загађења услед акцидента.

Имајући у виду значај подручја кроз које пролази траса железничке пруге, потребно је да се у фази израде техничке документације предвиде мере превенције и мере санације.

Мере превенције су:

- предвидети техничке мере заштите у попречном профилу трасе (попуњавајући слојеви, хидроизолациони слојеви);
- студијом процене утицаја на животну средину предвидети мере заштите у фази градње и у фази експлоатације;
- обавезно предвидети мере ограничења брзине за возила која превозе опасне терете које су предвиђене Законом о транспорту опасне робе („Службени гласник РС“, број 104/16, 83/18, 95/18 – др закон и 10/19 – др. закон);
- потребно је планирати депоновање одређених количина сорбента и одговарајуће механизације у бази за одржавање железничке пруге.

Мере санације су:

- у фази пројектовања треба предвидети мере евакуације и неутрализације токсичних супстанци;
- у случају хаварије возова са опасним теретом (у прашкастом, грануларном, течном или гасовитом стању) саобраћај обавезно зауставити и послати захтев специјализованој служби у најближем месту или бази за одржавање или Сектору за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова;

- потребно је ограничити истицање опасне материје;
- потребно је ограничити изливену течност на простор на који се излива;
- прикупљене материје третирати са посебним поступцима регенерације и њихово депоновање на специјализоване депоније;
- обавезна употреба специјалних сорбенса и других средстава за деконтаминацију терена и санирање последица на месту изливања опасних материја;
- уколико дође до загађења у границама и ван граница пружног појаса обавезно применити методе ремедијације, како земљишта, тако и подземних вода, уколико дође до контакта;
- техничком документацијом предвидети превентивне и оперативне мере заштите, реаговање и поступке санације за случај хаваријског изливања опасних материја у околину.

За превентивну заштиту од пожара, као и његово успешно елиминисање, примењиваће се Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 – др. закон, 87-18 и 87/18-др. закон), као и други закони, правилници и технички прописи и стандарди који регулишу ову област. Приликом израде техничке документације, потребно израдити елаборат о заштити од пожара и прибавити сагласност на техничку документацију Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова.

Према условима Републичког хидрометеоролошког завода Србије (РХМЗ) у зони ширег посматрања изграђене су две лансирне (противградне) станице у сврху заштите од града и главна метеоролошка станица у Сремској Митровици. Противградне станице у близини насеља Љуково и Голубинци не представљају сметњу, те на деловима где ће се обављати реконструкција железничке пруге нема ограничења.

На основу сеизмичке рејонизације Републике Србије за повратни период од 475 година, на подручју обухвата Плана могућ је земљотрес од VII-VIII степени макросеизмичког интензитета према MCS скали. У односу на структуру и тип објекта, дефинисане су класе повредивости, односно очекиване деформације објеката. На основу интензитета и очекиваних последица земљотреса, сматра се да ће се за VII степен манифестовати „силан земљотрес“, а за VIII степен „штетан земљотрес“.

Заштита од техничко технолошких удеса - акцидената

На основу Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-други закон), Министарство заштите животне средине, на основу докумената: Политика превенције удеса или Извештај о безбедности и План заштите од удеса, води регистар постројења и утврђује и води евиденцију о оператерима и севесо постројењима/комплексима са повећаном вероватноћом настанка хемијског удеса или са повећаним последицама тог удеса, због њихове локације, близине сличних постројења или због врсте ускладиштених опасних материја („домино ефекат“). Такође, на основу ових докумената, Министарство води и Регистар постројења и утврђује севесо оператере и постројења/комплексе, чије активности могу изазвати хемијски удес са прекограничним последицама.

На основу доступних података Министарства заштите животне средине у ширем обухвату Просторног плана налазе се следећа севесо постројења:

- Комплекс вишег реда, ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СУНЂЕРА оператера „Health Care Europe“ д.о.о. Рума, на локацији Потес Румска петља 5. РУМА, координате: 44°57'29.55"N и 19°48' 44.08"E;
- Комплекс нижег реда, ТЕРМОЕЛЕКТРАНА – ТОПЛАНА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“ оператера ЈП „ЕПС“ Београд, адреса комплекса: Јарачки пут бб, СРЕМСКА МИТРОВИЦА, координате: 44°57'40.04"N и 19°39'13.78"E;
- Комплекс нижег реда, СКЛАДИШТЕ МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА - оператера „Agroglobe“ д.о.о, Нови Сад, адреса комплекса: Војводе Путника бб, Инђија
- Комплекс нижег реда, ФАБРИКА ГУМА ЗА ВОЗИЛА, оператера „TOYO TIRE SERBIA“ д.о.о. Инђија, адреса комплекса Индустријска 3, бр. 5, Инђија

За комплексе нижег реда постоји законска обавеза израде документа Политика превенције удеса, чија је садржина прописана Правилником о садржини Политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса. У складу са наведеним Правилником, полазни основ за идентификацију повредивих објеката је удаљеност од минимум 1000m од граница севесо постројења, односно комплекса, док се коначна процена ширине повредиве зоне - зоне опасности, одређује на основу резултата моделирања ефеката удеса.

Сходно претходно наведеном, а према чл. 34 став I тачка 26) Закона о заштити животне средине, надлежни орган је дао услове, ради утврђивања подручја у којима ће се дугорочно сачувати одговарајуће удаљености између објеката, у којима је присутна или може бити присутна једна

или више опасних материја у количинама које су веће од прописаних и стамбених подручја, јавних простора, као и подручја од посебног значаја, ради заштите живота и здравља људи и животне средине.

Стога, Просторни план је применио све наложене услове и мере Министарства:

1. У Просторном плану подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид - граница Хрватске, деоница Стара Пазова – Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци јасно су означена сва наведена Севесо постројења;
2. У Просторном плану подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид - граница Хрватске, деоница Стара Пазова – Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци као повредива зона са аспекта хемијског удеса, је означена зона од 1.000 метара од граница наведених комплекса нижег реда;
3. Забрањена је изградња нових: објеката јавне намене, објеката становања и туристичких објеката на простору од 175 m од локације најгорег могућег сценарија на комплексу ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СУНЂЕРА оператера Health Care Europe" д.о.о. Рума, на локацији Потес Румска петља 5, РУМА;
4. Приликом израде просторних планова и/или разматрања изградње НОВИХ објеката у близини наведених комплекса, под повредивом ЗОНОМ са аспекта хемијског удеса, разматрати зону од 1300 m од означене локације могућег сценарија хемијског удеса са опасном материјом HCN, комплекса ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СУНЂЕРА;
5. Приликом разматрања изградње нових индустријских објеката у обухвату односног Плана, приликом издавања локацијских и грађевинских дозвола, обавезно упознати потенцијалне инвеститоре са опасностима од хемијског удеса у близини наведених севесо комплекса.

У случају изградње нових севесо постројења/комплекса, а у складу са Правилником о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса („Службени гласник РС“, број 41/10), као полазни основ за идентификацију повредивих објеката разматра удаљеност од минимум 1000m од граница севесо постројења, односно комплекса, док се коначна процена ширине повредиве зоне - зоне опасности, одређује на основу резултата моделирања ефеката удеса.

Идентификација севесо постројења/комплекса се врши на основу Правилника о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса („Службени гласник РС“, бр. 41/10, 51/15 и 50/18).

Поред тога, обавезе оператера и надлежних органа су прописане у поглављу 3.2 Заштита од хемијског удеса, Закона о заштити животне средине, те сходно наведеном, обавезе оператера према надлежним органима у области заштите од хемијског удеса, а у случају изградње новог севесо постројења/комплекса, почињу у року од најмање 3 (три) месеца пре почетка рада постројења/комплекса. Такође, у случају изградње постројења/комплекса вишег реда, уколико оператер не испуни услове из чл. 60ђ, тј. 60г и 60д Закона о заштити животне средине, сходно чл. 60е истог закона, Министар решењем забрањује рад, тј. пуштање у рад односног постројења/комплекса.

Због претходно наведеног је потребно пажљиво планирати лоцирање и изградњу, како нових севесо постројења/комплекса и њихових максималних могућих капацитета севесо опасних материја, тако и нових грађевинских објеката, укључујући саобраћајне правце, места за јавну намену и насеља у близини комплекса, где локација комплекса или грађевински објекти могу бити извор или повећати ризик или последице великог удеса, како би се избегли непотребни трошкови или лоше инвестиције за оператере, али и обезбедило адекватно управљање безбедношћу од хемијског удеса.

Ратна разарања

Добијени услови и захтеви од Министарства одбране, а који се односе на просторна решења (утврђене зоне просторне заштите) у обухвату Просторног плана, уграђени су у Просторни план. Подаци поверљивог карактера су детаљно обрађени у Посебном прилогу који је саставни део Просторног плана, а који не подлеже стручној контроли, ни јавном увиду.

У случају непосредне ратне опасности и у рату, све мере цивилне заштите (заштита људи и материјалних добара, померање становништва, збрињавање становништва и др.) спроводиће се у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18) и прописима који регулишу ову област.

У евиденцији Центра за разминирање, у границама Просторног плана, не воде се површине као системски загађене неексплодираним убојним средствима, односно, нису загађене минама (минским пољима) и касетном муницијом.

Центар за разминирање у границама Просторног плана не искључује могућност присуства експлозивних остатака рата (ЕОР), услед чињенице да база података није потпуна, те да се континуираним процесом допуњује сазнањем нових чињеница о постојању ЕОР, и услед непотпуних података о прецизним локацијама на којима је дејствовано током НАТО бомбардовања.

Скреће се пажња на опрезност приликом извођења земљаних радова, полазећи од чињенице да су се на територији РС током два Светска рата одвијали оружани сукоби различитих интензитета.

Према Правилнику о заштити на раду, при извођењу грађевинских радова („Сл. гласник РС”, број 53/97), када се земљани радови изводе на старим ратним поприштима, пре почетка радова проверава се постојање неексплодираних пројектила и других опасних предмета и материја.

Центар за разминирање израђује пројекте за разминирање и издаје уверења да је одређена површина очишћена и безбедна за даљу употребу у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљањем ванредним ситуацијама, Уредбом о заштити од неексплодираних убојних средстава и Међународним стандардима за противминско деловање. Стога, Центар за разминирање врши израду пројекта за разминирање/чишћење одређене локације и врши послове контроле квалитета радова које спроводи извођач радова, а кога изабере наручилац, односно инвеститор радова разминирања. Након реализације пројекта за разминирање, Центар издаје Уверење о очишћености и предаје очишћену површину кориснику на даљу употребу.

Члановима 113. и 114. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18) дефинисан је појам прекршаја за физичко и правно лице, као и прекршајне казне, односно предвиђена је обавеза да се казни лице које о откривеном ЕОР не обавести најближу полицијску станицу или оперативни центар 112, не обележи видљивим знаком или не обезбеди место где се налазе ЕОР док не дођу овлашћена лица.

3. УТИЦАЈ НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАСЕЉА

3.1. ДЕМОГРАФСКО-СОЦИЈАЛНИ И ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ

Постојећа железничка пруга на релацији од Старе Пазове до Шида, односно границе са Хрватском, је у току своје експлоатације достигла одређени степен функционалног оптерећења и као таква представља праг даљег развоја. Кроз модернизацију неопходно је унапредити ради стварања повољнијих услова за просторни, економски и демографско-социјални развој подручја обухваћеног Просторним планом, а и шире области.

Број становника – У колико посматрамо шире гравитационо подручје, односно целе ЈЛС кроз које пролази железничка пруга, може се констатовати да око 255.000 становника живи на овом простору. На подручју обухвата Просторног плана, према подацима Пописа из 2022. године живи 151.241 становник. Број становника од 1948. године бележи пораст до пописа становништва 2002. године са 82.713 на 172.196 становника (пораст од 108,2%). Међутим, у периоду од 2002. до 2022. године дошло је до опадања броја становника за 20.955 што је последица емиграције становништва и негативног природног прираштаја.

Табела 13: Број становника по пописима 1948–2022. године¹⁸ у насељима ширег обухвата Просторног плана

Насеље	Број становника								
	1948.	1953.	1961.	1971.	1981.	1991.	2002.	2011.	2022.
Стара Пазова	9193	10103	12089	13776	16217	17110	18645	18602	18522
Голубинци	4724	4763	4828	4741	4510	4497	5129	4721	4175
Инђија	7758	8566	13525	17892	21843	23061	26247	26025	24450
Јарковци	404	554	456	364	364	318	604	593	579
Љуково	486	570	897	967	1191	1301	1604	1525	1383
Рума	14001	15619	19446	23933	27699	28582	32229	30076	27747
Путинци	2251	2294	3029	2938	3075	2890	3244	2745	2360
Добринци	1680	1625	1629	1641	1696	1701	1716	1549	1372
Краљевци	965	966	1142	1214	1218	1216	1232	1056	906
Вогањ	1424	1558	1687	1692	1728	1628	1614	1506	1281
Сремска Митровица	13183	15456	20790	31986	37628	38834	39084	37751	36764
Кузмин	3916	3953	4086	3888	3730	3491	3391	2982	2569
Мартинци	4146	4136	4396	4003	3975	3663	3639	3070	2590
Шашинци	2087	2029	2106	2067	1983	1928	1830	1623	1436
Лаћарак	4356	4455	5902	8121	9718	10235	10893	10638	9278
Шид	6710	7268	9058	11823	13450	14275	16311	14893	12618
Кукујевци	2671	2660	2598	2345	1985	1821	2252	1955	1490
Бачинци	1785	1815	1694	1538	1324	1298	1374	1180	990
Гибарац	973	1044	1108	980	915	840	1158	989	731
Укупно	82713	89434	110466	135909	154249	158689	172196	163479	151241

Број домаћинстава - Од 1948. године до 2002. године, број домаћинстава у подручју обухваћеним Просторним планом се константно повећава, а број њихових чланова смањује. У пописном периоду између 2002. и 2011. године евидентан је пад броја домаћинстава што је последица смањивања броја становника. Међутим, према подацима са последњег пописа 2022. године број домаћинстава бележи раст од 4%.

На планском подручју, просечан број чланова домаћинстава 2022. године износио је 2,73 члана, што представља смањење у односу на претходне пописе, а резултат је већег удела градског у укупном становништву, јер су се услед преласка становника из села у град протеклим деценијама у граду формирала нова мала домаћинства.

Табела 14: Упоредни преглед домаћинстава по пописима 1948–2022. године¹⁹

Насеље	Број домаћинстава								
	1948.	1953.	1961.	1971.	1981.	1991.	2002.	2011.	2022.
Стара Пазова	2556	2892	3515	4160	5138	5448	6170	6012	7042
Голубинци	1137	1232	1361	1398	1381	1372	1583	1427	1419
Инђија	2124	2314	3721	5097	6698	7137	8323	8634	9232
Јарковци	86	134	117	111	138	110	176	195	204
Љуково	101	131	232	254	315	370	453	441	502
Рума	3858	4507	5605	7381	9152	9320	10891	10431	10934

¹⁸ Извор: „Упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002. и 2011, подаци по насељима“, Књига 20 Републички Завод за статистику, Београд, 2014. године и Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. године, Књига „Старост и пол“, РЗС, Београд, 2023.

¹⁹ Извор: „Упоредни преглед броја домаћинстава 1948–2011. и станова 1971–2011.“, РЗС, Београд, 2014. године и Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. године, Књига „Домаћинства према броју чланова“, РЗС, Београд, 2023

Насеље	Број домаћинстава								
	1948.	1953.	1961.	1971.	1981.	1991.	2002.	2011.	2022.
Путинци	502	562	812	845	923	899	1065	975	843
Добринци	404	417	434	454	496	512	541	491	441
Краљевци	241	248	292	334	339	351	361	340	327
Вогањ	314	369	424	446	479	465	535	458	455
Сремска Митровица	4572	4837	6712	10203	12627	13294	14213	13662	14356
Кузмин	876	948	1066	1098	1135	1107	1050	948	872
Мартинци	989	1056	1190	1194	1217	1190	1133	1005	956
Шашинци	477	513	555	579	568	578	613	518	500
Шид	2008	2211	2758	3759	4590	4878	5510	5322	5060
Кукујевци	597	625	689	652	615	623	712	652	551
Бачинци	450	472	481	472	445	454	474	431	395
Гибарац	238	265	292	287	297	266	343	320	271
Укупно	21530	23733	30256	38724	46553	48374	54146	52262	54360

У погледу старосне структуре, а на основу података из Пописа становништва 2022. године, на територији обухваћеној Просторним планом доминирало је радно способно становништво (15-64 година) са укупно 96204 становника односно 63,6% укупне популације, затим следи старо становништво (65 и више година) са укупно 33218 односно 22% укупне популације, док је најмалобројније било младо становништво (0-15 година) са укупно 21819 становника, односно 14,4% укупне популације.

Потенцијали демографског развоја везани су за градска подручја Старе Пазове, Сремске Митровице, Инђије, Руме и Шида. Према подацима Републичког завода за статистику у 2021. години евидентан је позитиван миграциони салдо у општинама Стара, Пазова, Инђија и Рума, док је у општини Шид и граду Сремска Митровица забележен негативни миграциони салдо.

Негативни тренд кретања демографских појава и процеса је резултат кумулираних негативних демографских ефеката током дужег временског периода, који се може очекивати и у будућности (негативни природни прираштај, пад стопе фертилитета и демографско старење). Процес старења становништва резултирао је смањењем младог услед емиграције у друге државе или веће привредне центре (Београд и Нови Сад) и повећањем удела старог становништва.

У оквиру планског подручја основне привредне гране представљају пољопривреда и индустрија. Од индустријских комплекса предњачи прехранбена индустрија а постоје и објекти за прераду хемијских производа, машиноградње, производње резане грађе, текстилне индустрије, производњу финалних производа од дрвета, графичка делатност, производња сточне хране и друге врсте индустрија. Основни развојни приоритет у обухвату Просторног плана, представља јачање конкурентне, извозно оријентисане индустрије, базиране на знању, иновацијама и сталном унапређењу и савременој предузетничкој инфраструктури. Развој индустрије заснивати на коришћењу компаративних предности подручја, уз стварање атрактивног пословног амбијента и конкурентне индустријске структуре. Приоритет треба да буде динамичнији развој прерађивачке индустрије, малих и средњих предузећа, и предузетништва првенствено везаних за локално сировинско залеђе.

Постизање економског развоја планског подручја подразумева и достизање одређеног нивоа развоја железничког транспортног система у погледу модернизације и повећања конкурентности осталим видовима саобраћаја, а са циљем повећања промета робе и путника.

Изградњом железничког коридора на којем ће на целој дужини бити задовољени одређени стандарди у смислу квалитета инфраструктуре, брзине возова, размене информација и различитих услуга допринеће повећању редовности и безбедности саобраћаја уз допунске ефекте на убрзање економског развоја и повећање тражње услуга.

Изградња и модернизација железничке пруге високих перформанси имаће на средњи и дужи рок посредне и непосредне утицаје на шире подручје и гравитирајуће окружење, а очекује се позитиван утицај на постојећу социо-економску структуру и демографска кретања становништва.

Модернизована железничка пруга високих перформанси повећаће степен доступности локалног становништва, у ужем и ширем окружењу, радним и осталим активностима, услугама, превозу робе, а такође ће омогућити бржу интеракцију са другим областима у сваком погледу. Такође, ревитализација железничке инфраструктуре допринеће и развоју туризма на овом подручју.

Железница је најпогоднији вид саобраћаја са становишта развоја екотуризма будући да пруга најмање нарушава природни амбијент предела кроз који пролази, те најмање загађује животну средину.

Индиректни ефекти функционисања модернизоване железничке пруге огледају се у даљем привредном и демографском јачању постојећих полова развоја односно урбаних центара Старе Пазове, Инђије, Сремске Митровице, Руме и Шида, али и равномернијем развоју целе територије како у оквиру обухвата плана тако и у оквиру целе сремске области. Очекује се смањивање емиграције становништва из села у градове, подизање тзв. степена инвестиционе привлачности подручја у непосредном окружењу планиране железничке пруге, као и побољшање регионалне, међурегионалне и међународне саобраћајне повезаности и приступачности.

4. ОДНОС ПРЕМА ДРУГИМ ТЕХНИЧКИМ СИСТЕМИМА

4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Железничку мрежу на територији Просторног плана и у непосредном окружењу, поред магистралних пруга бр. 101 и бр.105, Београд – Шид – граница Хрватске (деоница Стара Пазова – Шид) и бр.121 Инђија – Голубинци чине следеће железничке пруге:

- регионална бр.211, Рума – Шабац – Распутница Доња Борина – државна граница – (Зворник Нови);
- манипулативна бр.406, Шид – Сремска Рача Нова – државна граница – (Бијељина)

Табела 15: Укрштаји линијске саобраћајне инфраструктуре са коридором магистралне пруге²⁰

Редни број	Назив линијске инфраструктуре (ЛИ)	Стационажа укрштаја (km)	ЈЛС	Стационажа ЛИ ~ (km)
Магистрална пруга				
1.	ОП Љуково-Голубинци	44+752	Ст.Пазова	-
2.	ДП бр.127	49+690	Ст.Пазова	1+089
3.	ОП Путинци - Д.Петровци	52+100	Рума	-
4.	ДП бр.120	60+670	Рума	60+629
5.	ДП бр.21	62+925 ²¹	Рума	38+265
6.	Насељска саобраћајница	64+347	Рума	-
7.	ДП бр.120 АЗ	72+666 72+886	Рума	50+725 49+245
8.	ДП бр.20	78+304	Ср.Митровица	1+179
9.	Насељска саобраћајница	79+394	Ср.Митровица	-
10.	Насељска саобраћајница	80+673	Ср.Митровица	-
11.	ДП бр.120	82+744	Ср.Митровица	39+752
12.	Насељска саобраћајница	85+067	Ср.Митровица	-
13.	ДП бр.120	90+137	Ср.Митровица	31+832
14.	Насељска саобраћајница	93+257	Ср.Митровица	-
15.	ДП бр.19	98+202 ²²	Ср.Митровица	21+827
16.	ДП АЗ/Е-70	98+313	Ср.Митровица	23+494
17.	ДП бр.120	101+937	Шид	18+996
18.	Насељска саобраћајница	104+055	Шид	-
19.	ОП Бачинци-Адашевци	107+905	Шид	-
20.	Насељска саобраћајница	111+370	Шид	-
21.	ДП бр.121	114+804	Шид	5+397/0+000

²⁰ ДП – државни пут, ОП – општински пут

Коначни елементи укрштаја државних путева и магистралне пруге као и могућност планирања саобраћајних прикључака на исте, дефинисаће се у току израде техничке документације, у складу са законском регулативом.

²¹ Укрштај магистралне пруге и ДП бр.21 биће утврђен кроз техничку документацију предметног путног правца

²² Укрштај магистралне пруге и ДП бр.19 није прецизно утврђен кроз техничку документацију пруге услед сложене саобраћајне и геоморфолошке ситуације на терену. Укрштај ће бити дефинисан кроз другу техничку документацију по динамици и уз услове надлежног министарства и управљача путне и железничке инфраструктуре.

Коначни елементи укрштаја државних путева и магистралне пруге, као и могућност планирања саобраћајних прикључака на исте, дефинисаће се у току израде техничке документације, у складу са законском регулативом.

4.1.1. Инфраструктура друмског – путног саобраћаја

Путну мрежу на територији Просторног плана и у непосредном окружењу, чине следећи државни путеви:

- ДП АЗ / М-1, државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) - Београд);
- ДП I6 реда бр.19, веза са државним путем 12-Нештин-Ердевик-Кузмин - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача);
- ДП I6 реда бр.20, веза са државним путем АЗ-Сремска Митровица-Богатић - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бадовинци);
- ДП I6 реда бр.21, Нови Сад-Ириг-Рума-Шабац-Коцељева-Ваљево-Косјерић-Пожега-Ариље-Ивањица-Сјеница;
- ДП IIа реда бр.120, државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид) - Шид - Кузмин - Сремска Митровица - Рума - Пећинци - Обреновац;
- ДП IIа реда бр.121, државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот) - Шид - Адашевци - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Јамена);
- ДП IIа реда бр.127, Путинци - Стара Пазова - Стари Бановци;
- ДП IIа реда бр.100 Хоргош - Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - Сремски Карловци - Инђија - Стара Пазова - Београд.

као и општинска путна мрежа јединица локалне самоуправе у обухвату просторног плана.

Укрштаји путне мреже са планираним коридором железничке пруге евидентирани су графички и приказани на рефералним картама.

4.1.2. Инфраструктура водног саобраћаја

Стратегија водног саобраћаја²³ подразумева рехабилитацију и обнављање, модернизацију пловних путева (задржавање и повећавање класе пловности), као и обнављање и установљивање лучких и пристанишних капацитета, обезбеђење квалитетне повезаности са залеђем као и интегрално повезивање са осталим видовима саобраћаја.

Модернизација и рехабилитација у области водног саобраћаја односи се на:

- искључивање застареле флоте и њену замену модерним, чистим и ефикасним бродовима;
- увођење интелигентних система у саобраћај и транспорт са сателитским позиционирањем, дигиталном навигационом картографијом и слично;
- побољшање главних делова мреже унутрашњих пловних путева Републике Србије повезано са ограниченим средствима.

Развој ефикасних мултимодалних приступних тачака је предуслов за ефикасно коришћење водног транспорта. Планиран је даљи развој и унапређење лука у обухвату Просторног плана (Сремска Митровица). Луке и пристаништа заједно са одређеним терминалима, представљају локалне приступне чворове за европске пловне путеве и омогућавају интермодалне транспортне услуге „од врата до врата“ уз коришћење водних путева. Ефикасне мултимодалне приступне тачке представљају неопходни део јавне инфраструктуре, иако уобичајено нису под пуном контролом државе.

4.1.3. Инфраструктура ваздушног саобраћаја

Ваздушни терминали у непосредној близини обухвата Просторног плана остају Сремска Митровица (Велики Радинци) и Рума.

Концепт инфраструктуре ваздушног саобраћаја подразумева резервацију и обнављање, модернизацију постојећих капацитета, у складу са интересима корисника простора (општина) чиме се омогућује интегрално повезивање са осталим видовима саобраћаја.

²³ Дефинисана у оквиру Стратегије развоја водног саобраћаја у Републици Србији од 2015. до 2025. године („Службени гласник РС“, број 3/15)

4.1.4. Инфраструктура интермодалног саобраћаја

Интермодалним транспортом постиже се оптималност целокупног транспортног процеса кроз истицање предности које сваки вид саобраћаја пружа у односу на остале видове. Да би интермодални транспорт био конкурентан потребно је унапредити техничко-технолошке процесе на граничним прелазима и терминалима, железничку инфраструктуру и стимулирати друмске превознике који обављају почетно/завршне операције у интермодалном транспортном ланцу, односно транспорт до/од терминала.

Магистрална пруга на предметним деоницама даје врло добре предуслове за укључивање свих видова саобраћаја у транспортну понуду и повезивање на интегралном принципу. Према Просторном плану Републике Србије и Регионалном просторном плану АП Војводине, планирани су интермодални чворови у Сремској Митровици (међународни), Руми, Инђији и Старој Пазови (регионални).

С обзиром на величину транспотног тржишта наше земље и региона и ограничен потенцијал за ову врсту транспорта, важна је међудржавна сарадња како стратешки, на бази регионалних и билатералних иницијатива за интермодални транспорт, тако и оперативно преко оператера за интермодални транспорт.

С обзиром на инфраструктурну неопремљеност и недостатак средстава потребно је предузети одговарајуће мере (организационе, инвестиционе) које би допринеле унапређењу и развоју интермодалног саобраћаја.

Потребно је осигурати да терминали, сходно потреби, осим за претовар контејнера, буду оспособљени и за претовар осталих јединица интермодалног транспорта (нпр. изменљивих транспортних судова и полуприколица), као и комплетних друмских возила.

4.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Речни токови у ширем обухвату Просторног плана чине притоке Саве и припада Црноморском сливу.

Траса предметних пруга укршта следеће водне објекте: Инђијски поток из система за одводњавање „Патка“, поток Љуково из система за одводњавање „ОКМ“, поток Шелевренац, поток Суви До из система за одводњавање „Јарачка Јарчина“, поток Међеш из система за одводњавање „ОКМ“, поток Јеленце, Јеленци 2, канал Кудош, канал Источно Вогањски, из система за одводњавање „Кудош“, канал Конав, канал Конав 9 из система за одводњавање „Конав“, канал Декалица, канал Шијаков из система за одводњавање „Шијаков - Декалица“, канал Чикас – водоток, канал Радиначко врело, из система за одводњавање „Чикас“, канал 2 МП – Криваја, канал 2-3 МП, 2-2 МП и 2-1 МП, из система за одводњавање „Манђелос - Петровци“, Источно ободни канал из система за одводњавање „Источно ободни“, канал 4 МП из система за одводњавање „Манђелос - Петровци“, канал 9 МП (Курјаковац) из система за одводњавање „Манђелос - Петровци“, канал 12 МП из система за одводњавање „Манђелос - Петровци“ канал 9-6 МП из система за одводњавање „Манђелос - Петровци“, канал 9-7-6-1 МП из система за одводњавање „Манђелос - Петровци“, канал 21 Глогови МП из система за одводњавање „Манђелос - Петровци“, канал Попова бара из система за одводњавање „Попова бара“, канал Кузминска Шидина из система за одводњавање „Вртић, Попова бара“, канал Ширатош 1 из система за одводњавање „Вртић“, канал Ширатош из система за одводњавање „Вртић“, канал Орловњак из система за одводњавање „Вртић“, канал Стевчев из система за одводњавање „Вртић“, канал Беглучина из система за одводњавање „Вртић“, канал Блаћевац из система за одводњавање „Вртић“, неименовани канал из система за одводњавање „Вртић“, Кукујевачки канал из система за одводњавање „Вртић“, канал Међашни из система за одводњавање „Вртић“, канал Пљоштара из система за одводњавање „Вртић“, канал Пљоштаре V из система за одводњавање „Вртић“, неименовани канали (2) из система за одводњавање „Вртић“, канал Пашњак из система за одводњавање „Вртић“, канал Комота из система за одводњавање „Вртић“, канал ГБ-2-1 из система за одводњавање „Босут“, канал Ш-1 из система за одводњавање „Босут“, канал Ш-1-3 из система за одводњавање „Босут“, канал Шидина из система за одводњавање „Босут“, неименовани канал из система за одводњавање „Босут“ и канал Товарнички из система за одводњавање „Босут“.

Делимично регулисани природни водотоци или вештачки копани мелиорациони канали, су првобитно стављени у функцију за потребе одводњавања пољопривредног и шумског земљишта.

Дрениране подземне и унутрашње (атмосферске) воде, прикупљене каналском мрежом, евакуишу се у Саву као коначни реципијент. Сви сливови су међусобно повезани преко устава, што омогућава усмеравање и превођење воде из једног слива у други, чиме је обезбеђена еластичност функционисања система на целом подручју.

Водоснабдевање објеката (железничке станице и стајалишта) реализовати преко прикључка на јавну водоводну мрежу према условима/сагласности јавног комуналног предузећа. Ако не постоје услови за прикључење на јавну водоводну мрежу, водоснабдевање ће се реализовати захватањем подземних вода путем водозахватног бунара према намени, условима и приоритету у коришћењу вода, одређеним чланом 71. Закона о водама. Подземне воде са квалитетом погодним за пиће користе се само за: снабдевање становништва, санитарно-хигијенске потребе, напајање стоке, за потребе индустрије која захтева висококвалитетну воду (прехранбена, фармацеутска и др.) и потребе малих потрошача (испод 1,0 l/s) и не могу се користити за друге сврхе, изузев за гашење пожара, нити на начин који би неповољно утицао на количину и својства воде, према члану 72. Закона о водама.

Отпадне воде (железничке станице и стајалишта):

Канализациону мрежу пројектовати као сепаратну, посебно за сакупљање и одвођење:

- условно чисте атмосферске воде
- санитарне воде.

4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Трасе далековода 400 kV, 220 kV и 110 kV, у власништву „Електромрежа Србије“ А Д, које се налазе у обухвату Просторног плана и које се укрштају делом са обухватом Просторног плана и планираном трасом железничке пруге су:

ДВ 400 kV:

1. бр. 455 ТС Сремска Митровица 2 – граница/ТС Угљевик;
2. бр. 409/2 РП Младост - ТС Сремска Митровица 2;
3. бр. 450 РП Младост - ТС Нови Сад 3;
4. бр. 406/1ТС Нови Сад 3- РП Младост;
5. бр. 409/3 ТС Сремска Митровица 2 – граница/ТС Ернестиново.

ДВ 220 kV:

1. бр. 217/1 ТС Обреновац - ТС Нови Сад 3;
2. бр. 209/1 ТС Бајина Башта - ТС Сремска Митровица 2;

ДВ 110 kV:

1. бр. 166/2 ТС Сремска Митровица 1 – ТС Сремска Митровица 2;
2. бр. 170/2 ТС Сремска Митровица 1 – ТС Сремска Митровица 2;
3. бр. 124/2 ТС Рума 1 – ТС Рума 2;
4. бр. 124/3 ТС Рума 2 – ТС Сремска Митровица 1;
5. бр. 104/9 ТС Инђија 2 – ТС Инђија;
6. бр. 104/8 ТС Стара Пазова – ТС Инђија 2;
7. бр. 199/1 Чвор Мартинци – ТС Шид;
8. бр. 166/4 Чвор Мартинци – ЕВП Мартинци;
9. бр. 170/1 ТС Сремска Митровица 2 – ЕВП Мартинци;
10. бр. 166/3 ТС Сремска Митровица 2 – Чвор Мартинци;
11. бр. 1226 ТС Мачванска Митровица 2 – ТС Сремска Митровица 2;
12. бр. 1133 ТС Сремска Митровица 2 – ТС Сремска Митровица 3;
13. бр. 1134 ТС Сремска Митровица 2 – ТС Сремска Митровица 3;
14. бр. 1272 ТС Сремска Митровица 2 – ТС Србобран;
15. бр. 195/2 ТС Беочин – ТС Сремска Митровица 2;
16. бр. 124/1 ТС Нови Сад 1 – ТС Рума 1;
17. бр. 104/6 ТС Инђија – ТС Нови Сад 6.

У обухвату Просторног плана налази се постројење за трансформацију и пренос електричне енергије за вучу возова, ЕВП „Мартинци“ 110/25 kV, којим је обезбеђено напајање постојећег железничког коридора и објеката у функцији истог, као и планиране железничке пруге са пратећим садржајима и објектима у функцији железничке пруге.

Према Плану инвестиција и Плану развоја преносног система за период од 2020. године до 2030. године у близини и у предметном обухвату Просторног плана није планирана електроенергетска инфраструктура која би била у власништву „Електромрежа Србије“ АД. У наредном периоду планирано је редовно одржавање, реконструкција и ревитализација постојећих електроенергетских објеката.

Постојећу преносну електроенергетску мрежу и планирани коридор железничке пруге потребно је међусобно ускладити, како би били задовољени технички услови диктирани Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1kV до 400kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92) и Законом о железници. Ово подразумева измештање стубова далековода, у делу трасе где нису задовољени технички прописи у односу на инфраструктурни коридор.

Напајање електричном енергијом функционалних садржаја и инфраструктурног железничког коридора обезбедиће се из електровучног постројења, као независног електроенергетског објекта у функцији железничке пруге.

4.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Трасе транспортних гасовода притиска већег од 16 bar и дистрибутивне гасоводне мреже притиска гасовода притиска мањег од 16 bar које се налазе у обухвату Просторног плана и са којима се коридор железничке пруге Београд - Шид укршта и паралелно води:

- Транспортни гасовод од челичних цеви $\Phi 323,9$ mm ознаке РГ-04-17 за насеље Сремска Митровица, максималног притиска 50 bar, положен у челичну заштитну цев $\Phi 457,0$ mm;
- Надземни објекат ГМРС Путинци на парцели 2480/2 у КО Путинци;
- Надземни објекат ГМРС Рума на парцели 11291/10 у КО Рума;
- Транспортни гасовод од челичних цеви $\Phi 219,1$ mm ознаке РГ-04-17/1 за насеље Шид, максималног притиска 50 bar, положен у челичну заштитну цев $\Phi 406,4$ mm дужине 38 m,;
- Дистрибутивни гасовод од челичних цеви $\Phi 219,1$ mm од ГМРС Шид за индустријску зону у насељу Шид, максималног притиска 16 bar, положен у челичну заштитну цев $\Phi 323,9$ mm дужине 28 m, оријентациона стационача пруге km 114+807;
- Дистрибутивни гасовод од челичних цеви $\Phi 88,9$ mm од ГМРС Кукујевци до сушаре у насељу Кукујевци, максималног притиска 16 bar, положен у челичну заштитну цев $\Phi 219,1$ mm дужине 34 m, оријентациона стационача пруге km 105+382;
- Дистрибутивни гасовод од челичних цеви $\Phi 114,3$ mm од ГМРС Кукујевци ка насељу Кузмин, максималног притиска 16 bar, положен у челичну заштитну цев $\Phi 219,1$ mm дужине 27 m, оријентациона стационача пруге km 103+316;
- Дистрибутивна гасоводна мрежа притиска до 16 bar, у насељу Шид, Гибарац, Бачинци, Кукујевци, Стара Пазова, Рума, Путинци и граду Сремска Митровица;
- Дистрибутивни гасовод за насеље Вогањ притиска до 16 bar;
- Дистрибутивни гасовод за насеље Јарковац притиска до 16 bar;
- Челични гасовод 6 bar < МОП < 12 bar, пролаз испод железничке пруге Београд Шид на пружном прелазу локалног пута Путинци- Доњи Петровци оријентационо између стационаче km 52+50 и km 52+100 Пролаз је изведен подбушивањем кроз труп пружног насипа у складу са прописима и сагласностима железничког лредузећа. Радна гасна цев је постављена у одговарајућу заштитну цев са одушном лулом и пратећим контролно- мерним стубићем катодне заштите, електропробојно и хидроизолована и све обележено на прописан начин;
- Челични гасовод 6 bar < МОП < 12 bar, пролаз испод железничке пруге Београд Шид на пропусту испод пруге уз канал Кудош, оријентационо између стационаче km 65+450 и km 65+550. Пролаз је изведен кроз пропуст водотока канала испод пружног насипа у складу са прописима и сагласностима. Радна гасна цев је постављена у одговарајућу надземну заштитну цев са лратећим контролно-мерним стубићем катодне заштите, обележено на прописан начин;
- Дистрибутивни гасовод за насеље Чалма притиска до 16 bar;
- Дистрибутивни гасовод за насеље Велики Радинци притиска до 16 bar;
- Планираним коридором транспортног гасовода притиска већег од 16 bar, интерконекција са Републиком Босном и Херцеговином.

Приликом израде техничке документације планиране саобраћајнице потребно је од управљача транспортног и дистрибутивног система природног гаса, затражити детаљне податке о трасама цевовода, да би се предвиделе мере заштите.

Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира тако да тешка возила не прелазе преко гасовода на местима где није заштићен. Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се вршити без одобрења и присуства представника управљача транспортног и дистрибутивног гасоводног система.

Цевоводе гасовода који ће се укрштати са планираном пругом потребно је у коридору пруге заштитити увлачењем у заштитне цеви. Постојећу подземну гасоводну инфраструктуру, на деоницама где је угрожена изградњом пруге, потребно је изместити на прописна растојања и по потреби заштитити.

Постојећу транспортну, дистрибутивну гасоводну мрежу и планирани коридор потребно је међусобно ускладити, како би били задовољени технички услови диктирани Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бар („Службени гласник РС“, бр. 37/13 и 87/15), Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар („Службени гласник РС“, број 86/15).

4.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

У границама обухвата Просторног плана, у коридорима постојећих саобраћајница свих нивоа саобраћајница, постоји изграђена подземна електронска комуникациона инфраструктура, која не сме бити угрожена активностима изградње железничког коридора.

Постојећи ЕК објекти обезбеђују међународни, међумесни, месни телекомуникациони саобраћај.

Било каквим грађевинским радовима не сме се довести у питање нормално функционисање телекомуникационог саобраћаја, односно адекватан приступ постојећим ЕК кабловима ради редовног одржавања или евентуалних интервенција на истим. Приликом извођења радова на изградњи железничке пруге, на местима непосредног приближавања обавезно је присуство овлашћеног лица ималаца ЕК инфраструктуре. Како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, електричне исправности и карактеристика постојећих подземних ЕК каблова, и како би се обезбедило нормално функционисање телекомуникационог саобраћаја, инвеститор-извођач радова је обавезан да предузме све потребне и одговарајуће мере предострожности, дужан је да све грађевинске радове у непосредној близини постојећих подземних ЕК каблова, на местима приближавања са постојећим ЕК кабловима изводи искључиво ручним путем, у складу са важећим техничким прописима, без употребе механизације, уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни шлицеви и сл.).

Заштиту-обезбеђење постојећих ЕК објеката извршити пре почетка извођења било каквих грађевинских радова. Израда техничке документације, трасирање и обележавање ЕК објеката мерним инструментом, као и радови на заштити-обезбеђењу постојећих ЕК објеката се изводе о трошку инвеститора који гради објекат.

Приликом израде техничке документације планиране железничке пруге потребно је од ималаца ЕК мреже затражити детаљне податке о трасама каблова и предвиделе мере заштите.

Заштита телекомуникационих коридора и изградња инфраструктурних објеката у близини електронских комуникационих коридора, мора бити у складу са Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени гласник РС“, број 16/12).

У коридору железничке пруге планирана је траса електронских комуникационих каблова везаних за функционисање железничке пруге и објеката у функцији железничке пруге (СОС телефони, видео надзор, сигнализација, управљање осветљењем, међусобна телефонска веза службених места, диспечерских центара, пренос података, и др.) као и за потребе осталих имаоца система веза (мобилни оператери, војска, ЕПС, МУП, итд.).

Концепт развоја електронске комуникационе инфраструктуре, у складу са развојним документима и програмима на нивоу републике и надлежних оператора, предвиђа изградњу широкопојасне електронске комуникационе инфраструктуре у коридору железничке пруге, којом ће се омогућити повезивање на националном, регионалном, прекограничном нивоу, као преко електронске комуникационе мреже у коридорима осталих саобраћајница, постојећих и планираних са локалним нивоом.

Електронски комуникациони каблови у коридору железничке пруге ће се приводним оптичким кабловима повезати дуж свих саобраћајница у обухвату Просторног плана са насељима на подручјима комуникационих чворишта Инђија, Рума, Стара Пазова, Сремска Митровица и Шид, садржајима ван насеља, пратећим садржајима уз коридор железничке пруге и базним радио-станицама.

До свих планираних пратећих објеката уз коридор железничке пруге обезбедиће се планирана електронска комуникациона мрежа која ће се повезати са постојећом електронском комуникационом мрежом.

Постојећу подземну електронску комуникациону мрежу на деоницама где је угрожена изградњом железничке пруге, потребно је изместити на прописна растојања и по потреби заштитити.

За потребе мобилних комуникација, у складу са плановима развоја надлежних оператера, ван посебне намене, планиран је већи број базних радио-станица за покривање целокупног подручја.

5. УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА

Употреба земљишта обухвату Просторног плана је приказана према подацима из важеће просторне планске документације. Изградњом планираног саобраћајног коридора железничке пруге делимично ће доћи до промене досадашњег режима коришћења простора.

Просторним планом је дефинисан коридор потребан за функционисање железничког саобраћаја са пружним појасом.

Планирано коришћење земљишта утицаће на намену површина у просторним плановима градова-општина у обухвату Просторног плана на делу који се односи на пролазак железничког коридора са пратећим садржајима.

Табела 16: Намена простора у обухвату посебне намене Просторног плана

НАМЕНА ПРОСТОРА	Површина	
	ha	%
1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	1567.48	64.07
2. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ	-	-
3. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ	1.72	0.07
4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	877.21	35.85
Грађевинско подручје изградње магистралне пруге	528.13	21.58
Површине ван посебне намене	349.08	14.27
УКУПНО	2446.41	100

Планирани коридор пролази кроз подручја различитих намена, највише кроз пољопривредно земљиште.

Пољопривредно земљиште у обухвату Просторног плана у највећем обиму се користи за ратарске културе, али и за повртарство. Насеља, радне зоне, викенд зоне и друге површине грађевинског земљишта у функцији насеља и инфраструктуре заузимају друго место у структури површина.

Овај Просторни план ће утицати на повећање грађевинског земљишта намењеног инфраструктурном коридору железничка пруга са пратећим садржајима. Грађевинско земљиште за изградњу железничке пруге подразумева неопходне површине заузимања земљишта – експропријације, за све потребне садржаје (железничка пруга, објекти и др.) у директној примени плана (ЈЛС Стара пазова, Инђија, Рума, Сремска Митровица и Шид). Остало грађевинско земљиште ван посебне намене је предмет планова који се доносе на локалном нивоу.

Водно земљиште и вегетацијом обрасли терени, су у мањој мери заступљени обухвату посебне намене и заузимају 1,72 ha.

Планирани коридор железничке пруге пролази кроз КО или тангира грађевинска подручја насеља Стара Пазова, Инђија, Голубинци, Путинци, Добринци, Краљевци, Рума, Вогањ, Шашинци, Сремска Митровица, Лаћарак, Мартинци, Кузмин, Кукујевици, Бачинци, Гибарац, Шид.

Табела 17: Биланс површина за детаљну разраду у ЈЛС са директном применом плана

Град/Општина	Површина (ha)	Σ (ha)
Стара Пазова	30,85	5,84
Инђија	58,82	11,13
Рума	164,16	31,08
Ср. Митровица	152,66	28,92
Шид	121,64	23,03
Укупно	528,13	100

Посматрајући ЈЛС у обухвату посебне намене, највећа површина детаљне разраде налази се у Ср. Митровици, а најмања површина је у Старој Пазови.

Досадашњи начин коришћења простора је дефинисан како у просторним плановима општина, тако и у урбанистичким плановима.

Подручје Просторног плана обухвата делове локалних самоуправа који су покривени просторним плановима градова/општина, и то: Просторни план општине Стара Пазова до 2025. год. (Сл. лист општина Срема бр.12/09, 17/12, 38/13, 7/19, 40/19), Просторни план општине Инђија (Сл. лист општине Инђија бр. 7/12, 27/18, 5/22), Просторни план општине Рума (Сл. лист општина Срема бр. 7/15), Просторни план територије града Сремска Митровица до 2028. год. (Сл. лист Града Ср.Митровица бр. 8/15) и Просторни план општине Шид (Сл. лист општина Срема бр. 1/11).

Од важности за израду овог Плана имају и планови генералне регулације: План генералне регулације насеља Стара Пазова (Сл. лист општина Срема 11/17, 43/20, 12/2022), План генералне регулације насеља Инђија (Сл.лист општина Срема бр. 14/06, 30/11, 18/19, Сл. лист општине Инђија бр. 9/21), План генералне регулације Руме (Сл.лист општина Срема бр. 32/21, 2/23), План генералне регулације Града Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске Митровице (Сл. лист Града Ср.Митровица бр. 11/09), Генерални урбанистички план Града Сремске Митровице (Сл. лист Града Ср. Митровица, бр. 4/15), План генералне регулације Шида (Сл.лист општина Срема бр. 25/09, 31/09, 17/11, 26/19, Сл. лист општине Шид бр. 22/21, 35/22).

IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА

1.1. ПОЈАСИ ЗАШТИТЕ И РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА У КОРИДОРУ МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ

Просторним планом утврђују се зоне заштите постојећих железничких пруга (магистралне, регионалне и манипулативне) и задржава се утврђена регулациона ширина истих, као земљиште јавне намене – грађевинско земљиште у јавној својини са постојећом наменом за јавни железнички саобраћај.

Појаси заштите и режими коришћења и уређења регионалне и манипулативне железничке пруге утврђују се на основу члана 2. Закона о железници. Просторним планом се у коридору магистралне пруге установљавају следећи обострани **појасеви/зоне заштите железничке пруге**:

- **пружни појас** – ширине 8 m (6 m у грађевинском подручје насеља) од осе колосека са обе стране пруге, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14 m. Пружни појас обухвата и земљишни простор службених места (станица, укрсница, стајалишта, распутница и слично) који обухвата све техничко-технолошке објекте, инсталације и приступно-пожарни пут до најближег јавног пута;
- **инфраструктурни појас** - ширине 25 m од осе колосека са обе стране пруге;
- **заштитни пружни појас** - ширине 100 m од осе колосека са обе стране пруге.

Режими коришћења и уређења простора у коридору железничке пруге:

- Пружни појас - успоставља се режим забране изградње свих објеката који нису у функцији железничког саобраћаја, и у којем се може дозволити постављање каблова, електроенергетских нисконапонских водова за осветљавање, водовода и канализације, електронске ваздушне линије и водови и други водови и слични објекти и постројења на основу претходно прибављене сагласности од управљача железничке инфраструктуре;
- Инфраструктурни појас - успоставља се режим строго контролисаног коришћења простора где се осим у зони пружног појаса, изузетно могу градити објекти који нису у функцији железничког саобраћаја и трамвајски и трелејбуски контактни водови и постројења, а на основу испуњених услова и сагласности коју подносиоцу захтева издаје управљач инфраструктуре, као поверено јавно овлашћење, у форми решења, и ако је изградња тих објеката предвиђена урбанистичким планом јединице локалне самоуправе која прописује њихову заштиту. Прописане мере заштите тих објеката спроводи инвеститор објекта о свом трошку;
- Заштитни пружни појас - успоставља се режим контролисаног коришћења простора, којим се на удаљености од 50 m од осе колосека, не дозвољава изградња следећих објеката: рудника, каменолома у којима се користе експлозивна средства, индустрија хемијских и експлозивних производа, постројења и других објеката за која се ограничења утврде у складу са посебним прописима, док је дозвољено планирање пословних и комерцијалних објеката на удаљености од 25 m од осе крајњег колосека.

Граница обухвата посебне намене је и граница детаљне разраде и садржи осим двоколосечне пруге (са пружним објектима и свим елементима профила) и станичне објекте и капацитете као и сервисне саобраћајнице и манипулативне површине.

Појаси заштите и режими коришћења и уређења коридора магистралне пруге утврђују се овим Просторним планом на основу члана 2. и члана 71. Закона о железници.



Слика 5: Шематски приказ попречног профила коридора магистралне пруге

У пружном и инфраструктурном појасу пруге успоставља се трајна обавеза прибављања услова/сагласности од стране управљача јавне железничке инфраструктуре код планирања, пројектовања и извођења грађевинских и земљаних радова.

Коридори, појасеви заштите и режим коришћења и уређења простора у коридорима осталих државних и општинских путева утврђују се просторним плановима јединица локалне самоуправе.

1.1.1. Електроенергетско снабдевање објеката и садржаја у функцији железничке пруге

Напајање електричном енергијом функционалних садржаја и инфраструктурног железничког коридора обезбедиће се из електровучног постројења ЕВП 110/25 kV, каонезависног електроенергетског објекта у функцији железничке пруге.

Резервно напајање електричном енергијом, потрошача који захтевају сигурно и непрекидно напајање, обезбедиће се преко дизел-електричних агрегата и UPS уређаја.

Електронске комуникације у функцији железничке пруге

У границама обухвата Просторног плана, у коридорима постојећих саобраћајница, свих нивоа, постоји изграђена подземна електронска комуникациона инфраструктура, која не сме бити угрожена активностима изградње коридора железничке пруге.

Постојећи електронски комуникациони објекти обезбеђују међумесни и месни телекомуникациони саобраћај. Било каквим грађевинским радовима не сме се довести у питање нормално функционисање телекомуникационог саобраћаја, односно адекватан приступ постојећим електронским комуникационим кабловима ради редовног одржавања или евентуалних интервенција на истим. Приликом извођења радова на изградњи железничке пруге и пратећих садржаја у функцији железничке пруге, на местима непосредног приближавања обавезно је присуство овлашћеног лица ималаца електронске комуникационе инфраструктуре. Како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, електричне исправности и карактеристика постојећих подземних електронских комуникационих каблова и објеката, и како би се обезбедило нормално функционисање телекомуникационог саобраћаја, инвеститор-извођач радова је обавезан да предузме све потребне и одговарајуће мере предострожности, дужан је да све грађевинске радове у непосредној близини постојећих подземних електронских комуникационих каблова, на местима приближавања са постојећим електронским комуникационим кабловима изводи искључиво ручним путем, у складу са важећим техничким прописима, без употребе механизације, уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни шлицеви и сл.).

Заштиту-обезбеђење постојећих ЕК објеката извршити пре почетка извођења било каквих грађевинских радова. Израда техничке документације, трасирање и обележавање електронских комуникационих објеката мерним инструментом, као и радови на заштити-обезбеђењу постојећих електронских комуникационих објеката се изводе о трошку инвеститора који гради објекат.

Приликом израде техничке документације планираног коридора железничке пруге потребно је од ималаца електронске комуникационе мреже затражити детаљне податке о трасама каблова и предвиђене мере заштите.

Заштита телекомуникационих коридора и изградња инфраструктурних објеката у близини електронских комуникационих коридора, мора бити у складу са Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени гласник РС“, број 16/12).

Концепт развоја електронске комуникационе инфраструктуре, у складу са развојним документима и програмима на нивоу Републике Србије и надлежних оператера, предвиђа изградњу широкопојасне електронске комуникационе инфраструктуре у коридору железничке пруге, којом ће се омогућити повезивање на националном, регионалном, прекограничном нивоу, као преко постојеће електронске комуникационе мреже са локалним нивоом.

У коридору железничке пруге планирана је траса електронских комуникационих каблова везаних за функционисање железничке пруге и пратећих садржаја железничке пруге (СОС телефони, видео надзор и управљање осветљењем, међусобна телефонска веза објеката за одржавање, пренос података, и др.) као и за потребе осталих имаоца система веза (мобилни оператери, војска, ЕПС, МУП, итд).

1.2. ПОЈАСИ, ЗОНЕ ЗАШТИТЕ И РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА КОРИДОРА ОСТАЛИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА

1.2.1. Појаси, зоне заштите и режими коришћења и уређења путне инфраструктуре

Просторним планом утврђују се зоне заштите постојећих категорисаних путева (ДП I, II реда, општински путеви), и задржава се утврђена регулациона ширина истих, као земљиште јавне намене – грађевинско земљиште у јавној својини са постојећом наменом за јавни путни-друмски саобраћај.

Појаси заштите и режими коришћења и уређења категорисаних путева утврђују се на основу чланова 33, 34. и 36. Закона о путевима. Просторним планом се у коридору пруга установљавају следећи обострани **појасеви путева**:

- **Путно земљиште** – утврђена регулациона ширине путног земљишта – граница парцела
- **Заштитни појас** – одговарајуће ширине, обострано, мерено од границе путног земљишта (ДП I а/б реда 40/20 m; ДП II реда 10 m; ОП 5;),
- **Појас контролисане изградње** - одговарајуће ширине, обострано, мерено од границе заштитног појаса (ДП I а/б реда 40/20 m; ДП II реда 10 m; ОП 5;),

Режими коришћења и уређења простора у коридорима категорисаних путева:

- 1) **Путно земљиште** - земљиште потребно за изградњу пута, укрштања, функционалних и пратећих садржаја;
- 2) **Заштитни појас** – чини земљиште за које се одређује строго контролисани режим коришћења (обострано) у циљу заштите функције пута;
- 3) **Појас контролисане изградње** – чини земљиште у режиму контролисане градње и заштите животне средине (обострано).

У путном земљишту и заштитном појасу успоставља се трајна обавеза прибављања услова/сагласности од стране управљача јавне путне инфраструктуре код планирања, пројектовања и извођења грађевинских и земљаних радова.

1.3. ПОЈАСИ ЗАШТИТЕ И РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА У КОРИДОРУ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ И ОСТАЛЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

1.3.1. Појаси, зоне заштите и режими коришћења и уређења водне и комуналне инфраструктуре, и правила изградње у зони водних објеката

Воде и водно земљиште

Воде у водотоцима и подземне воде, као део укупних вода, представљају јединствен водопривредни подсистем и њихове количине и квалитет морају бити у складу са потребама друштва и заштитом животне средине. Приликом коришћења вода не смеју се угрозити прописани водни режими (квалитативне и количинске компоненте), довести у опасност здравље људи, угрозити животињски и биљни свет, природне и културне вредности и добра (естетске вредности вода и околине, археолошки, историјски, биолошки и геолошки ресурси, итд.), као и рационалне потребе низводних корисника и заинтересованих за воде.

Све ове ресурсе вода, као јединствену целину, потребно је рационално и оптимално користити дефинишући улоге појединих објеката система у оквиру целине (базна изворишта, изворишта за покривања врхова дијаграма потрошње, итд.). Подземне воде одговарајућег квалитета потребно је на савремен и рационалан начин заштитити и искористити за водоснабдевање становништва.

Остале подземне воде, уколико њихова експлоатација не угрожава природну средину, могу се користити за потребе индустрије, наводњавања и у друге сврхе.

Управљање водама мора се обављати у складу са начелом јединственог водног система, а према плану управљања водама на одређеном водном подручју тако да, није дозвољено мењање постојећег водног режима без прибављања посебних водних услова, спровођења одговарајућих анализа, и одговарајуће техничке документације, што подразумева и израду одговарајућих Правилника о начину и условима коришћења водних објеката у (евентуално) новонасталим водно-режимским условима.

Водно земљиште је намењено за одржавање и унапређење водног режима у складу са Законом о водама и актима донетим на основу овог закона, а посебно за:

1. изградњу, реконструкцију и санацију водних објеката;
2. одржавање корита водотока и водних објеката;
3. спровођење мера које се односе на уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода, уређење и коришћење вода и заштиту вода.

Намена водног земљишта које је у јавној својини Републике Србије, не може се мењати без сагласности ЈВП Воде Војводине Нови Сад. Инвеститор има обавезу регулисања имовинско-правних односа за коришћење водног земљишта. Водећи рачуна о основним принципима заштите вода, на водном земљишту се могу градити следећи садржаји:

- објекти у функцији водопривреде, одржавања и реконструкције водотока;
- остали објекти инфраструктуре.

Уважити намену водног и приобалног земљишта, према члану 8, 9. и 10. Закона о водама. Планским уређењем простора обезбедити неометано функционисање водних објеката, одржавање и уређење водних објеката, стабилност објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујице, заштиту од штетног дејства унутрашњих вода (одводњавање) и др, дефинисаних чланом 13, 15, 16. и 17. Закона о водама.

Ради очувања и одржавања водних тела површинских и подземних вода и заштитних и других водних објеката, спречавања погоршања водног режима, обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбране од поплава, као и заштите животне средине, у свему уважити одредбе члана 133. и 134. Закона о водама, па је тако забрањено:

- на насипима и другим водним објектима копати и одлагати материјал, напасати крупну стоку, вући посечено дрвеће, прелазити и возити моторно возило, осим на местима на којима је то дозвољено, и обављати друге радње којима се може угрозити стабилност тих објеката;
- на водном земљишту:
 - градити објекте којима се смањује пропусна моћ корита,
 - одлагати чврсти отпад и опасан и штетан материјал,
 - складиштити дрво и други чврст материјал на начин којим се ремете услови проласка великих вода,
 - вађење речног наноса супротно издатој водној сагласности или без водне сагласности;
 - прати возила и друге машине,
 - вршити друге радње, осим у случају:
 - спровођења мера очувања, унапређења и презентације природних вредности,
 - предузимања радњи ради заштите људи, животиња и имовин
- у поплавном подручју градити објекте на начин којим се омета протицање воде и леда или супротно прописима за градњу у поплавном подручју;
- садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање 10 m од небрањене ножице насипа према водотоку, а у брањеној зони супротно издатој водној сагласности;
- копати бунаре, ровове и канале поред насипа у појасу ширине најмање 10 m од небрањене ножице насипа према водотоку, односно до 50 m према брањеном подручју, осим ако је њихова функција заштита од штетног дејства вода или је техничком документацијом, урађеном у складу са овим законом, доказано да није угрожена стабилност насипа;
- мењати или пресецати токове подземних вода, односно искоришћавати те воде у обиму којим се угрожава снабдевање питком или технолошким водом, угрожавају минерална и термална изворишта, стабилност тла и објеката;
- мењати правац и јачину тока површинске воде која природно протиче или отиче са водног земљишта које је у приватној својини;
- градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и обављати друге радње којима се ремети функција или угрожава стабилност мелиорационих канала за одводњавање и у обостраном појасу ширине од најмање 5 m од тих канала предузимати радње којима се омета редовно одржавање ових канала;
- одлагати чврсти отпад и друге материјале у водотоке, акумулације, ретензије, мелиорационе и друге канале, упуштати загађене воде или друге материје и вршити радње, којима се може оштетити корито и обала водотока, утицати на промену његове трасе, нивое воде, количину и квалитет воде, угрозити стабилност заштитних и других водних објеката или отежати одржавање водног система;
- вршити, без одговарајућих водних аката, интервенције у кориту (осигурање обала, преграђивање корита, проширење и продубљење корита и друго);

- изводити радове који би могли угрозити стабилност бране или њену намену, као и мењати природне услове у околини акумулационих и ретензионих басена на начин којим би се проузроковало клизања терена, појаве ерозије или настајање вододерина и бујица;
- изводити друге радове који би могли да угрозе стабилност и отежају одржавање регулационих, заштитних и других водних објеката.

Забрана вршења радњи из члана 133. Закона о водама, може се проширити и изван граница водног земљишта, ако би се тим радњама угрозио водни режим или водни објекти.

За планирање изградње објеката, пратећих инсталација (оптички каблови, каблови јавне расвете и сл.) и других пратећих објеката у зони водних објеката, поштовати следеће:

- У појасу радно-инспекционе стазе канала/водотока, у ширини од 5 m од ивице објекта, на левој и десној обали, није дозвољена изградња надземних објеката, а подземни се морају закопати минимум 1 m и заштитити од оптерећења тешке грађевинске механизације која ради на одржавању каналске мреже;
- У случају планирања пратећих објеката у зони канала, а који немају одбрамбене насипе, поштовати услов да у појасу радно-инспекционе стазе канала, у ширини од 10 m од обале канала, на левој и десној обали, није дозвољена изградња надземних објеката, а подземни се морају закопати минимум 1 m и заштитити од оптерећења тешке грађевинске механизације која ради на одржавању каналске мреже. Мора се обезбедити континуитет радно-инспекционе стазе канала тако да висина до доње ивице конструкције моста мора бити као и прописана висина за јавне путеве;
- У случају да се планира постављање инфраструктуре на водном земљишту, у експропријационом појасу водотока/канала, по траси која је паралелна са каналом, инсталацију планирати по линији експропријације водотока/канала, односно на минималном одстојању од ње (до 1 m), тако да међусобно, управно растојање између трасе инсталације и ивице обале канала буде минимум 5 m;
- Укрштања инсталација са каналском мрежом планирати њиховим постављањем у заштитној цеви испод дна водотока/канала, тако да горња ивица заштите буде минимум 1 m испод пројектованог дна водотока/канала. Минималну дужину заштитне цеви планирати колико је ширина водотока/канала у нивоу терена;
- Сва евентуална укрштања инсталације са водотоком/каналом планирати под углом од 90°;
- На пројектовани попречни профил канала нанети постојећи, геодетски снимљен профил канала, ради утврђивања тачног положаја објекта;
- У циљу очувања и одржавања стабилности и функционалности насипа као одбрамбеног објекта од високих вода, обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбране од поплава, није дозвољена изградња објеката нити извођење радова којима би се задирало у тело насипа, копање бунара, ровова и канала поред насипа у појасу ширине најмање 10 m од небрањене ножице насипа према водотоку и 50 m према брањеном подручју; Уз небрањену и брањену ножицу насипа, неопходно је обезбедити појас ширине најмање 10 m за пролаз и рад механизације којом се одржава насип. У брањеном подручју, у зони од 10 m до 30 m, дозвољено је партерно уређење терена, од 30 m до 50 m дозвољена је изградња објеката инфраструктуре и објеката фундираних на максималну дубину до 1 m;
- При укрштању пратећих инсталација пруге (оптички каблови, каблови јавне расвете и сл.) са одбрамбеним насипом, полагање линијског објекта извести без закопавања у тело насипа, односно планирати закопавање инсталација само у хумусни слој насипа, одн. максимално до 30 cm у односу на контуру насипа;
- Доњу ивицу заштите линијског објекта поставити најмање 20 cm изнад коте 1% меродавне рачунске велике воде (податак из РХМЗ Србије);
- Ради спречавања процурења, предвидети постављање противфилтрационе завесе у осовини и на обема ивицама круне насипа. Све шахтове и пратеће елементе линијског објекта конструисати тако да не дође до изливања услед узгона и других облика продора воде, изношења материјала и суфозије;
- Постављање проходних земљаних насипа планирати управно на инсталацију у нагибу 1:10 (1:15), а место укрштања инсталације са насипом, у зони надвишења, као и 5 m испред и иза, планирати осигурање круне насипа тврдом подлогом. Трасу линијског објекта планирати што ближе углу од 90° у односу на осовину насипа;
- Слободна висина инспекционе стазе изнад круне насипа по којој се крећу возила до доње конструкције моста мора бити као и прописана висина за јавне путеве;
- Алтернативно се дозвољава да се континуитет радно - инспекционе стазе обезбеди у зони брањене ножице насипа, поштовањем критеријума висине из претходне тачке. У овом случају предвидети изградњу насипских силазно-уздазних рапми, непосредно узводно и низводно од конструкције моста.

1.3.2. Појаси, зоне заштите и режими коришћења и уређења енергетске инфраструктуре

1.3.2.1. Појаси, зоне заштите и режими коришћења и уређења електроенергетске инфраструктуре

Свака градња испод или у близини далековода напона и 400 kV, 220 kV, 110 kV, 35 kV, 20 kV, 10 kV и 0,4 kV електроенергетских водова (надземних и подземних), условљена је:

- Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20, 52/21 и 62/23),
- Законом о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14, 95/18-др. закон, 40/21, 35/23-др.закон и 62/23),
- Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ”, број 65/88 и „Службени лист СРЈ”, број 18/92),
- Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ”, број 4/74),
- Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СРЈ”, број 61/95), Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, број 36/09), са припадајућим правилницима, од којих се посебно издваја: Правилник о границама нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС”, број 104/09) и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС”, број 104/09),
- SRPS N.CO.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења („Службени гласник РС”, број 91/09), SRPS N.CO.101-Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења-Заштита од опасности „Службени гласник РС”, број 91/09), SRPS N.CO.102-Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења-Заштита од сметњи („Службени лист СФРЈ”, број 68/89), као и SRPS N.CO.104-Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења „Службени гласник РС”, број 91/09),
- Интерним стандардима ИЦ-ЕМС 200:2019 –Основни технички захтеви за избор и монтажу енергетских каблова и кабловског прибора у преносној мрежи.

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње фазног проводника дефинисан је Законом о енергетици и износи:

- 1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV:
 - за голе проводнике 10 m, кроз шумско подручје 3 m;
 - за слабо изоловане проводнике 4 m, кроз шумско подручје 3 m;
 - за самонесеће кабловске снопове 1 m;
- 2) за напонски ниво 35 kV, 15 m;
- 3) за напонски ниво 110 kV, 25 m;
- 4) за напонски ниво 220 kV и 400 kV, 30 m.

Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице армирано-бетонског канала:

- 1) За напонски ниво 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m;
- 2) За напонски ниво 110 kV, 2 m;
- 3) За напонски ниво изнад 110 kV, 3 m.

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:

- 1) За напонски ниво 1 kV до 35 kV, 10 m;
- 2) За напонски ниво 110 kV и изнад 110 kV, 30 m.

У заштитном појасу електроенергетских водова свих нивоа, испод, изнад или поред енергетског објекта не могу се предузимати радови или било које друге радње којима се онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без претходне сагласности енергетског субјекта који је власник, односно корисник енергетског објекта.

У случају градње линијских објеката од електропроводног материјала у обухвату Просторног плана, због индуктивних утицаја високонапонских далековода који се налазе у близини и ван обухвата Просторног плана, потребно је обратити се за услове „Електро mreжа Србије” АД.

- Приликом извођења радова, као и приликом експлоатације планираних објеката, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековода

напонског нивоа 110 kV, 6 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 220 kV, односно 7 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 400 kV.

- Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV, односно 6 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 220 kV, 7 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 400 kV као и у случају пада дрвета.
- Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.
- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати без претходне сагласности „Електро mreжа Србије“ АД.
- Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала.
- Делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30 m од најистуренијих делова далековода под напоном.
- Постојећу надземну електроенергетску мрежу нижег напонског нивоа која ће се укрштати са железничком пругом потребно је каблирати и заштитити увлачењем у заштитне цеви.

1.3.2.2. Појаси, зоне заштите и режими коришћења и уређења гасоводне инфраструктуре

Законска регулатива која се односи на област природног гаса:

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20, 52/21 и 62/23),
- Закон о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14, 95/18-др. закон, 40/21, 35/23-др.закон и 62/23),
- Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16 bara („Службени гласник РС”, бр.86/15),
- Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска од 16 bara („Службени гласник РС”, бр.37/13 и 87/15).

Зоне заштите транспортних гасовода притиска већег од 16 bar

Заштитни појас гасовода је појас ширине од 200 m са обе стране од гасовода, рачунајући од осе гасовода, у ком други објекти утичу на сигурност гасовода.

Заштитни појас насељених зграда је простор у коме гасовод утиче на сигурност тог објекта, рачунајући од спољних ивица зграда.

Табела 18: Ширина заштитног појаса

Пречник гасовода	Притисак 16 bar ДО 55 bar (m)
DN ≤ 150	30
150 < DN ≤ 500	30
500 < DN ≤ 1000	30

Табела 19: Минимална удаљеност објекта за боравак и становање људи од гасовода

Пречник гасовода	Притисак 16 bar ДО 55 bar (m)
DN ≤ 150	30
150 < DN ≤ 500	30
500 < DN ≤ 1000	30

Табела 20: Ширина експлоатационог појаса гасовода

Пречник гасовода	Притисак 16 bar ДО 55 bar (m)
Пречник гасовода до DN 150	10 (по 5 m од осе цевовода)
Пречник гасовода изнад DN 150 до DN 500	12 (по 6 m од осе цевовода)
Пречник гасовода изнад DN 500 до DN 1000	15 (по 7,5 m од осе цевовода)

У експлоатационом појасу гасовода могу се градити само објекти који су у функцији гасовода.

У експлоатационом појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортнујих материјала, као и постављање ограда са темељом и сл.) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора транспортног система.

У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

Забрањено је изнад транспортних гасовода градити, као и постављати привремене, трајне покретне и непокретне објекте.

Дистрибутивни гасовод притиска до 16 bar

Заштитни појас гасовода је простор са једне и друге стране цевовода, рачунајући од осе цевовода, у коме други објекти утичу на њихову сигурност у ком се примењују посебне мере заштите.

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

У зависности од притиска заштитни појас гасовода је:

- за ПЕ и челичне гасоводе $MOP \leq 4bar$ - по 1 m од осе гасовода на обе стране;
- за челичне гасоводе $4 bar < MOP \leq 10 bar$ - по 2 m од осе гасовода на обе стране;
- за ПЕ гасоводе $4 bar < MOP \leq 10 bar$ - по 3 m од осе гасовода на обе стране;
- за челичне гасоводе $10 bar < MOP \leq 16 bar$ - по 3 m од осе гасовода на обе стране.

У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора дистрибутивног система.

У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

Укрштања пруга са гасоводом изводе се под посебним условима које издаје оператор дистрибутивног система природног гаса.

1.3.3. Појаси, зоне заштите и правила изградње у зони Севесо постројења

За комплекс вишег реда, ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СУНЂЕРА, Рума, Оператер је израдио Извештај о безбедности и План заштите од удеса и извршио моделирања ефеката хемијских удеса, у складу са Правилником о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса, чији се резултати могу сматрати прихватљивим.

Упоређујући извршена моделирања ефеката хемијских удеса, надлежни орган као најгори могући сценарио на односном комплексу разматра формирање ТОКСИЧНОГ облака при пожару магацина готових производа, те формирање токсичног облака који може садржати различите продукте сагоревања, нарочито у условима ограниченог приступа ваздуха, при чему могу настати продукти као што су угљен моноксид, чађ и цијано - водоник (HCN).

Услед настајања токсичног облака пара HCN, у временским условима Ф-1.5 (стабилна атмосфера, са класом стабилности F и брзином ветра од 1.5 m/s), као **повредиве зоне** разматрају се следеће **зоне токсичног дејства пара и HCN**:

I) Комплекс вишег реда - ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СУНЂЕРА (опасна материја HCN):

- LC50 (150 ppm) концентрација које изазивају тренутно/или у кратком времену смрт (у око 50% случајева) - **на раздаљини до 175 m од места удеса**;
- IDLH (50 ppm) концентрација опасна по живот и здравље радника када изложеност траје од 20 до 30 минута - **на раздаљини од 352 m од места удеса**;
- 0,1 IDLH (5 ppm) концентрације опасне по живот и здравље људи опште популације, које могу бити штетне по живот и здравље опште популације, када изложеност траје од 20 до 30 минутама раздаљини **од 1300 m од места удеса**.

Поменути комплекс и његове повредиве зоне се налазе изван обухвата Просторног плана (Реферална карта бр. 2).

2. ГРАНИЦА И ОБУХВАТ ПОЈАСА ПРУГЕ И ЗОНА ЗАШТИТЕ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ

Граница детаљне разраде (појас регулације - површина јавне намене) је дефинисана постојећим и новоодређеним тачкама.

Новоодређене тачке границе детаљне разраде приказане су у табели 21.

Табела 21: Списак координата детаљне разраде по ЈЛС и катастарским општинама за железничку пругу

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1	7388763.54	4983073.93	2249	7421038.99	4983411.70
2	7388578.48	4983071.69	2250	7421048.80	4983410.85
3	7388577.19	4983067.08	2251	7421068.80	4983407.75
4	7388550.12	4983074.34	2252	7421212.80	4983399.60
5	7388551.38	4983079.04	2253	7421495.71	4983535.57
6	7388560.69	4983079.61	2254	7421581.53	4983591.17
7	7388565.71	4983084.18	2255	7421747.79	4983698.48
8	7388572.24	4983111.38	2256	7421831.84	4983751.67
9	7388566.94	4983116.05	2257	7421890.48	4983788.20
10	7388316.63	4983183.43	2258	7421922.51	4983810.71
11	7388241.23	4983213.61	2259	7422282.82	4984036.73
12	7388128.24	4983266.36	2260	7422280.22	4984045.51
13	7388049.69	4983304.77	2261	7422289.97	4984065.96
14	7387973.14	4983341.82	2262	7422289.83	4984075.95
15	7387903.41	4983375.69	2263	7422310.29	4984073.16
16	7387852.00	4983400.51	2264	7422321.17	4984075.36
17	7387794.86	4983427.82	2265	7422333.12	4984072.33
18	7387747.90	4983450.24	2266	7422341.94	4984077.76
19	7387657.95	4983494.35	2267	7422701.97	4984308.70
20	7387561.86	4983542.45	2268	7422706.73	4984324.19
21	7387510.47	4983568.26	2269	7422718.92	4984336.30
22	7387472.36	4983587.97	2270	7422736.30	4984342.24
23	7387329.99	4983649.77	2271	7422755.13	4984338.92
24	7386773.61	4983915.81	2272	7423232.82	4984645.97
25	7386612.36	4983986.96	2273	7423353.58	4984722.66
26	7386609.45	4983987.49	2274	7423381.84	4984739.32
27	7386597.54	4983975.82	2275	7423422.55	4984765.98
28	7386589.60	4983967.86	2276	7423430.80	4984771.30
29	7386556.15	4983937.75	2277	7423470.44	4984797.47
30	7386549.52	4983943.37	2278	7423479.56	4984803.24
31	7386543.11	4983936.74	2279	7423499.28	4984815.45
32	7386525.21	4983918.66	2280	7423606.10	4984881.85
33	7386522.98	4983920.89	2281	7423701.09	4984943.77
34	7386514.37	4983919.56	2282	7423832.43	4985028.66

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
35	7386510.99	4983921.00	2283	7423814.99	4985057.45
36	7386511.23	4983931.20	2284	7423850.22	4985078.87
37	7386511.33	4983941.25	2285	7423870.76	4985052.87
38	7386517.92	4983947.67	2286	7423996.50	4985132.53
39	7386539.05	4983968.22	2287	7424155.33	4985234.39
40	7386543.80	4983974.48	2288	7424324.36	4985343.42
41	7386566.38	4983997.06	2289	7424387.18	4985386.64
42	7386593.64	4984022.97	2290	7424377.59	4985401.60
43	7386594.57	4984025.60	2291	7424369.94	4985397.15
44	7386544.49	4984050.62	2292	7424357.37	4985418.77
45	7386505.17	4984060.39	2293	7424381.58	4985432.84
46	7386265.17	4984163.20	2294	7424394.15	4985411.23
47	7386266.02	4984124.04	2295	7424386.94	4985407.04
48	7386259.72	4984122.46	2296	7424396.20	4985392.57
49	7386258.84	4984122.24	2297	7424400.40	4985392.93
50	7386254.07	4984139.25	2298	7424707.92	4985587.29
51	7385633.96	4984482.91	2299	7424737.65	4985606.66
52	7385558.89	4984516.25	2300	7424738.11	4985606.97
53	7385074.03	4984737.81	2301	7424741.95	4985609.39
54	7385060.12	4984744.90	2302	7424746.18	4985612.06
55	7384318.16	4985089.86	2303	7424750.42	4985614.73
56	7384034.06	4985236.48	2304	7424754.65	4985617.39
57	7383791.34	4985383.14	2305	7424758.89	4985620.06
58	7383789.59	4985383.55	2306	7424763.12	4985622.72
59	7383789.25	4985383.63	2307	7424767.36	4985625.39
60	7383718.20	4985414.00	2308	7424771.59	4985628.05
61	7383618.87	4985469.94	2309	7424775.83	4985630.71
62	7383060.16	4985734.44	2310	7424780.09	4985633.39
63	7382116.41	4986195.44	2311	7424782.27	4985634.72
64	7382096.38	4986201.12	2312	7424844.82	4985673.89
65	7382070.27	4986196.90	2313	7424827.02	4985703.07
66	7382004.48	4986173.10	2314	7424867.11	4985727.33
67	7381983.22	4986165.16	2315	7424886.24	4985702.67
68	7381973.03	4986162.12	2316	7424946.72	4985743.54
69	7381951.88	4986159.20	2317	7424989.12	4985770.67
70	7381927.85	4986160.76	2318	7425116.02	4985850.40
71	7381891.01	4986172.79	2319	7425182.15	4985890.16
72	7381871.47	4986180.43	2320	7425193.29	4985903.35
73	7381853.85	4986185.02	2321	7425294.87	4985968.37
74	7381827.75	4986196.66	2322	7425293.14	4985988.33

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
75	7381805.78	4986212.79	2323	7425291.58	4985992.33
76	7381808.62	4986218.44	2324	7425298.95	4985997.38
77	7381909.14	4986225.57	2325	7425334.51	4985997.95
78	7381981.89	4986230.73	2326	7425372.32	4986022.18
79	7381993.30	4986238.40	2327	7425376.53	4986052.22
80	7381999.63	4986246.73	2328	7425362.61	4986095.64
81	7381994.71	4986256.49	2329	7425350.65	4986122.72
82	7381986.43	4986273.05	2330	7425341.56	4986146.39
83	7381615.01	4986455.25	2331	7425295.20	4986234.46
84	7381531.21	4986495.68	2332	7425272.27	4986278.91
85	7381463.86	4986528.66	2333	7425265.45	4986292.28
86	7381284.26	4986616.67	2334	7425255.54	4986311.93
87	7380592.99	4986956.04	2335	7425228.41	4986363.49
88	7380408.34	4987045.00	2336	7425222.52	4986374.50
89	7380155.51	4987166.77	2337	7425204.22	4986408.94
90	7380147.56	4987165.97	2338	7425198.19	4986406.36
91	7380144.38	4987167.48	2339	7425192.39	4986395.55
92	7379415.87	4987536.43	2340	7425188.38	4986376.80
93	7379400.23	4987543.73	2341	7425183.13	4986375.91
94	7379382.21	4987553.60	2342	7425179.73	4986382.99
95	7379320.03	4987576.49	2343	7425176.33	4986394.62
96	7379250.97	4987551.13	2344	7425175.93	4986403.35
97	7379248.78	4987542.60	2345	7425181.76	4986413.89
98	7379245.42	4987538.27	2346	7425191.57	4986420.93
99	7379242.38	4987537.28	2347	7425196.53	4986423.06
100	7379233.92	4987516.28	2348	7425176.58	4986458.11
101	7379246.65	4987504.49	2349	7425157.57	4986495.91
102	7379267.40	4987496.22	2350	7425123.07	4986562.31
103	7379262.89	4987486.42	2351	7425126.37	4986574.09
104	7379260.15	4987480.44	2352	7425131.50	4986576.47
105	7379233.73	4987491.80	2353	7425144.57	4986573.19
106	7379208.44	4987493.30	2354	7425154.34	4986556.29
107	7379190.45	4987497.05	2355	7425164.36	4986538.97
108	7379192.19	4987502.29	2356	7425166.90	4986534.56
109	7379197.30	4987503.49	2357	7425180.50	4986507.75
110	7379199.22	4987503.32	2358	7425203.59	4986463.46
111	7379207.33	4987515.04	2359	7425213.14	4986445.77
112	7379219.16	4987541.97	2360	7425223.52	4986423.06
113	7379220.96	4987550.64	2361	7425240.02	4986385.35
114	7379235.99	4987599.26	2362	7425245.88	4986374.28

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
115	7379240.57	4987620.09	2363	7425258.22	4986350.84
116	7379175.10	4987653.06	2364	7425360.36	4986158.23
117	7379136.59	4987672.16	2365	7425382.43	4986125.40
118	7379017.07	4987730.10	2366	7425405.61	4986095.32
119	7378925.33	4987774.55	2367	7425417.81	4986078.18
120	7378860.25	4987805.32	2368	7425534.36	4986129.72
121	7378796.66	4987836.08	2369	7425625.44	4986205.78
122	7378741.17	4987863.04	2370	7425666.75	4986229.16
123	7378657.63	4987903.56	2371	7425708.32	4986248.60
124	7378374.21	4988037.19	2372	7425964.19	4986400.07
125	7378343.33	4988052.93	2373	7425979.09	4986410.67
126	7377803.32	4988302.54	2374	7425989.64	4986416.11
127	7377797.45	4988304.77	2375	7425998.16	4986420.41
128	7377377.68	4988529.67	2376	7426040.73	4986445.58
129	7377330.43	4988547.23	2377	7426212.39	4986559.69
130	7377287.66	4988574.44	2378	7426533.78	4986773.32
131	7377254.18	4988590.84	2379	7426536.47	4986775.86
132	7377241.69	4988537.97	2380	7426537.25	4986782.16
133	7377225.76	4988541.81	2381	7426543.76	4986786.92
134	7377239.00	4988597.59	2382	7426789.08	4986919.13
135	7377202.42	4988615.51	2383	7427098.85	4987111.36
136	7377166.49	4988633.10	2384	7427186.36	4987169.22
137	7377126.44	4988652.71	2385	7427191.43	4987172.58
138	7377081.59	4988674.68	2386	7427206.10	4987182.27
139	7377057.25	4988686.60	2387	7427241.17	4987205.46
140	7377058.30	4988688.86	2388	7427449.36	4987334.68
141	7376935.07	4988747.24	2389	7427530.42	4987388.79
142	7376835.07	4988795.46	2390	7427633.18	4987451.02
143	7376650.51	4988882.89	2391	7427647.10	4987459.10
144	7375650.32	4989377.08	2392	7427665.42	4987469.77
145	7375646.31	4989367.88	2393	7427671.87	4987493.66
146	7375627.06	4989376.28	2394	7427694.72	4987504.74
147	7375624.02	4989378.18	2395	7427712.13	4987502.40
148	7375622.20	4989380.09	2396	7428145.44	4987781.79
149	7375620.78	4989382.47	2397	7428144.99	4987786.68
150	7375619.93	4989385.08	2398	7428146.66	4987790.25
151	7375619.68	4989387.73	2399	7428466.74	4987994.05
152	7375616.58	4989389.83	2400	7428473.69	4987998.70
153	7375265.00	4989528.62	2401	7428513.32	4988023.20
154	7375251.76	4989533.31	2402	7428627.68	4988085.45

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
155	7375215.68	4989583.72	2403	7428880.54	4988251.85
156	7375159.22	4989611.57	2404	7428892.01	4988260.20
157	7375144.63	4989618.66	2405	7428921.25	4988216.66
158	7375093.00	4989644.13	2406	7428736.03	4988096.08
159	7374872.31	4989730.24	2407	7428743.95	4988086.03
160	7374773.75	4989797.66	2408	7428736.09	4988079.84
161	7374663.71	4989852.66	2409	7428723.83	4988095.40
162	7374390.97	4989991.19	2410	7428722.62	4988096.13
163	7374278.47	4990045.69	2411	7428721.23	4988095.87
164	7374233.29	4990067.23	2412	7428662.37	4988062.33
165	7374196.70	4990086.13	2413	7428654.27	4988057.44
166	7373865.31	4990241.26	2414	7428639.59	4988049.34
167	7373852.89	4990244.11	2415	7428616.32	4988036.08
168	7373850.95	4990247.51	2416	7428553.59	4987985.40
169	7373851.85	4990251.48	2417	7428526.65	4987965.10
170	7373599.22	4990379.63	2418	7428523.80	4987958.24
171	7373515.64	4990420.75	2419	7428515.21	4987956.49
172	7373358.13	4990496.93	2420	7428474.53	4987930.21
173	7373228.70	4990560.56	2421	7428471.71	4987922.55
174	7373139.08	4990598.99	2422	7428466.32	4987919.52
175	7373137.34	4990602.04	2423	7428460.11	4987920.11
176	7373079.35	4990631.94	2424	7428449.04	4987919.26
177	7373021.49	4990662.23	2425	7428416.03	4987900.66
178	7372886.93	4990728.45	2426	7428412.31	4987898.34
179	7372774.66	4990783.43	2427	7428408.07	4987895.69
180	7372618.26	4990860.04	2428	7428403.83	4987893.04
181	7372587.53	4990875.12	2429	7428399.37	4987890.26
182	7372437.95	4990948.55	2430	7428394.66	4987887.86
183	7372421.55	4990956.55	2431	7428390.19	4987885.57
184	7372016.43	4991140.89	2432	7428385.71	4987883.29
185	7371615.13	4991217.89	2433	7428384.42	4987882.63
186	7371610.41	4991215.00	2434	7428381.24	4987881.01
187	7371550.99	4991271.64	2435	7428380.46	4987880.61
188	7371548.26	4991270.97	2436	7428305.84	4987838.55
189	7371535.84	4991277.35	2437	7428271.01	4987816.24
190	7371529.71	4991282.05	2438	7428014.99	4987650.19
191	7371466.68	4991364.37	2439	7428012.21	4987647.44
192	7371393.81	4991455.54	2440	7428008.76	4987642.56
193	7371352.25	4991476.07	2441	7428004.52	4987637.71
194	7371246.12	4991516.36	2442	7427983.48	4987618.19

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
195	7371041.11	4991629.38	2443	7427982.34	4987617.18
196	7371002.56	4991642.92	2444	7427978.66	4987613.90
197	7371002.19	4991634.00	2445	7427975.73	4987611.26
198	7370988.21	4991634.64	2446	7427896.48	4987532.66
199	7370988.55	4991642.04	2447	7427829.79	4987449.04
200	7370985.53	4991652.60	2448	7427819.86	4987428.01
201	7370896.76	4991695.57	2449	7427807.29	4987409.89
202	7370798.88	4991743.26	2450	7427789.26	4987390.18
203	7370777.88	4991753.34	2451	7427772.58	4987365.83
204	7370770.37	4991743.69	2452	7427768.64	4987355.27
205	7370763.20	4991743.26	2453	7427778.31	4987331.66
206	7370759.88	4991762.04	2454	7427772.72	4987312.98
207	7370500.44	4991879.62	2455	7427761.19	4987308.98
208	7370446.19	4991905.83	2456	7427753.43	4987313.62
209	7370414.40	4991921.19	2457	7427736.37	4987306.02
210	7370337.91	4991936.79	2458	7427722.02	4987275.56
211	7370331.36	4991933.25	2459	7427716.34	4987268.52
212	7370305.85	4991953.32	2460	7427705.16	4987258.58
213	7370305.92	4991959.32	2461	7427684.20	4987239.95
214	7370109.53	4992033.92	2462	7427631.91	4987179.30
215	7369909.83	4992115.92	2463	7427628.42	4987169.18
216	7369918.09	4992075.65	2464	7427628.50	4987168.35
217	7369920.17	4992055.71	2465	7427634.15	4987163.75
218	7369921.83	4992039.81	2466	7427730.37	4987175.82
219	7369901.84	4992038.67	2467	7427787.69	4987180.21
220	7369900.28	4992053.64	2468	7427814.71	4987192.79
221	7369898.20	4992073.57	2469	7427816.08	4987194.06
222	7369884.46	4992127.27	2470	7427812.63	4987202.58
223	7369612.44	4992309.28	2471	7427820.06	4987205.82
224	7369579.96	4992261.09	2472	7427821.13	4987203.23
225	7369585.22	4992237.40	2473	7427821.60	4987202.64
226	7369586.59	4992232.97	2474	7427822.25	4987202.26
227	7369588.70	4992231.90	2475	7427835.21	4987197.72
228	7369594.29	4992207.01	2476	7427874.84	4987183.82
229	7369594.20	4992196.93	2477	7427880.03	4987183.05
230	7369594.25	4992187.60	2478	7427951.76	4987185.03
231	7369590.00	4992186.80	2479	7427951.83	4987180.03
232	7369585.82	4992193.66	2480	7427972.17	4987179.03
233	7369579.27	4992203.37	2481	7427972.21	4987179.03
234	7369563.15	4992245.35	2482	7427977.28	4987179.06

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
235	7369552.47	4992260.80	2483	7427982.35	4987178.88
236	7369536.23	4992280.93	2484	7427987.38	4987178.68
237	7369531.18	4992292.12	2485	7427992.41	4987178.48
238	7369527.74	4992310.53	2486	7427997.43	4987178.26
239	7369528.57	4992323.30	2487	7428002.46	4987178.04
240	7369531.42	4992332.55	2488	7428007.48	4987177.80
241	7369537.88	4992347.07	2489	7428012.51	4987177.56
242	7369441.97	4992398.25	2490	7428017.53	4987177.30
243	7369441.74	4992405.18	2491	7428022.56	4987177.04
244	7369425.58	4992413.80	2492	7428027.59	4987176.76
245	7368783.74	4992733.24	2493	7428032.61	4987176.46
246	7368768.66	4992738.01	2494	7428037.63	4987176.15
247	7368767.38	4992736.80	2495	7428042.65	4987175.83
248	7368753.26	4992740.40	2496	7428047.67	4987175.50
249	7368722.53	4992763.16	2497	7428052.68	4987175.16
250	7368664.06	4992792.89	2498	7428056.70	4987174.88
251	7368585.56	4992828.77	2499	7428125.87	4987171.49
252	7368575.05	4992833.90	2500	7428157.98	4987168.74
253	7368570.75	4992836.05	2501	7428163.00	4987168.47
254	7368529.10	4992856.36	2502	7428168.02	4987168.19
255	7368484.06	4992878.02	2503	7428173.05	4987167.90
256	7368439.01	4992899.81	2504	7428178.13	4987167.59
257	7368394.08	4992921.90	2505	7428183.18	4987167.02
258	7368392.42	4992922.73	2506	7428188.17	4987166.44
259	7368388.40	4992911.07	2507	7428193.17	4987165.84
260	7368382.38	4992912.03	2508	7428196.79	4987165.41
261	7368363.97	4992937.62	2509	7428225.95	4987162.91
262	7368344.00	4992931.55	2510	7428434.55	4987141.85
263	7368326.00	4992935.17	2511	7428573.33	4987096.94
264	7368312.33	4992945.59	2512	7428595.50	4987093.92
265	7368302.84	4992966.34	2513	7428643.95	4987082.60
266	7368192.31	4993021.35	2514	7428714.83	4987064.00
267	7368080.08	4993076.35	2515	7428724.44	4987063.95
268	7368071.79	4993060.39	2516	7429619.41	4986811.00
269	7368065.87	4993061.60	2517	7429620.94	4986810.56
270	7367965.79	4993131.31	2518	7429625.78	4986809.18
271	7367782.30	4993218.05	2519	7429630.59	4986807.80
272	7367466.68	4993376.01	2520	7429635.45	4986806.39
273	7366204.71	4994081.04	2521	7429640.27	4986804.84
274	7366111.70	4994097.89	2522	7429643.92	4986803.66

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
275	7366099.63	4994104.08	2523	7430170.36	4986601.14
276	7366100.51	4994135.09	2524	7430226.58	4986566.57
277	7366040.63	4994138.45	2525	7430679.63	4986189.09
278	7366033.53	4994138.60	2526	7430859.78	4985992.89
279	7366026.64	4994138.43	2527	7430903.22	4985936.90
280	7366017.61	4994137.52	2528	7431006.05	4985786.97
281	7366013.22	4994136.56	2529	7431068.31	4985683.15
282	7366004.76	4994133.08	2530	7431107.79	4985612.69
283	7365985.47	4994125.55	2531	7431155.59	4985521.20
284	7365970.12	4994121.38	2532	7431196.80	4985431.74
285	7365962.10	4994120.89	2533	7431221.19	4985370.95
286	7365946.58	4994119.89	2534	7431302.87	4985163.59
287	7365944.41	4994139.95	2535	7431388.49	4984942.36
288	7365960.43	4994147.82	2536	7431899.19	4983940.34
289	7365972.20	4994147.78	2537	7431890.96	4983889.64
290	7366020.22	4994167.47	2538	7431851.60	4983869.83
291	7366031.52	4994171.49	2539	7431807.06	4983908.04
292	7366037.15	4994166.32	2540	7431801.71	4983906.03
293	7366087.07	4994186.31	2541	7431790.30	4983928.69
294	7366082.98	4994197.54	2542	7431807.60	4983935.21
295	7366097.07	4994202.68	2543	7431806.89	4983946.31
296	7365790.01	4994460.94	2544	7431675.68	4984209.13
297	7365700.03	4994528.79	2545	7431668.93	4984208.95
298	7365639.03	4994575.10	2546	7431667.81	4984215.35
299	7365115.26	4994984.11	2547	7431597.74	4984366.43
300	7364943.79	4995108.22	2548	7431596.16	4984369.53
301	7364943.14	4995107.39	2549	7431593.89	4984373.98
302	7364903.22	4995137.69	2550	7431591.62	4984378.43
303	7364899.23	4995141.44	2551	7431591.02	4984379.61
304	7364895.57	4995144.89	2552	7431589.35	4984382.90
305	7364891.91	4995148.33	2553	7431587.08	4984387.36
306	7364888.25	4995151.77	2554	7431584.82	4984391.82
307	7364884.59	4995155.22	2555	7431582.56	4984396.28
308	7364880.93	4995158.66	2556	7431581.97	4984397.45
309	7364877.27	4995162.11	2557	7431448.65	4984663.22
310	7364873.61	4995165.55	2558	7431448.04	4984664.40
311	7364869.95	4995168.99	2559	7431445.76	4984668.85
312	7364866.40	4995172.33	2560	7431443.48	4984673.30
313	7364862.56	4995175.29	2561	7431441.20	4984677.75
314	7364858.59	4995178.34	2562	7431438.92	4984682.20

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
315	7364857.82	4995178.94	2563	7431436.64	4984686.66
316	7364706.44	4995292.09	2564	7431434.36	4984691.11
317	7363985.62	4995848.16	2565	7431433.32	4984693.13
318	7363913.86	4995901.72	2566	7431432.08	4984695.62
319	7363906.21	4995913.54	2567	7431429.84	4984700.09
320	7363899.31	4995918.68	2568	7431427.61	4984704.56
321	7363575.04	4996162.55	2569	7431425.37	4984709.04
322	7363569.18	4996155.10	2570	7431423.14	4984713.51
323	7363546.31	4996169.09	2571	7431421.83	4984716.12
324	7363542.09	4996170.91	2572	7430899.18	4985732.13
325	7363537.87	4996172.40	2573	7430868.04	4985774.86
326	7363533.57	4996173.61	2574	7430853.90	4985805.08
327	7363529.19	4996174.53	2575	7430847.43	4985815.25
328	7363524.76	4996175.16	2576	7430845.11	4985818.65
329	7363520.26	4996175.50	2577	7430842.30	4985822.74
330	7363515.49	4996175.60	2578	7430839.47	4985826.83
331	7363510.50	4996175.68	2579	7430836.65	4985830.92
332	7363505.50	4996175.76	2580	7430833.79	4985835.03
333	7363500.52	4996175.84	2581	7430830.97	4985839.17
334	7363495.53	4996175.88	2582	7430828.18	4985843.28
335	7363490.53	4996175.92	2583	7430826.28	4985846.04
336	7363485.53	4996175.95	2584	7430629.72	4986093.41
337	7363480.53	4996175.99	2585	7430620.63	4986094.66
338	7363475.52	4996176.03	2586	7430604.52	4986120.68
339	7363470.51	4996176.10	2587	7430180.48	4986477.17
340	7363465.51	4996176.17	2588	7430170.05	4986461.57
341	7363460.51	4996176.23	2589	7430106.86	4986503.79
342	7363455.51	4996176.30	2590	7429933.61	4986630.66
343	7363450.53	4996176.36	2591	7429929.54	4986630.55
344	7363445.54	4996176.40	2592	7429463.83	4986819.73
345	7363440.50	4996176.44	2593	7429462.36	4986820.19
346	7363435.16	4996176.59	2594	7429457.59	4986821.68
347	7363429.68	4996177.09	2595	7429452.82	4986823.18
348	7363424.26	4996177.95	2596	7429451.65	4986823.54
349	7363418.90	4996179.15	2597	7429169.82	4986898.79
350	7363413.62	4996180.71	2598	7429168.14	4986899.21
351	7363408.45	4996182.62	2599	7429163.29	4986900.43
352	7363403.43	4996184.87	2600	7429158.44	4986901.65
353	7363398.59	4996187.43	2601	7429153.59	4986902.87
354	7363394.08	4996190.12	2602	7429148.74	4986904.09

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
355	7363389.80	4996192.74	2603	7429143.80	4986905.33
356	7363385.53	4996195.34	2604	7429138.91	4986906.71
357	7363381.26	4996197.95	2605	7429134.10	4986908.07
358	7363377.00	4996200.55	2606	7429129.28	4986909.44
359	7363372.72	4996203.13	2607	7429124.47	4986910.80
360	7363368.29	4996205.83	2608	7429119.66	4986912.16
361	7363363.74	4996208.92	2609	7429114.86	4986913.52
362	7363359.36	4996212.33	2610	7428999.60	4986946.13
363	7363355.31	4996215.96	2611	7428997.26	4986946.79
364	7363351.27	4996219.63	2612	7428994.70	4986947.45
365	7363347.37	4996223.67	2613	7428989.85	4986948.68
366	7363343.74	4996227.98	2614	7428985.00	4986949.92
367	7363340.39	4996232.55	2615	7428980.16	4986951.15
368	7363337.19	4996237.60	2616	7428975.31	4986952.39
369	7363335.13	4996243.21	2617	7428970.47	4986953.63
370	7363333.59	4996248.35	2618	7428965.62	4986954.86
371	7363332.21	4996253.20	2619	7428960.78	4986956.10
372	7363330.83	4996258.02	2620	7428955.93	4986957.33
373	7363329.50	4996262.69	2621	7428951.08	4986958.57
374	7363327.81	4996267.23	2622	7428946.22	4986959.83
375	7363326.06	4996271.92	2623	7428941.38	4986961.09
376	7363320.82	4996286.00	2624	7428936.54	4986962.34
377	7363312.40	4996309.55	2625	7428931.70	4986963.60
378	7363310.68	4996314.23	2626	7428926.86	4986964.85
379	7363308.96	4996318.92	2627	7428922.02	4986966.11
380	7363307.23	4996323.61	2628	7428917.18	4986967.37
381	7363305.51	4996328.31	2629	7428912.34	4986968.62
382	7363303.78	4996333.00	2630	7428907.50	4986969.88
383	7363302.05	4996337.68	2631	7428902.64	4986971.14
384	7363300.32	4996342.35	2632	7428897.79	4986972.44
385	7363298.62	4996346.80	2633	7428892.96	4986973.73
386	7363296.77	4996351.03	2634	7428888.13	4986975.03
387	7363292.51	4996359.33	2635	7428883.30	4986976.32
388	7363286.86	4996368.12	2636	7428878.47	4986977.61
389	7363281.75	4996374.69	2637	7428873.64	4986978.91
390	7363276.84	4996380.95	2638	7428868.81	4986980.20
391	7363275.34	4996386.13	2639	7428863.98	4986981.50
392	7362900.10	4996681.27	2640	7428859.15	4986982.79
393	7362733.65	4996811.73	2641	7428854.31	4986984.09
394	7362619.55	4996899.44	2642	7428849.48	4986985.40

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
395	7362579.65	4996930.12	2643	7428844.65	4986986.71
396	7362476.82	4997009.16	2644	7428839.83	4986988.02
397	7362452.11	4997001.48	2645	7428835.00	4986989.33
398	7362448.53	4997004.21	2646	7428830.17	4986990.64
399	7362441.72	4997036.90	2647	7428825.35	4986991.95
400	7362092.31	4997306.14	2648	7428820.52	4986993.26
401	7362014.58	4997366.24	2649	7428815.70	4986994.57
402	7362013.61	4997365.21	2650	7428810.87	4986995.88
403	7361994.13	4997370.22	2651	7428806.05	4986997.19
404	7361966.37	4997391.94	2652	7428801.23	4986998.48
405	7361493.90	4997757.59	2653	7428796.40	4986999.78
406	7361467.70	4997778.11	2654	7428791.58	4987001.08
407	7361539.59	4997690.37	2655	7428786.75	4987002.38
408	7361541.90	4997685.66	2656	7428781.92	4987003.68
409	7361544.52	4997674.29	2657	7428777.09	4987004.98
410	7361542.71	4997665.30	2658	7428772.26	4987006.28
411	7361538.71	4997666.11	2659	7428767.43	4987007.58
412	7361427.24	4997818.01	2660	7428762.61	4987008.88
413	7361420.47	4997822.59	2661	7428757.68	4987010.21
414	7361335.78	4997878.13	2662	7428752.80	4987011.70
415	7361113.09	4998046.58	2663	7428748.02	4987013.16
416	7361115.82	4998041.90	2664	7428743.23	4987014.62
417	7361118.48	4998037.54	2665	7428742.71	4987014.78
418	7361121.11	4998033.07	2666	7428700.10	4987026.79
419	7361123.66	4998028.56	2667	7428695.26	4987028.02
420	7361126.14	4998024.01	2668	7428690.41	4987029.26
421	7361128.54	4998019.42	2669	7428685.57	4987030.49
422	7361130.87	4998014.79	2670	7428680.72	4987031.73
423	7361133.11	4998010.12	2671	7428675.88	4987032.97
424	7361135.28	4998005.41	2672	7428671.03	4987034.20
425	7361137.37	4998000.67	2673	7428666.18	4987035.44
426	7361139.39	4997995.88	2674	7428661.35	4987036.67
427	7361141.29	4997991.04	2675	7428656.51	4987037.88
428	7361143.11	4997986.19	2676	7428651.66	4987039.09
429	7361144.85	4997981.30	2677	7428646.81	4987040.30
430	7361146.51	4997976.39	2678	7428641.96	4987041.50
431	7361148.08	4997971.45	2679	7428637.10	4987042.71
432	7361149.57	4997966.49	2680	7428633.89	4987043.51
433	7361150.98	4997961.50	2681	7428559.93	4987064.03
434	7361152.31	4997956.49	2682	7428545.83	4987067.52

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
435	7361153.55	4997951.45	2683	7428541.19	4987066.98
436	7361154.70	4997946.41	2684	7428532.61	4987068.59
437	7361155.80	4997941.36	2685	7428530.82	4987068.85
438	7361156.81	4997936.27	2686	7428525.89	4987069.57
439	7361157.74	4997931.17	2687	7428520.96	4987070.27
440	7361158.59	4997926.06	2688	7428515.97	4987070.97
441	7361159.34	4997920.93	2689	7428511.13	4987072.34
442	7361160.02	4997915.79	2690	7428506.36	4987073.68
443	7361160.60	4997910.64	2691	7428501.58	4987075.02
444	7361161.11	4997905.48	2692	7428496.81	4987076.34
445	7361161.52	4997900.31	2693	7428492.02	4987077.65
446	7361161.85	4997895.13	2694	7428487.24	4987078.95
447	7361162.08	4997889.94	2695	7428482.45	4987080.25
448	7361162.22	4997884.76	2696	7428477.66	4987081.53
449	7361162.27	4997879.57	2697	7428472.87	4987082.81
450	7361162.24	4997874.39	2698	7428468.07	4987084.07
451	7361162.12	4997869.20	2699	7428463.28	4987085.36
452	7361161.92	4997864.02	2700	7428458.48	4987086.63
453	7361161.63	4997858.84	2701	7428453.68	4987087.90
454	7361161.25	4997853.67	2702	7428448.88	4987089.15
455	7361160.79	4997848.51	2703	7428444.08	4987090.40
456	7361160.24	4997843.34	2704	7428439.27	4987091.63
457	7361159.58	4997838.19	2705	7428434.46	4987092.86
458	7361158.85	4997833.06	2706	7428430.21	4987093.93
459	7361158.02	4997827.94	2707	7428368.97	4987094.79
460	7361157.12	4997822.83	2708	7428320.08	4987104.70
461	7361156.12	4997817.75	2709	7428236.86	4987120.62
462	7361155.05	4997812.67	2710	7428231.41	4987118.78
463	7361153.88	4997807.62	2711	7428228.61	4987113.29
464	7361152.64	4997802.59	2712	7428221.48	4987116.92
465	7361151.31	4997797.58	2713	7428224.00	4987121.86
466	7361149.90	4997792.59	2714	7428223.21	4987123.30
467	7361148.40	4997787.63	2715	7428218.52	4987123.79
468	7361146.82	4997782.69	2716	7428216.26	4987124.02
469	7361145.16	4997777.78	2717	7428119.91	4987134.44
470	7361143.42	4997772.90	2718	7427916.93	4987140.43
471	7361141.76	4997768.46	2719	7427788.42	4987135.25
472	7361141.58	4997768.02	2720	7427559.69	4987113.73
473	7361139.68	4997763.22	2721	7427555.47	4987112.45
474	7361137.70	4997758.44	2722	7427551.81	4987110.00

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
475	7361135.65	4997753.70	2723	7427548.82	4987107.28
476	7361133.55	4997749.04	2724	7427537.46	4987096.99
477	7361131.38	4997744.37	2725	7427513.24	4987075.91
478	7361129.14	4997739.74	2726	7427469.04	4987044.80
479	7361126.85	4997735.14	2727	7427428.95	4987016.04
480	7361124.51	4997730.58	2728	7427369.26	4986980.89
481	7361122.12	4997726.05	2729	7427302.67	4986943.63
482	7361119.69	4997721.55	2730	7427295.03	4986940.39
483	7361117.24	4997717.11	2731	7427289.97	4986938.00
484	7361114.73	4997712.67	2732	7427288.39	4986937.31
485	7361112.19	4997708.26	2733	7427283.71	4986935.28
486	7361109.63	4997703.88	2734	7427279.03	4986933.27
487	7361107.04	4997699.53	2735	7427274.33	4986931.27
488	7361104.46	4997695.19	2736	7427269.63	4986929.30
489	7361101.86	4997690.86	2737	7427264.92	4986927.35
490	7361099.24	4997686.55	2738	7427260.20	4986925.42
491	7361096.61	4997682.25	2739	7427255.48	4986923.51
492	7361093.96	4997677.97	2740	7427252.34	4986922.26
493	7361091.31	4997673.70	2741	7427178.57	4986890.93
494	7361088.65	4997669.45	2742	7427147.35	4986878.73
495	7361085.99	4997665.20	2743	7427115.56	4986869.16
496	7361083.55	4997661.30	2744	7427114.95	4986867.74
497	7361083.31	4997660.93	2745	7427116.27	4986865.14
498	7361080.61	4997656.72	2746	7427110.42	4986861.96
499	7361077.92	4997652.51	2747	7427108.20	4986866.25
500	7361075.23	4997648.30	2748	7427107.04	4986866.75
501	7361072.53	4997644.08	2749	7426976.11	4986833.14
502	7361069.84	4997639.87	2750	7426906.74	4986818.94
503	7361067.14	4997635.66	2751	7426823.00	4986803.09
504	7361064.45	4997631.45	2752	7426676.93	4986751.15
505	7361061.76	4997627.24	2753	7426671.73	4986743.47
506	7361059.06	4997623.02	2754	7426670.71	4986737.94
507	7361056.37	4997618.81	2755	7426674.09	4986733.44
508	7361053.68	4997614.61	2756	7426679.76	4986730.25
509	7361051.00	4997610.39	2757	7426671.15	4986715.38
510	7361048.33	4997606.17	2758	7426663.12	4986719.60
511	7361045.65	4997601.94	2759	7426660.75	4986715.15
512	7361042.97	4997597.72	2760	7426643.88	4986724.08
513	7361040.30	4997593.50	2761	7426643.12	4986724.15
514	7361037.62	4997589.27	2762	7426617.03	4986716.01

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
515	7361034.94	4997585.05	2763	7426611.98	4986715.16
516	7361032.27	4997580.83	2764	7426598.60	4986720.08
517	7361029.59	4997576.60	2765	7426591.43	4986721.49
518	7361026.91	4997572.38	2766	7426564.21	4986710.41
519	7361024.22	4997568.16	2767	7426528.06	4986694.46
520	7361021.53	4997563.94	2768	7426487.75	4986666.20
521	7361018.84	4997559.73	2769	7426410.04	4986620.27
522	7361016.15	4997555.51	2770	7426355.31	4986585.57
523	7361013.46	4997551.29	2771	7426280.54	4986535.41
524	7361010.77	4997547.08	2772	7426196.80	4986484.05
525	7361008.08	4997542.86	2773	7426114.88	4986427.67
526	7361005.39	4997538.65	2774	7425985.64	4986347.10
527	7361002.71	4997534.43	2775	7425860.42	4986267.13
528	7361000.02	4997530.22	2776	7425811.83	4986233.17
529	7360997.33	4997526.00	2777	7425763.34	4986201.98
530	7360994.64	4997521.79	2778	7425707.74	4986167.33
531	7360993.95	4997520.70	2779	7425691.54	4986157.43
532	7360991.94	4997517.57	2780	7425674.33	4986139.89
533	7360989.24	4997513.37	2781	7425575.87	4986080.74
534	7360986.55	4997509.17	2782	7425573.49	4986084.34
535	7360983.88	4997504.97	2783	7425476.00	4986000.23
536	7360981.21	4997500.76	2784	7425505.42	4985920.50
537	7360978.57	4997496.56	2785	7425503.25	4985895.05
538	7360975.94	4997492.36	2786	7425503.14	4985893.78
539	7360973.33	4997488.14	2787	7425510.85	4985873.66
540	7360972.67	4997487.06	2788	7425514.64	4985864.35
541	7360970.76	4997483.92	2789	7425522.59	4985845.94
542	7360968.22	4997479.68	2790	7425533.62	4985823.49
543	7360965.69	4997475.42	2791	7425530.97	4985816.45
544	7360963.19	4997471.15	2792	7425526.61	4985814.16
545	7360960.70	4997466.86	2793	7425520.13	4985816.40
546	7360958.24	4997462.57	2794	7425514.49	4985827.14
547	7360955.80	4997458.26	2795	7425509.24	4985824.57
548	7360953.38	4997453.94	2796	7425502.41	4985823.18
549	7360950.98	4997449.61	2797	7425497.87	4985823.79
550	7360948.61	4997445.27	2798	7425495.40	4985824.12
551	7360946.26	4997440.91	2799	7425489.09	4985827.29
552	7360943.94	4997436.53	2800	7425484.26	4985832.26
553	7360941.64	4997432.15	2801	7425414.79	4985963.07
554	7360939.36	4997427.75	2802	7425402.69	4985968.65

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
555	7360937.10	4997423.35	2803	7425394.04	4985969.22
556	7360934.87	4997418.93	2804	7425217.05	4985857.37
557	7360932.66	4997414.50	2805	7425203.88	4985854.27
558	7360930.46	4997410.05	2806	7425045.62	4985756.54
559	7360928.30	4997405.60	2807	7424969.98	4985706.94
560	7360926.14	4997401.13	2808	7424939.10	4985689.24
561	7360923.98	4997396.65	2809	7424904.50	4985666.18
562	7360921.84	4997392.19	2810	7424922.19	4985637.01
563	7360919.73	4997387.71	2811	7424882.85	4985613.17
564	7360917.63	4997383.22	2812	7424865.50	4985641.75
565	7360915.56	4997378.72	2813	7424412.92	4985332.57
566	7360913.52	4997374.21	2814	7424393.93	4985319.77
567	7360911.49	4997369.68	2815	7424385.50	4985332.27
568	7360909.49	4997365.15	2816	7424317.24	4985295.13
569	7360907.51	4997360.61	2817	7424256.11	4985255.29
570	7360905.64	4997356.26	2818	7424213.00	4985228.22
571	7360904.26	4997351.70	2819	7423520.61	4984784.68
572	7360902.85	4997346.93	2820	7423450.20	4984740.28
573	7360901.46	4997342.15	2821	7423355.80	4984679.45
574	7360900.09	4997337.38	2822	7423286.94	4984636.11
575	7360898.75	4997332.59	2823	7423135.73	4984538.45
576	7360897.43	4997327.80	2824	7422977.35	4984433.49
577	7360896.14	4997323.01	2825	7422770.77	4984288.57
578	7360894.88	4997318.22	2826	7422758.09	4984275.29
579	7360893.64	4997313.42	2827	7422742.61	4984269.51
580	7360892.33	4997308.27	2828	7422302.75	4983984.62
581	7360890.18	4997303.43	2829	7422283.63	4983990.46
582	7360888.19	4997298.90	2830	7421923.32	4983761.13
583	7360886.23	4997294.36	2831	7421907.66	4983751.85
584	7360884.28	4997289.81	2832	7421893.80	4983742.07
585	7360882.36	4997285.24	2833	7421855.83	4983718.22
586	7360875.79	4997269.13	2834	7421789.76	4983675.93
587	7360845.49	4997130.67	2835	7421772.82	4983664.59
588	7360815.86	4997136.82	2836	7421755.27	4983653.03
589	7360817.74	4997145.66	2837	7421718.09	4983628.88
590	7360824.90	4997161.75	2838	7421660.52	4983592.40
591	7360827.10	4997164.65	2839	7421584.37	4983546.01
592	7360831.39	4997183.73	2840	7421545.37	4983521.38
593	7360832.26	4997190.12	2841	7421474.61	4983476.02
594	7360836.66	4997211.53	2842	7421351.74	4983368.01

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
595	7360838.69	4997216.31	2843	7421397.89	4983352.14
596	7360872.38	4997373.61	2844	7421412.55	4983347.09
597	7360876.02	4997389.03	2845	7421414.13	4983346.78
598	7360887.52	4997433.67	2846	7421428.66	4983342.63
599	7360931.46	4997454.50	2847	7421443.03	4983338.88
600	7360933.85	4997458.95	2848	7421457.69	4983335.58
601	7360936.26	4997463.39	2849	7421472.37	4983332.09
602	7360938.70	4997467.81	2850	7421486.98	4983328.53
603	7360941.15	4997472.22	2851	7421518.60	4983321.38
604	7360943.63	4997476.62	2852	7421530.81	4983314.78
605	7360946.13	4997481.01	2853	7421529.70	4983309.04
606	7360948.65	4997485.39	2854	7421515.89	4983307.18
607	7360951.20	4997489.75	2855	7421483.66	4983309.29
608	7360953.76	4997494.10	2856	7421460.47	4983312.31
609	7360955.69	4997497.33	2857	7421458.51	4983308.16
610	7360956.35	4997498.44	2858	7421452.75	4983302.29
611	7360958.96	4997502.76	2859	7421445.50	4983298.70
612	7360961.58	4997507.06	2860	7421437.68	4983297.71
613	7360964.22	4997511.35	2861	7421357.34	4983308.70
614	7360966.86	4997515.62	2862	7421350.43	4983306.81
615	7360969.51	4997519.89	2863	7421345.09	4983300.50
616	7360972.17	4997524.14	2864	7421341.34	4983297.20
617	7360974.82	4997528.39	2865	7421338.08	4983297.74
618	7360976.81	4997531.56	2866	7421334.79	4983302.69
619	7360977.51	4997532.66	2867	7421332.79	4983321.47
620	7360980.21	4997536.87	2868	7421300.44	4983324.16
621	7360982.92	4997541.07	2869	7421283.06	4983326.17
622	7360985.62	4997545.28	2870	7421275.08	4983328.78
623	7360988.32	4997549.49	2871	7421115.70	4983246.88
624	7360991.02	4997553.70	2872	7421091.08	4983230.07
625	7360993.72	4997557.90	2873	7420910.86	4983116.25
626	7360996.42	4997562.11	2874	7419601.85	4982459.25
627	7360999.12	4997566.32	2875	7419576.12	4982464.47
628	7361001.82	4997570.53	2876	7419567.61	4982462.19
629	7361004.53	4997574.74	2877	7419184.98	4982357.54
630	7361007.23	4997578.94	2878	7419174.80	4982350.61
631	7361009.91	4997583.13	2879	7419129.44	4982337.19
632	7361012.54	4997587.35	2880	7419129.69	4982325.20
633	7361015.19	4997591.59	2881	7419137.02	4982292.55
634	7361017.84	4997595.84	2882	7419140.51	4982250.11

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
635	7361020.48	4997600.08	2883	7419138.37	4982247.36
636	7361023.13	4997604.32	2884	7419143.54	4982223.62
637	7361025.77	4997608.56	2885	7419149.21	4982199.13
638	7361028.42	4997612.81	2886	7419147.78	4982189.31
639	7361031.06	4997617.05	2887	7419142.34	4982188.16
640	7361033.71	4997621.29	2888	7419132.88	4982195.22
641	7361036.35	4997625.54	2889	7419125.80	4982224.06
642	7361039.01	4997629.78	2890	7419123.12	4982233.13
643	7361041.66	4997634.02	2891	7419121.59	4982237.61
644	7361044.31	4997638.26	2892	7419119.01	4982239.98
645	7361046.97	4997642.50	2893	7419115.78	4982244.46
646	7361049.62	4997646.74	2894	7419109.84	4982252.39
647	7361052.27	4997650.97	2895	7419101.63	4982271.01
648	7361054.92	4997655.21	2896	7419100.57	4982270.61
649	7361057.57	4997659.45	2897	7419076.29	4982319.15
650	7361060.23	4997663.69	2898	7419063.50	4982317.68
651	7361062.88	4997667.93	2899	7419062.47	4982322.82
652	7361065.53	4997672.17	2900	7419058.68	4982321.81
653	7361065.76	4997672.54	2901	7419053.85	4982320.52
654	7361068.22	4997676.41	2902	7419049.02	4982319.24
655	7361070.90	4997680.62	2903	7419031.79	4982314.57
656	7361073.57	4997684.83	2904	7418287.83	4982109.50
657	7361076.22	4997689.04	2905	7418252.79	4982102.37
658	7361078.86	4997693.25	2906	7418243.22	4982099.43
659	7361081.47	4997697.46	2907	7418165.58	4982080.28
660	7361084.08	4997701.69	2908	7417958.06	4982022.42
661	7361086.65	4997705.91	2909	7417914.78	4982009.42
662	7361089.19	4997710.13	2910	7417859.14	4981992.00
663	7361091.66	4997714.37	2911	7417857.14	4981990.59
664	7361094.11	4997718.65	2912	7417839.29	4981962.33
665	7361096.52	4997722.93	2913	7417829.59	4981960.22
666	7361098.89	4997727.22	2914	7417834.50	4981937.75
667	7361101.24	4997731.56	2915	7417763.18	4981922.17
668	7361103.52	4997735.89	2916	7417753.40	4981966.96
669	7361105.76	4997740.23	2917	7417504.25	4981931.89
670	7361107.94	4997744.59	2918	7417344.99	4981910.52
671	7361110.07	4997748.97	2919	7416834.40	4981870.14
672	7361112.14	4997753.37	2920	7416050.36	4981893.65
673	7361114.15	4997757.79	2921	7414978.52	4982156.62
674	7361116.11	4997762.27	2922	7414591.88	4982262.12

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
675	7361117.99	4997766.73	2923	7414494.40	4982288.60
676	7361119.80	4997771.21	2924	7414473.44	4982294.30
677	7361121.54	4997775.73	2925	7414470.94	4982294.98
678	7361121.67	4997776.08	2926	7414396.93	4982315.09
679	7361123.20	4997780.24	2927	7414210.19	4982363.91
680	7361124.80	4997784.79	2928	7414135.07	4982388.29
681	7361126.32	4997789.37	2929	7414118.40	4982393.73
682	7361127.76	4997793.97	2930	7414049.53	4982411.45
683	7361129.13	4997798.60	2931	7413917.31	4982449.31
684	7361130.42	4997803.24	2932	7413886.86	4982457.81
685	7361131.63	4997807.91	2933	7413869.41	4982462.17
686	7361132.76	4997812.60	2934	7413823.21	4982475.03
687	7361133.82	4997817.31	2935	7413621.28	4982529.39
688	7361134.79	4997822.03	2936	7413611.86	4982532.00
689	7361135.69	4997826.76	2937	7413493.86	4982564.89
690	7361136.51	4997831.52	2938	7413380.87	4982597.25
691	7361137.25	4997836.28	2939	7413361.92	4982602.54
692	7361137.91	4997841.06	2940	7413283.35	4982624.29
693	7361138.49	4997845.85	2941	7413244.93	4982634.87
694	7361139.00	4997850.64	2942	7413168.99	4982655.97
695	7361139.42	4997855.44	2943	7413101.42	4982674.49
696	7361139.77	4997860.25	2944	7412976.08	4982708.96
697	7361140.04	4997865.07	2945	7412815.85	4982722.93
698	7361140.22	4997869.88	2946	7412833.26	4982717.69
699	7361140.33	4997874.70	2947	7412824.33	4982688.00
700	7361140.35	4997879.52	2948	7412781.24	4982700.97
701	7361140.30	4997884.34	2949	7412790.17	4982730.66
702	7361140.16	4997889.16	2950	7412807.64	4982725.40
703	7361139.95	4997893.99	2951	7412814.27	4982749.48
704	7361139.69	4997898.82	2952	7412778.71	4982762.70
705	7361139.35	4997903.63	2953	7412720.49	4982778.71
706	7361138.93	4997908.43	2954	7412659.11	4982794.71
707	7361138.43	4997913.23	2955	7412626.81	4982804.27
708	7361137.85	4997918.02	2956	7412596.79	4982813.15
709	7361137.19	4997922.79	2957	7412549.44	4982826.42
710	7361136.45	4997927.56	2958	7412339.68	4982883.70
711	7361135.63	4997932.31	2959	7412262.34	4982905.14
712	7361134.73	4997937.05	2960	7412213.88	4982915.64
713	7361133.76	4997941.77	2961	7412150.39	4982894.37
714	7361132.67	4997946.45	2962	7412105.25	4982907.48

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
715	7361131.50	4997951.13	2963	7412113.78	4982936.86
716	7361130.25	4997955.79	2964	7412057.94	4982959.87
717	7361128.93	4997960.43	2965	7411944.42	4982991.49
718	7361127.53	4997965.05	2966	7411839.02	4983021.49
719	7361126.05	4997969.64	2967	7411789.64	4983032.70
720	7361124.49	4997974.21	2968	7411781.95	4983003.50
721	7361122.86	4997978.75	2969	7411742.30	4983013.95
722	7361121.16	4997983.26	2970	7411749.08	4983039.67
723	7361119.37	4997987.75	2971	7411661.13	4983069.84
724	7361117.52	4997992.21	2972	7411655.22	4983071.46
725	7361115.60	4997996.63	2973	7411548.95	4983101.13
726	7361113.60	4998001.02	2974	7411404.37	4983140.83
727	7361111.53	4998005.38	2975	7411345.99	4983157.11
728	7361109.39	4998009.71	2976	7411338.08	4983159.32
729	7361107.18	4998013.99	2977	7411292.14	4983172.13
730	7361104.89	4998018.24	2978	7411252.67	4983183.05
731	7361102.54	4998022.45	2979	7410959.58	4983263.61
732	7361100.11	4998026.62	2980	7410948.55	4983266.13
733	7361097.62	4998030.75	2981	7410929.58	4983270.23
734	7361095.05	4998034.84	2982	7410922.07	4983240.63
735	7361092.42	4998038.88	2983	7410892.99	4983248.02
736	7361089.73	4998042.88	2984	7410900.06	4983275.83
737	7361086.96	4998046.84	2985	7410843.45	4983289.55
738	7361084.13	4998050.75	2986	7410864.79	4983261.77
739	7361081.24	4998054.61	2987	7410870.82	4983253.77
740	7361080.80	4998055.17	2988	7410872.54	4983251.56
741	7361079.45	4998054.10	2989	7410875.53	4983247.57
742	7361075.03	4998059.05	2990	7410878.54	4983243.60
743	7361071.82	4998062.98	2991	7410881.54	4983239.64
744	7361068.53	4998066.60	2992	7410884.60	4983235.74
745	7361065.08	4998070.47	2993	7410887.69	4983231.83
746	7361061.54	4998074.14	2994	7410890.79	4983227.93
747	7361058.11	4998077.97	2995	7410893.89	4983224.03
748	7361054.72	4998081.77	2996	7410897.05	4983220.09
749	7361053.20	4998083.47	2997	7410911.96	4983199.77
750	7361050.94	4998085.69	2998	7410915.11	4983195.97
751	7361047.46	4998089.03	2999	7410918.31	4983192.09
752	7361045.67	4998090.71	3000	7410921.52	4983188.22
753	7361031.07	4998021.31	3001	7410924.72	4983184.35
754	7360995.15	4998027.05	3002	7410927.92	4983180.48

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
755	7360978.47	4998094.05	3003	7410931.13	4983176.60
756	7360693.15	4998232.94	3004	7410934.33	4983172.73
757	7360718.61	4998227.55	3005	7410943.94	4983161.11
758	7360721.01	4998227.60	3006	7410965.08	4983140.25
759	7360745.19	4998220.02	3007	7410948.35	4983123.30
760	7360741.33	4998204.75	3008	7410917.87	4983153.78
761	7360738.85	4998204.06	3009	7410909.85	4983151.91
762	7360721.31	4998209.56	3010	7410902.48	4983152.68
763	7360715.48	4998206.75	3011	7410895.86	4983155.78
764	7360711.62	4998193.79	3012	7410892.96	4983158.12
765	7360704.01	4998155.93	3013	7410891.25	4983159.76
766	7360702.31	4998153.40	3014	7410880.33	4983170.16
767	7360697.00	4998153.61	3015	7410862.10	4983187.19
768	7360688.82	4998110.32	3016	7410843.47	4983203.74
769	7360697.09	4998100.19	3017	7410809.66	4983234.49
770	7360667.00	4998107.20	3018	7410802.81	4983240.97
771	7360666.04	4998107.42	3019	7410784.61	4983258.08
772	7360659.59	4998110.16	3020	7410773.73	4983268.12
773	7360658.40	4998116.69	3021	7410766.31	4983274.41
774	7360664.93	4998148.51	3022	7410723.97	4983309.43
775	7360658.45	4998150.41	3023	7410710.30	4983327.63
776	7360653.58	4998173.89	3024	7410709.29	4983327.90
777	7360636.29	4998208.70	3025	7410705.13	4983328.87
778	7360644.10	4998242.97	3026	7410700.29	4983329.99
779	7360633.96	4998254.47	3027	7410695.45	4983331.11
780	7360635.38	4998260.30	3028	7410690.61	4983332.21
781	7360648.26	4998260.62	3029	7410685.77	4983333.31
782	7360654.36	4998287.31	3030	7410680.92	4983334.40
783	7360655.33	4998305.52	3031	7410676.07	4983335.50
784	7360633.65	4998342.31	3032	7410671.22	4983336.59
785	7360618.36	4998355.02	3033	7410666.38	4983337.67
786	7360611.14	4998361.38	3034	7410661.53	4983338.75
787	7360599.36	4998366.68	3035	7410656.68	4983339.81
788	7360590.60	4998376.16	3036	7410651.83	4983340.87
789	7360579.92	4998382.28	3037	7410646.98	4983341.92
790	7360562.37	4998395.74	3038	7410642.12	4983342.96
791	7360526.58	4998420.57	3039	7410637.26	4983343.99
792	7360498.94	4998439.73	3040	7410632.39	4983345.02
793	7360487.15	4998444.87	3041	7410627.52	4983346.08
794	7360470.72	4998447.64	3042	7410622.67	4983347.14

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
795	7360477.82	4998411.03	3043	7410617.81	4983348.18
796	7360466.29	4998345.42	3044	7410612.96	4983349.22
797	7360454.12	4998379.97	3045	7410608.10	4983350.25
798	7360452.71	4998404.19	3046	7410603.24	4983351.27
799	7360441.74	4998448.25	3047	7410598.38	4983352.28
800	7360428.02	4998448.84	3048	7410593.52	4983353.28
801	7360416.65	4998452.06	3049	7410588.66	4983354.28
802	7360406.05	4998457.09	3050	7410583.73	4983355.28
803	7360275.58	4998556.25	3051	7410578.84	4983356.41
804	7360145.54	4998661.59	3052	7410574.00	4983357.52
805	7360127.85	4998651.87	3053	7410569.15	4983358.62
806	7360122.78	4998655.17	3054	7410564.31	4983359.71
807	7360172.31	4998714.89	3055	7410559.46	4983360.80
808	7359978.93	4998901.32	3056	7410554.61	4983361.88
809	7359874.12	4998981.79	3057	7410549.75	4983362.95
810	7359869.04	4998988.70	3058	7410544.90	4983364.01
811	7359769.73	4999066.15	3059	7410540.04	4983365.06
812	7359764.51	4999070.71	3060	7410535.21	4983366.10
813	7359738.59	4999098.42	3061	7410530.36	4983367.07
814	7359574.37	4999231.46	3062	7410525.49	4983368.04
815	7359529.89	4999275.79	3063	7410520.61	4983369.00
816	7359489.09	4999304.43	3064	7410515.74	4983369.96
817	7359448.39	4999333.45	3065	7410510.86	4983370.90
818	7359298.76	4999449.12	3066	7410505.98	4983371.84
819	7358807.25	4999828.06	3067	7410501.10	4983372.77
820	7358695.89	4999916.86	3068	7410496.21	4983373.69
821	7358683.25	4999923.54	3069	7410491.33	4983374.60
822	7358448.00	5000104.48	3070	7410486.45	4983375.50
823	7358444.04	5000107.54	3071	7410481.57	4983376.36
824	7358404.46	5000138.10	3072	7410476.68	4983377.21
825	7358368.90	5000165.68	3073	7410471.78	4983378.06
826	7358364.94	5000168.75	3074	7410466.88	4983378.90
827	7358325.46	5000199.41	3075	7410461.98	4983379.73
828	7358285.89	5000229.93	3076	7410457.08	4983380.55
829	7358246.16	5000260.29	3077	7410452.18	4983381.37
830	7358206.59	5000290.86	3078	7410447.27	4983382.17
831	7358166.87	5000321.26	3079	7410442.37	4983382.97
832	7358135.08	5000346.08	3080	7410437.48	4983383.76
833	7356102.31	5001908.09	3081	7410432.58	4983384.49
834	7356072.02	5001930.81	3082	7410427.66	4983385.22

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
835	7356101.89	5001964.03	3083	7410422.75	4983385.94
836	7356145.02	5001928.15	3084	7410417.83	4983386.66
837	7356611.72	5001576.34	3085	7410412.91	4983387.36
838	7357059.40	5001229.20	3086	7410407.99	4983388.06
839	7357205.83	5001128.60	3087	7410403.07	4983388.75
840	7357209.29	5001127.28	3088	7410398.14	4983389.43
841	7357213.61	5001123.97	3089	7410393.22	4983390.11
842	7357217.57	5001120.92	3090	7410388.33	4983390.77
843	7357221.53	5001117.87	3091	7410383.43	4983391.32
844	7357225.50	5001114.83	3092	7410378.49	4983391.86
845	7357229.46	5001111.78	3093	7410373.55	4983392.40
846	7357233.43	5001108.73	3094	7410368.61	4983392.93
847	7357237.39	5001105.69	3095	7410363.67	4983393.45
848	7357241.36	5001102.64	3096	7410358.72	4983393.97
849	7357245.32	5001099.59	3097	7410353.78	4983394.47
850	7357249.28	5001096.55	3098	7410348.83	4983394.97
851	7357253.25	5001093.50	3099	7410343.89	4983395.46
852	7357257.21	5001090.45	3100	7410338.90	4983395.94
853	7357261.18	5001087.40	3101	7410333.93	4983396.52
854	7357265.14	5001084.36	3102	7410328.99	4983397.09
855	7357269.11	5001081.31	3103	7410324.05	4983397.65
856	7357273.07	5001078.26	3104	7410319.11	4983398.19
857	7357277.04	5001075.22	3105	7410314.17	4983398.74
858	7357281.00	5001072.17	3106	7410309.23	4983399.27
859	7357284.96	5001069.12	3107	7410304.29	4983399.79
860	7357288.93	5001066.08	3108	7410299.35	4983400.31
861	7357292.89	5001063.03	3109	7410294.41	4983400.82
862	7357296.86	5001059.98	3110	7410289.47	4983401.32
863	7357300.82	5001056.94	3111	7410284.54	4983401.78
864	7357304.79	5001053.89	3112	7410279.59	4983402.24
865	7357308.75	5001050.84	3113	7410274.64	4983402.69
866	7357312.72	5001047.80	3114	7410269.69	4983403.13
867	7357316.68	5001044.75	3115	7410264.74	4983403.56
868	7357320.64	5001041.70	3116	7410259.79	4983403.99
869	7357324.61	5001038.65	3117	7410255.60	4983404.34
870	7357328.57	5001035.61	3118	7410199.25	4983386.52
871	7357332.54	5001032.56	3119	7410193.96	4983386.77
872	7357336.50	5001029.51	3120	7410194.09	4983389.61
873	7357340.47	5001026.47	3121	7410162.13	4983408.79
874	7357344.43	5001023.42	3122	7410155.62	4983409.08

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
875	7357348.39	5001020.37	3123	7410150.66	4983409.29
876	7357352.36	5001017.33	3124	7410145.70	4983409.49
877	7357356.32	5001014.28	3125	7410140.72	4983409.68
878	7357360.29	5001011.23	3126	7410135.75	4983409.90
879	7357364.25	5001008.19	3127	7410130.79	4983410.11
880	7357368.34	5001005.05	3128	7410125.83	4983410.31
881	7357372.10	5001001.50	3129	7410120.87	4983410.51
882	7357375.76	5000998.06	3130	7410115.91	4983410.69
883	7357379.42	5000994.61	3131	7410110.94	4983410.87
884	7357383.08	5000991.17	3132	7410105.98	4983411.04
885	7357386.74	5000987.73	3133	7410101.02	4983411.20
886	7357390.40	5000984.28	3134	7410096.06	4983411.36
887	7357394.06	5000980.84	3135	7410091.09	4983411.50
888	7357397.72	5000977.40	3136	7410090.34	4983411.52
889	7357401.38	5000973.95	3137	7410086.03	4983411.75
890	7357404.93	5000970.61	3138	7410081.09	4983412.00
891	7357408.78	5000967.66	3139	7410076.10	4983412.25
892	7357412.74	5000964.61	3140	7410071.16	4983412.49
893	7357416.71	5000961.56	3141	7410066.17	4983412.72
894	7357420.67	5000958.52	3142	7410061.21	4983412.95
895	7357424.64	5000955.47	3143	7410056.26	4983413.17
896	7357428.60	5000952.42	3144	7410052.28	4983413.40
897	7357432.56	5000949.38	3145	7409499.11	4983414.56
898	7357436.53	5000946.33	3146	7409397.05	4983411.66
899	7357440.30	5000943.43	3147	7409368.44	4983410.84
900	7357445.09	5000940.43	3148	7409339.86	4983408.99
901	7357475.02	5000899.42	3149	7409282.36	4983406.97
902	7357475.56	5000898.68	3150	7409242.34	4983406.28
903	7357515.32	5000868.35	3151	7409187.11	4983403.18
904	7357564.94	5000851.34	3152	7409139.52	4983403.75
905	7357613.54	5000801.30	3153	7409081.85	4983403.12
906	7357614.39	5000800.62	3154	7409011.67	4983402.22
907	7358021.45	5000479.38	3155	7409010.28	4983393.92
908	7358068.47	5000443.47	3156	7409014.83	4983390.75
909	7358344.09	5000231.81	3157	7409019.50	4983388.36
910	7358624.96	5000016.96	3158	7409024.11	4983385.86
911	7358636.08	5000015.65	3159	7409028.66	4983383.29
912	7358679.22	4999980.34	3160	7409033.17	4983380.64
913	7358730.97	4999936.50	3161	7409037.64	4983377.92
914	7358751.82	4999916.53	3162	7409042.05	4983375.12

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
915	7358825.05	4999860.75	3163	7409046.42	4983372.25
916	7358898.82	4999804.89	3164	7409050.74	4983369.31
917	7359077.28	4999667.82	3165	7409055.01	4983366.30
918	7359206.05	4999568.76	3166	7409059.23	4983363.22
919	7359281.75	4999510.39	3167	7409063.38	4983360.08
920	7359369.55	4999441.78	3168	7409067.50	4983356.89
921	7359376.02	4999436.58	3169	7409071.58	4983353.62
922	7359411.21	4999408.64	3170	7409075.60	4983350.29
923	7359452.57	4999375.66	3171	7409079.56	4983346.89
924	7359490.12	4999347.37	3172	7409083.46	4983343.43
925	7359535.93	4999312.86	3173	7409087.31	4983339.90
926	7359554.23	4999299.07	3174	7409091.10	4983336.31
927	7359555.82	4999297.88	3175	7409094.82	4983332.65
928	7359559.93	4999295.43	3176	7409098.49	4983328.94
929	7359560.65	4999294.85	3177	7409102.11	4983325.14
930	7359564.53	4999291.70	3178	7409105.61	4983321.22
931	7359568.41	4999288.55	3179	7409109.02	4983317.28
932	7359571.22	4999286.27	3180	7409112.36	4983313.28
933	7359689.10	4999197.43	3181	7409115.63	4983309.22
934	7359771.99	4999130.57	3182	7409118.84	4983305.11
935	7359792.76	4999112.04	3183	7409121.97	4983300.95
936	7359797.40	4999108.98	3184	7409125.04	4983296.75
937	7359879.33	4999046.08	3185	7409128.03	4983292.49
938	7359974.85	4998971.09	3186	7409130.95	4983288.18
939	7360143.78	4998906.96	3187	7409133.80	4983283.83
940	7360228.29	4998798.48	3188	7409136.57	4983279.42
941	7360232.80	4998797.93	3189	7409139.26	4983274.98
942	7360233.43	4998795.77	3190	7409141.88	4983270.49
943	7360252.75	4998778.22	3191	7409144.42	4983265.96
944	7360272.71	4998761.56	3192	7409146.88	4983261.39
945	7360298.17	4998741.04	3193	7409149.27	4983256.79
946	7360310.03	4998731.95	3194	7409151.58	4983252.14
947	7360309.82	4998731.72	3195	7409153.81	4983247.46
948	7360336.92	4998711.02	3196	7409155.97	4983242.74
949	7360367.79	4998699.84	3197	7409158.01	4983238.07
950	7360389.59	4998693.45	3198	7409160.16	4983233.44
951	7360409.48	4998690.42	3199	7409162.26	4983228.71
952	7360422.21	4998685.77	3200	7409164.29	4983223.94
953	7360421.48	4998680.73	3201	7409166.24	4983219.13
954	7360413.23	4998678.47	3202	7409168.11	4983214.29

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
955	7360373.04	4998683.22	3203	7409169.90	4983209.42
956	7360500.94	4998588.96	3204	7409171.61	4983204.52
957	7360494.02	4998597.97	3205	7409173.23	4983199.59
958	7360498.48	4998603.37	3206	7409174.78	4983194.63
959	7360543.11	4998576.10	3207	7409176.26	4983189.57
960	7360593.45	4998537.76	3208	7409177.46	4983184.43
961	7360594.36	4998538.67	3209	7409178.55	4983179.36
962	7360601.63	4998533.48	3210	7409179.57	4983174.26
963	7360601.02	4998532.13	3211	7409180.49	4983169.16
964	7360614.26	4998522.29	3212	7409181.33	4983164.04
965	7360618.23	4998522.13	3213	7409182.09	4983158.91
966	7360646.75	4998502.58	3214	7409182.75	4983153.76
967	7360661.45	4998493.21	3215	7409183.34	4983148.61
968	7360675.30	4998483.81	3216	7409183.83	4983143.46
969	7360677.91	4998482.52	3217	7409184.24	4983138.30
970	7360698.40	4998469.51	3218	7409184.59	4983133.15
971	7360709.98	4998466.55	3219	7409184.85	4983127.98
972	7360714.45	4998468.04	3220	7409185.02	4983122.81
973	7360719.22	4998471.04	3221	7409185.11	4983117.63
974	7360726.51	4998500.22	3222	7409185.11	4983112.46
975	7360724.99	4998502.13	3223	7409185.02	4983107.29
976	7360718.88	4998505.22	3224	7409184.85	4983102.13
977	7360711.97	4998511.44	3225	7409184.59	4983096.97
978	7360698.59	4998522.57	3226	7409184.25	4983091.81
979	7360695.03	4998528.76	3227	7409183.82	4983086.72
980	7360697.23	4998531.24	3228	7409183.44	4983081.62
981	7360703.19	4998528.59	3229	7409182.98	4983076.48
982	7360705.85	4998526.58	3230	7409182.42	4983071.34
983	7360709.76	4998523.86	3231	7409181.78	4983066.22
984	7360739.28	4998557.87	3232	7409181.05	4983061.10
985	7360746.03	4998564.16	3233	7409180.24	4983056.00
986	7360751.95	4998561.87	3234	7409179.35	4983050.91
987	7360761.12	4998538.27	3235	7409178.37	4983045.84
988	7360763.25	4998536.10	3236	7409177.30	4983040.78
989	7360759.42	4998530.83	3237	7409176.16	4983035.75
990	7360751.70	4998493.61	3238	7409174.97	4983030.74
991	7360750.39	4998478.36	3239	7409173.69	4983025.73
992	7360795.48	4998442.98	3240	7409172.33	4983020.73
993	7360799.64	4998438.37	3241	7409170.89	4983015.76
994	7360797.89	4998435.71	3242	7409169.36	4983010.82

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
995	7360791.26	4998437.39	3243	7409167.75	4983005.89
996	7360746.65	4998469.04	3244	7409166.06	4983001.00
997	7360886.15	4998296.24	3245	7409164.29	4982996.13
998	7360929.72	4998263.28	3246	7409162.43	4982991.29
999	7361153.39	4998066.59	3247	7409160.49	4982986.46
1000	7361200.05	4998030.37	3248	7409158.41	4982981.68
1001	7361224.43	4998011.45	3249	7409156.27	4982976.96
1002	7361238.62	4998000.87	3250	7409154.04	4982972.28
1003	7361266.41	4997980.18	3251	7409151.74	4982967.63
1004	7361296.18	4997956.03	3252	7409149.35	4982963.03
1005	7361343.17	4997929.48	3253	7409146.90	4982958.46
1006	7361362.55	4997911.88	3254	7409144.36	4982953.93
1007	7361382.84	4997893.44	3255	7409141.75	4982949.45
1008	7361406.12	4997876.63	3256	7409139.07	4982945.01
1009	7361415.57	4997888.06	3257	7409136.31	4982940.61
1010	7361493.04	4997806.18	3258	7409133.48	4982936.26
1011	7361523.88	4997782.22	3259	7409130.58	4982931.96
1012	7361600.33	4997724.52	3260	7409127.60	4982927.71
1013	7361649.22	4997687.18	3261	7409124.95	4982924.04
1014	7361695.63	4997651.58	3262	7409124.50	4982923.45
1015	7361754.97	4997605.73	3263	7409121.34	4982919.36
1016	7361803.37	4997568.43	3264	7409118.11	4982915.30
1017	7361847.40	4997534.12	3265	7409114.83	4982911.30
1018	7361931.59	4997475.42	3266	7409111.52	4982907.40
1019	7361995.55	4997425.02	3267	7409108.14	4982903.51
1020	7362014.17	4997423.25	3268	7409104.70	4982899.66
1021	7362011.35	4997412.71	3269	7409101.22	4982895.88
1022	7362431.89	4997091.62	3270	7409097.70	4982892.14
1023	7362470.69	4997077.16	3271	7409094.15	4982888.45
1024	7362474.58	4997065.11	3272	7409090.56	4982884.80
1025	7362494.14	4997050.08	3273	7409086.95	4982881.19
1026	7362571.61	4996986.19	3274	7409083.33	4982877.64
1027	7362671.93	4996911.87	3275	7409079.66	4982874.11
1028	7362782.98	4996833.20	3276	7409075.98	4982870.61
1029	7362782.20	4996828.70	3277	7409072.28	4982867.14
1030	7362813.19	4996810.37	3278	7409068.59	4982863.72
1031	7362823.99	4996809.93	3279	7409064.95	4982860.27
1032	7362994.30	4996675.10	3280	7409061.27	4982856.80
1033	7362999.82	4996671.55	3281	7409057.60	4982853.37
1034	7363004.84	4996666.37	3282	7409053.90	4982849.95

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1035	7363070.52	4996609.61	3283	7409050.21	4982846.54
1036	7363109.25	4996577.96	3284	7409046.51	4982843.14
1037	7363148.20	4996546.66	3285	7409042.82	4982839.76
1038	7363187.76	4996516.20	3286	7409039.62	4982836.84
1039	7363228.17	4996486.71	3287	7409039.15	4982836.40
1040	7363403.19	4996353.03	3288	7409035.49	4982832.99
1041	7363416.61	4996348.66	3289	7409031.83	4982829.58
1042	7363422.60	4996355.47	3290	7409028.17	4982826.18
1043	7363443.60	4996359.13	3291	7409024.51	4982822.77
1044	7363467.49	4996386.62	3292	7409020.85	4982819.36
1045	7363474.85	4996391.62	3293	7409017.19	4982815.95
1046	7363490.55	4996400.77	3294	7409013.53	4982812.55
1047	7363506.25	4996419.49	3295	7409009.87	4982809.14
1048	7363512.17	4996415.71	3296	7409006.21	4982805.73
1049	7363504.87	4996384.79	3297	7409002.55	4982802.32
1050	7363504.02	4996381.21	3298	7408998.89	4982798.92
1051	7363526.26	4996379.59	3299	7408995.19	4982795.47
1052	7363530.26	4996375.77	3300	7408991.40	4982792.13
1053	7363530.60	4996370.54	3301	7408987.65	4982788.82
1054	7363526.97	4996366.11	3302	7408983.90	4982785.51
1055	7363494.18	4996363.23	3303	7408980.15	4982782.21
1056	7363470.08	4996315.39	3304	7408976.40	4982778.90
1057	7363866.81	4996007.04	3305	7408972.65	4982775.59
1058	7363868.14	4996006.53	3306	7408968.90	4982772.28
1059	7363907.78	4995976.06	3307	7408965.15	4982768.97
1060	7363920.57	4995962.25	3308	7408961.40	4982765.67
1061	7364023.59	4995880.72	3309	7408957.61	4982762.32
1062	7364037.94	4995873.14	3310	7408953.70	4982759.09
1063	7364044.03	4995890.99	3311	7408949.85	4982755.90
1064	7364055.66	4995886.79	3312	7408945.99	4982752.71
1065	7364139.53	4995785.30	3313	7408942.13	4982749.52
1066	7364182.22	4995758.79	3314	7408938.28	4982746.33
1067	7364200.57	4995739.64	3315	7408934.42	4982743.14
1068	7364298.71	4995664.20	3316	7408930.57	4982739.95
1069	7364338.35	4995633.73	3317	7408926.71	4982736.76
1070	7364372.28	4995603.74	3318	7408922.85	4982733.57
1071	7364421.26	4995571.68	3319	7408919.04	4982730.42
1072	7364589.42	4995434.13	3320	7408915.31	4982727.16
1073	7364740.10	4995318.67	3321	7408911.54	4982723.88
1074	7365132.03	4995027.68	3322	7408907.78	4982720.59

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1075	7366224.87	4994248.23	3323	7408904.01	4982717.30
1076	7366251.42	4994259.63	3324	7408900.24	4982714.01
1077	7366284.06	4994260.02	3325	7408896.47	4982710.72
1078	7366288.63	4994251.31	3326	7408892.70	4982707.44
1079	7366275.47	4994227.28	3327	7408888.94	4982704.15
1080	7366255.83	4994205.73	3328	7408885.17	4982700.86
1081	7366255.20	4994205.09	3329	7408884.52	4982700.29
1082	7366253.96	4994198.89	3330	7408881.59	4982697.56
1083	7366267.27	4994189.91	3331	7408877.94	4982694.15
1084	7366264.32	4994185.79	3332	7408874.31	4982690.75
1085	7366256.72	4994176.22	3333	7408870.68	4982687.34
1086	7366482.36	4993985.98	3334	7408867.06	4982683.92
1087	7366676.23	4993835.35	3335	7408863.46	4982680.50
1088	7366695.96	4993819.23	3336	7408859.88	4982677.06
1089	7366713.49	4993820.44	3337	7408856.32	4982673.62
1090	7366716.68	4993806.33	3338	7408852.78	4982670.16
1091	7366721.67	4993799.58	3339	7408849.28	4982666.70
1092	7366730.30	4993794.41	3340	7408845.78	4982663.19
1093	7366759.36	4993774.39	3341	7408842.31	4982659.70
1094	7367065.85	4993625.21	3342	7408838.86	4982656.18
1095	7367063.58	4993620.75	3343	7408835.44	4982652.63
1096	7367134.30	4993584.14	3344	7408832.07	4982649.07
1097	7367191.15	4993551.34	3345	7408831.46	4982648.42
1098	7367252.46	4993521.86	3346	7408828.75	4982645.49
1099	7367367.33	4993471.59	3347	7408825.45	4982641.87
1100	7367424.74	4993443.51	3348	7408822.19	4982638.22
1101	7367439.64	4993439.59	3349	7408818.97	4982634.54
1102	7367473.41	4993429.00	3350	7408815.78	4982630.82
1103	7367510.91	4993399.31	3351	7408812.58	4982627.02
1104	7367514.24	4993396.87	3352	7408809.27	4982623.30
1105	7367559.27	4993377.30	3353	7408806.05	4982619.61
1106	7367604.44	4993355.24	3354	7408802.87	4982615.89
1107	7367646.56	4993327.11	3355	7408799.72	4982612.14
1108	7367658.66	4993322.26	3356	7408796.61	4982608.35
1109	7367667.96	4993322.24	3357	7408793.54	4982604.53
1110	7367669.09	4993328.80	3358	7408790.50	4982600.68
1111	7367686.60	4993328.57	3359	7408787.50	4982596.80
1112	7367686.48	4993319.52	3360	7408784.54	4982592.89
1113	7367689.06	4993310.48	3361	7408781.65	4982588.99
1114	7367689.38	4993306.29	3362	7408778.90	4982584.99

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1115	7367688.43	4993302.89	3363	7408776.16	4982580.92
1116	7367819.86	4993238.60	3364	7408773.46	4982576.82
1117	7367821.04	4993242.12	3365	7408770.80	4982572.70
1118	7367853.20	4993227.00	3366	7408768.18	4982568.55
1119	7367867.20	4993227.11	3367	7408765.61	4982564.37
1120	7367879.97	4993220.86	3368	7408763.07	4982560.17
1121	7367883.34	4993210.98	3369	7408760.58	4982555.94
1122	7367918.09	4993202.22	3370	7408758.13	4982551.69
1123	7368053.61	4993135.94	3371	7408755.73	4982547.43
1124	7368318.96	4992998.72	3372	7408753.41	4982543.12
1125	7368341.26	4993004.55	3373	7408751.13	4982538.78
1126	7368357.98	4993000.59	3374	7408748.89	4982534.41
1127	7368372.21	4992988.98	3375	7408746.69	4982530.03
1128	7368376.98	4992977.52	3376	7408744.54	4982525.62
1129	7368772.52	4992788.09	3377	7408742.43	4982521.19
1130	7368780.25	4992786.12	3378	7408740.37	4982516.74
1131	7368784.38	4992782.77	3379	7408738.35	4982512.27
1132	7368792.68	4992765.25	3380	7408736.38	4982507.78
1133	7368814.93	4992758.01	3381	7408734.45	4982503.27
1134	7368911.99	4992706.09	3382	7408732.55	4982498.74
1135	7369055.87	4992636.25	3383	7408730.71	4982494.20
1136	7369121.39	4992604.66	3384	7408728.91	4982489.64
1137	7369260.80	4992536.98	3385	7408727.15	4982485.06
1138	7369359.68	4992487.69	3386	7408725.45	4982480.46
1139	7369386.29	4992486.69	3387	7408723.79	4982475.85
1140	7369402.40	4992477.50	3388	7408722.17	4982471.22
1141	7369562.63	4992393.56	3389	7408720.60	4982466.58
1142	7369578.87	4992424.14	3390	7408719.08	4982461.92
1143	7369582.90	4992451.32	3391	7408717.59	4982457.22
1144	7369579.67	4992455.80	3392	7408716.09	4982452.52
1145	7369581.47	4992461.36	3393	7408714.64	4982447.84
1146	7369584.64	4992462.39	3394	7408713.23	4982443.14
1147	7369586.71	4992477.00	3395	7408711.87	4982438.43
1148	7369585.79	4992498.49	3396	7408710.56	4982433.70
1149	7369590.08	4992498.43	3397	7408709.30	4982428.97
1150	7369604.42	4992498.25	3398	7408708.08	4982424.21
1151	7369604.83	4992450.67	3399	7408706.92	4982419.45
1152	7369604.59	4992443.88	3400	7408705.79	4982414.68
1153	7369604.17	4992436.76	3401	7408704.74	4982409.96
1154	7369782.40	4992306.50	3402	7408703.91	4982405.20

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1155	7369803.95	4992296.77	3403	7408703.12	4982400.36
1156	7369870.14	4992265.45	3404	7408702.38	4982395.51
1157	7369900.21	4992251.22	3405	7408701.68	4982390.66
1158	7369904.69	4992257.77	3406	7408701.04	4982385.80
1159	7369921.37	4992251.93	3407	7408700.44	4982380.94
1160	7369930.52	4992247.39	3408	7408699.90	4982376.07
1161	7369939.53	4992242.38	3409	7408699.40	4982371.20
1162	7369952.60	4992234.27	3410	7408698.95	4982366.32
1163	7369964.76	4992225.56	3411	7408698.54	4982361.39
1164	7369970.82	4992231.33	3412	7408698.06	4982356.47
1165	7370331.75	4992034.35	3413	7408697.63	4982351.60
1166	7370336.05	4992039.29	3414	7408697.25	4982346.72
1167	7370346.06	4992034.13	3415	7408696.91	4982341.84
1168	7370396.15	4991986.53	3416	7408696.63	4982336.96
1169	7370477.43	4991947.30	3417	7408696.39	4982332.06
1170	7370521.55	4991923.39	3418	7408696.37	4982331.42
1171	7370834.93	4991767.98	3419	7408696.23	4982327.20
1172	7370881.32	4991748.89	3420	7408696.11	4982322.32
1173	7370918.24	4991745.01	3421	7408696.03	4982317.39
1174	7370928.11	4991725.86	3422	7408695.99	4982312.45
1175	7370965.46	4991704.97	3423	7408695.96	4982307.54
1176	7370993.63	4991692.57	3424	7408695.96	4982302.59
1177	7371011.59	4991692.86	3425	7408695.99	4982297.67
1178	7371022.48	4991677.69	3426	7408696.05	4982292.72
1179	7371079.91	4991652.16	3427	7408696.13	4982287.78
1180	7371349.91	4991517.78	3428	7408696.23	4982282.81
1181	7371366.04	4991517.19	3429	7408696.35	4982277.86
1182	7371382.47	4991509.10	3430	7408696.48	4982272.88
1183	7371396.56	4991500.05	3431	7408696.63	4982267.90
1184	7371398.93	4991515.64	3432	7408696.78	4982262.92
1185	7371378.02	4991565.42	3433	7408696.93	4982257.92
1186	7371329.67	4991642.92	3434	7408700.06	4982157.28
1187	7371331.78	4991643.87	3435	7408676.53	4982156.56
1188	7371347.55	4991652.82	3436	7408673.19	4982257.19
1189	7371355.69	4991657.44	3437	7408673.03	4982262.19
1190	7371479.87	4991484.74	3438	7408672.86	4982267.21
1191	7371488.83	4991471.38	3439	7408672.71	4982272.22
1192	7371509.90	4991440.71	3440	7408672.57	4982277.24
1193	7371610.84	4991391.14	3441	7408672.43	4982282.29
1194	7371824.54	4991287.44	3442	7408672.32	4982287.32

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1195	7371936.08	4991231.09	3443	7408672.23	4982292.40
1196	7372026.04	4991187.39	3444	7408672.16	4982297.45
1197	7372093.11	4991153.96	3445	7408672.12	4982302.54
1198	7372130.98	4991137.22	3446	7408672.11	4982307.60
1199	7372141.96	4991138.27	3447	7408672.13	4982312.86
1200	7372165.94	4991124.79	3448	7408672.66	4982318.06
1201	7372165.35	4991117.78	3449	7408673.21	4982323.12
1202	7372272.48	4991065.30	3450	7408673.81	4982328.24
1203	7372397.19	4991004.22	3451	7408674.33	4982332.35
1204	7372416.05	4990995.78	3452	7408674.31	4982332.81
1205	7372450.47	4990981.97	3453	7408674.10	4982337.94
1206	7372543.41	4990938.08	3454	7408673.95	4982343.07
1207	7372655.64	4990882.30	3455	7408673.85	4982348.22
1208	7372674.44	4990873.45	3456	7408673.80	4982353.37
1209	7372698.07	4990861.85	3457	7408673.80	4982358.52
1210	7372703.00	4990859.41	3458	7408673.86	4982363.98
1211	7372879.45	4990772.65	3459	7408675.06	4982369.32
1212	7372887.56	4990768.73	3460	7408676.24	4982374.34
1213	7372970.03	4990727.27	3461	7408677.48	4982379.35
1214	7373080.19	4990674.72	3462	7408686.52	4982414.54
1215	7373081.83	4990674.75	3463	7408688.42	4982423.68
1216	7373381.64	4990530.18	3464	7408689.51	4982428.65
1217	7373486.25	4990478.23	3465	7408690.65	4982433.62
1218	7373516.98	4990459.79	3466	7408691.84	4982438.58
1219	7373604.80	4990417.81	3467	7408693.07	4982443.52
1220	7373680.99	4990398.87	3468	7408694.36	4982448.46
1221	7373856.43	4990291.11	3469	7408695.70	4982453.38
1222	7373863.03	4990290.96	3470	7408697.08	4982458.29
1223	7373868.38	4990287.06	3471	7408698.53	4982463.22
1224	7373877.73	4990294.89	3472	7408700.11	4982468.10
1225	7373886.01	4990284.73	3473	7408701.73	4982472.94
1226	7373884.79	4990280.33	3474	7408703.39	4982477.76
1227	7373980.89	4990233.94	3475	7408705.10	4982482.57
1228	7374030.04	4990210.13	3476	7408706.87	4982487.36
1229	7374251.69	4990126.91	3477	7408708.67	4982492.12
1230	7374432.65	4990013.01	3478	7408710.53	4982496.88
1231	7374485.74	4989985.28	3479	7408712.43	4982501.61
1232	7374565.29	4989949.32	3480	7408714.39	4982506.32
1233	7374710.70	4989891.41	3481	7408716.39	4982511.02
1234	7374726.90	4989885.74	3482	7408718.44	4982515.69

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1235	7374809.28	4989850.99	3483	7408720.54	4982520.34
1236	7375570.23	4989459.41	3484	7408722.69	4982524.96
1237	7375770.69	4989356.49	3485	7408724.88	4982529.56
1238	7375777.41	4989354.42	3486	7408727.12	4982534.15
1239	7375786.49	4989349.81	3487	7408729.41	4982538.71
1240	7375904.94	4989298.01	3488	7408731.74	4982543.24
1241	7375914.77	4989293.51	3489	7408734.11	4982547.75
1242	7375931.95	4989280.89	3490	7408736.53	4982552.24
1243	7376194.54	4989149.82	3491	7408738.99	4982556.70
1244	7376201.10	4989147.18	3492	7408741.48	4982561.14
1245	7376466.00	4989025.04	3493	7408744.02	4982565.56
1246	7376470.90	4989011.90	3494	7408746.60	4982569.96
1247	7376494.23	4988999.70	3495	7408749.23	4982574.33
1248	7376584.59	4988956.81	3496	7408751.90	4982578.67
1249	7376659.64	4988918.14	3497	7408754.61	4982582.99
1250	7376709.72	4988903.62	3498	7408757.37	4982587.28
1251	7376849.81	4988831.51	3499	7408760.17	4982591.54
1252	7376900.95	4988806.76	3500	7408763.01	4982595.77
1253	7377080.13	4988718.46	3501	7408765.87	4982599.95
1254	7377193.21	4988663.37	3502	7408768.70	4982604.15
1255	7377197.56	4988665.91	3503	7408771.59	4982608.35
1256	7377203.56	4988662.15	3504	7408774.53	4982612.52
1257	7377202.83	4988657.41	3505	7408777.51	4982616.66
1258	7377251.72	4988631.91	3506	7408780.53	4982620.77
1259	7377585.93	4988467.23	3507	7408783.59	4982624.86
1260	7377798.12	4988365.53	3508	7408786.69	4982628.91
1261	7378016.41	4988258.24	3509	7408789.84	4982632.93
1262	7378294.28	4988125.30	3510	7408793.02	4982636.93
1263	7378379.24	4988082.56	3511	7408796.28	4982640.93
1264	7378462.56	4988036.55	3512	7408799.68	4982644.81
1265	7378528.89	4988001.39	3513	7408803.09	4982648.61
1266	7378732.62	4987902.29	3514	7408806.53	4982652.39
1267	7379128.34	4987714.17	3515	7408810.01	4982656.12
1268	7379187.92	4987684.61	3516	7408813.52	4982659.82
1269	7379228.96	4987675.54	3517	7408816.41	4982662.81
1270	7379245.27	4987669.30	3518	7408817.09	4982663.50
1271	7379300.26	4987765.91	3519	7408820.68	4982667.13
1272	7379353.24	4987776.40	3520	7408824.28	4982670.70
1273	7379363.14	4987778.36	3521	7408827.91	4982674.24
1274	7379365.58	4987774.91	3522	7408831.60	4982677.78

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1275	7379356.64	4987743.70	3523	7408835.33	4982681.23
1276	7379353.65	4987729.14	3524	7408839.08	4982684.66
1277	7379349.96	4987714.34	3525	7408842.82	4982688.05
1278	7379347.83	4987706.09	3526	7408846.59	4982691.42
1279	7379322.20	4987648.48	3527	7408850.36	4982694.76
1280	7379320.27	4987639.57	3528	7408854.14	4982698.09
1281	7379324.14	4987632.09	3529	7408857.93	4982701.40
1282	7379358.27	4987615.19	3530	7408861.71	4982704.69
1283	7379365.14	4987611.98	3531	7408865.51	4982707.98
1284	7379371.94	4987608.81	3532	7408869.30	4982711.25
1285	7379386.51	4987602.01	3533	7408872.35	4982713.89
1286	7379515.78	4987541.64	3534	7408873.01	4982714.48
1287	7379547.86	4987526.67	3535	7408876.72	4982717.83
1288	7379629.03	4987488.77	3536	7408880.44	4982721.17
1289	7379635.80	4987488.91	3537	7408884.15	4982724.52
1290	7379641.36	4987492.76	3538	7408887.87	4982727.87
1291	7379656.73	4987522.09	3539	7408891.58	4982731.21
1292	7379653.06	4987530.97	3540	7408895.30	4982734.56
1293	7379658.56	4987542.02	3541	7408899.01	4982737.91
1294	7379662.47	4987542.03	3542	7408902.73	4982741.25
1295	7379685.75	4987530.45	3543	7408906.39	4982744.55
1296	7379713.13	4987515.33	3544	7408909.93	4982747.98
1297	7379685.86	4987453.46	3545	7408913.52	4982751.46
1298	7380353.36	4987109.89	3546	7408917.11	4982754.94
1299	7380357.27	4987117.83	3547	7408920.71	4982758.43
1300	7380422.74	4987085.58	3548	7408924.30	4982761.91
1301	7380417.98	4987077.71	3549	7408927.89	4982765.39
1302	7380479.91	4987048.36	3550	7408931.49	4982768.87
1303	7380823.63	4986882.21	3551	7408935.08	4982772.35
1304	7380829.06	4986886.06	3552	7408938.67	4982775.84
1305	7380848.85	4986886.73	3553	7408942.30	4982779.35
1306	7380849.23	4986875.54	3554	7408946.01	4982782.78
1307	7380861.14	4986866.81	3555	7408949.68	4982786.17
1308	7380890.44	4986849.29	3556	7408953.35	4982789.57
1309	7381011.75	4986789.02	3557	7408957.03	4982792.96
1310	7381030.50	4986779.94	3558	7408960.70	4982796.35
1311	7381050.14	4986770.25	3559	7408964.37	4982799.75
1312	7381217.32	4986687.99	3560	7408968.04	4982803.14
1313	7381218.12	4986687.64	3561	7408971.71	4982806.54
1314	7381223.48	4986685.14	3562	7408975.39	4982809.93

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1315	7381738.55	4986444.38	3563	7408979.10	4982813.36
1316	7381839.65	4986385.89	3564	7408982.92	4982816.69
1317	7381875.66	4986368.50	3565	7408986.69	4982819.97
1318	7381929.32	4986342.24	3566	7408990.46	4982823.26
1319	7382001.98	4986311.59	3567	7408994.23	4982826.54
1320	7382008.55	4986312.52	3568	7408998.00	4982829.83
1321	7382023.64	4986317.11	3569	7409001.77	4982833.11
1322	7382037.81	4986322.42	3570	7409005.54	4982836.40
1323	7382083.93	4986302.47	3571	7409009.31	4982839.68
1324	7382120.20	4986319.56	3572	7409013.08	4982842.96
1325	7382188.50	4986333.28	3573	7409016.85	4982846.25
1326	7382209.58	4986337.84	3574	7409020.62	4982849.53
1327	7382215.32	4986361.92	3575	7409024.39	4982852.82
1328	7382221.29	4986362.28	3576	7409024.89	4982853.25
1329	7382230.31	4986364.95	3577	7409028.15	4982856.10
1330	7382231.32	4986348.70	3578	7409031.90	4982859.39
1331	7382242.30	4986330.51	3579	7409035.65	4982862.68
1332	7382361.95	4986284.42	3580	7409039.38	4982865.97
1333	7382338.32	4986285.90	3581	7409043.09	4982869.26
1334	7382268.65	4986299.97	3582	7409046.81	4982872.57
1335	7382252.29	4986296.64	3583	7409050.49	4982875.88
1336	7382244.17	4986291.94	3584	7409054.13	4982879.18
1337	7382224.83	4986285.23	3585	7409057.69	4982882.56
1338	7382420.73	4986095.66	3586	7409061.25	4982885.97
1339	7382470.70	4986078.75	3587	7409064.78	4982889.40
1340	7382473.80	4986078.52	3588	7409068.28	4982892.85
1341	7382480.77	4986078.50	3589	7409071.76	4982896.34
1342	7382493.36	4986077.63	3590	7409075.19	4982899.84
1343	7382535.54	4986055.87	3591	7409078.58	4982903.37
1344	7382701.01	4985973.28	3592	7409081.92	4982906.93
1345	7382709.24	4985963.55	3593	7409085.23	4982910.51
1346	7382711.99	4985961.59	3594	7409088.47	4982914.13
1347	7382744.74	4985940.00	3595	7409091.66	4982917.79
1348	7382859.72	4985883.23	3596	7409094.79	4982921.49
1349	7382862.87	4985888.78	3597	7409097.90	4982925.27
1350	7382875.14	4985883.03	3598	7409100.92	4982929.04
1351	7382870.14	4985872.98	3599	7409103.88	4982932.86
1352	7382947.08	4985836.09	3600	7409106.79	4982936.74
1353	7383076.88	4985771.56	3601	7409107.16	4982937.24
1354	7383160.90	4985730.91	3602	7409109.65	4982940.63

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1355	7383223.81	4985700.09	3603	7409112.45	4982944.56
1356	7383281.84	4985671.02	3604	7409115.18	4982948.53
1357	7383317.99	4985654.41	3605	7409117.84	4982952.55
1358	7383347.58	4985645.94	3606	7409120.44	4982956.62
1359	7383356.85	4985641.33	3607	7409122.97	4982960.72
1360	7383370.33	4985637.94	3608	7409125.43	4982964.87
1361	7383772.11	4985470.74	3609	7409127.82	4982969.06
1362	7383774.19	4985460.67	3610	7409130.14	4982973.29
1363	7383778.18	4985441.31	3611	7409132.39	4982977.56
1364	7383786.27	4985430.31	3612	7409134.57	4982981.86
1365	7383814.52	4985416.97	3613	7409136.68	4982986.20
1366	7383857.10	4985390.02	3614	7409138.71	4982990.57
1367	7383964.90	4985338.98	3615	7409140.68	4982995.01
1368	7383984.40	4985352.66	3616	7409142.64	4982999.45
1369	7385103.34	4984811.11	3617	7409144.51	4983003.90
1370	7385098.80	4984800.59	3618	7409146.31	4983008.38
1371	7385306.32	4984687.63	3619	7409148.03	4983012.89
1372	7385516.64	4984584.15	3620	7409149.68	4983017.43
1373	7385551.26	4984567.54	3621	7409151.25	4983022.00
1374	7385665.90	4984510.01	3622	7409152.74	4983026.60
1375	7385674.84	4984505.18	3623	7409154.16	4983031.22
1376	7385738.71	4984470.97	3624	7409155.50	4983035.86
1377	7385809.05	4984435.35	3625	7409156.77	4983040.52
1378	7385870.11	4984405.49	3626	7409157.91	4983045.20
1379	7385889.02	4984397.60	3627	7409158.98	4983049.92
1380	7385925.30	4984384.24	3628	7409159.97	4983054.65
1381	7386075.88	4984305.55	3629	7409160.88	4983059.41
1382	7386078.15	4984305.79	3630	7409161.71	4983064.17
1383	7386165.22	4984268.04	3631	7409162.46	4983068.95
1384	7386255.96	4984222.57	3632	7409163.13	4983073.75
1385	7386257.23	4984222.71	3633	7409163.72	4983078.55
1386	7386258.16	4984222.92	3634	7409164.24	4983083.37
1387	7386277.01	4984212.33	3635	7409164.66	4983088.16
1388	7386281.72	4984211.10	3636	7409164.94	4983092.96
1389	7386293.57	4984205.23	3637	7409165.13	4983097.80
1390	7386645.31	4984071.14	3638	7409165.24	4983102.64
1391	7386645.54	4984072.52	3639	7409165.27	4983107.48
1392	7386652.56	4984079.25	3640	7409165.22	4983112.32
1393	7386655.35	4984080.59	3641	7409165.09	4983117.15
1394	7386682.23	4984104.34	3642	7409164.88	4983121.99

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1395	7386701.02	4984121.91	3643	7409164.59	4983126.81
1396	7386714.82	4984135.42	3644	7409164.22	4983131.64
1397	7386726.77	4984129.46	3645	7409163.77	4983136.43
1398	7386732.69	4984122.87	3646	7409163.20	4983141.21
1399	7386731.46	4984111.17	3647	7409162.54	4983146.00
1400	7386702.45	4984081.02	3648	7409161.81	4983150.78
1401	7386699.30	4984078.55	3649	7409160.99	4983155.54
1402	7386689.50	4984068.10	3650	7409160.10	4983160.28
1403	7386690.45	4984067.09	3651	7409159.12	4983165.01
1404	7386689.78	4984066.41	3652	7409158.07	4983169.72
1405	7386699.43	4984055.73	3653	7409156.94	4983174.41
1406	7386702.20	4984047.63	3654	7409155.74	4983179.08
1407	7386698.56	4984044.47	3655	7409154.44	4983183.78
1408	7386694.00	4984047.29	3656	7409153.20	4983188.51
1409	7387139.47	4983795.56	3657	7409151.91	4983193.15
1410	7387142.38	4983791.50	3658	7409150.54	4983197.78
1411	7387296.87	4983728.88	3659	7409149.10	4983202.38
1412	7387364.25	4983694.41	3660	7409147.57	4983206.95
1413	7387376.82	4983709.07	3661	7409145.97	4983211.51
1414	7387381.19	4983705.43	3662	7409144.30	4983216.03
1415	7387383.44	4983698.13	3663	7409142.55	4983220.53
1416	7387417.72	4983677.76	3664	7409140.72	4983225.00
1417	7387454.85	4983666.11	3665	7409138.86	4983229.33
1418	7387513.66	4983612.71	3666	7409136.69	4983233.52
1419	7387523.62	4983619.39	3667	7409134.40	4983237.77
1420	7387531.65	4983609.72	3668	7409132.04	4983241.98
1421	7387521.73	4983600.49	3669	7409129.61	4983246.14
1422	7387533.75	4983594.84	3670	7409127.11	4983250.26
1423	7387547.97	4983587.83	3671	7409124.55	4983254.34
1424	7387588.18	4983567.75	3672	7409121.92	4983258.36
1425	7387609.13	4983558.33	3673	7409119.22	4983262.35
1426	7387635.80	4983545.53	3674	7409116.46	4983266.28
1427	7387667.77	4983541.07	3675	7409113.61	4983270.21
1428	7387660.58	4983533.41	3676	7409110.81	4983274.17
1429	7387707.77	4983510.64	3677	7409107.97	4983278.03
1430	7387735.86	4983496.95	3678	7409105.08	4983281.85
1431	7387761.66	4983484.20	3679	7409102.12	4983285.62
1432	7387824.38	4983453.13	3680	7409099.10	4983289.33
1433	7387845.41	4983442.49	3681	7409096.02	4983293.00
1434	7387851.29	4983438.94	3682	7409092.88	4983296.61

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1435	7388228.63	4983259.09	3683	7409089.68	4983300.17
1436	7388342.01	4983215.13	3684	7409086.43	4983303.67
1437	7388373.19	4983204.19	3685	7409083.09	4983307.13
1438	7388405.36	4983192.95	3686	7409079.75	4983310.58
1439	7388404.38	4983191.11	3687	7409076.37	4983313.96
1440	7388412.71	4983188.30	3688	7409072.93	4983317.28
1441	7388421.62	4983185.32	3689	7409069.43	4983320.54
1442	7388423.10	4983184.81	3690	7409065.88	4983323.74
1443	7388432.32	4983182.59	3691	7409062.28	4983326.89
1444	7388443.05	4983180.01	3692	7409058.63	4983329.97
1445	7388460.14	4983176.02	3693	7409054.93	4983332.99
1446	7388463.59	4983175.59	3694	7409051.18	4983335.95
1447	7388490.66	4983173.60	3695	7409047.38	4983338.84
1448	7388506.73	4983172.57	3696	7409043.53	4983341.66
1449	7388521.66	4983171.40	3697	7409039.63	4983344.42
1450	7388531.70	4983171.46	3698	7409035.68	4983347.11
1451	7388537.08	4983171.13	3699	7409031.69	4983349.74
1452	7388548.35	4983170.44	3700	7409027.65	4983352.30
1453	7388559.68	4983169.74	3701	7409023.58	4983354.79
1454	7388568.24	4983169.43	3702	7409019.46	4983357.21
1455	7388602.80	4983167.54	3703	7409015.31	4983359.57
1456	7388609.52	4983166.60	3704	7409011.11	4983361.85
1457	7388601.96	4983242.37	3705	7409006.86	4983364.07
1458	7388593.77	4983250.09	3706	7409002.60	4983366.28
1459	7388591.30	4983252.34	3707	7408998.32	4983368.41
1460	7388585.77	4983258.18	3708	7408994.01	4983370.46
1461	7388575.40	4983269.43	3709	7408989.67	4983372.45
1462	7388574.84	4983270.04	3710	7408985.29	4983374.36
1463	7388575.74	4983281.78	3711	7408980.88	4983376.20
1464	7388572.10	4983285.57	3712	7408976.44	4983377.96
1465	7388573.16	4983288.19	3713	7408971.97	4983379.65
1466	7388568.87	4983293.00	3714	7408967.47	4983381.27
1467	7388566.68	4983298.38	3715	7408962.96	4983382.80
1468	7388570.94	4983303.07	3716	7408961.92	4983383.13
1469	7388589.73	4983301.37	3717	7408958.41	4983384.23
1470	7388655.41	4983235.30	3718	7408859.19	4983382.24
1471	7388667.92	4983222.40	3719	7408779.11	4983381.13
1472	7388679.08	4983212.28	3720	7408644.09	4983384.11
1474	7388679.81	4983211.81	3721	7408541.63	4983382.72
1475	7388686.17	4983208.60	3722	7408517.11	4983384.93

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1476	7388707.20	4983218.50	3723	7408466.17	4983374.72
1477	7388722.83	4983225.75	3724	7408444.35	4983369.87
1478	7388746.41	4983233.75	3725	7408370.54	4983348.00
1479	7388754.13	4983227.27	3726	7408370.45	4983311.09
1480	7388755.53	4983221.78	3727	7408261.13	4983311.03
1480A	7388750.33	4983201.34	3728	7408164.48	4983311.25
1480B	7388754.29	4983190.47	3729	7408160.50	4983311.06
1480B	7388724.84	4983211.30	3730	7408011.15	4983311.43
1480Г	7388729.29	4983209.58	3731	7407976.10	4983311.02
1480Д	7388734.45	4983197.20	3732	7407898.58	4983311.32
1480Ђ	7388736.30	4983191.64	3733	7407880.06	4983311.32
1480E	7388740.04	4983178.94	3734	7407868.58	4983311.99
1480Ж	7388740.81	4983175.01	3735	7407828.67	4983312.11
14803	7388740.61	4983170.63	3736	7407776.80	4983313.30
1481	7389267.32	4983058.53	3737	7407774.06	4983314.17
1482	7389337.18	4983048.93	3738	7407761.31	4983314.12
1483	7389369.24	4983046.05	3739	7407741.81	4983314.05
1484	7389408.72	4983042.62	3740	7407676.15	4983313.79
1485	7389452.52	4983036.76	3741	7407570.68	4983312.68
1486	7389491.77	4983031.49	3742	7407540.03	4983312.89
1487	7390903.25	4982936.90	3743	7407497.18	4983316.66
1488	7390935.55	4982940.14	3744	7407427.82	4983326.19
1489	7391044.37	4982948.61	3745	7407297.43	4983328.11
1490	7391060.20	4982949.90	3746	7407287.51	4983323.72
1491	7391058.66	4982967.56	3747	7407270.26	4983312.39
1492	7391066.51	4982968.25	3748	7407251.37	4983297.56
1493	7391253.51	4983022.95	3749	7407237.57	4983287.69
1494	7391264.91	4983022.40	3750	7407218.25	4983278.40
1495	7391291.52	4983015.19	3751	7407151.32	4983252.01
1496	7391379.77	4983026.18	3752	7407134.92	4983244.89
1497	7391413.95	4983030.89	3753	7407128.50	4983238.38
1498	7391422.07	4983013.31	3754	7407129.10	4983231.11
1499	7391440.00	4983043.66	3755	7407131.52	4983224.76
1500	7391454.52	4983043.23	3756	7407133.20	4983221.40
1501	7391523.21	4983026.65	3757	7407120.34	4983216.03
1502	7391543.69	4983044.56	3758	7407102.29	4983259.44
1503	7391558.91	4983044.28	3759	7407087.96	4983328.45
1504	7391599.02	4983025.25	3760	7407082.90	4983335.73
1505	7391614.42	4983026.79	3761	7407076.83	4983339.33
1506	7391615.36	4983026.85	3762	7407071.42	4983345.99

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1507	7391670.01	4983078.65	3763	7407070.09	4983354.99
1508	7391674.79	4983033.22	3764	7407069.77	4983380.26
1509	7391813.90	4983043.37	3765	7407067.96	4983387.55
1510	7391864.12	4983041.41	3766	7407066.42	4983391.09
1511	7391864.12	4983041.41	3767	7407061.68	4983397.19
1512	7391879.60	4983039.51	3768	7407055.16	4983401.38
1513	7391929.92	4983033.30	3769	7407047.46	4983403.20
1514	7391959.52	4983029.99	3770	7406962.82	4983405.60
1515	7391990.96	4983030.60	3771	7406840.40	4983407.44
1516	7391991.23	4983028.39	3772	7406701.31	4983406.14
1517	7391994.06	4983028.74	3773	7406698.97	4983398.11
1518	7392001.98	4983029.85	3774	7406695.00	4983391.41
1519	7392017.83	4983032.07	3775	7406689.60	4983386.01
1520	7392028.81	4983033.61	3776	7406683.26	4983382.13
1521	7392063.78	4983043.40	3777	7406655.11	4983370.15
1522	7392062.86	4983055.87	3778	7406642.28	4983354.83
1523	7392028.41	4983096.88	3779	7406635.80	4983349.89
1524	7392025.78	4983110.74	3780	7406621.66	4983357.38
1525	7392029.73	4983113.65	3781	7406641.40	4983404.61
1526	7392037.87	4983110.44	3782	7406604.98	4983405.94
1527	7392042.98	4983103.88	3783	7406560.38	4983407.23
1528	7392050.85	4983095.32	3784	7406500.45	4983408.72
1529	7392057.20	4983090.96	3785	7406404.00	4983412.01
1530	7392079.08	4983095.18	3786	7406385.61	4983412.09
1531	7392085.51	4983118.77	3787	7406373.12	4983411.31
1532	7392089.44	4983141.56	3788	7406332.98	4983411.41
1533	7392094.89	4983142.78	3789	7406218.44	4983411.77
1534	7392099.87	4983141.76	3790	7406184.00	4983406.55
1535	7392104.32	4983139.70	3791	7406168.42	4983405.81
1536	7392103.05	4983133.74	3792	7406168.42	4983403.68
1537	7392106.17	4983133.57	3793	7406134.65	4983404.47
1538	7392116.19	4983134.65	3794	7406134.63	4983395.39
1539	7392103.45	4983107.10	3795	7406121.13	4983395.42
1540	7392103.84	4983101.67	3796	7406121.16	4983410.16
1541	7392095.81	4983062.21	3797	7406119.13	4983410.26
1542	7392093.14	4983058.16	3798	7406112.31	4983412.68
1543	7392090.89	4983047.46	3799	7406106.19	4983417.11
1544	7392346.01	4983077.92	3800	7406099.74	4983417.81
1545	7392354.85	4983075.56	3801	7406099.29	4983423.12
1546	7392864.72	4983128.26	3802	7406029.30	4983423.42

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1547	7393030.76	4983151.75	3803	7405948.31	4983423.76
1548	7393280.43	4983169.36	3804	7405947.11	4983423.74
1549	7393297.68	4983172.74	3805	7405942.08	4983423.68
1550	7393399.37	4983181.27	3806	7405937.06	4983423.75
1551	7393401.53	4983180.54	3807	7405932.06	4983423.82
1552	7393975.61	4983241.99	3808	7405927.06	4983423.89
1553	7394073.39	4983252.61	3809	7405922.06	4983423.96
1554	7394191.82	4983265.69	3810	7405919.27	4983424.00
1555	7394236.61	4983270.16	3811	7405904.85	4983424.12
1556	7394374.18	4983283.03	3812	7405871.03	4983424.39
1557	7394376.15	4983283.26	3813	7405754.85	4983423.04
1558	7394381.11	4983283.85	3814	7405749.66	4983416.18
1559	7394386.08	4983284.44	3815	7405723.42	4983415.51
1560	7394391.04	4983285.03	3816	7405680.36	4983420.07
1561	7394396.01	4983285.62	3817	7405661.10	4983421.44
1562	7394401.00	4983286.22	3818	7405640.46	4983422.84
1563	7394406.00	4983286.68	3819	7405577.30	4983422.95
1564	7394410.98	4983287.14	3820	7405264.78	4983420.76
1565	7394415.96	4983287.60	3821	7405144.08	4983420.63
1566	7394449.85	4983290.75	3822	7405120.76	4983416.83
1567	7394533.18	4983299.86	3823	7405122.16	4983396.04
1568	7394539.81	4983300.58	3824	7405103.94	4983396.26
1569	7394545.20	4983301.25	3825	7405104.14	4983417.10
1570	7394550.18	4983301.83	3826	7404791.61	4983423.25
1571	7394555.17	4983302.33	3827	7404726.86	4983424.65
1572	7394560.14	4983302.83	3828	7404641.51	4983427.96
1573	7394564.17	4983303.24	3829	7404366.76	4983426.48
1574	7394630.28	4983310.16	3830	7404342.03	4983425.73
1575	7394634.72	4983310.65	3831	7404319.47	4983425.65
1576	7394639.69	4983311.19	3832	7404296.92	4983425.57
1577	7394644.66	4983311.74	3833	7404266.91	4983425.48
1578	7394649.64	4983312.28	3834	7404241.91	4983425.39
1579	7394654.61	4983312.80	3835	7404166.83	4983425.30
1580	7394659.59	4983313.32	3836	7404116.75	4983426.02
1581	7394664.56	4983313.84	3837	7404042.86	4983427.31
1582	7394669.53	4983314.36	3838	7403686.48	4983427.88
1583	7394674.51	4983314.87	3839	7403670.67	4983423.12
1584	7394679.48	4983315.39	3840	7403670.78	4983428.91
1585	7394682.30	4983315.69	3841	7402878.45	4983430.13
1586	7395073.27	4983360.65	3842	7402846.88	4983430.54

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1587	7395161.06	4983371.46	3843	7402634.21	4983430.44
1588	7395581.20	4983416.35	3844	7402578.67	4983430.45
1589	7395783.99	4983437.75	3845	7402537.73	4983429.48
1590	7395809.24	4983456.40	3846	7402073.86	4983432.06
1591	7395822.10	4983445.21	3847	7402056.13	4983422.12
1592	7396002.11	4983466.15	3848	7402030.65	4983426.03
1593	7396223.68	4983484.26	3849	7402010.49	4983428.57
1594	7396342.20	4983486.12	3850	7401993.28	4983429.17
1595	7396559.53	4983485.21	3851	7401987.78	4983425.90
1596	7396807.55	4983485.07	3852	7401981.51	4983425.90
1597	7397013.10	4983485.92	3853	7401974.67	4983431.82
1598	7397052.00	4983488.57	3854	7401968.77	4983434.42
1599	7397092.74	4983486.07	3855	7401942.11	4983433.04
1600	7397194.53	4983485.99	3856	7401811.99	4983432.71
1601	7397508.48	4983484.47	3857	7401684.28	4983432.03
1602	7397571.85	4983487.56	3858	7401555.86	4983434.25
1603	7397912.57	4983488.37	3859	7401192.28	4983433.34
1604	7397933.66	4983488.94	3860	7401165.08	4983433.17
1605	7397974.27	4983488.51	3861	7401157.17	4983433.12
1606	7398097.93	4983488.79	3862	7401145.70	4983433.05
1607	7398161.31	4983486.27	3863	7401076.89	4983432.05
1608	7398233.52	4983485.11	3864	7400925.94	4983433.14
1609	7398248.27	4983485.31	3865	7400632.95	4983433.65
1610	7398255.05	4983485.93	3866	7400607.44	4983433.48
1611	7398261.66	4983487.59	3867	7400602.30	4983433.38
1612	7398273.99	4983491.70	3868	7400597.31	4983433.29
1613	7398279.48	4983492.67	3869	7400592.30	4983433.19
1614	7398286.78	4983492.13	3870	7400587.29	4983433.13
1615	7398319.66	4983485.07	3871	7400582.30	4983433.07
1616	7398382.91	4983481.59	3872	7400577.31	4983433.00
1617	7398473.84	4983479.71	3873	7400572.32	4983432.93
1618	7398535.85	4983481.89	3874	7400567.33	4983432.86
1619	7398537.15	4983487.74	3875	7400562.34	4983432.78
1620	7398540.15	4983505.73	3876	7400557.35	4983432.71
1621	7398544.14	4983529.63	3877	7400552.36	4983432.63
1622	7398558.92	4983585.77	3878	7400547.38	4983432.55
1623	7398574.72	4983604.13	3879	7400542.33	4983432.46
1624	7398603.13	4983635.20	3880	7400537.28	4983432.48
1625	7398609.93	4983645.22	3881	7400532.29	4983432.49
1626	7398667.45	4983646.46	3882	7400527.30	4983432.50

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1627	7398709.07	4983660.40	3883	7400522.31	4983432.50
1628	7398774.78	4983661.43	3884	7400517.32	4983432.51
1629	7398803.52	4983656.73	3885	7400512.31	4983432.51
1630	7398852.81	4983638.93	3886	7400507.32	4983432.53
1631	7398879.94	4983622.65	3887	7400502.33	4983432.54
1632	7398904.31	4983602.37	3888	7400497.34	4983432.56
1633	7398952.09	4983552.53	3889	7400492.34	4983432.57
1634	7398969.84	4983540.78	3890	7400487.35	4983432.58
1635	7399071.28	4983528.75	3891	7400482.35	4983432.59
1636	7399078.46	4983526.09	3892	7400477.35	4983432.60
1637	7399110.93	4983521.25	3893	7400476.48	4983432.60
1638	7399124.47	4983511.09	3894	7400358.51	4983431.80
1639	7399155.07	4983517.73	3895	7400357.45	4983431.79
1640	7399168.09	4983522.21	3896	7400352.45	4983431.72
1641	7399202.71	4983539.78	3897	7400347.45	4983431.65
1642	7399206.14	4983546.64	3898	7400342.41	4983431.58
1643	7399233.74	4983561.15	3899	7400337.37	4983431.58
1644	7399231.92	4983552.36	3900	7400332.37	4983431.57
1645	7399232.46	4983543.40	3901	7400327.37	4983431.57
1646	7399235.33	4983537.98	3902	7400323.47	4983431.57
1647	7399484.16	4983514.73	3903	7400121.94	4983430.21
1648	7399590.04	4983515.63	3904	7399951.36	4983430.99
1649	7399601.12	4983526.44	3905	7399797.15	4983415.85
1650	7399605.92	4983524.43	3906	7399791.51	4983413.20
1651	7399601.14	4983519.66	3907	7399790.50	4983410.15
1652	7399653.99	4983506.47	3908	7399786.10	4983410.08
1653	7399765.95	4983481.84	3909	7399778.41	4983421.95
1654	7399834.94	4983471.66	3910	7399696.59	4983421.77
1655	7399891.91	4983476.11	3911	7399622.87	4983421.60
1656	7399984.55	4983471.84	3912	7399622.89	4983418.39
1657	7400089.11	4983470.72	3913	7399599.67	4983411.70
1658	7400233.31	4983472.99	3914	7398991.64	4983431.10
1659	7400283.67	4983471.12	3915	7398965.54	4983433.68
1660	7400439.29	4983472.81	3916	7398781.90	4983426.78
1661	7400561.89	4983474.07	3917	7398755.70	4983417.97
1662	7400731.97	4983472.70	3918	7398745.14	4983424.74
1663	7400842.93	4983472.65	3919	7398615.13	4983428.19
1664	7400925.68	4983474.23	3920	7398602.41	4983344.61
1665	7400964.48	4983474.10	3921	7398600.55	4983295.53
1666	7401077.01	4983473.93	3922	7398574.72	4983251.82

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1667	7401189.51	4983472.94	3923	7398571.99	4983246.98
1668	7401317.00	4983470.74	3924	7398569.15	4983242.29
1669	7401342.96	4983470.44	3925	7398566.32	4983237.64
1670	7401361.93	4983470.73	3926	7398563.34	4983233.04
1671	7401461.95	4983471.79	3927	7398560.22	4983228.53
1672	7401507.00	4983471.90	3928	7398556.99	4983224.12
1673	7401542.02	4983471.39	3929	7398553.65	4983219.83
1674	7401567.53	4983469.80	3930	7398551.62	4983217.46
1675	7401616.87	4983469.98	3931	7398543.01	4983207.57
1676	7401682.08	4983470.56	3932	7398531.59	4983196.34
1677	7401796.99	4983469.98	3933	7398527.62	4983192.76
1678	7401876.96	4983469.29	3934	7398523.55	4983189.31
1679	7401942.02	4983468.64	3935	7398515.26	4983182.86
1680	7401986.99	4983467.30	3936	7398506.95	4983176.50
1681	7402007.07	4983468.36	3937	7398498.26	4983170.59
1682	7402011.41	4983468.25	3938	7398485.21	4983162.38
1683	7402037.33	4983468.19	3939	7398471.90	4983154.70
1684	7402046.83	4983468.34	3940	7398449.43	4983143.24
1685	7402091.97	4983476.50	3941	7398412.75	4983129.70
1686	7402142.19	4983467.82	3942	7398408.87	4983137.12
1687	7402191.88	4983468.64	3943	7398425.16	4983151.71
1688	7402221.86	4983469.68	3944	7398426.33	4983152.76
1689	7402241.92	4983470.38	3945	7398434.42	4983160.02
1690	7402251.98	4983470.18	3946	7398460.65	4983175.21
1691	7402304.11	4983470.18	3947	7398464.89	4983177.59
1692	7402306.06	4983470.18	3948	7398469.09	4983180.00
1693	7402318.47	4983475.77	3949	7398473.19	4983182.43
1694	7402328.61	4983475.27	3950	7398477.26	4983184.94
1695	7402332.04	4983477.86	3951	7398481.25	4983187.49
1696	7402336.23	4983478.78	3952	7398485.28	4983190.07
1697	7402362.08	4983478.87	3953	7398489.17	4983192.69
1698	7402362.10	4983472.68	3954	7398492.91	4983195.36
1699	7402592.14	4983471.86	3955	7398496.59	4983198.14
1700	7402634.07	4983467.51	3956	7398512.41	4983210.82
1701	7402634.18	4983474.05	3957	7398514.19	4983212.81
1702	7402650.13	4983474.04	3958	7398517.08	4983216.26
1703	7402650.21	4983467.60	3959	7398519.66	4983219.96
1704	7402820.11	4983464.91	3960	7398522.21	4983223.84
1705	7402837.20	4983464.96	3961	7398524.65	4983227.78
1706	7402847.18	4983465.00	3962	7398526.95	4983231.78

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1707	7402862.18	4983464.99	3963	7398529.11	4983235.78
1708	7402876.90	4983465.09	3964	7398531.04	4983239.89
1709	7402954.15	4983465.46	3965	7398532.86	4983244.10
1710	7402957.20	4983465.45	3966	7398534.56	4983248.34
1711	7402962.20	4983465.43	3967	7398536.13	4983252.61
1712	7402967.20	4983465.40	3968	7398537.66	4983257.20
1713	7402972.20	4983465.38	3969	7398539.58	4983261.58
1714	7402977.20	4983465.36	3970	7398541.26	4983265.75
1715	7402982.20	4983465.34	3971	7398541.28	4983265.81
1716	7402987.20	4983465.32	3972	7398543.92	4983283.12
1717	7402992.20	4983465.29	3973	7398544.45	4983287.51
1718	7402997.19	4983465.30	3974	7398545.50	4983298.76
1719	7403002.19	4983465.31	3975	7398311.70	4983439.63
1720	7403007.19	4983465.31	3976	7398304.53	4983425.12
1721	7403012.19	4983465.32	3977	7398290.14	4983420.20
1722	7403017.19	4983465.33	3978	7398286.27	4983437.75
1723	7403022.19	4983465.33	3979	7398274.86	4983440.77
1724	7403027.19	4983465.34	3980	7398136.10	4983443.52
1725	7403032.19	4983465.35	3981	7398136.38	4983450.29
1726	7403037.19	4983465.35	3982	7398103.88	4983450.27
1727	7403042.19	4983465.36	3983	7398035.77	4983450.50
1728	7403047.19	4983465.37	3984	7397861.51	4983450.99
1729	7403052.19	4983465.38	3985	7397790.51	4983451.44
1730	7403057.19	4983465.40	3986	7397747.08	4983451.78
1731	7403062.19	4983465.41	3987	7397746.85	4983448.03
1732	7403067.19	4983465.43	3988	7397583.91	4983447.28
1733	7403072.19	4983465.44	3989	7397324.47	4983447.13
1734	7403077.19	4983465.45	3990	7397264.47	4983447.06
1735	7403082.19	4983465.47	3991	7397220.71	4983447.15
1736	7403087.19	4983465.48	3992	7397063.35	4983441.83
1737	7403092.20	4983465.49	3993	7397060.78	4983441.20
1738	7403097.22	4983465.44	3994	7397047.68	4983441.32
1739	7403102.22	4983465.39	3995	7397040.46	4983439.13
1740	7403107.22	4983465.34	3996	7397030.46	4983439.22
1741	7403112.22	4983465.29	3997	7397030.49	4983441.36
1742	7403117.22	4983465.23	3998	7396831.87	4983446.34
1743	7403122.22	4983465.18	3999	7396825.01	4983448.15
1744	7403127.22	4983465.13	4000	7396469.36	4983450.74
1745	7403132.22	4983465.08	4001	7396445.85	4983450.40
1746	7403137.22	4983465.03	4002	7396432.13	4983450.20

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1747	7403142.21	4983464.98	4003	7396391.95	4983448.05
1748	7403147.20	4983464.97	4004	7395989.88	4983426.44
1749	7403152.20	4983464.97	4005	7395905.90	4983408.53
1750	7403157.20	4983464.97	4006	7395899.06	4983395.90
1751	7403162.20	4983464.96	4007	7395886.40	4983405.82
1752	7403167.20	4983464.96	4008	7395677.74	4983389.59
1753	7403172.20	4983464.96	4009	7395274.90	4983345.93
1754	7403177.20	4983464.95	4010	7395226.70	4983340.37
1755	7403182.20	4983464.95	4011	7395140.18	4983330.32
1756	7403187.20	4983464.95	4012	7395084.95	4983325.11
1757	7403192.21	4983464.94	4013	7394949.05	4983267.07
1758	7403197.22	4983464.87	4014	7394900.31	4983261.98
1759	7403202.22	4983464.79	4015	7394897.10	4983292.88
1760	7403207.22	4983464.72	4016	7394478.30	4983260.51
1761	7403209.04	4983464.69	4017	7394472.58	4983259.91
1762	7403261.71	4983464.87	4018	7393912.28	4983199.37
1763	7403262.11	4983464.90	4019	7393365.35	4983140.52
1764	7403267.11	4983465.33	4020	7393349.76	4983138.36
1765	7403272.11	4983465.76	4021	7392582.96	4983044.55
1766	7403277.11	4983466.19	4022	7392569.43	4983036.38
1767	7403282.12	4983466.62	4023	7392500.98	4983028.55
1768	7403287.12	4983467.05	4024	7392472.40	4983013.27
1769	7403291.03	4983467.38	4025	7392467.67	4983006.00
1770	7403364.39	4983472.53	4026	7392467.85	4982990.17
1771	7403393.01	4983467.28	4027	7392463.79	4982989.34
1772	7403431.91	4983466.95	4028	7392447.48	4982986.01
1773	7403570.57	4983465.67	4029	7392439.92	4983012.06
1774	7403624.42	4983465.67	4030	7392431.44	4983010.17
1775	7403662.17	4983466.04	4031	7392380.88	4983012.82
1776	7403696.85	4983466.31	4032	7392337.69	4983016.97
1777	7403746.33	4983466.61	4033	7392294.13	4983009.66
1778	7403843.60	4983464.58	4034	7392256.99	4983003.73
1779	7403861.97	4983464.66	4035	7392133.00	4982995.15
1780	7403869.49	4983464.66	4036	7392146.33	4982972.22
1781	7404111.90	4983464.40	4037	7392159.71	4982967.30
1782	7404161.93	4983464.96	4038	7392154.40	4982952.84
1783	7404231.94	4983465.35	4039	7392105.32	4982971.50
1784	7404257.01	4983465.20	4040	7392099.12	4982973.42
1785	7404352.03	4983463.43	4041	7392088.75	4982974.40
1786	7404377.39	4983462.71	4042	7392060.17	4982885.39

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1787	7404439.03	4983465.40	4043	7392055.99	4982883.69
1788	7404475.05	4983465.45	4044	7392052.93	4982871.43
1789	7404475.30	4983471.09	4045	7392050.72	4982867.14
1790	7404491.98	4983470.73	4046	7392044.59	4982862.64
1791	7404491.95	4983465.64	4047	7392043.52	4982859.80
1792	7404507.60	4983465.53	4048	7392039.95	4982845.20
1793	7404600.04	4983465.17	4049	7392038.38	4982842.32
1794	7404646.22	4983464.59	4050	7392030.90	4982818.64
1795	7404676.35	4983464.09	4051	7392021.91	4982806.28
1796	7404688.02	4983465.31	4052	7392014.42	4982808.13
1797	7404721.68	4983460.35	4053	7392011.97	4982824.22
1798	7404725.38	4983460.39	4054	7392018.18	4982848.05
1799	7404796.44	4983480.73	4055	7392020.27	4982857.79
1800	7404796.44	4983482.17	4056	7392021.67	4982865.32
1801	7404820.44	4983482.17	4057	7392021.78	4982865.75
1802	7404820.43	4983478.88	4058	7392023.33	4982871.68
1803	7404847.94	4983476.76	4059	7392024.48	4982876.10
1804	7405102.36	4983455.43	4060	7392025.44	4982879.48
1805	7405241.37	4983455.39	4061	7392027.97	4982888.43
1806	7405360.93	4983456.40	4062	7392029.25	4982892.74
1807	7405606.38	4983476.96	4063	7392031.69	4982901.28
1808	7405792.45	4983457.80	4064	7392034.22	4982910.22
1809	7406031.54	4983462.27	4065	7392035.00	4982913.04
1810	7406131.71	4983461.97	4066	7392037.19	4982921.54
1811	7406775.74	4983463.84	4067	7392039.53	4982929.43
1812	7406800.26	4983469.87	4068	7392040.57	4982933.58
1813	7406826.44	4983482.24	4069	7392041.31	4982937.85
1814	7406842.46	4983492.12	4070	7392043.68	4982947.10
1815	7406850.02	4983497.80	4071	7392044.58	4982950.58
1816	7406860.75	4983507.10	4072	7392045.54	4982954.16
1817	7406888.30	4983534.99	4073	7392046.68	4982957.87
1818	7406891.19	4983538.56	4074	7392047.95	4982962.70
1819	7406899.96	4983552.19	4075	7391770.62	4982955.35
1820	7406909.42	4983565.09	4076	7391764.76	4982958.32
1821	7406913.50	4983576.72	4077	7391737.16	4982960.84
1822	7406920.14	4983597.19	4078	7391653.66	4982946.86
1823	7406927.17	4983651.87	4079	7391620.48	4982943.01
1824	7406927.17	4983668.63	4080	7391057.65	4982898.84
1825	7406938.79	4983668.13	4081	7391030.24	4982896.26
1826	7406938.93	4983662.95	4082	7390835.37	4982852.80

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1827	7406943.51	4983663.06	4083	7390831.66	4982851.94
1828	7406944.57	4983625.30	4084	7390831.02	4982850.95
1829	7406961.19	4983603.14	4085	7390814.33	4982852.81
1830	7406983.18	4983554.74	4086	7390812.51	4982867.70
1831	7406988.95	4983554.48	4087A	7388969.29	4983058.34
1832	7407033.99	4983540.68	4088A	7389046.14	4982957.37
1833	7407068.64	4983550.72	4089A	7389080.66	4982912.21
1834	7407080.40	4983554.96	4090A	7389011.79	4982891.09
1835	7407079.56	4983566.95	4091A	7388986.81	4982891.33
1836	7407081.23	4983584.17	4092A	7388962.12	4982875.46
1837	7407086.61	4983593.38	4093A	7388888.14	4982840.54
1838	7407091.98	4983593.43	4094A	7388818.14	4982826.19
1839	7407099.28	4983588.60	4095A	7388699.06	4982785.26
1840	7407098.86	4983580.42	4096A	7388577.29	4982757.56
1841	7407099.94	4983553.30	4097A	7388574.41	4982770.24
1842	7407112.06	4983553.36	4098A	7388695.53	4982797.79
1843	7407123.81	4983553.54	4099A	7388756.45	4982818.26
1844	7407136.74	4983547.07	4099Б	7388811.59	4982836.80
1845	7407134.70	4983546.07	4099В	7388814.46	4982837.76
1846	7407135.87	4983543.31	4099Г	7388883.92	4982852.93
1847	7407104.23	4983530.73	4099Д	7388915.18	4982866.98
1848	7407106.87	4983510.58	4099Ћ	7388936.32	4982877.66
1849	7407112.58	4983485.71	4099Е	7388946.10	4982882.28
1850	7407113.52	4983471.38	4099Ж	7388983.05	4982904.37
1851	7407187.08	4983460.12	4099З	7389009.90	4982904.11
1852	7407249.84	4983458.56	4099И	7389048.77	4982916.02
1853	7407309.07	4983449.84	4099Ј	7389058.98	4982919.16
1854	7407375.17	4983466.66	4099К	7389032.82	4982953.38
1855	7407520.60	4983470.22	4099Л	7388952.07	4983059.00
1856	7407623.42	4983472.94	4099Љ	7388952.26	4983060.43
1857	7407771.49	4983487.26	4100	7388911.57	4982970.79
1858	7407930.85	4983512.25	4101	7388907.40	4982966.03
1859	7408392.61	4983440.38	4102	7388939.54	4982932.77
1860	7408448.64	4983439.27	4103	7388938.71	4982925.67
1861	7408503.64	4983438.27	4104	7388940.36	4982914.86
1862	7408534.62	4983438.42	4105	7388935.15	4982911.07
1863	7408616.73	4983438.72	4106	7388923.85	4982905.76
1864	7408644.29	4983438.84	4107	7388915.38	4982913.31
1865	7408671.81	4983438.44	4108	7388903.54	4982926.16
1866	7408728.62	4983442.50	4109	7388892.48	4982937.76

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1867	7409035.23	4983452.96	4110	7388879.54	4982950.84
1868	7409035.17	4983480.86	4111	7388870.83	4982959.88
1869	7409182.13	4983480.82	4112	7388870.38	4982959.64
1870	7409182.06	4983452.58	4113	7388870.29	4982959.59
1871	7409282.46	4983446.63	4114	7388868.72	4982961.24
1872	7409290.67	4983446.61	4115	7388863.25	4982966.54
1873	7409325.46	4983446.66	4116	7388835.90	4982998.00
1874	7409525.67	4983448.88	4117	7388823.42	4983013.88
1875	7409545.69	4983448.69	4118	7388808.00	4983029.63
1876	7409583.33	4983448.33	4119	7388802.05	4983036.82
1877	7409599.56	4983448.38	4120	7388801.50	4983036.66
1878	7409633.01	4983448.17	4121	7388790.73	4983033.34
1879	7409649.67	4983448.07	4122	7388789.62	4983035.94
1880	7409717.17	4983447.08	4123	7388794.25	4983039.18
1881	7409736.48	4983446.85	4124	7388796.30	4983040.61
1882	7409746.80	4983447.29	4125	7388786.91	4983050.20
1883	7409747.22	4983451.31	4126	7388778.38	4983059.75
1884	7409766.59	4983452.30	4127	7388771.29	4983066.11
1885	7409782.24	4983453.87	4128	7388763.61	4983074.50
1886	7409814.02	4983455.00	4129	7427668.45	4987305.11
1887	7409814.01	4983458.43	4130	7427656.22	4987314.53
1888	7409822.51	4983458.46	4131	7427711.88	4987386.74
1889	7409822.52	4983455.22	4132	7427688.00	4987443.11
1890	7409846.56	4983455.22	4133	7427674.51	4987440.21
1891	7409886.56	4983455.72	4134	7427670.16	4987438.47
1892	7409929.23	4983454.68	4135	7427668.37	4987437.38
1893	7409995.73	4983453.25	4136	7427664.10	4987434.77
1894	7410031.60	4983453.81	4137	7427659.83	4987432.16
1895	7410091.42	4983454.36	4138	7427655.56	4987429.56
1896	7410117.49	4983452.90	4139	7427651.29	4987426.95
1897	7410175.69	4983449.02	4140	7427647.03	4987424.34
1898	7410183.65	4983467.33	4141	7427642.76	4987421.74
1899	7410183.95	4983475.66	4142	7427638.49	4987419.13
1900	7410215.94	4983474.57	4143	7427634.37	4987416.61
1901	7410215.41	4983459.21	4144	7427630.35	4987413.92
1902	7410244.46	4983445.88	4145	7427626.20	4987411.13
1903	7410267.59	4983441.10	4146	7427622.05	4987408.35
1904	7410295.86	4983440.48	4147	7427617.89	4987405.56
1905	7410333.11	4983436.83	4148	7427613.74	4987402.78
1906	7410363.33	4983432.81	4149	7427609.59	4987399.99

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1907	7410437.83	4983421.70	4150	7427605.43	4987397.21
1908	7410502.60	4983413.41	4151	7427601.28	4987394.42
1909	7410569.71	4983402.32	4152	7427597.12	4987391.64
1910	7410582.10	4983400.08	4153	7427593.00	4987388.87
1911	7410611.90	4983393.98	4154	7427588.90	4987386.07
1912	7410670.76	4983380.31	4155	7427584.77	4987383.24
1913	7410673.78	4983389.35	4156	7427580.64	4987380.42
1914	7410664.01	4983400.44	4157	7427576.51	4987377.60
1915	7410654.07	4983411.69	4158	7427572.38	4987374.77
1916	7410644.10	4983423.01	4159	7427568.26	4987371.95
1917	7410639.84	4983428.49	4160	7427564.13	4987369.12
1918	7410638.45	4983433.98	4161	7427560.00	4987366.30
1919	7410637.35	4983438.31	4162	7427555.87	4987363.48
1920	7410638.70	4983450.63	4163	7427551.66	4987360.60
1921	7410628.34	4983461.14	4164	7427547.39	4987357.82
1922	7410617.54	4983471.55	4165	7427543.19	4987355.10
1923	7410606.21	4983490.56	4166	7427539.00	4987352.38
1924	7410612.79	4983495.80	4167	7427534.81	4987349.65
1925	7410630.28	4983484.75	4168	7427530.62	4987346.93
1926	7410746.03	4983396.70	4169	7427526.42	4987344.20
1927	7410749.51	4983390.93	4170	7427522.23	4987341.48
1928	7410766.35	4983361.97	4171	7427518.04	4987338.76
1929	7410832.11	4983369.87	4172	7427513.84	4987336.03
1930	7410824.34	4983337.62	4173	7427509.60	4987333.28
1931	7410832.67	4983335.78	4174	7427505.32	4987330.58
1932	7410832.49	4983334.69	4175	7427501.09	4987327.92
1933	7410835.32	4983333.86	4176	7427496.85	4987325.26
1934	7410882.87	4983319.60	4177	7427492.62	4987322.60
1935	7410936.51	4983306.31	4178	7427488.39	4987319.93
1936	7411032.09	4983279.83	4179	7427484.16	4987317.27
1937	7411036.09	4983278.70	4180	7427479.92	4987314.61
1938	7411038.53	4983279.99	4181	7427475.69	4987311.95
1939	7411039.24	4983282.09	4182	7427471.46	4987309.29
1940	7411047.24	4983279.42	4183	7427467.36	4987306.70
1941	7411046.72	4983277.85	4184	7427463.35	4987303.97
1942	7411048.07	4983275.30	4185	7427459.22	4987301.15
1943	7411051.65	4983274.28	4186	7427455.09	4987298.32
1944	7411129.17	4983252.78	4187	7427450.96	4987295.50
1945	7411235.21	4983223.48	4188	7427446.83	4987292.68
1946	7411331.76	4983197.69	4189	7427442.70	4987289.86

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1947	7411334.52	4983196.96	4190	7427438.57	4987287.03
1948	7411343.49	4983199.45	4191	7427434.44	4987284.21
1949	7411345.10	4983203.58	4192	7427430.31	4987281.39
1950	7411346.92	4983202.88	4193	7427426.08	4987278.50
1951	7411354.03	4983200.12	4194	7427421.78	4987275.74
1952	7411366.57	4983188.45	4195	7427417.57	4987273.04
1953	7411370.55	4983187.32	4196	7427413.36	4987270.34
1954	7411404.21	4983177.73	4197	7427409.15	4987267.64
1955	7411434.33	4983169.29	4198	7427404.94	4987264.94
1956	7411526.92	4983143.83	4199	7427400.73	4987262.24
1957	7411606.84	4983123.09	4200	7427396.52	4987259.54
1958	7411717.86	4983092.26	4201	7427392.31	4987256.84
1959	7411799.23	4983068.14	4202	7427388.11	4987254.14
1960	7411823.31	4983061.93	4203	7427383.85	4987251.41
1961	7411925.01	4983035.57	4204	7427379.55	4987248.74
1962	7412019.24	4983010.13	4205	7427375.30	4987246.11
1963	7412045.84	4983002.65	4206	7427371.05	4987243.47
1964	7412065.84	4982996.71	4207	7427366.80	4987240.84
1965	7412086.16	4982990.67	4208	7427362.55	4987238.20
1966	7412185.72	4982965.05	4209	7427358.30	4987235.56
1967	7412257.31	4982942.73	4210	7427354.05	4987232.93
1968	7412291.09	4982933.63	4211	7427349.80	4987230.29
1969	7412346.61	4982918.56	4212	7427345.55	4987227.66
1970	7412435.79	4982894.10	4213	7427341.32	4987225.03
1971	7412551.69	4982862.97	4214	7427337.11	4987222.38
1972	7412626.49	4982843.68	4215	7427332.88	4987219.72
1973	7413369.06	4982638.31	4216	7427328.64	4987217.06
1974	7413686.64	4982549.23	4217	7427324.41	4987214.40
1975	7413814.45	4982514.19	4218	7427320.18	4987211.74
1976	7413949.67	4982478.03	4219	7427315.94	4987209.08
1977	7413978.68	4982470.14	4220	7427311.71	4987206.42
1978	7414017.17	4982459.46	4221	7427307.48	4987203.76
1979	7414041.05	4982453.06	4222	7427303.24	4987201.10
1980	7414058.49	4982448.39	4223	7427299.10	4987198.49
1981	7414080.07	4982442.61	4224	7427295.02	4987195.78
1982	7414118.48	4982431.69	4225	7427290.85	4987193.01
1983	7414173.94	4982416.25	4226	7427286.69	4987190.24
1984	7414226.94	4982401.83	4227	7427282.52	4987187.48
1985	7414227.98	4982403.60	4228	7427278.36	4987184.71
1986	7414236.70	4982401.06	4229	7427274.19	4987181.94

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1987	7414237.72	4982398.07	4230	7427270.03	4987179.17
1988	7414480.61	4982333.67	4231	7427265.86	4987176.40
1989	7414485.05	4982332.50	4232	7427261.70	4987173.63
1990	7414487.53	4982335.08	4233	7427257.44	4987170.80
1991	7414488.41	4982335.12	4234	7427253.10	4987168.09
1992	7414525.22	4982321.46	4235	7427248.86	4987165.45
1993	7414874.88	4982223.59	4236	7427244.61	4987162.80
1994	7414876.64	4982223.95	4237	7427240.37	4987160.15
1995	7414877.39	4982226.11	4238	7427236.13	4987157.50
1996	7414886.39	4982226.34	4239	7427231.89	4987154.86
1997	7414886.50	4982221.92	4240	7427227.65	4987152.21
1998	7414886.93	4982220.73	4241	7427223.40	4987149.56
1999	7414888.88	4982219.80	4242	7427219.16	4987146.91
2000	7415058.55	4982173.25	4243	7427214.85	4987144.22
2001	7415176.85	4982141.13	4244	7427210.49	4987141.62
2002	7415224.59	4982127.67	4245	7427206.19	4987139.06
2003	7415296.49	4982105.14	4246	7427201.90	4987136.49
2004	7415299.27	4982104.36	4247	7427197.60	4987133.93
2005	7415304.08	4982103.00	4248	7427193.31	4987131.37
2006	7415308.89	4982101.64	4249	7427189.01	4987128.80
2007	7415313.71	4982100.28	4250	7427184.72	4987126.24
2008	7415318.52	4982098.92	4251	7427180.42	4987123.68
2009	7415323.33	4982097.56	4252	7427176.12	4987121.11
2010	7415326.63	4982096.63	4253	7427171.87	4987118.57
2011	7415328.08	4982096.24	4254	7427167.65	4987115.99
2012	7415332.91	4982094.93	4255	7427163.38	4987113.37
2013	7415337.73	4982093.63	4256	7427159.12	4987110.76
2014	7415342.56	4982092.33	4257	7427154.85	4987108.15
2015	7415347.38	4982091.03	4258	7427150.59	4987105.53
2016	7415352.21	4982089.73	4259	7427146.33	4987102.92
2017	7415357.03	4982088.43	4260	7427142.06	4987100.31
2018	7415361.86	4982087.13	4261	7427137.80	4987097.70
2019	7415366.70	4982085.83	4262	7427133.53	4987095.08
2020	7415371.54	4982084.48	4263	7427129.30	4987092.49
2021	7415376.35	4982083.14	4264	7427125.08	4987089.86
2022	7415381.16	4982081.81	4265	7427120.84	4987087.21
2023	7415385.97	4982080.48	4266	7427116.59	4987084.57
2024	7415390.78	4982079.15	4267	7427112.35	4987081.92
2025	7415395.59	4982077.83	4268	7427108.11	4987079.27
2026	7415400.40	4982076.50	4269	7427103.87	4987076.63

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
2027	7415405.21	4982075.19	4270	7427099.62	4987073.98
2028	7415410.02	4982073.87	4271	7427095.38	4987071.34
2029	7415414.83	4982072.56	4272	7427091.14	4987068.69
2030	7415419.65	4982071.26	4273	7427086.98	4987066.10
2031	7415422.99	4982070.36	4274	7427082.89	4987063.40
2032	7415424.47	4982069.95	4275	7427078.71	4987060.65
2033	7415429.28	4982068.64	4276	7427074.54	4987057.90
2034	7415434.09	4982067.33	4277	7427070.36	4987055.14
2035	7415438.90	4982066.03	4278	7427066.19	4987052.39
2036	7415443.72	4982064.73	4279	7427062.01	4987049.64
2037	7415448.53	4982063.43	4280	7427057.84	4987046.89
2038	7415453.34	4982062.14	4281	7427053.66	4987044.14
2039	7415458.16	4982060.86	4282	7427049.49	4987041.38
2040	7415462.98	4982059.58	4283	7427045.29	4987038.62
2041	7415467.81	4982058.29	4284	7427041.07	4987035.88
2042	7415472.62	4982057.01	4285	7427036.88	4987033.16
2043	7415477.44	4982055.73	4286	7427032.68	4987030.43
2044	7415482.26	4982054.46	4287	7427028.49	4987027.71
2045	7415487.08	4982053.19	4288	7427024.30	4987024.99
2046	7415491.91	4982051.93	4289	7427020.10	4987022.27
2047	7415496.73	4982050.67	4290	7427015.91	4987019.54
2048	7415501.55	4982049.42	4291	7427008.51	4987014.74
2049	7415506.38	4982048.17	4292	7427006.24	4987007.73
2050	7415511.19	4982046.93	4293	7427007.10	4987005.32
2051	7415516.01	4982045.72	4294	7427012.07	4987007.17
2052	7415520.85	4982044.51	4295	7427016.79	4987008.93
2053	7415525.69	4982043.31	4296	7427021.52	4987010.67
2054	7415530.52	4982042.11	4297	7427026.25	4987012.41
2055	7415535.36	4982040.91	4298	7427030.98	4987014.13
2056	7415540.21	4982039.72	4299	7427035.72	4987015.85
2057	7415545.05	4982038.54	4300	7427040.46	4987017.55
2058	7415549.89	4982037.36	4301	7427045.22	4987019.24
2059	7415551.71	4982036.92	4302	7427049.97	4987020.91
2060	7415624.83	4982020.78	4303	7427054.72	4987022.57
2061	7415627.64	4982020.21	4304	7427059.48	4987024.23
2062	7415632.52	4982019.23	4305	7427064.24	4987025.87
2063	7415637.41	4982018.25	4306	7427069.00	4987027.50
2064	7415642.30	4982017.28	4307	7427073.77	4987029.13
2065	7415647.19	4982016.31	4308	7427078.54	4987030.74
2066	7415652.08	4982015.35	4309	7427083.32	4987032.35

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
2067	7415657.02	4982014.38	4310	7427088.09	4987033.94
2068	7415661.94	4982013.35	4311	7427092.88	4987035.52
2069	7415666.82	4982012.32	4312	7427097.67	4987037.09
2070	7415671.70	4982011.30	4313	7427102.45	4987038.64
2071	7415676.58	4982010.29	4314	7427107.25	4987040.19
2072	7415681.46	4982009.28	4315	7427112.04	4987041.72
2073	7415686.34	4982008.28	4316	7427116.84	4987043.25
2074	7415691.22	4982007.28	4317	7427121.64	4987044.77
2075	7415696.11	4982006.29	4318	7427126.44	4987046.28
2076	7415700.99	4982005.30	4319	7427131.25	4987047.77
2077	7415705.90	4982004.31	4320	7427135.96	4987049.23
2078	7415710.81	4982003.27	4321	7427140.56	4987051.00
2079	7415715.69	4982002.25	4322	7427145.27	4987052.79
2080	7415720.57	4982001.23	4323	7427149.98	4987054.58
2081	7415725.45	4982000.22	4324	7427154.70	4987056.35
2082	7415730.33	4981999.21	4325	7427159.42	4987058.12
2083	7415735.21	4981998.20	4326	7427164.14	4987059.88
2084	7415740.09	4981997.20	4327	7427168.86	4987061.63
2085	7415744.98	4981996.21	4328	7427173.60	4987063.36
2086	7415749.86	4981995.22	4329	7427178.33	4987065.09
2087	7415754.75	4981994.23	4330	7427183.09	4987066.82
2088	7415759.65	4981993.24	4331	7427187.89	4987068.46
2089	7415764.53	4981992.25	4332	7427192.66	4987070.07
2090	7415769.42	4981991.27	4333	7427197.44	4987071.67
2091	7415774.31	4981990.29	4334	7427202.22	4987073.27
2092	7415779.20	4981989.31	4335	7427207.00	4987074.86
2093	7415784.09	4981988.35	4336	7427211.79	4987076.43
2094	7415788.98	4981987.38	4337	7427216.58	4987078.00
2095	7415793.87	4981986.42	4338	7427221.37	4987079.56
2096	7415798.76	4981985.47	4339	7427226.17	4987081.10
2097	7415803.61	4981984.53	4340	7427231.01	4987082.65
2098	7415808.47	4981983.67	4341	7427235.89	4987084.06
2099	7415813.38	4981982.80	4342	7427240.73	4987085.45
2100	7415817.50	4981982.08	4343	7427245.58	4987086.82
2101	7415838.22	4981978.89	4344	7427250.43	4987088.19
2102	7415872.33	4981973.63	4345	7427255.28	4987089.55
2103	7415877.20	4981973.03	4346	7427260.14	4987090.89
2104	7415882.15	4981972.44	4347	7427264.99	4987092.23
2105	7415887.10	4981971.85	4348	7427269.86	4987093.56
2106	7415892.06	4981971.26	4349	7427274.72	4987094.88

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
2107	7415897.01	4981970.68	4350	7427279.64	4987096.20
2108	7415902.05	4981970.09	4351	7427284.62	4987097.32
2109	7415907.08	4981969.36	4352	7427289.54	4987098.41
2110	7415912.01	4981968.64	4353	7427294.47	4987099.50
2111	7415916.94	4981967.93	4354	7427299.39	4987100.57
2112	7415921.87	4981967.23	4355	7427304.32	4987101.63
2113	7415926.80	4981966.53	4356	7427309.25	4987102.69
2114	7415931.74	4981965.83	4357	7427314.18	4987103.73
2115	7415936.67	4981965.14	4358	7427319.11	4987104.77
2116	7415941.61	4981964.45	4359	7427324.05	4987105.79
2117	7415946.54	4981963.77	4360	7427328.96	4987106.80
2118	7415951.53	4981963.09	4361	7427333.85	4987107.88
2119	7415956.51	4981962.32	4362	7427338.77	4987108.96
2120	7415961.43	4981961.57	4363	7427343.69	4987110.02
2121	7415966.36	4981960.81	4364	7427348.62	4987111.07
2122	7415971.28	4981960.07	4365	7427353.54	4987112.12
2123	7415976.21	4981959.33	4366	7427358.47	4987113.15
2124	7415981.13	4981958.59	4367	7427363.40	4987114.18
2125	7415986.06	4981957.86	4368	7427368.33	4987115.19
2126	7415990.99	4981957.13	4369	7427373.26	4987116.20
2127	7415995.92	4981956.41	4370	7427378.15	4987117.18
2128	7416000.94	4981955.68	4371	7427383.01	4987118.31
2129	7416001.70	4981955.54	4372	7427387.91	4987119.44
2130	7416019.16	4981953.16	4373	7427392.82	4987120.56
2131	7416036.29	4981950.85	4374	7427397.72	4987121.67
2132	7416038.12	4981954.52	4375	7427402.64	4987122.77
2133	7416041.01	4981954.57	4376	7427407.55	4987123.86
2134	7416075.71	4981945.57	4377	7427412.46	4987124.94
2135	7416080.49	4981944.86	4378	7427417.38	4987126.01
2136	7416124.02	4981939.30	4379	7427422.30	4987127.07
2137	7416173.51	4981934.20	4380	7427427.31	4987128.14
2138	7416213.18	4981930.58	4381	7427432.38	4987128.91
2139	7416432.85	4981914.54	4382	7427437.36	4987129.65
2140	7416793.83	4981906.22	4383	7427442.35	4987130.38
2141	7416812.24	4981910.05	4384	7427447.33	4987131.10
2142	7416822.50	4981906.37	4385	7427452.32	4987131.81
2143	7417019.31	4981914.61	4386	7427457.31	4987132.51
2144	7417093.78	4981920.46	4387	7427462.30	4987133.20
2145	7417202.75	4981929.72	4388	7427467.29	4987133.88
2146	7417250.05	4981935.06	4389	7427472.28	4987134.55

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
2147	7417398.88	4981954.73	4390	7427477.21	4987135.20
2148	7417459.70	4981963.91	4391	7427482.10	4987136.05
2149	7417497.68	4981969.64	4392	7427487.06	4987136.89
2150	7417503.52	4981970.52	4393	7427492.02	4987137.72
2151	7417506.59	4981968.73	4394	7427496.97	4987138.54
2152	7417514.54	4981970.02	4395	7427501.94	4987139.35
2153	7417519.46	4981970.82	4396	7427529.02	4987143.73
2154	7417524.37	4981971.63	4397	7427528.50	4987149.04
2155	7417529.29	4981972.45	4398	7427528.75	4987151.49
2156	7417534.20	4981973.26	4399	7427530.07	4987156.03
2157	7417539.16	4981974.09	4400	7427531.49	4987158.75
2158	7417544.13	4981974.86	4401	7427534.08	4987161.20
2159	7417549.05	4981975.62	4402	7427537.76	4987164.45
2160	7417553.98	4981976.39	4403	7427541.42	4987167.71
2161	7417558.90	4981977.17	4404	7427545.07	4987170.99
2162	7417563.82	4981977.95	4405	7427548.71	4987174.29
2163	7417568.74	4981978.73	4406	7427552.33	4987177.60
2164	7417573.66	4981979.52	4407	7427555.95	4987180.93
2165	7417578.58	4981980.31	4408	7427559.55	4987184.27
2166	7417583.50	4981981.11	4409	7427563.14	4987187.62
2167	7417588.42	4981981.91	4410	7427566.71	4987190.99
2168	7417593.35	4981982.72	4411	7427570.27	4987194.37
2169	7417598.27	4981983.53	4412	7427573.81	4987197.77
2170	7417603.18	4981984.34	4413	7427577.35	4987201.18
2171	7417608.10	4981985.16	4414	7427580.86	4987204.61
2172	7417613.02	4981985.98	4415	7427584.37	4987208.05
2173	7417617.93	4981986.81	4416	7427587.81	4987211.46
2174	7417622.85	4981987.64	4417	7427591.07	4987215.04
2175	7417627.76	4981988.48	4418	7427594.37	4987218.68
2176	7418225.46	4982137.55	4419	7427597.65	4987222.34
2177	7418226.93	4982138.14	4420	7427600.92	4987226.00
2178	7418231.61	4982140.00	4421	7427604.17	4987229.69
2179	7418236.28	4982141.87	4422	7427607.41	4987233.38
2180	7418240.95	4982143.73	4423	7427610.63	4987237.09
2181	7418245.63	4982145.60	4424	7427613.83	4987240.81
2182	7418250.30	4982147.46	4425	7427617.02	4987244.54
2183	7418254.97	4982149.32	4426	7427620.21	4987248.31
2184	7418259.64	4982151.19	4427	7427623.47	4987252.03
2185	7418264.32	4982153.05	4428	7427626.70	4987255.72
2186	7418268.99	4982154.91	4429	7427629.91	4987259.43

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
2187	7418270.75	4982155.62	4430	7427633.10	4987263.16
2188	7418276.69	4982157.60	4431	7427636.28	4987266.90
2189	7418279.16	4982158.26	4432	7427639.45	4987270.65
2190	7418283.99	4982159.57	4433	7427642.59	4987274.41
2191	7418286.74	4982160.31	4434	7427645.72	4987278.19
2192	7419035.89	4982394.62	4435	7427648.84	4987281.98
2193	7419037.89	4982397.36	4436	7427651.97	4987285.82
2194	7419038.16	4982398.59	4437	7427655.23	4987289.57
2195	7419037.95	4982399.37	4438	7427658.44	4987293.29
2196	7419038.27	4982404.61	4439	7427661.63	4987297.02
2197	7419038.63	4982410.42	4440	7427664.80	4987300.77
2198	7419037.81	4982418.45	4441	7427741.00	4987482.52
2199	7419037.96	4982424.76	4442	7427736.50	4987479.64
2200	7419039.76	4982431.10	4443	7427732.29	4987476.94
2201	7419043.09	4982436.85	4444	7427728.09	4987474.24
2202	7419046.85	4982440.68	4445	7427726.41	4987473.17
2203	7419047.13	4982452.52	4446	7427723.40	4987470.57
2204	7419061.30	4982453.42	4447	7427721.24	4987467.23
2205	7419060.95	4982445.04	4448	7427747.62	4987404.93
2206	7419082.28	4982445.33	4449	7427754.38	4987413.72
2207	7419087.94	4982490.16	4450	7427757.44	4987417.70
2208	7419093.08	4982490.08	4451	7427760.52	4987421.68
2209	7419099.95	4982485.79	4452	7427763.61	4987425.65
2210	7419105.80	4982388.77	4453	7427766.71	4987429.63
2211	7419108.79	4982377.84	4454	7427769.81	4987433.59
2212	7419109.63	4982374.76	4455	7427772.93	4987437.55
2213	7419110.42	4982371.85	4456	7427779.08	4987445.48
2214	7419121.83	4982374.22	4457	7427782.14	4987449.47
2215	7419137.86	4982378.54	4458	7427785.23	4987453.48
2216	7419138.46	4982376.73	4459	7427788.32	4987457.47
2217	7419541.87	4982498.12	4460	7427791.44	4987461.46
2218	7419555.25	4982502.16	4461	7427794.56	4987465.42
2219	7419568.07	4982506.02	4462	7427795.17	4987466.20
2220	7419587.98	4982516.94	4463	7427797.64	4987469.39
2221	7419591.74	4982518.25	4464	7427800.75	4987473.38
2222	7419597.16	4982538.08	4465	7427803.87	4987477.36
2223	7419602.62	4982542.44	4466	7427807.01	4987481.33
2224	7419613.33	4982529.04	4467	7427810.17	4987485.28
2225	7419615.84	4982527.92	4468	7427813.34	4987489.22
2226	7419629.96	4982528.73	4469	7427816.53	4987493.15

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
2227	7419746.87	4982559.31	4470	7427819.74	4987497.06
2228	7420064.03	4982676.06	4471	7427822.96	4987500.96
2229	7420065.18	4982678.72	4472	7427826.20	4987504.85
2230	7420065.65	4982681.58	4473	7427829.46	4987508.72
2231	7420065.98	4982688.84	4474	7427832.73	4987512.58
2232	7420078.77	4982690.18	4475	7427836.02	4987516.43
2233	7420788.71	4983091.40	4476	7427859.24	4987543.36
2234	7420776.50	4983110.95	4477	7427876.40	4987555.38
2235	7420804.49	4983128.43	4478	7427879.11	4987557.92
2236	7420816.93	4983108.66	4479	7427858.06	4987557.94
2237	7421200.87	4983342.95	4480	7427854.49	4987557.84
2238	7421183.51	4983347.76	4481	7427844.56	4987551.73
2239	7421109.69	4983374.91	4482	7427840.50	4987549.10
2240	7421109.69	4983374.91	4483	7427836.30	4987546.39
2241	7421065.03	4983382.51	4484	7427832.10	4987543.67
2242	7421040.95	4983389.03	4485	7427827.90	4987540.96
2243	7421016.35	4983391.94	4486	7427823.71	4987538.24
2244	7421007.52	4983396.86	4487	7427819.51	4987535.52
2245	7421002.16	4983403.03	4488	7427815.31	4987532.81
2246	7421002.97	4983409.24	4489	7427811.11	4987530.09
2247	7421009.41	4983411.86	4490	7427806.91	4987527.38
2248	7421019.07	4983413.81	4491	7427802.85	4987524.74

2.1. СПИСАК КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОБУХВАТУ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ

За потребе планирања, пројектовања и изградње железничке пруге потребно је ангажовати парцеле и делове парцела у следећим катастарским општинама:

2.1.1. Списак катастарских парцела за железничку пругу

Табела 22: Списак катастарских парцела за железничку пругу

Град/ општина	Катастарска општина	Парцеле	
		целе	делови
Општина Инђија	Инђија	3687/1, 7725, 7726, 7727, 7662/2 и 7724.	3685/5, 7676/2, 3687/2, 3686, 8018, 7728, 7937, 7723, 7662/1, 7908, 7623/1, 7676/1, 7622, 7660, 7916, 7939, 7913, 7902, 7661, 7903, 7904, 7905, 7906, 7912, 7917, 7907, 7901, 7915, 7914, 7663, 7909/1 и 7935.
Општина Инђија	Љуково	993/49, 1001/8, 734, 640/198, 640/181, 640/177, 640/178, 640/179, 640/180, 640/169, 659/137, 659/144, 659/125, 659/138, 659/139, 659/140, 659/141, 659/142, 659/143, 659/145, 659/146, 659/127, 640/160, 640/161, 640/162, 640/163, 640/164, 640/165, 640/166, 640/167, 644/3, 640/146, 640/147, 640/148, 640/149, 640/150, 640/151, 640/152, 640/153, 640/143, 640/154, 640/155, 640/156, 640/157, 815/2, 813/2, 814/7, 814/8, 814/9, 811/2, 812/2, 640/173, 850/2, 851/2,	1001/10, 894/69, 962/1, 968/1, 970, 853/4, 894/49, 967/1, 854/1, 895, 894/52, 972/2, 855/2, 964/1, 963, 640/186, 894/43, 1025/1, 1001/9, 894/53, 894/57, 894/56, 896/1, 851/6, 979/1, 851/7, 851/5, 643/1, 855/1, 851/4, 640/30, 815/3, 659/184, 894/61, 894/65, 894/64, 871, 894/60, 972/1, 873, 1018/1, 993/48, 948/35, 888/6, 894/68, 888/5, 896/2, 640/24, 815/1, 973/1, 640/222, 814/5, 888/3, 885/1, 640/37, 640/29, 640/39, 803/1,

Град/ општина	Катастарска општина	Парцеле	
		целе	делови
		834/2, 849/4, 852/2, 853/1, 852/3, 853/3, 659/12, 884/5, 640/174, 640/170, 640/171, 640/172, 640/69, 640/70, 640/158, 640/68, 853/2, 948/36, 948/37, 948/38, 948/70, 894/45, 894/46, 894/50, 948/69, 971/1, 971/2, 968/2, 967/2, 964/2, 897/3, 894/54, 894/55, 894/58, 894/59, 894/62, 894/63, 894/66, 894/67, 887, 894/51, 894/48, 894/47, 896/3, 889, 885/2, 937/3, 979/3, 973/2, 993/51, 993/50, 958/2, 961/2, 962/2, 974/3, 957/3, 993/47, 1001/11, 1013/3, 1019/3, 1017/8, 1018/3, 1017/10, 1017/11, 1017/6, 1018/2, 1017/12, 1017/9, 1012/4, 1025/4, 1012/3, 1012/5, 1025/3, 643/2, 731, 642/8, 951/3, 953/3, 965, 966, 969, 810, 659/126, 659/128, 659/129, 659/130, 659/131, 659/132, 659/133, 659/134, 659/136, 659/135, 640/175, 642/9, 640/144, 640/145, 640/176, 640/168, 640/159, 994/3 и 1019/2.	780/2, 640/60, 640/34, 814/3, 640/224, 952, 894/37, 784/1, 784/2, 785/1, 640/46, 659/149, 780/1, 640/35, 640/36, 640/55, 659/117, 805/2, 640/16, 659/239, 805/3, 894/33, 625/3, 640/67, 640/23, 894/26, 793/2, 640/22, 640/38, 659/602, 814/2, 659/147, 843/12, 843/13, 814/4, 624/5, 659/173, 625/1, 894/36, 640/20, 894/30, 872/15, 640/25, 843/14, 644/1, 843/15, 640/63, 894/39, 797/1, 894/32, 659/123, 640/221, 843/3, 796/1, 640/62, 640/65, 897/5, 894/25, 659/122, 659/148, 886, 640/58, 640/27, 640/57, 894/22, 659/601, 796/3, 659/118, 659/151, 894/71, 894/70, 659/116, 897/2, 894/40, 894/28, 779/2, 640/66, 640/43, 640/223, 888/7, 640/56, 640/42, 640/654, 894/44, 1001/2, 659/185, 640/52, 794, 1001/4, 640/40, 640/17, 640/53, 779/1, 993/23, 782, 806/1, 806/2, 993/35, 894/78, 894/29, 781, 640/59, 640/41, 811/1, 894/34, 783, 814/6, 680, 897/4, 809/1, 659/121, 894/35, 813/1, 894/38, 803/2, 624/6, 640/50, 640/45, 894/72, 640/61, 640/225, 834/1, 894/75, 640/32, 809/2, 640/31, 640/193, 894/24, 640/18, 795/1, 659/150, 894/23, 640/26, 894/31, 640/33, 659/105, 802, 888/4, 640/51, 894/73, 625/2, 812/1, 894/77, 640/54, 659/120, 843/7, 640/28, 640/220, 804, 937/2, 961/3, 849/3, 849/1, 640/21, 851/1, 814/1, 807, 808, 843/8, 852/1, 850/1, 888/2, 659/119, 843/5, 843/11, 855/3, 843/2, 843/16, 640/44, 843/9, 656, 884/3, 897/1, 642/1 и 641.
Општина Рума	Вогањ	1527.	1085, 1001, 998, 1173, 1174, 1120/18, 1115/4, 1115/7, 1120/17, 1120/16, 1115/8, 1120/14, 1086, 1109, 999/18, 1115/1, 1120/15, 1110, 1108/2, 999/1, 1115/9, 1111, 1106/1, 1115/5, 417, 1275 и 148/1.
Општина Рума	Добринци	3562, 3563 и 3561.	1028/6, 1025, 3588, 822, 3585, 3579, 973/1, 3581, 3573, 1028/1, 1013/1, 1013/2, 1093/29, 973/3, 973/4, 1023, 1016, 1014, 968/2, 924/2, 1028/15, 1028/11, 1028/8, 1093/28, 919/2, 1028/7, 1017, 919/1, 3589, 925, 924/1, 1028/4, 1027, 1028/13, 970/1, 913/2, 917, 1028/3, 1028/10, 1024, 918, 873, 1028/16, 1028/12, 821, 1028/2, 1028/14, 973/2, 972/1, 972/2, 970/2, 841, 1015, 1028/9, 1028/5, 966/1, 968/1, 920, 1093/26, 923, 1093/27, 971/1, 845/2, 967/2, 969 и 846/1.
Општина Рума	Краљевци	1392 и 1593.	1391, 1290, 1380/2, 1372, 1408, 1284/2, 1407, 1370, 1289/1, 1316, 1313, 1379, 1289/2, 1378/1, 1328/1, 1285/2, 1301/3, 1373, 1286, 1302, 1285/1, 1328/2, 1333, 1359, 1410/3, 1358, 1301/2, 1355, 1354, 1291/1, 1365, 1409, 1280/3, 1317, 1353, 1371, 1341/2, 1280/2, 1287/2, 1364/1, 1350, 1283, 1364/2, 1270/2,

Град/ општина	Катастарска општина	Парцеле	
		целе	делови
			1312, 1282, 1401, 1378/2, 1288, 1269/2, 1273, 1327, 1331, 1585, 1306, 1277, 1269/1, 1279/2, 1279/1, 1287/1, 1337, 1278, 1410/1, 1326, 1276, 1414, 1275, 1311, 1307, 1325, 1171, 1271, 1111, 1330, 1338, 1329, 1390/1, 1284/1, 1332, 1270/1, 1113/1, 1393/1, 1396, 1123/3, 1281, 1123/2, 1336, 1118/4, 1274/1, 1123/1, 1274/2, 1318, 1397/1, 1410/2, 1280/1, 1446, 1445, 1449, 1101, 1102/4, 1119/2, 1300/2, 1443/5, 1129/1, 1268, 1447, 1169/5, 1323, 1124/3, 1108, 1176/1, 1119/1, 1584, 1096/5, 1443/4, 1107, 1172/3, 1448, 1112, 1440, 1303/1, 1175/2, 1443/2, 1175/1, 1172/4, 1596, 1100, 1174/4, 1174/3, 1443/3, 1125, 1121/2, 1117, 1127, 1102/3, 1116/3, 1443/1, 1126, 1418, 1205, 1179/2, 1096/3, 1172/5, 1118/2, 1115/4, 1118/3, 1118/1, 1173, 1109, 1121/1, 1174/2, 1114, 1096/4, 1096/1, 1300/1, 1128, 1096/2, 1415/1, 1204, 1170, 1586, 1442, 1122/1, 1106/1, 1174/1, 1104, 1169/4, 1435, 1570, 1103, 1172/2, 1441, 1176/2, 1444/2, 1178, 1105, 1099/1, 1595, 1179/1, 1169/3, 1436/2, 1388, 1416, 1102/2, 1180, 1444/1, 1102/1, 1106/2, 1181, 1099/3, 1099/2, 1115/1, 1591/2, 1436/1, 1571, 1417, 1110, 1172/1, 1120, 1177/1, 1177/2, 1098, 1097, 1438/2, 1091, 1450/2 и 1090.
Општина Рума	Марђелос	26/36, 48/17, 48/18, 48/19, 48/20, 48/21, 48/16, 48/15, 48/35, 48/36, 48/37, 48/38, 48/23, 48/1, 48/34, 48/12, 50/10, 49/10, 49/13, 49/9, 49/11, 50/8, 50/9, 45/2, 146/27, 49/8, 47/2, 45/1, 48/14 и 45/3.	48/39, 26/19, 26/13, 48/24, 51/3, 48/25, 48/4, 123/3, 50/7, 48/27, 48/33, 36/1, 46/2, 61/1, 46/63, 47/1, 28, 40/3, 40/4, 36/60, 36/18, 48/5, 65/22, 153/3, 65/26, 48/22, 65/8, 61/6, 146/22, 36/61, 49/14, 48/10, 97/4, 29, 65/29, 65/33, 146/16, 65/30, 61/7, 65/31, 65/32, 142/10, 146/18, 48/11, 65/17, 48/9, 146/21, 65/24, 48/13, 48/8, 33/2, 65/18, 33/4, 138/2, 33/1, 33/3, 146/15, 61/32, 146/14, 50/16, 65/28, 146/19, 146/7, 65/23, 27/2, 46/28, 146/20, 146/17, 142/7, 135/3, 136/1, 146/26, 142/17, 146/13, 65/10, 48/6, 48/7, 142/16, 146/8, 65/19, 49/15, 146/10, 146/9, 65/25, 65/5, 34/2, 146/2, 146/25, 146/24, 146/23, 143/2, 142/11, 146/5, 65/21, 40/5, 61/20, 40/12, 136/2, 65/14, 50/6, 146/11, 143/3, 65/38, 65/15, 142/1, 146/6, 123/2, 65/6, 146/4, 65/9, 65/7, 34/1, 65/20, 142/5, 142/4, 34/3, 65/4, 135/5, 30, 146/3, 27/1, 146/12, 122/1, 142/3, 142/6, 131, 146/1 и 143/1.
Општина Рума	Путинци	2484/2, 2484/1, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2484/3, 2565, 2573 и 2569.	2570, 763, 762, 764, 769, 2480/2, 2564/2, 2212, 2537, 2549, 2572, 2571, 2566, 2574, 760, 755, 2550, 2258/2, 2477/1, 2213, 2567, 2494/2, 2365, 2357/3, 2547, 2498, 2471/3, 2471/1, 2261/1, 2255/3, 2255/2, 2469/1, 2254/1, 1373/2, 1374, 2362, 2360, 2370, 2374, 2568, 2223/1, 1375, 2474, 2098, 2255/1, 2490, 1373/1, 2254/3, 2373, 1335/2,

Град/ општина	Катастарска општина	Парцеле			
		целе		делови	
				2471/2, 2254/2, 2483/30, 2483/27, 759, 2359, 2483/2, 2259, 2409, 2297/4, 2375, 2371, 2372, 1369, 2368, 2252, 2253, 2483/29, 2367, 2244, 2469/2, 2472, 2495, 2369, 2376, 2473, 2364, 2475, 2483/8, 2358, 2243, 2366, 2483/6, 2486, 2256, 2470, 2400, 2377, 2361, 2260, 2483/9, 2257, 2363, 2258/1, 1338, 2384, 2483/5, 2483/4, 2485, 2483/7, 2239, 2462, 2480/1 и 2476.	
Општина Рума	Рума	12636, 12637, 12665, 11281, 11287, 11288, 11290/1, 11290/2, 12657, 12638, 12634/1, 12639, 11289, 11160/1, 7392, 7393, 7394, 7395, 7396, 7397, 7391, 7408, 7411, 7412, 7413, 7414/1, 7414/2, 7417, 7421, 7422, 7401, 7400, 7416, 7420, 7402, 7404, 7399, 7415, 7390/2, 7406, 7418, 7419, 7390/1, 7405, 7403, 7407, 7387, 7385, 7386, 7389, 7388, 7384/3, 6883/3, 7384/4, 7384/6, 7384/5, 6883/7, 6883/2, 7334/5, 7334/6, 7384/1 и 7384/2.		35, 304, 349, 795, 910, 1088, 1106, 1265, 1341, 1387, 1424, 1470, 1994, 2245, 2409, 2439, 2545, 2558, 2633, 2639, 2677, 2720, 2737, 2781, 2800, 2826, 2990, 3054, 3111, 3123, 3364, 3470, 3537, 3656, 3837, 3847, 3874, 3906, 3960, 3988, 4024, 4115, 4166, 4167, 4310, 4314, 4507, 4550, 4646, 4733, 4815, 4870, 4995, 5044, 5151, 5166, 5222, 5303, 5462, 5548, 5584, 5606, 5609, 5658, 5667, 5689, 5721, 5959, 6015, 6161, 6382, 6461, 6667, 6668, 6706, 6879, 7174, 7189, 7615, 7658, 7797, 8105, 8230, 8286, 8601, 8668, 8727, 8844, 10275, 10633, 10780, 11123, 11373, 11645, 11711, 11828, 11879, 11911, 12284, 12455, 12832, 12894, 13259, 13338, 13353, 14064, 16320, 16952, 17044, 17543, 17929, 19405, 19520, 20116, 21404, 22002, 22369, 27848, 29839, 33691, 36649, 39049, 39906, 48616, 53019, 57787, 67304, 70162, 70944, 131175, 131491, 367169, 7378/8, 6854/16, 6854/15, 6854/20, 6854/8, 6854/17, 6883/5, 6854/10, 7201, 6854/13, 7200, 6854/14, 7220/2, 6854/12, 7220/3, 6854/7, 7358, 12888, 7423, 7334/1 и 6857/1.	
Општина Стара Пазова	Голубинци	9370/426, 9370/423, 9370/467, 9471/3, 9370/491, 9370/494, 9370/497, 9370/403, 9370/409, 9370/415, 9370/455, 9370/458, 9370/504, 9370/404, 9370/390, 9370/480, 9370/373, 9370/379, 9370/427, 9370/389, 9370/393, 9370/449, 9370/445, 9370/452, 9370/489, 9370/397, 9370/442, 9370/438, 9370/435,	9370/501, 9370/417, 9370/425, 9370/500, 9370/492, 9370/495, 9370/400, 9370/405, 9370/411, 9370/462, 9370/456, 9370/459, 9370/401, 9370/395, 9370/483, 9370/503, 9370/375, 9370/381, 9370/385, 9370/391, 9370/451, 9370/447, 9370/444, 9370/453, 9370/488, 9370/399, 9370/440, 9370/437, 9370/434,	9370/499, 9370/420, 9370/502, 9370/498, 9370/493, 9370/496, 9370/490, 9370/407, 9370/413, 9370/461, 9370/457, 9370/460, 9370/402, 9370/485, 9370/478, 9370/482, 9370/377, 9370/383, 9370/387, 9370/392, 9370/450, 9370/446, 9370/441, 9370/398, 9370/487, 9370/394, 9370/439, 9370/436, 9370/433,	9370/406, 9370/396, 9370/408, 9370/380, 9370/102, 9370/145, 9370/147, 9563, 9370/144, 9370/84, 9370/137, 9370/346, 9370/146, 9370/205, 9370/333, 9370/148, 9370/117, 9471/1, 9370/116, 9370/119, 9370/136 и 9370/152.

Град/ општина	Катастарска општина	Парцеле	
		целе	делови
		9471/4, 9370/463, 9370/465, 9370/422, 9370/466, 9370/419, 9370/454, 9370/481, 9370/443, 9370/486, 9370/432, 9370/479, 9370/448, 9370/484 и 9370/406.	
Општина Стара Пазова	Стара Пазова	9366, 9368/163, 9368/164, 9368/165, 9365/2, 9368/159, 9368/160, 9368/155, 9368/154, 9368/146, 9368/144, 9368/140, 9368/134, 9368/166, 9364/10, 9368/151, 9368/150, 9368/149, 9368/148, 9368/145, 9368/141, 9368/152, 9368/153, 9368/157, 9368/156, 9368/158, 9369/159, 9368/147, 9368/143, 9368/139, 9367, 9368/162, 9368/161, 9368/176, 9547/4, 9368/171, 9368/173, 9545/2 и 9368/135.	9365/1, 9368/20, 9368/104, 9368/25, 9368/2, 9368/101, 9369/53, 9368/14, 9364/8, 9369/1, 9368/19, 9364/9, 9369/99, 9368/26, 9368/99, 9368/169, 9368/24, 9369/78, 9368/3, 9368/4, 9369/39, 9368/123, 9369/72, 9368/125, 9582, 9368/5, 9472/1, 9369/2, 9368/6, 9368/100, 9368/15, 9368/7, 9547/3, 9369/47, 9368/8, 9368/124, 9368/1, 9368/21, 9369/71, 9368/126, 9547/5, 9368/127 и 9583.
Град Сремска Митровица	Кузмин	12429, 2899/1, 2898/1, 12324/3, 12433/2, 12433/3, 12434, 12432, 12438, 2822/3, 12234, 12436, 12324/2, 12437, 12435, 12430, 12431, 12433/1 и 12427.	12426, 12328/5, 2999/4, 2822/1, 12389, 12387, 12351, 12235, 3000, 12361, 12324/1, 2904/1, 12423, 12428, 3037, 2914/1, 12439, 2916/1, 12261, 2902/1, 2918/2, 2915/1, 2759, 12362, 12268, 12425/4, 12424/2, 2665, 12424/1, 12299/1, 3001/1, 12425/5, 12440, 3032, 12421, 5404/2, 3008/1, 2901/1, 5411/2, 2903/1, 2760, 3030/1, 12386/4, 12232, 2667, 3036, 2913/3, 12425/1, 2999/2, 3033/1, 3030/3, 3030/2, 2999/1, 12352, 3033/2, 12422/2, 2913/1, 3002, 12422/1, 3038, 3035/1, 12420/1 и 5437/1.
Град Сремска Митровица	Лаћарак	2287, 2289, 2288, 2291/1, 5229, 5324, 5260, 5276, 5268/1 и 4409/30.	4407/20, 4409/29, 5230, 2372, 3848/25, 4409/28, 4591/7, 5277, 4591/1, 4378/5, 4417/2, 2280, 4417/1, 4710, 5268/2, 4407/12, 5323, 4415/2, 4407/11, 5360, 2371, 4416, 2311, 4424/6, 4713/1, 4424/7, 4378/2, 2383/1, 3980/1, 4590/1, 5231, 2292, 4424/2, 5278, 5361, 4415/1, 4424/1, 4711/1, 4743, 5372, 4408, 4425/2, 3970, 3980/2, 4425/1, 3969, 4712, 4748, 4171, 4711/2, 4337, 2059/1, 3974/1, 4714/2, 3974/2, 3966/1, 3981/2, 4166/3, 4412/1, 4412/2, 3848/19, 3981/1, 3973, 3984/2, 3972, 4166/1, 4750, 4715/1, 4715/3, 3968, 2678, 4411/2, 4425/3, 4411/1, 4749, 3963, 3962, 4714/1, 4713/2, 4742/1, 4744/2, 4742/2, 3966/2, 4114/1, 3982/3, 4747, 4168/2, 3975, 3982/1, 4715/2, 3979, 4709, 3983/1, 3983/2, 3977/1, 3958, 4744/1, 4301/1, 3961, 3982/2, 4708/1, 4338/8, 3967, 3976, 3971, 4746, 5330, 4115, 4745, 5213/2, 3984/1, 4418/2, 3965, 4166/6, 3964, 4110/4, 4173, 4741/2, 4410, 4167, 4093/10, 5222, 2677, 5282, 4699/1, 4698/2, 4698/4, 4698/3, 4376/2, 4093/6 и 5062/2.
Град Сремска Митровица	Мартинци	6941, 6942, 6928, 6914/2, 3572/2, 7024, 3788/3, 7092/2, 3972/2, 7091/2, 6792/3, 3738/3, 3739/2, 3740/2, 6789/2, 6788/2, 3743/4, 6826/2, 6819, 6820, 6792/2, 6873, 6954 и 6826/1.	3780/4, 3783/28, 3787/6, 3783/32, 3786/3, 6948, 3783/30, 3785/3, 3783/20, 3742/2, 3743/3, 3780/3, 3783/22, 3787/3, 3783/24, 3780/6, 7043/3, 3783/34, 3783/36, 3783/26, 3780/5, 3783/38, 3783/40, 3969/2, 3571/4, 3787/4, 6944, 6943, 6830, 6788/1, 7092/1, 3570/2, 6996/1,

Град/ општина	Катастарска општина	Парцеле	
		целе	делови
			3536/3, 3536/4, 3531/1, 6789/1, 3571/3, 6869, 914, 3789/1, 6818, 912, 3802/3, 3526, 7027, 7091/1, 3527, 3530, 3538, 3536/2, 3531/2, 3532, 7044, 6940, 3794/3, 3536/1, 3537/2, 6908, 3248, 7062/1, 3535, 7046, 3529, 3539, 6874/2, 6865, 3525, 3523, 6792/1, 3528, 6812, 6824, 3524, 3516/1, 6914/1, 6867, 7064/1, 6883, 3652/2, 6835, 3788/2, 6952, 7034, 3803, 3789/2, 3788/1, 3742/1, 3520/3, 6829, 3794/6, 3252/5, 3252/6, 3794/4, 3802/2, 3247/1, 3252/4, 3252/3, 6874/1, 3839/1, 6501, 3252/2, 6915/1, 3571/2, 6906/1, 3848/2, 3709, 3804/1, 3516/2, 3740/1, 3251, 3243/1, 3705, 6991, 3972/1, 3537/1, 3810, 3517, 3572/1, 3253/2, 3787/2, 3794/2, 3514/1, 3794/1, 3514/2, 3794/5, 3241/1, 3252/1, 3246/2, 3247/2, 3811, 3739/1, 3802/1, 3243/3, 3706, 3249, 6523, 3973, 3850/2, 3123, 3250/2, 3704/1, 3964/1, 3847/2, 3738/1, 3243/2, 3242, 3244, 3792/2, 7047/1, 7048, 3129/2 и 3988/5.
Град Сремска Митровица	Сремска Митровица	6022, 6003/10, 6027, 6004, 6012, 6019, 6021, 6020, 6024, 6025, 6014, 6026, 6030/1, 6013, 6005, 6003/3, 6018, 6003/5, 6015, 6028, 6029, 6023, 6003/17, 6003/1, 9089, 9090, 1283, 9087, 7631/4, 9088, 7631/3, 9085, 7102/18, 7102/20, 7626, 7627/4, 7627/2, 7111, 7628, 7620, 7112/1, 7112/2, 7622 и 9086/1.	992/1, 991/3, 941/2, 934/2, 938/1, 930, 936, 927, 987/2, 6003/6, 5942, 9140/1, 9143/1, 6016, 9118/1, 9119, 9117, 9116, 6003/4, 9152, 9153, 9140/2, 9112, 5953, 1424/1, 1423, 1420/2, 1418, 1416, 1414, 1279/1, 1285, 1284, 1420/1, 1427, 7794, 7818/1, 7825, 7793, 7792, 9086/2, 7827, 7819/1, 9060/1, 9084, 5963/1, 1279/27, 7618/2, 7107/6, 7061/2, 7102/17, 7110/52, 7107/5, 7102/13, 7102/12, 7062/6, 7061/4, 7110/51, 7061/3, 7110/39, 7062/2, 7102/10, 7110/38, 7062/1, 7785/1, 7062/5, 7107/1, 7627/3, 7764, 7623/8, 7763, 7060, 8434, 7766, 7765, 7784, 7780, 7104/1, 7743/3, 7772, 8467, 7771/1, 7762, 7103/1, 7739, 8464/1, 8464/2, 8465, 7771/2, 7768, 7787, 8461, 7778, 7767, 7786, 7788, 7769, 7616/1, 7773/3, 8466, 7773/2, 8425/1, 8424, 8452, 7637/1, 7775, 7770, 7627/1, 8430/2, 7783, 8437, 8438, 8453, 7077/1, 7640/7, 8455, 8460, 7785/2, 8458, 7774, 7779, 7636/1, 7029/32, 7782, 7636/3, 8428/2, 8427, 8422/3, 8451, 7616/2, 7789, 7616/25, 8448, 8429, 7731, 8459, 8428/1, 8422/1, 8423, 7110/50, 7773/1, 7781, 8454, 8422/2, 8394, 8456, 8403/1, 7636/2, 7640/15, 7640/13, 8468, 7776, 7791, 8402, 8425/2, 7777, 7790/2, 8421/1, 8449, 8400, 7790/1, 8421/2, 8401, 8396, 8457, 8395, 8426, 8416/2, 9054/1, 7028/1, 7640/5, 7640/8, 7640/9, 7640/12, 7640/10, 7640/11, 7616/3, 7760, 7761, 8450, 8420, 7640/14, 7640/4, 7640/6, 7640/18, 7640/17, 7640/16, 7741, 7737, 7743/1, 7744/4, 8418, 8408, 8516, 8417, 9093/3, 7744/1, 7640/2, 7730, 9092, 7758, 7738, 7640/3, 7744/2, 7743/2,

Град/ општина	Катастарска општина	Парцеле	
		целе	делови
			7736/3, 9150/1, 9150/2, 9149/1, 5997/1, 9148, 9115, 552/21, 9154, 9114, 9109, 9110, 9111, 9100, 395/17, 9155, 7736/2, 7743/5 и 7736/1.
Град Сремска Митровица	Шашинци	1.	2862/1, 2854/6, 2861, 2862/2, 2860/2, 2863/1, 2859/1, 2863/2, 2860/1, 2858/6, 2859/2, 2865/2, 2/10, 2864, 2865/1, 2854/1 и 2938/1.
Општина Шид	Бачинци	3456, 3461, 3459, 3460, 3457, 3455 и 3458.	3394, 3396, 3288, 3397, 2665, 3418, 3412, 2793/5, 2547, 3283, 3405, 3389, 2586, 2570, 3289, 2666, 2546, 2456, 3414, 2793/10, 3417, 2793/16, 3291, 3398, 3403, 3404, 2661, 3416, 2670, 2793/20, 2793/22, 2965, 2457, 3277, 3284, 2436, 3276, 2435, 2793/1, 3274, 3119/1, 2437, 2455, 2964, 2794/1, 3142, 3269, 3141, 3280, 204, 309, 735, 192/1 и 741.
Општина Шид	Гибарац	3191, 3189 и 3190.	3238/2, 2694/1, 2694/2, 3239/2, 2824, 2745, 2738, 2823, 3246, 2746, 2734/2, 2734/1, 2751, 2826, 2770, 3244, 2825, 3242, 2769, 2782, 2765, 2731, 2747, 3162, 2741, 2753, 2827, 3166, 2766, 2754, 2742, 2771, 2740, 2768, 2828, 2743, 2735, 2764, 2736, 2763, 2634/2, 3082, 2821, 2737, 2830, 2744, 2733, 2748, 2767, 2781, 2831, 2756, 2750, 2739, 2762, 2761, 2757, 2822, 2772, 2732, 2752, 2749, 2829, 3078, 2820, 2880/1 и 2783.
Општина Шид	Кукујевци	4934, 4933, 4936, 5018/2, 5041/2, 4195/2, 4549/2, 4550/2, 4551/2, 4552/2, 4553/2, 4554/2, 4555/2, 4556/2, 4557/2, 4558/2, 5038, 5017/2, 5042/2 и 4935.	5037, 5028, 4421, 4418, 5036, 4262/3, 5041/1, 5040, 4409, 4413, 4263/2, 5018/1, 5048, 5026, 5016, 4416, 4414, 4415, 4195/1, 4309, 4301, 4410, 5032, 4183, 5050, 4313, 4417, 4185, 4412, 4299, 4194, 5022, 4312, 4314, 4318, 4552/1, 4304, 4411, 4311, 4317, 5039, 4351, 4506, 4263/1, 4463, 4505, 4890, 4186, 4532, 5027, 4303, 4302, 4184, 5021, 4190/2, 4504, 4511, 4503, 4464, 4507, 4193, 4192, 4300, 4531, 4315, 4151, 4189, 4268, 4404, 4188, 4190/1, 4879, 4310, 4553/1, 4554/1, 4191, 4551/1, 4894, 4350, 4467/2, 4187, 4878, 4868, 1161/1, 1161/2, 1162 и 1261.
Општина Шид	Шид	5215/1, 5219, 5218, 5223, 5242, 5237, 5078, 5226, 5227, 5228, 5229, 5231, 5233, 5220, 5222, 5215/2, 5236, 5234, 5239, 5240, 5230, 5079, 8532/1, 8478/1, 5217, 5216, 5224, 5081/3, 5080/2, 5080/3, 5232, 5221, 5081/4, 5225, 5235, 5238, 5083/2, 8478/2, 8477, 8480, 7827/20, 8479 и 8476.	5082/2, 5081/5, 5119, 3970, 5077, 3866/1, 3865, 5260/10, 3866/2, 5080/1, 3971, 3842, 5081/6, 5303/1, 5200, 7768, 5188/2, 5199/1, 4958, 7769, 5194/1, 7759/3, 7762, 5081/1, 5191, 7763, 7771/2, 4956/2, 7739/1, 5081/2, 5120, 7738/1, 4164/3, 7759/2, 5301, 5083/3, 7737/1, 5082/3, 8529/1, 5201, 5241, 5262, 5082/1, 3803/1, 5302, 4961, 5118, 8486/1, 5260/1, 5084/3, 7736/2, 5084/1, 4162/2, 4955, 4959/1, 5198, 8340/1, 8509, 8473, 7781/2, 7712/1, 8181, 8153, 7724, 7683, 7731, 8149, 7733/2, 7773, 8203, 8456, 8119, 8152, 8530, 8510, 8554, 8556, 8202, 8131/3, 7681, 8201, 8157/1, 8128/1, 7684, 8326, 8108/1, 7680, 8108/2, 7733/1, 8148/3, 7780, 7712/2, 7702/1, 8207/1, 8532/2, 7778/2, 7682, 8197, 8131/2, 8132, 8134/1,

Град/ општина	Катастарска општина	Парцеле	
		целе	делови
			8134/2, 8131/1, 8133, 8154, 8180/2, 7704, 7772/1, 8207/2, 8198, 8557, 7721, 7819, 7818, 8199, 8140, 7706, 7781/1, 7714, 8323, 7710, 7726, 7774, 8122/1, 8171, 7777, 7719, 7722, 8322, 8112, 7775, 8115, 7776, 8130, 8551/2, 7702/2, 7817, 7730, 8193, 7778/1, 7772/2, 7825, 8144/1, 7820, 8121, 8200, 7728/3, 7728/2, 8206, 7705, 8204, 7703, 7697, 8148/2, 7779, 8143, 8157/2, 8118, 7709/1, 8144/2, 7696, 8148/1, 7732, 7716, 7822, 8122/2, 8155, 8151, 7736/1, 7718, 7713, 8129/1, 8453, 7700, 7728/1, 8114, 7823, 8117, 8116, 8147, 8146, 8156, 7679, 7707, 7708, 7632, 8145, 7701, 8150, 8141, 8113, 7826/1, 7720, 7725, 7715, 8481, 8205, 8136, 8142, 8129/2, 7709/2, 8120, 7723, 7727, 7729, 8327, 8324, 7685, 7711, 7699, 7821, 7717, 8447, 7735, 7698, 8474, 7815, 8139, 8135, 7782, 8107, 8137, 8128/2, 7678, 7816, 8123/4 и 7695.

2.1.2. Списак катастарских парцела водног земљишта

Табела 23: Списак катастарских парцела за водно земљиште

Град/ општина	Катастарска општина	Парцеле	
		целе	делови
Општина Инђија	Љуково		952, 872/15, 644/1
Општина Рума	Путинци		2485, 2486, 1335/2, 2490, 2487, 2488
Општина Шид	Бачинци		3280, 3283, 3277, 3276, 3274, 3269
Општина Шид	Гибарац		3162, 3166
Општина Шид	Кукујевци		4868, 4890, 4878, 4879
Општина Шид	Шид		8473, 8447, 8474, 8157/1, 8128/1, 7827/18

2.1.3. Списак катастарских парцела категорисаних путева

Табела 24: Списак катастарских парцела

Град/ општина	Катастарска општина	Парцеле	
		целе	делови
Општина Инђија	Љуково	834/2	680, 834/1
Општина Рума	Путинци		2494/2, 2243, 2098, 2550, 2244, 2495, 2476, 1338, 2498
Општина Рума	Краљевци		1591/2
Општина Рума	Рума		12664/3, 11072/6, 11282/4, 12662/3
Град Сремска Митровица	Манђелос		131, 136/1, 135/3
Град Сремска Митровица	Лаћарак		5282, 9152
Град Сремска Митровица	Мартинци		7048, 7047/1
Град Сремска Митровица	Кузмин		5437/1, 5438/6

Град/ општина	Катастарска општина	Парцеле			
		целе		делови	
Општина Шид	Кукујевци	4195/2, 4557/2, 4550/2, 4554/2,	5017/2, 4558/2, 4551/2, 5041/2	4555/2, 4556/2, 5042/2, 4549/2, 4552/2, 4553/2,	4263/2, 5022, 4262/3, 5021
Општина Шид	Бачинци				3283, 3418, 3288, 735
Општина Шид	Шид				5242, 5262

У случају неслагања пописа катастарских парцела и графичког приказа планског решења, због евентуалне грешке у читавању или накнадних промена на терену због одржавања катастарског оператa, меродаван је графички приказ планског решења у рефералним картама.

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

3.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ

Овим Просторним планом формирају се грађевинске парцеле површина јавне намене (Графички део плана, Детаљна разрада просторног плана - Регулациони план са саобраћајном инфраструктуром (листови 4.1.- 4.24.)), за изградњу деонице пруге, денивелисаних укрштаја, сервисних саобраћајница и функционалних садржаја магистралне пруге (станице и станични објекти, објекти пратеће техничке инфраструктуре.

Основни технички услови за реализацију двоколосечне **магистралне пруге за пројектовану брзину од 200 km/h**:

- дозвољено осовинско оптерећење од 225 kN и дозвољено оптерећење по дужном метру од 80 kN/m' (категорија D4);
- два колосека – леви и десни на међусобном растојању од 4,5 m;
- да остали елементи пруге (полупречници кривина, уздужни нагиб, и др.) омогућавају брзину до 200 (на појединим поддеоницама 120 - 160²⁴) km/h.

Табела 25: Гранични технички параметри трасе пруге за отворене деонице и станице

Технички параметри			
Пројектна брзина	120 km/h	160 km/h	200 km/h
Слободни профил	UIC GC		
Допуштена маса по осовини	22,5 t		
Допуштена маса по дужном метру	8 t		
Облик прелазне кривине	клотоида		
Минимални полупречник хоризонталне кривине са прелазним кривинама	R=1 000 m L= 120 m	R=1 500 m L=180m	R=3 000 m L= 170 m
Максимално надвишење спољне шине у кривини	100 mm	110 mm	85 mm
Минимална дужина међуправе и кружне кривине	>48 m	>64m	>80m
Максимални нагиб нивелете	12.5 ‰		
Максимална вредност радијуса вертикалног заобљења	R=10 250 m	R=10 500 m	R=16 000 m
Прелом нивелете без заобљења	<1,0 ‰		
Ширина планума отворене пруге	12,50m (12.0m)		
Размак колосека	4,50 m		
Тип шине	60 E1		
Тип прагова	B70 – L=2,60m		
СТАНИЦЕ			
Размак колосека	4,75 / 5,50 / 6,0 m		
Тип шине – главни и претицајни колосеци	60 E1		
Тип шине – остали колосеци	49 E1		
Тип прагова – главни и претицајни колосеци	B70 – L=2.60m		
Тип прагова – остали колосеци	B70 – L=2.40m		
Удаљеност перона/рампе од осе колосека	1,70 m		

²⁴ у циљу рационализације трошкова изградње и нивоа услуге а услед просторних или других ограничења није било могуће остварити брзину од 200 km/h на комплетној деоници. У зони станица Рума и Шид усвојена је брзина до 160 km/h, док је у зони станице Сремска Митровица усвојена брзина до 120 km/h. На делу трасе Стара Пазова – Голубинци и Инђија – Голубинци усвојена је брзина до 160 km/h односно 120 km/h.

Технички параметри	
Висина перона мерено од ГИШ-а	0,55 m
Висина рампе мерено од ГИШ-а	1,10 m
Дужина и ширина перона	220 x 4 - 400 x 6,4 (7,1) m

Нивелациони план

Положај нових нивелета је у великој мери условљен постојећом стањем, односно нивелете су пројектоване по постојећем стању са што мање одступања како би се смањила инвестициона вредност радова и омогућила реконструкције уз одвијање саобраћаја. У зони станица нивелете колосека су постављене по постојећем колосеку који се налази непосредно уз станичну зграду и/или постојећу рампу са утовар/истовар робе.

Одводњавање

Дуж трасе пруге пројектовани су одводни канали у складу са захтевима. Канали су у функцији прикупљања воде са постељице, са косина насипа као и околног терена у зонама где је терен нагет ка трупку пруге. Комплетно одводњавање пруге пројектовано је као ново уз сагледавање и задржавање нивелета постојећих канала колико је то било могуће.

Сви пружни канали се испуштају у постојеће канале (реципијенте) дуж пруге. Где не постоје одговарајући реципијенти предвиђена су упојна поља (захтеваних димензија).

Канали су предвиђени као земљани који имају моћ упијања. Димензије дна канала добијени су хидротехничким прорачуном и крећу се у границама од 0,6 m до 1,0 m. Поред земљаних канала у подручјима где траса пруге пролази кроз зоне заштите водоизворишта уместо земљаних канала предвиђени су бетонски истих карактеристика са сепараторима за пречишћавање постављенима непосредно пре испуста у реципијент. Такође, у зонама станица или постојећих објеката, који се налазе близу трупа пруге постављени су посебни типови бетонских канала како би се избегла непотребна рушења и измештања таквих објеката.


У складу са условима, на местима изливања пружних канала у водопривредне, пројектом је предвиђена израду осигурања реципијента од ерозије на крајевима железничких канала.

Осигурање реципијента потребно је извршити облагањем каменим или бетонским елементима најмање 3,0 m узводно и низводно од реципијента.

Попречни профил железничке пруге, на основу геометријских попречних профила из техничке документације, подразумева:

Табела 26: Попречни профил планиране железничке пруге, на основу геометријских попречних профила из техничке документације

Слободни попречни профили железничке пруге: Попречни профил деонице пруге за рачунску брзину $V_r=200$ km/h			
Колосеци	2 x 1,435	=	2,87 m
Разделни појас	1 x 4,5	=	4,5 m
Висина	5,8	=	5,8 m
Нагиб нивелете	12,5 ‰		



Слика 6: Облик и мере слободног профила

Денивелације путне инфраструктуре су одређене на основу саобраћајних анализа узимајући у обзир категорију пута, положај у оквиру обухваћеног простора (стамбени објекти и зоне), геоморфологију и топографију терена. Техничком документацијом и условима управљача предвиђена су денивелисана укрштања са пругом типа надвожњак и подвожњак.

Гранични елементи денивелационих укрштаја су дефинисани на основу пројектног задатка, законске и подзаконске регулативе и техничких прописа и стандарда.

Државни путеви (ДП) - гранични елементи за рачунску брзину од $V_r=60\text{km/h}$ ($V_r=50\text{km/h}$).

- | | |
|--|--|
| - минимални радијус хоризонталне кривине | $\min R = 120 (75)\text{m}$ |
| - минимални радијус конвексног заобљења | $\min R_{vkonv}=1250\text{m} (800\text{m})$ |
| - минимални радијус конкавног заобљења | $\min R_{vkonk}= 1250\text{m} (900\text{m})$ |

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| Ширина саобраћајних трака | $2 \times 3,0 \text{ m}$ |
| Ширина ивичних трака | $2 \times 0,25 \text{ m}$ |
| Ширина банкине | $1,25 (1,0)\text{m}$ |

Остали путеви (ОП и некатегорисани), гранични елементи за рачунску брзину од $V_r=40\text{km/h}$:

- | | |
|--|---------------------------------|
| - минимални радијус хоризонталне кривине | $\min R = 25 \text{ m}$ |
| - минимални радијус конвексног заобљења | $\min R_{vkonv}=400\text{m}$ |
| - минимални радијус конкавног заобљења | $\min R_{vkonk}= 550 \text{ m}$ |

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| Ширина саобраћајних трака | $2 \times 2,75 \text{ m}$ |
| Ширина ивичних трака | $2 \times 0,25 \text{ m}$ |
| Ширина банкине | $1,25 (1,0) \text{ m}$ |

У ситуационом смислу, на свим денивелацијама, примењена је хоризонтална геометрија која омогућава повољан угао укрштаја са железничком пругом, при чему се тежило да примењени елементи буду комотнији од граничних.

Нивелете предметних путева су дефинисане из услова обезбеђења висине слободног профила. Обзиром на ивичну изградњу, често су примењивани максимални нагиби навозних рампи од 8,0%. Попречни нагиб коловоза у правцу је једностран и износи 2,5%.

На свим предметним путевима, на основу адекватних прорачуна, дефинисана је флексибилна коловозна конструкција са асфалтним застором.

Одвођење атмосферске воде са коловоза предвиђено је гравитационо, на вишим насипима уз ивичњак, па преко коруба до реципијента. На насипима нижим од 3 m, вода се природним отицањем, преко подужних и попречних нагиба преко банке разлива низ косине насипа до околног терена. У случајевима када је денивелација дефинисана као подвожњак, одводњавање је решено са системом кишне канализације.

3.1.1. Правила уређења и грађења сервисних саобраћајница

Сервисне саобраћајнице изградити уз испуњавање следећих услова:

- ширине коловоза 3,0 (3,5) m;
- ширине банке 0,5 m;
- коловозна конструкције са савременим застором (асфалтни), са одговарајућим одводњавањем и других елемената попречног профила, што ће се дефинисати кроз израду техничке документације, уз основни услов да се не излази из регулационих ширина утврђених Просторним планом.

3.1.2. Правила уређења и грађења категорисаних путева

Државне путеве I реда изградити/реконструисати уз испуњавање следећих услова:

- да саобраћајне траке буду ширине најмање по 3,5 m, с тим што се, зависно од конфигурације терена, густине и структуре саобраћаја, ширина саобраћајне траке може смањити до 3,25 m;
- да остали елементи пута (полупречник кривине, подужни нагиб, ивичне траке итд.) омогућавају безбедан саобраћај за веће брзине, а најмање за брзину од 80 km/h;
- да имају потпуну контролу приступа односно на државни пут I реда се може укључивати само преко изведених раскрсница које морају бити на прописаном одстојању и са свим безбедносним и другим елементима;
- могућност реализације једностране двосмерне бицикличке стазе по важећој подзаконској регулативи.

Државни путеви II реда морају се изградити/реконструисати тако да имају коловозну површину са најмање једном саобраћајном траком по смеру. Ширина саобраћајне траке не би требало да буде мања од 3,25 m. У насељеним местима и на местима на којима се очекује пешачки саобраћај, државни путеви II реда морају да имају обострано или једнострано изграђене тротоаре на начин да се пешачки саобраћај може безбедно одвијати.

Општински путеви морају бити изграђени тако да имају коловозну површину са најмање једном саобраћајном траком по смеру, као и са тротоарима на местима на којима се очекује пешачки саобраћај.

Заштитни појас, са сваке стране јавног пута, има следеће ширине:

- државни путеви Ia реда – аутопутеви – 40 m;
- државни путеви Ib реда – 20 m;
- државни путеви II реда – 10 m;
- општински путеви – 5 m.

3.1.3. Електроенергетско снабдевање објеката и садржаја у функцији пруге

У експлоатационом појасу пруге, непосредном или ширем појасу заштите пруге превиђена је изградња подземних каблова мреже дистрибутивног система електричне енергије (20 kV и 0,4 kV) и припадајућих трансформаторских станица 20/0,4 kV у функцији пруге и функционалних и пратећих садржаја пруге.

Њихова изградња одвијаће се на основу техничке документације за пругу и пројекта за грађевинску дозволу, у складу са важећим прописима и са могућношћу да се извођење радова регулише у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи.

Напајање објеката и садржаја у функцији пруге електричном енергијом одвијаће се преко трансформаторских станица 20(10)/0,4 kV распоређених дуж трасе пруге. Трансформаторске станице ће бити стубне, монтажано-бетонске, компактне или у склопу зиданих објеката, а у складу са условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије. Напајање трансформаторских станица вршиће се путем кабловских 20 (10) kV кабловских водова или далековода. Даља дистрибуција до потрошача ће се вршити на 1 kV напонском нивоу преко разводних ормана.

Резервно напајање електричном енергијом, потрошача који захтевају сигурно и непрекидно напајање, обезбедиће се преко дизел-електричних агрегата и UPS уређаја.

3.1.4. Електронске комуникације у функцији пруге

У експлоатационом појасу пруге, по потреби са обе стране пруге превиђена је изградња оптичког кабла у функцији оптичке комуникационе мреже.

Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним прикључком по условима надлежног предузећа.

У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију развоја у области ЕК потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај ЕК опреме, унутар парцеле корисника или до објекта на јавној површини.

3.1.5. Елементи конструкција за заштиту од буке

Израда и постављање конструкција за заштиту од буке мора бити у складу са стандардима SRPS EN 16272-1, SRPS EN 16272-2, SRPS EN 16272-3-1, SRPS EN 16272-3-2, SRPS EN 16727-1, SRPS EN 16727-2-1, SRPS EN 16727-2-2, SRPS EN 16727-3, SRPS EN 16951-1, SRPS EN 16951-2, COMMISSION REGULATION (EU) No. 1304/2014.

Конструкција за заштиту од буке морају бити изведене тако да се приликом проласка буке која настаје одвијањем саобраћаја кроз конструкцију за заштиту од буке (узимајући у обзир све елементе конструкције) она смањује за најмање 25 dB(A).

Све елементе конструкције за заштиту од буке (двослојни или вишеслојни) димензионисати у складу са предвиђеним оптерећењима, односно у складу са статичким прорачуном.

Сви елементи конструкције за заштиту од буке морају бити уземљени. Ефикасност система за уземљење за одабрани систем заштитне конструкције мора бити верификован од стране надлежне и акредитоване институције. Испитивање ударне електричне енергије мора се провести са ефективном вредношћу од 40 кА у трајању од најмање 100 мс. Сви звучно заштитни панели морају да имају интегрисан систем за уземљење.

Дуж конструкције за заштиту од буке обезбедити уздужно и попречно одводњавање, тако да сви елементи конструкције буду заштићени од утицаја атмосферских вода.

3.1.6. Водна и комунална инфраструктура функционалних садржаја магистралне пруге

Станични објекти - објекат се снабдева водом из уличне трасе, док се новопроектована инсталација се прикључује на постојеће прикључке, уколико задовољавају капацитете, што ће бити проверено кроз Локацијске услове. У случају да не постоје могућности прикључења, алтернативна решења си изградња артешког бушеног бунара са затварачницом за повећање притиска воде, односно изградња септичке јаме са биолошким третманом за евакуацију отпадних вода. За објекат се предвиђа хидрантска мрежа, док се канализација улива у постојећу фекалну канализацију, или у новопроектовану био-јаму. Новопроектована инсталација се може прикључити на постојеће прикључке, уколико задовољавају капацитете, што ће бити проверено кроз Локацијске услове.

Атмосферска вода се олучницама води у кишну канализацију, која се укључује у био - јаму.

Одводњавање површина које су предмет партерне обраде је гравитационо – усмеравање атмосферских вода се остварује одговарајућим нагибима поплочаних површина према зеленим слободним површинама односно саобраћајници и јавним тротоарима. Приликом изналажења пројектантских решења за одвођење атмосферске воде, увек се ишло, где год је то могуће, на гравитационо одводњавање воде са поплочаних и осталих уређених површина партера до бетонских шлиц каналета којима са атмосферска вода са појединих површина усмерава у новопроектовану септичку јаму са биолошким третманом евакуисаних вода.

У површинске воде забрањено је испуштати било какве воде осим условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода чији квалитет обезбеђује одржавање минимално доброг еколошког статуса (II класа воде) реципијента, према Уредби о класификацији вода.

Квалитет ефлуента треба да задовољава граничне вредности прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање.

У подземне воде забрањено је уношење загађујућих материја, односно узроковање погоршања постојећег хемијског статуса подземне воде, осим ефлуента чији квалитет задовољава граничне вредности прописане Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање.

Условно чисте атмосферске воде, чији квалитет је одређен претходним условом, могу се без пречишћавања, путем интерне атмосферске мреже и преко уређених испуста, одвести у јавну атмосферску канализацију према условима надлежног комуналног предузећа, на зелене површине у оквиру парцела планираних објеката, или у мелиорационе канале или водотоке.

Санитарне отпадне воде прикључити на јавну канализациону мрежу, према општем концепту канализације, пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу насеља и условима/сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.

Уколико у близини предметног простора није изграђена јавна канализација, као привремено решење, санитарне отпадне воде испуштати у водонепропусну септичку јаму коју ће празнити надлежно јавно комунално предузеће или правно лице акредитовано за ову врсту послова.

Планско решење трафостаница мора садржати све мере заштите од неконтролисаног испуштања трафо уља из трансформатора, начин прикупљања испуштеног и искоришћеног уља. У случају било каквог изливања трафо уља и у случају хаварије, уље уклонити на безбедан начин, према прописима о заштити површинских и подземних вода. Забрањено је било какво испуштање трансформаторског уља у атмосферску или било коју другу канализациону мрежу, околне површине, површинске и подземне воде.

Испуштање атмосферских вода у мелиорациони канал/водоток:

Дозвољава се испуштање атмосферских вода са трупа железничке пруге у мелиорационе канале и водотоке тако да техничко решење испуштања вода уважи пројектоване и постојеће геометријске и хидрауличке елементе реципијента, низводне каналске мреже и других водних објеката, тако да се обезбеди функционалност хидромелиорационог система, услови одржавања водних објеката и сигурност од преливања по околном терену.

За канале који не могу да приме предвиђене количине атмосферске воде са трупа пруге, планирана је реконструкција оне дужине канала после које ће постојећи канал моћи да спроведе увећану количину воде услед уливања атмосферске воде са пруге, ако је потребно и у целој дужини.

Изливну грађевину за испуст атмосферских вода у мелиорациони канал/водоток планирати тако да високи водостаји реципијента не спречавају евакуацију воде и да се не изазива ерозија корита и обала при свим режимима течења и свим режимима изливања воде. На месту излива, предвидети осигурање реципијента од ерозије, облагањем каменим или бетонским елементима, најмање 3,0 m узводно и низводно од места излива. Ако је реципијент водоток, обложити само косину водотока на којој ће се налазити излив, а према наведеним критеријумима.

Одводњавање

Дуж трасе пруге пројектовани су одводни канали у складу са потребом. Како се траса углавном налази на насипу, канали су у фикцији прикупљања воде са постељице, са косина насипа као и околног терена у зонама где је терен нагет ка трупу пруге. Комплетно одводњавање пруге пројектовано је као ново уз сагледавање и задржавање нивелета постојећих канала колико је то било могуће. Сви пружни канали се испуштају у постојеће канале (реципијенте) дуж пруге. Где не постоје одговарајући реципијенти предвиђена су упојна поља (захтеваних димензија). Канали си предвиђени као земљани који имају моћ упијања. Димензије дна канала крећу се у границама од 0.6 m до 1,0 m. Поред земљаних канала у подручјима где траса пруге пролази кроз зоне заштите водоизворишта уместо земљаних канала предвиђени су бетонски истих карактеристика са сепараторима за пречишћавање постављенима непосредно пре испуста у реципијент. Такође, у зонама станица или постојећих објеката, који се налазе близу трупа пруге постављени су посебни типови бетонских канала како би се избегла непотребна рушења и измештања таквих објеката.

У складу са условима, на местима изливања пружних канала у водопривредне, пројектом је предвиђена израду осигурања реципијента од ерозије на крајевима железничких канала.

Осигурање реципијента потребно је извршити облагањем каменим или бетонским елементима најмање 3.0 m узводно и низводно од реципијента. У фази израде пројектне документације није било могуће добити релевантне податке о постојећим дренажама у станицама, позицији и котама испуста истих. Услед наведеног, у станицама се предвиђа уклањање постојећих (претпоставка да постоје) дренажа и израда нових према детаљима и котама из пројекта. При пројектовању дренажа тежено је томе, да се свака дренажа понаособ постави на минималну коту од врха планума, уз обезбеђивање задовољавајућег подужног пада.

Пројектом одводњавања пруге Београд – Шид – граница Хрватске и Инђија – Голубинци, је обрађено одводњавање и заштита пруге од кишних вода из тупа пруге и од прибрежних вода са залеђа. Осим укрштања са категорисаном путном мрежом (државни и општински путеви), пруга се на појединим локацијама укршта и са уличном мрежом насеља. Пруга се укршта и води паралелно са мелиоративним каналима и природним водотоцима.

Делимично регулисани природни водотоци или вештачки копани мелиорациони канали су првобитно стављени у функцију за потребе одводњавања пољопривредног и шумског земљишта, а дренажне подземне и унутрашње (атмосферске) воде, прикупљене каналском мрежом евакуишу се у Саву као коначни реципијент.

Пројектом одводњавања је обухваћена провера хидрауличног капацитета бетонских и/или земљаних пружних канала за одвођење прибрежних вода и вода од планума пруге по свим деоницама трасе, као и провера хидрауличног капацитета дренажних система по свим железничким станицама и стајалиштима где је планирани планум нижи од околног терена, па је неопходно увођење дренаже, као и провера капацитета инфилтрационих поља и новопроектованих колектора кишне канализације. Капацитет појединих елемената одводњавања је провераван за меродавни плусак повратног периода $T = 10$ година (кишомерне станице Београд и Шид), а време концентрације је једнако времену концентрације до излазног профила. Примењени подужни падови за пружне канале се крећу од 0.1% - 1%, а у случају мањих подужних падова канали се третирају као инфилтрациони, са функцијом ретензирања и инфилтрације отицаја.

Траса пруге на целој деоници има долињски карактер, малог подужног пада и у релативно високом насипу, чиме се штити од великих вода, и омогућава ефикасну дренажу тупа пруге.

Након уклањања постојећег туцаничког застора, скидања хумуса и ископа према котама из пројекта врши се планирање и ваљање темељног тла према пројектованим котама и попречним нагибима ради ефикасног одводњавања.

У зонама где траса пруге пролази кроз ужу и/или ширу зону санитарне заштите водоизворишта (Путинци, Инђија) предвиђен је затворени систем одводњавања са обостраним бетонским каналима који имају увећане димензије, тако да могу да задрже одређену количину воде која би доспела до њих у случају евентуалног превртања цистерне. Такође потребна је уградња геомембране са фолијом испод тупа пруге, дренаже и бетонских канала као заштита од евентуалног процуривања полутаната у подземље, а на уласку у сепаратор је потребно предвидети уставу која се затвара у случају акцидента, тако да се загађење задржава у бетонском каналу и не дозвољава се његов продор у сепараторски систем.

Пројектом је обухваћен и прихват и одвођење вода са пројектованих надвожњака и подвожњака дуж трасе пруге, који гравитирају систему за одводњавање пруге. За одводњавање надвожњака је предвиђен затворени систем одводњавања, вода се прикупља мостовским сливницима и цевном канализацијом доводи до стубова-опораца, излива низ кеглу, преко корубе и упушта у тампон слој шљунка. Одводњавање подвожњака се обавља тако што се атмосферске воде које гравитирају ка њему прикупљају у пројектованим каналима од полимербетона са монолитним решеткама, постављеним уз ивичњак на нижој страни саобраћајнице и попречно на најнижем месту, и одатле се одводе у пројектовану црпну станицу, с обзиром да се вода из подвожњака не може гравитационо одвести до реципијента – мелиоративних и/или пружних канала.

Техничко решење испуштања атмосферских вода од планума железничке пруге у мелиорационе канале и водотокове треба да уважи пројектоване постојеће геометријске и хидрауличке елементе реципијента, низводне каналске мреже и других водних објеката, уз обезбеђивање функционалности постојећег хидромелиорационог система, поштовање услова одржавања

водних објеката и сигурности преливања по околном терену. Приликом израде ове техничке документације, коришћени су Водни услови и Мишљења надлежне водопривреде издати за потребе израде планске документације.

РЕГУЛАЦИЈЕ ВОДОТОКОВА И КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ ДУЖ ТРАСЕ ПРУГЕ

Предмет овог дела је корекција мелиоративних канала и каналисаних водотока који се укрштају или иду паралелно са трасом железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске и Инђија – Голубинци. На већини природних водотока који се формирају на Фрушкој гори, изграђене су ретензије – акумулације, водотокови су каналисани и повезани у мрежу чиме су протицаји редуковани и контролисани, а терен кроз који пролази железничка пруга заштићен од плављења и подручје прилагођено потребама пољопривреде.

Мелиоративни канали на овој деоници железничке пруге су под ингеренцијом ЈВП Воде Војводине, односно ВПД „Галовица“ (Земун), ВПД „Хидросрем“ (Сремска Митровица) и ДВП „Шидина“ (Шид). Канали су земљани и контролисани кроз системе црпних станица.

Мелиоративни канали на овом потезу представљају уједно и реципијенте за испуштање атмосферских вода сакупљених системом за одводњавање железничке пруге. Према захтеву из Пројектног задатка, укрштање канала са железничком пругом потрено је извести под правим углом како би објекат на траси железничке пруге (мост или пропуст) био што мањег распона.

Техничком документацијом, предвиђа се изградња нових објеката (мостова/пропуста) на местима укрштања канала и железничке пруге. Сви новопројектовани пропуси на мелиоративним каналима су плочасти пропуси и светли отвори су већи од постојећих.

Корекције трасе канала пројектоване су на локацијама где је угао укрштања мањи од 90°. За канале који не могу да приме предвиђене количине атмосферске воде са тупа пруге, планира се реконструкција оне дужине канала после које ће постојећи канал моћи да спроведе увећану количину воде услед уливања атмосферске воде са пруге, ако је потребно и у целој дужини. Тако је на стационожи пруге 82+744, на месту укрштања са ДП IIa 120, предвиђен подвожњак. Овакво решење укрштања пруге подразумева измештање Казнионског канала дефинисаног на графичком прилогу Р4, и на тај начин његово повезивање са каналом Криваја, а дужина трасе измештеног канала износи ~532 метра.

3.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ФУНКЦИОНАЛНИХ САДРЖАЈА ПРУГЕ

Прописују се правила за изградњу услужних објеката у складу са прописима који уређују ову област. У железничком подручју, односно у оквиру пружног појаса реконструишу се, односно граде се објекти високоградње и станични платои:

- станичне зграде;
- станични платои;
- надстрешнице;
- станични потходници;
- зграде за смештај техничких уређаја и постојења (електровучне постанице, постројења с за секционисање, објекти за смештај тешке моторне дрзине, релејне станице).

Опремљеност железничких станица платоима, перонима, настрешницама, потходницима и др. зависи од типа станице. На посматраном подручју станице се деле на „велике станице“ и мале станице“. „Велике станице“ се налазе у Шиду, Сремској Митровици и Руми. „Мале станице“ се налазе у Голубинцима, Путинцима, Мартинцима и Кукујевцима.

Станичне зграде и платои

Постојећи станични објекти, као део техничког и архитектонског наслеђа настао у периоду изградње прве железничке мреже у Краљевини Србији крајем 19. века, ће се задржати и реконструисати чинећи са целом трасом инфраструктурног коридора јединствени културни пејзаж.

Објекти који су споменици културе (зграда железничке станице у Сремској Митровици), евидентирана добра (зграда старе железнице у Мартинцима) и објекти под претходном заштитом (зграда старе железнице у Старој Пазови, Инђији, Руми и Шиду) могу се реконструисати у оквиру постојећег габарита и волумена у складу са условима надлежног завода за заштиту споменика културе.

Објекти који нису под заштитом у складу са Законом о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 99/11-др. закон, 6/20-др. закон и 35/21-др. закон), класификована као културна добра, могу се реконструисати и доградити у складу са посебним прописима.

Могућа је и доградња објеката интерполацијом, на начин да се не умање споменичке вредности постојећег објекта (положајем, висином, волуменом, материјализацијом, бојом).

Нови објекти архитектонским одразом треба да одговарају савременој архитектури и техничким достигнућима. Обзиром да је железничко подручје постојеће са изграђеним објектима који су део техничког и архитектонског наслеђа, неопходно је да се нови објекти интерполују у постојеће изграђено окружење. Нови објекат својим положаје, висином, волуменом, материјализацијом и бојом не треба да умањи споменичке вредности постојећих објеката.

Нови станични објекти могу бити спратности макс. П+1.

Приликом санације, адаптације и реконструкције постојећих објеката и изградње нових објеката неопходно је обезбедити потребне садржаје као и приступачност јавног железничког саобраћаја особама са смањеном мобилношћу (особе са инвалидитетом, мајке са децом и колицима, старије особе и др.), у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС”, бр. 22/15).

Неопходна је реконструкција постојећих станичних платоа, перона и других пешачких површина.

Потребно је обезбедити приступачност јавног железничког саобраћаја особама са смањеном мобилношћу (особе са инвалидитетом, мајке са децом и колицима, старије особе и др.).

Стајалишта и платоа реконструисати односно градити у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

Простор око и унутар станичне зграде, станичне платоа, походнике и пероне је потребно визуелно обележити системима за оријентацију и повезати са системом тактилне линије вођења са пероном и станичним платоом, контрастних тонова од околне обраде пода и зидова, у складу са стандардом ISO 21542:2011.

Станични плато, перони и остале површине за пешаке морају бити изведене у истом нивоу, односно без денивелације. Изизетак представљају „мале станице”, односно станице у Голубинцима, Путинцима, Мартинцима и Кукујевцима у којима се денивелација између станичног платоа и првог перона савлађује степеницама и рампом. Степенице и рампу пројектовати и извести у свему у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС”, бр. 22/15).

Са платоа, перона и осталих пешачких површина треба обезбедити одводњавање, а завршна обрада треба да је отпорна на проклизавање.

Приступ перонима обезбеђује се походницима, а денивелација се савлађује наткривеним степеништем и лифтовима.

Приступни пут до објекта се задржава у постојећем стању уз реконструкцију саобраћајнице или пројектовати нови приступни пут.

Обезбедити колски приступ објектима бар са једне стране, ширине најмање 3,5 m.

Обезбедити паркиралиште уз станични објекат, са одговарајући бројем паркинг места за запослене, привремене кориснике као и за такси службу, при чему је неопходно обезбедити барем једно паркинг место за лице са инвалидитетом.

Платоа опремити наткривеним паркингом за бицикле.

Перони

Платои перона „великих станица“ су мин.ширине 6,1 m до 7,4 m, мин. висине 0,55 m и 400 m дужине.

Перони „малих станица“ су мин.ширине 4,0 m до 6,1 m, мин.висине 0,55 m и мин.220 m дужине.

Надстрешнице

На перонима „великих станица“, смештених на два платоа, предвиђено је опремање са четири надстрешнице, мин.димензија 6,5 x 30,0 m.

На перонима „малих станица“, смештених на два платоа, предвиђено је опремање са шест модуларних надстрешница, мин.димензија 6,0 x 1,8 m.

Станични потходници

Станице се опремају са по једним потходником. Потходник на „великим станицама“ повезује станични плато са перонима. Потходник на „малим станицама“ повезује пероне.

Станичним потходницима обезбедити добру осветљеност, проветреност и приступачност особама са смањеном мобилношћу (особе са инвалидитетом, мајке са децом и колицима, старије особе и др.).

Светла висина походника је 2,6 m, док ширина и дужина варирају у зависности од колосека.

Зграде за смештај техничких уређаја и постојења

Од зграда за смештај техничких уређаја и постројења планирани су:

- Електровучна постаница у Мартинцима (ЕВП),
- Постојење за секционисање у Путинцима, Руми, Сремској Митровици, Кукујевцима и Шиду (ПС),
- Објекат за смештај тешке моторне дрезине у Сремској Митровици (ТМД),
- Релејне станице у Руми Шиду, Голубинцима, Путинцима, Сремској Митровици, Мартинцима и Кукујевцима (РС).

Електровучна постаница

Планирана је на к.п. бр. 3571/3 и 3572/2 КО Мартинци, на месту постојеће релејне станице.

Објекат постројења је спратности П+1 са две просторије у приземљу: просторије за високо напонско постројење и командне просторије и три на спрату: контролне собе, собе за дежурног и собе за опрему. Светла висина техничких просторија је 5,0 m и 5,3 m. Уз објекат је предвиђен плато са спољним постојењем.

Постојење за секционисање

Уклањају се постојећа постројења за секционисање у Путинцима, Руми, Сремској Митровици, Шиду, која више не задовољавају савремене захтеве, и на њихово место се граде нова, изузев у Мартинцима, где се на место постојећег постројења за секционисање гради електровучна постаница.

Објекти постројења за секционисање су типски, приземни, габарита 19,0 x 8,1 m. Светла висина је најмање 7,5 m. Просторије се природно осветљавају, прозорима на висини од 2,1 m.

Релејне станице

Релејне станице у Руми и Шиду су атипичне и задржавају се у постојећим зградама. Објекти су са више од једне етаже и другим садржајима, који нису у функцији релејне станице.

Релејне станице у осталим местима (Голубинци, Путинци, Вогањ (КО Марђелос), Сремска Митровица, Мартинци и Кукујевци) су типски објекти, истих димензија, габарита и волумена, као и унутрашњег распореда просторија и материјализације. Планиране су на месту старих релејних станица, у близини станичних зграда, на удаљености од најмање 4,0 m, као и других објеката високоградње.

Табела 27: Преглед зграда за смештај техничких уређаја и постојења

Редни број	Приближна стационажа (km)	Назив постројења	К.О. и број кат. парцеле	Радови
1	114+949	РС	Шид, 5215/1	Изградња, уклања се постојећи објекат бр. 1
2	114+877	ПС	Шид, 5215/1	Изградња, уклања се постојећи објекат бр. 2
3	103+634	РС	Кукујевци, 4934	Изградња, уклања се постојећи објекат бр. 9
4	103+500	ПС	Кукујевци, 4934	Изградња, уклања се постојећи објекат бр. 12
5	92+828	ЕВП	Мартинци, 3571/3 и 3572/2	Изградња, уклањање постојећег објекта бр. 1 и 1, 80417700003, 80417700373
6	92+701	РС	Мартинци, 6948/1	Изградња, уклањање објекта 80417700545
7	80+684	ПС	Сремска Митровица, 6003/1 и 6004	Изградња, уклањање постојећег објекта бр. 1, 80423109132
8	80+675	ТМД	Сремска Митровица, 6003/1	Изградња
9	80+295	РС	Сремска Митровица, 6003/3	Изградња, уклањање постојећег објекта 80423109181
10	72+168	РС	Марђелос, 45/3	Изградња, уклања се објекат бр. 1, 80321901276
11	65+205	ПС	Рума, 11294/1	Изградња
12	63+654	РС	Рума, 80328611530	Инвестиционо одржавање
13	52+411	РС	Путинци, 2580, 2484/1	Изградња, уклања се објекат 80325101224, 80325101223
14	44+347	РС	Голубинци, 731	Изградња, уклања се објекат 80314601595

Уређење пружног појаса

При изради плана уређења / озелењавања потребно је:

- обезбедити сигурност одвијања саобраћаја на брзој прузи и безбедност одвијања осталог саобраћаја у зони пруге;
- одвојити регулацију пруге од других намена површина (ограђивање пруге);
- учврстити косине насипа и усека;
- смањити ниво буке;
- побољшати микроклиматске услове;

Приликом уређења у зони коридора пруге потребно применити минимално растојање високог растиња од спољне ивице пружног појаса од 10 m.

У зони граничног прелаза Шид (станица Шид), потребно је у складу са законским прописима контроле и управљања границом применити услове који омогућавају несметану и перманентну контролу и приступ службеницима граничне полиције (ограда, осветљење, капије, рампе, видео надзор и др.).

3.3. ПРАВИЛА УКРШТАЊА КОРИДОРА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ СА ДРУГИМ САОБРАЋАЈНИМ И ИНФРАСТРУКТУРНИМ СИСТЕМИМА**3.3.1. Правила паралелног вођења и укрштања магистралне пруге са друмском-путном инфраструктуром**

Правила паралелног вођења и укрштања железничке пруге и путева су:

- 1) приликом паралелног вођења друмских саобраћајница са трасом планиране железничке пруге, саобраћајнице планирати ван земљишта чији је корисник железница, а растојање између најближе тачке горњег строја пута и осе колосека предметне пруге (за постављање свих уређаја и постројења потребних за обављање саобраћаја иа пруги и путу) не сме да буде мање од 8 m. Уколико су и пруга и пут у насипу растојање између њихових ивица ножица насипа не сме бити мање од 1 m, као ни мање од 2 m од железничких подземних инсталација (каблова);
- 2) одводњавање површинских вода са објекат и површина мора бити контролисано и решено тако да се води на супротну страну од трупа железничке пруге и индустријских колосека;

- 3) у инфраструктурном појасу пруге не сме се садити високо дрвеће, забрањено је свако одлагање отпада, смећа као и изливање отпадних вода, не могу да се постављају знакови, извори јаке светлости или било којих предмета и справе које бојом, обликом или светлошћу могу смањити видљивост железничких сигнала или који могу довести у забуну раднике у вези значења сигналних знакова;
 - 4) У инфраструктурном појасу, осим у зони пружног појаса, изузетно се могу планирати објекти који нису у функцији железничког саобраћаја, а на основу издате сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења и уколико је изградња тих објеката предвиђена урбанистичким планом локалне самоуправе која прописује њихову заштиту и о свом трошку спроводи прописане мере заштите тих објеката;
 - 5) У железничком подручју у зони грађевинских објеката као што су железнички мостови, вијадукти и тунели на удаљености не мањој од 8 m од спољне ивице носача моста, спољне ивице портала тунела могу се изузетно градити и објекти који нису у функцији железничког саобраћаја, а испод доње ивице грађевинске конструкције моста и вијадукта могућа је изградња објеката не ближе од 3 m, а на основу сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења;
 - 6) укрштај водовода, канализације, продуктовода и других цевовода са железничком пругом је могуће планирати под углом од 90°, а изузетно под углом који не може бити мањи од 60°. Трасу подземних инсталација у зони укрштаја са пругом планирати тако да се иста поставља на дубини од минимум 1,8 m, мерено од коте горње ивице прага до коте горње ивице заштитне цеви лодземне инсталације, односно 1,2 m мерено од коте околног терена до горње ивице заштитне цеви инсталације. Заштитне цеви у укрштају са железничком пругом морају се поставити испод трупа пруге у континуитету испод колосека. Паралелно вођење трасе комуналне инфраструктуре са трасом железничке пруге, планирати изван пружног појаса;
 - 7) сва укрштања магистралне пруге са предметним категорисаним путевима морају да буду денивелисана (надвожњак/подвожњак) уз усклађеност са елементима пруге, а у складу са Правилником о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке и бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја („Службени гласник РС”, број 89/16);
- 7.1. Надвожњак
 - висина доње ивице конструкције надвожњака изнад железничке пруге износи најмање 7,3 m (изузетно не мање од 6,8 m) мерено од горње ивице шине до доње ивице конструкције надвожњака,
 - најближа ивица темеља стуба надвожњака мора бити на удаљености од минимум 6 m мерено управно на темељ стуба контактне мреже, осим у изузетним случајевима, што ће бити дефинисано техничким условима железнице,
 - конструкцију надвожњака планирати тако да се сви пружни колосеци премосте једним распонем, односно стубове надвожњака не планирати између железничких колосека.
 - 7.2. Подвожњак
 - подвожњак планирати тако да омогући пуни профил саобраћајнице. Висина од коте нивелете пута до коте доње ивице конструкције мора износити најмање 4,75 m,
 - подвожњак планирати као железнички мост за двоколосечну пругу и димензионисати га према шемама оптерећења дефинисаним Правилником о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга („Службени гласник РС” број 39/16 и 74/16),
 - попречни пресек подвожњака усвојити у складу са слободним профилем за саобраћај тешких теретних и путничких возила. У попречном пресеку моста предвидети простор за смештај свих железничких инсталација.

На основу Закона о планирању и изградњи „Инфраструктура железнице Србије” а.д. као ималац јавних овлашћења, има обавезу утврђивања услова за изградњу објеката, односно издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, као и за упис права својине на изграђеном објекту. У складу са тим, сви елементи за изградњу објеката, друмских саобраћајница као и за сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп железничке пруге (цевовод, гасовод, оптички и електроенергетски каблови и друго) ће бити дефинисани у оквиру посебних техничких услова „Инфраструктура железнице Србије” а.д. кроз обједињену процедуру.

3.3.2. Правила паралелног вођења и укрштања магистралне пруге са хидротехничком инфраструктуром

На местима укрштања трасе пруге са мелиорационим каналом и водотоком планирати:

- пропуст/мост, димензионисан тако да мостовска конструкција не залази у пројектовани/постојећи профил канала обезбеђује несметан проток у каналу/водотоку, у свим условима течења;

- испод моста није неопходно обезбедити радно-инспекциону стазу канала;
- заштиту косине и дна канала/водотока облагањем бетоном или каменом;
- заштиту стабилности водног режима.

Укрштање трасе пруге са каналом/водотоком планирати што је могуће ближе углу од 90° у односу на осу канала.

При укрштању трасе железничке пруге са каналом/водотоком под углом који није близак углу од 90° , планирати локалну девијацију канала којима се обезбеђује најмање иста или већа хидрауличка проводљивост у односу на део канала који замењују.

Дуж обале делова канала на којима је извршена девијација мора се обезбедити стално проходна и стабилна радно-инспекциона стаза минималне ширине 5,0 m за пролаз и рад механизације која одржава канал, осим дела канала који се налази у трупцу железничке пруге, и морају имати најмање исту, или већу хидрауличку проводљивост у односу на део канала који се замењује. Ако се на сегменту измештеног канала улива други канал, за димензионисање измештених траса узети у обзир пројектовани протицај сваког канала. До изградње нове, замењујуће трасе мелиорационог канала, постојећа траса мора остати у функцији.

У зони мелиорационих канала/водотока планском документацијом предвидети континуитет и правац инспекционих стаза у обостраном појасу ширине од најмање 5,0 m од канала, одн. 10,0 m од водотока, за пролаз и рад механизације која одржава канал. У овом појасу није дозвољена изградња објеката, садња дрвећа, постављање надземних делова електронапајања пруге, орање и копање земље и предузимање других радњи којима се ремети функција или угрожава стабилност мелиорационог канала/водотока и омета њихово редовно одржавање.

Подземно укрштање пратеће линијске инфраструктуре железничке пруге (електроенергетски каблови, телекомуникациони каблови и сл.) са каналом планирати као укрштање испод дна канала тако да се горња ивица заштите (линијског) објекта постави најмање 1,0 m испод пројектоване коте дна канала, у пуној ширини водотока у нивоу терена.

Укрштање са каналом планирати што ближе углу од 90° .

Укрштање линијског објекта са каналом на локацији уз постојећи или пројектовани пропуст/мост, планирати на удаљености најмање 5,0 m од пропуста/моста, према условима датим у претходне 2 тачке.

Надземно укрштање пратеће инфраструктуре железничке пруге (електроенергетски каблови, телекомуникациони каблови и сл.) са каналом/водотоком планирати постављањем инсталације преко конструкције пропуста/моста, према следећим условима:

- при качењу инсталације на конструкцију пропуста/моста, доњу ивицу заштите инсталације поставити изнад светлог отвора пропуста/моста,
- при постављању инсталације кроз банку преко пропуста/моста, доњу ивицу заштите инсталације поставити на одстојању најмање 10 cm изнад горње ивице цеви/конструкције пропуста/моста.

Паралелно вођење: Постављање објекта на водном земљишту, паралелно са каналом, планирати тако да се траса инсталације води по линији границе парцеле водног земљишта (парцела канала), одн. унутар парцеле водног земљишта, на одстојању највише до 1,0 m од границе парцеле и да је управно растојање између трасе инсталације и ивице обале канала најмање 5,0 m. Постављање линијског објекта изван парцеле водног земљишта, паралелно са мелиорационим каналом, планирати тако да је управно растојање између трасе инсталације и ивице обале канала најмање 5,0 m. Линијски објекат поставити најмање 1,0 m испод коте терена и обезбедити од утицаја механизације за одржавање канала.

3.3.3. Правила паралелног вођења и укрштања магистралне пруге са енергетском инфраструктуром

3.3.3.1. Правила паралелног вођења и укрштања магистралне пруге са електроенергетском инфраструктуром

- Стуб далековода треба да буде на удаљености од минимум 30,0 m мерено од осовине пружних колосека на местима укрштаја са железничким пругама и изван граница железничког земљишта;
- укрштање далековод са пругом по могућности требало би да буде под углом од 90° , односно не мање од 60° ;

- на месту укрштања сигурносна висина далековода изнад железничке пруге минимално 14,0 m (мерено од горње ивице шине до ланчанице далековода), при најнеповољнијим температурним условима;
- изолација мора бити електрично и механички појачана;
- у распону укрштања није дозвољено настављање проводника, односно заштитних ужади;
- у случају паралелног вођења далековода са предметном железничком пругом, потребно је да се стубови поставе на растојању (мерено од спољне ивице земљишног појаса пута) које не може бити мање од висине стуба далековода;
- у току радова ископи за потребе изградње железничке пруге морају бити удаљени најмање 1,0 m од темеља далеководног стуба, односно 1,0 m од уземљивача стуба или трансформаторске станице. Статичка стабилност стуба не сме бити угрожена;
- за изградњу јавног осветљења на месту приближавања и укрштања са далеководима 110 kV, 220 kV и 400 kV, потребно је да Инвеститор јавног осветљења за објекте који се граде унутар коридора постојећих далековода исте узме у обзир при изради Елабората укрштања поменутих далековода и железничком пругом;
- надземну 35 kV, 20 kV, 10 kV и 0,4 kV мрежу која се укршта са планираном железничком пругом потребно је каблирати, подбушивањем испод трупа пруге, управно на предметну железничку пругу у прописаној заштитној цеви;
- каблирање постојећих надземних средњенапонских и нисконапонских водова при укрштању и паралелном вођењу са путем извести у складу са условима надлежне Електродистрибуције и предузећа за железничку пругу;
- при извођењу радова у насељеним деловима обратити пажњу на постојеће кабловске кућне прикључке који се морају уочити на лицу места;
- у оквиру радова на изградњи нових и при реконструкцији постојећих подвожњака односно надвожњака за електроенергетске потребе предвидети кабловску канализацију од 2хПВЦ Ø125 кроз пешачку стазу или преко конзолних носача;
- на местима укрштања са постојећим водовима предвидети:
 - израду кабловске канализације и каблирање постојеће 0,4 kV и 20 kV надземне мреже, Обезбедити простор за постављање крајњих стубова надземне мреже, на дозвољеном растојању од осе колосека. За 0,4 kV кабловске водове предвидети кабловску канализацију од ПВЦ унутрашњег пречника Ø110, за 20 kV кабловске водове од ПВЦ унутрашњег пречника Ø125. На местима укрштања обезбедити 100% резерву у цевима.
 - на местима укрштања са постојећим кабловским водовима, пре отпочињања радова, обезбедити њихово измештање и заштиту. Потребно је предвидети формирање нове кабловске канализације, у близини постојећег кабловског прелаза, са истим или бољим карактеристикама од постојеће, за потребе измештања постојећих каблова.
 - Ако није могуће постављање нових стубова надземне мреже у оквиру земљишта у власништву „Железница Србије“ а.д., потребно је обезбедити простор за стубно место као и за трасу вода до уласка у пружни појас. Минимална удаљеност било које тачке стуба надземне мреже до најближе шине је 15,0 m.
- Укрштање кабловског вода са железничком пругом треба да се изведе под правим углом, кроз кабловску канализацију. Кабловску канализацију предвидети континуално, испод свих постојећих и планираних пружних елемената, тако да крај цеви буде минимално 1,0 m удаљен од последње ивице косине насипа (насипа за колосеке или канала за одвод атмосферских вода). Минимално вертикално одстојање до кабловске канализације је 1,0 m од коте горње ивице шине, односно 0,4 m од дна канала за одвод атмосферских вода.
- При паралелном вођењу каблова у пружном појасу, дозвољено је минималним хоризонталним растојањем од 2,0 m до шине, односно 1,0 m од последње ивице косине насипа (оба услова морају да се испоштују).
- На местима укрштања са девијацијом постојећег локалног пута или при формирању нових саобраћајница, обавезно је поштовати следеће:
 - Кроз насељена места и у близини насељених места (на обилазницама) потребно је обезбедити коридор (трасу) за електроенергетске водове у оквиру путног земљишта. У близини раскрсница (петљи) потребно је обезбедити кабловске прелазе од 2хПВЦ Ø125 тт испод свих кракова раскрсница. У оквиру путних објеката (моста, надвожњака, натпутњака, вијадукта и пропуста) обезбедити прелаз за кабловске водове у виду резервне кабловске канализације од 2хПВЦ Ø125 тт кроз пешачку (ревизиону) стазу или преко конзолних носача испод пешачке стазе.
- На местима укрштања пута са постојећим водовима предвидети:
 - Израду кабловске канализације и каблирање постојеће 0,4 kV и 20 kV мреже. Обезбедити простор за постављање крајњих стубова надземне мреже, на дозвољеном растојању од ивице пута. За 0,4 kV кабловске водове предвидети кабловску канализацију од ПВЦ унутрашњег пречника Ø110, за 20 kV кабловске водове од ПВЦ унутрашњег пречника Ø125. На местима укрштања обезбедити 100% резерву у цевима. На већим скретањима

- кабловске канализације, као и на правим трасама дужином од 40,0 m, потребно је правити ревизионе шахтове;
- Ако није могуће постављање стубова надземне мреже у оквиру путног земљишта, обезбедити простор за стубно место и за трасу вода до уласка у путно земљиште.
 - При укрштању, минимално вертикално одстојање од горње ивице кабловске канализације је:
 - 0,8 m од коте коловоза;
 - 0,4 m од дна путног канала;
 - кабловску канализацију правити континуално испод пута и припадајућих путних елемената тако да се заврши на мин 1,0 m од последње косине попречног профила пута (ивица косине насипа, ивица путног канал, итд.). Угао укрштања треба да је по правилу 90°.
 - При паралелном вођењу и приближавању, минимално хоризонтално растојање трасе кабла од путних објеката је следеће:
 - 1 m од последње ивице путног канала/насипа;
 - 0,5 m од путне оgrade, оgrade од буке, темеља вертикалне саобраћајне сигнализације, потпорних зидова и слично.

У току радова, ископи за путне елементе морају бити удаљени најмање 1,0 m од темеља далеководног стуба, односно 1,0 m од уземљивача сгуба или трансформаторске станице, уз услов да статичка стабилност не сме бити угрожена. Такође, забрањује се постављање привремених објеката и депоновање материјала на трасу кабловског вода.

- Инвеститор је у обавези да при измештању и заштити постојећих ЕЕО поштује одредбе „Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V“ објављеног у „Службени лист СФРЈ“, бр. 4/74 и 13/78, „Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова“ објављеног у „Службени лист СФРЈ“, број 6/92 и „Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова напона од 1 kV до 400 kV“ објављеног у „Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92, као и остале прописе везане за предметну област.
- Власник објекта који се гради сноси све трошкове проузроковане измештањем и заштитом постојећих ЕЕО, укључујући и решавање имовинско-правних односа.
- Није дозвољена изградња прикључка и прикључење на ДСЕЕ у супротности са Законом о енергетици, Правилима о раду дистрибутивног система. Све електродистрибутивне објекте које је потребно изградити, заштити и изместити, грађевинска дозвола, односно решење о одобрењу за извођење радова је потребно да гласи на име надлежног огранка „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Рума, Рума.
- Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Рума, Рума, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Рума, Рума.
- У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Рума. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл. 217. Закона о енергетици, сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
- Све евентуалне штете на нашим електроенергетским објектима, приликом извођења ових радова, сносиће инвеститор, односно извођач радова.
- Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978).
- Укрштање електроенергетских каблова са пругом извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пруге, тако да минимална дубина предметних инсталација и заштитне цеви од најниже горње коте пруге до горње коте заштитне цеви износи 1,8 m, у зависности од конфигурације терена;
- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране;
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,2 m;

- на местима где није могуће задовољити претходне услове, мора се испројектовати и извести адекватна заштита пруге;
- није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад електронских комуникационих, сем при укрштању, при чему минимално вертикално растојање мора бити 0,5 m;
- удаљење енергетског кабла у односу на оптички кабл је условљено једино сигурносним размаком због обављања радова;
- при укрштању, паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5 m;
- уколико не могу да се постигну ова растојања, на тим местима енергетски кабл заштити у цеви, а минимално растојање не може бити мање од 0,3 m;
- заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај;
- није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или канализације, осим при укрштању;
- није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви гасовода, осим при укрштању (паралелно вођење у вертикалној равни);
- при укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу (у хоризонталној или косој равни) треба да буде 0,8 m у насељеном месту, односно 1,2 m ван насељеног места;
- ови размаи се могу смањити до 0,3 m, ако се кабл заштити у цеви дужине најмање 2 m са обе стране места укрштања, односно целом дужином паралелног вођења;
- у појасу 200,0 m од еколошког коридора/станишта за надземне водове ниског и средњег напона обезбедити примену мера заштите којима се спречава колизија и електрокуција птица.

Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4 kV

- трафостанице које нису у функцији железничког саобраћаја, могу се градити у инфраструктурном појасу пруге у складу с условима/сагласношћу надлежног управљача;
- трафостанице градити као зидане, монтажно-бетонске (у даљем тексту: МБТС), компактне и стубне (у даљем тексту: СТС), за рад на 20 kV напонском нивоу;
- за изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор правоугаоног облика минималних димензија 4,0 m x 5,5 m за изградњу једноструке, а 6,5 m x 5,5 m за изградњу двоструке монтажно-бетонске трафостанице, са колским приступом са једне дуже и једне краће стране;
- за стубне трансформаторске станице предвидети простор правоугаоног облика минималних димензија 5,0 m x 3,0 m, за постављање стуба за трафостаницу;
- поред објеката трафостаница на јавним површинама простор за изградњу слободностојећег ормана мерног места за регистровање утрошене електричне енергије јавног осветљења;
- минимална удаљеност од других објеката треба да буде 3 m.

Услови за изградњу јавног осветљења

- У инфраструктурном појасу који обухвата земљишни појас са обе стране пруге у ширини од 8,0 m, у насељеном месту 6,0 m, мерено управно на осу крајњих колосека, и ваздушни простор у висини од 14,0 m не могу се постављати извори светлости, осим осветљења које је у функцији железничке пруге и садржаја у функцији железничке пруге;
- користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја;
- тачан распоред, висина, положај и врста расветних тела биће дефинисана техничком документацијом;
- ради очувања еколошког интегритета и природних вредности подручја, у складу са могућностима, надвожњаке и друге осветљене објекте планирати на таквој удаљености од назначених станишта/еколошких коридора да ноћно осветљење објеката и осветљених деоница железничке пруге пре не утиче на коридор/станиште (најмања удаљеност светлосних тела је 100 m);
- на просторима заштићених еколошких коридора осветљење железничке пруге и пратећих садржаја планирати у складу са потребама заштите дивљих врста које су активне ноћу;
- за изворе ноћног осветљења које се налази на отвореном изабрати моделе расвете за директно осветљење са заштитом од расипања светлости којима се обезбеђује усмереност светлосних снопова према жељеним садржајима и спречава расипање светлости према небу (према ваздушним коридором миграције) и према коридору;
- осветљење вршити светлосним телима постављеним најниже могуће са светлосним сноповима усмереним према објектима или саобраћајним површинама;
- у појасу 200,0 m од еколошког коридора/станишта обезбедити примену мера заштите од утицаја светлости.

Табела 28: Укрштаји електроенергетске инфраструктуре са коридором магистралне пруге

Редни број	Стационажа укрштаја (km)	Назив техничке инфраструктуре	К.О.
1	57+825	ДВ 110 кV пост	Краљевци
2	67+169	ДВ 110 кV пост	Вогањ
3	67+550	ДВ 110 кV пост	Вогањ
4	70+096	ДВ 400 план	Марђелос
5	72+660	20 кV кабл пост	Марђелос
6	77+438	ДВ 110 кV пост	Ср.Митровица
7	77+875	ДВ 110 кV пост	Ср.Митровица
8	78+301	ДВ 20 кV кабл пост	Ср.Митровица
9	79+535	ДВ 110 кV пост	Ср.Митровица
10	79+860	ДВ 110 кV пост	Ср.Митровица
11	80+677	20 кV кабл пост	Ср.Митровица
12	82+684	20 кV кабл пост	Лаћарак
13	82+690	20 кV кабл пост	Лаћарак
14	82+696	20 кV кабл пост	Лаћарак
15	82+702	20 кV кабл пост	Лаћарак
16	82+891	20 кV кабл пост	Лаћарак
17	83+023	ДВ 110 кV пост	Лаћарак
18	83+182	20 кV кабл пост	Лаћарак
19	83+203	20 кV кабл пост	Лаћарак
20	83+230	ДВ 110 кV пост	Лаћарак
21	84+618	20 кV кабл пост	Лаћарак
22	95+427	ДВ 400 план	Мартинци
23	113+926	20 кV кабл пост	Шид
24	113+932	20 кV кабл пост	Шид
25	114+051	20 кV кабл пост	Шид
26	114+596	20 кV кабл пост	Шид
27	115+702	20 кV кабл пост	Шид

3.3.3.2. Правила паралелног вођења и укрштања магистралне пруге са термоенергетском инфраструктуром

У случају градње у близини и приликом укрштања градње изнад транспортних гасовода, потребна је сагласност власника.

У близини транспортних гасовода, нафтовода и продуктовода ископ вршити ручно. У случају оштећења цевовода, цевовод ће се поправити о трошку инвеститора. Евентуална измештања цевовода вршиће се о трошку инвеститора.

Укрштања пруга и путева са гасоводом изводе се под посебним условима које издаје оператор транспортног система.

На местима укрштања и паралелног вођења поштовати услове дефинисане важећим законским и другим прописима којима се регулише област гасификације.

Правила паралелног вођења и укрштања пруге и гасоводне инфраструктуре су:

Табела 29: Минимална растојања других објеката или објеката паралелних са гасоводом од спољне ивице подземних гасовода

Радни притисак	Притисак 16 ДО 55 bar (m)				Притисак ВЕЋИ ОД 55 bar (m)			
Пречник гасовода	DN ≤150	150 < DN ≤ 500	500 < DN ≤ 1000	DN > 1000	DN ≤ 150	150 < DN ≤ 500	500 < DN ≤ 1000	DN > 1000
Железнички колосеци (рачунајући од спољне ивице пружног појаса)	15	15	15	15	50	50	50	50
Подземни линијски инфраструктурни објекти (рачунајући од спољне ивице објекта)	0,5	1	3	5	3	5	10	15

Минимално потребно растојање при укрштању транспортних гасовода са подземним линијским инфраструктурним објектима је 0,5 m.

Укрштање транспортног гасовода, нафтовода и продуктовода са железницом предвиђа се искључиво механичким утискивањем испод пруге у прописаној заштитној цеви, с тим да:

- заштитна цев мора да буде постављена на целој дужини кроз појас железнице,
- угао укрштања цевовода по правилу је између 60° 90°,
- минимална дубина цевовода и заштитне цеви од горње ивице прага железничке пруге до горње коте заштитне цеви износи 1,5 m.

Табела 30: Минимална растојања објеката који су саставни делови гасовода од других објеката

Грађевински и други објекти	ГМРС, МС и РС (удаљености у m)		
	Зидане или монтажне		На отвореном или под надстрешницом
	≤30.000 m³/h	>30.000 m³/h	За све капацитете
Трафо станице	30	30	30
Железничке пруге и објекти	30	30	30
Шеталишта и паркиралишта	10	15	20
Остали грађевински објекти	10	15	20

Табела 31: Минимална растојања објеката који су саставни делови гасовода од других објеката

Грађевински и други објекти	Објекти гасоводног система (удаљености у m)			
	Компресорске станице		Блок станице са испуштањем гаса	Чистачке станице
	≤2 млрд m³/год.	>2 млрд m³/год.	За све капацитете	
Трафо станице	30	100	30	30
Железничке пруге и објекти	30	100	30	20
Шеталишта и паркиралишта	15	100	30	30
Остали грађевински објекти	30	100	15	15

За зидане или монтажне објекте растојање се мери од зида објекта.

За надземне објекте на отвореном простору растојање се мери од потенцијалног места истицања гаса.

На месту укрштања планиране пруге и гасовода, који представља једноцевни систем пречника, применити следећа правила:

- укрштање са пругом планирати, пројектовати и извести по правилу методом механичког подбушивања испод пруге, управно на пругу, употребом заштитних цеви и/или изградњом армирано бетонског канала/пропуста, са унутрашњим профилем који је минимум 0,15 m већи од спољнег пречника гасовода и пратеће инсталације (оптички кабл, опрема катодне заштите и др.);
- заштитна цев или армирано бетонски канал/пропуст мора бити постављен на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пруге увећаној за по 3,0 m са сваке стране;
- темељне јаме за бушење морају бити удаљене минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила пруге;
- угао укрштања гасовода са пругом износи 90°. Укрштање под мањим углом је могуће уз претходно прибављене саобраћајно-техничке услове и сагласност надлежних органа, односно управљача пругом;
- пројектована дубина заштитне цеви мора бити минимално 2,0 m од најниже коте пружне конструкције до горње ивице коте заштитне цеви предметног гасовода, односно минимално 1,2 m испод дна јарка;
- неопходно је извршити испитивање геомеханичких својстава стена и тла и анализе њихове отпорности према бушењу на местима укрштања трасе предметног гасовода.

Дистрибутивни гасоводи

На укрштању гасовода са железничком пругом, угао осе гасовода према тим објектима по правилу мора да износи 90°.

Угао укрштања на местима где је то технички оправдано дозвољено је смањити на минимално 60°. За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 60° прибавити одговарајућу сагласност управљача, односно оператора над тим објектима.

Минимална дубина укопавања гасовода је 0,8 m мерено од горње ивице гасовода.

Табела 32: Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице цеви, код укрштања са другим објектима

Инфраструктурни објекат	Минимална дубина укопавања (m)
до до горње ивице прага железничке пруге	1,5

Од минималне дубине укопавања цеви може се одступити уз навођење оправданих разлога за тај поступак, при чему се морају предвидети повећане мере безбедности, али тако да минимална дубина укопавања не може бити мања од 0,5 m.

У случају градње близини и приликом укрштања градње изнад дистрибутивних гасовода од челичних и ПЕ цеви, потребна је сагласност оператора дистрибутивног гасоводног система.

Минимално паралелно растојање подземних инсталација са постојећим дистрибутивним гасоводима од челичних и ПЕ цеви износи 0,4 m, а при укрштању 0,2 m.

Табела 33: Минимална хоризонтална растојања MPC од осталих објеката

MOP на улазу			
Објекат	MOP ≤ 4 bar	4 < MOP ≤ 10 bar	10 < MOP ≤ 16 bar
Железничка пруга	10 m	15 m	15 m
Интерне саобраћајнице	3 m	3 m	3 m
Трансформаторска станица	10 m	12 m	15 m

Минимално хоризонтално растојање MPC од пруге, мери се од ивице пружног појаса.

За зидане или монтажне објекте MPC минимално хоризонтално растојање се мери од зида објекта.

За објекте MPC постављене на отвореном простору, са или без надстрешнице, растојање се мери од најближег потенцијалног места истицања гаса.

Укрштање и паралелно вођење гасовода и пруге, врши се у складу са Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bara и условима управљача јавног пута.

Табела 34: Укрштаји енергетске инфраструктуре са коридором магистралне пруге

Редни број	Стационажа укрштаја (km)	Назив техничке инфраструктуре	К.О.
1	38+170	ТГВИ	Стара Пазова
2	38+980	ТГВ	Голубинци
3	52+061	ДГВ	Путинци
4	64+749	ДГВ	Рума
5	74+540	ТГВ	Сремска Митровица
6	78+320	ДГВ	Сремска Митровица
7	80+685	ДГВ	Сремска Митровица
8	102+030	ДГВ	Кукујевци
9	104+037	ДГВ	Кукујевци
10	104+245	ДГВ	Кукујевци
11	113+502	ДГВ	Шид

3.3.4. Правила паралелног вођења и укрштања магистралне пруге са електронском инфраструктуром

- ЕК мрежа ће се у потпуности градити подземно на подручју Просторног плана;
- за петебе железничког саобраћаја и објеката у функцији железничког саобраћаја, електронска комуникациона мрежа и објекти могу се градити подземно у пружном појасу, док се електронска комуникациона мрежа и објекти која није у функцији железничког саобраћаја могу градити у инфраструктурном и заштитном појасу пруге у складу са условима/сагласношћу управљача;
- укрштање електроенергетских каблова са железничком пругом извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пруге, тако да минимална дубина предметних инсталација и заштитне цеви од најниже горње коте пруге до горње коте заштитне цеви износи 1,8 m, у зависности од конфигурације терена;
- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пруге, увећана за по 3,0 m са сваке стране;
- у коридору пруге електронски комуникациони каблови се могу постављати у плитком рову (микророву);
- у циљу обезбеђења потреба за новим прикључцима на електронску комуникациону мрежу и преласка на нову технологију развоја у области електронских комуникација, потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем канализације од планираног окна до просторије планиране за смештај електронско комуникационе опреме унутар парцела корисника;
- при паралелном вођењу електронских комуникационих и електроенергетских каблова до 10 kV најмање растојање мора бити 0,5 m и 1,0 m за каблове напона преко 10 kV;
- при укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,50 m, а угао укрштања око 90°;
- удаљење оптичког кабла у односу на електроенергетски кабл је условљено једино сигурносним размаком због обављања радова;
- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода, водовода, канализације, вертикално растојање мора бити најмање 0,3 m;
- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода, водовода и канализацијом хоризонтално растојање мора бити најмање 0,5 m.
- за потребе удаљених корисника, може се градити бежична (PP) електронска комуникациона мрежа.

Услови за изградњу објеката за постављање електронске комуникационе опреме и уређаја (ИПАН)

ИПАН, МСАН, миниДСЛАМ и ДСЛАМ уређаји се могу градити у оквиру јавних површина, са обезбеђеним директним приступом уређају преко јавних површина, обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем на јавну инфраструктуру, или обезбеђењем засебне парцеле као јавне површине за изградњу ИПАН са обезбеђеним приступом уређају, обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем на јавну инфраструктуру.

Табела 35: Укрштаји електронске инфраструктуре са коридором магистралне пруге

Редни број	Стационажа укрштаја (km)	Назив техничке инфраструктуре	К.О.
1	44+742	ОК пост	Љуково
2	44+747	ОК пост	Љуково
3	52+086	ОК пост	Путинци
4	62+930	ОК пост	Рума
5	62+932	ОК пост	Рума
6	62+936	ОК пост	Рума
7	63+937	ОК пост	Рума
8	64+342	ОК пост	Рума
9	64+344	ОК пост	Рума
10	64+358	ОК пост	Рума
11	64+360	ОК пост	Рума
12	72+719	ОК пост	Марђелос
13	72+744	ОК пост	Марђелос
14	78+286	ОК пост	Ср.Митровица
15	78+295	ОК пост	Ср.Митровица
16	80+662	ОК пост	Ср.Митровица
17	80+664	ОК пост	Ср.Митровица

Редни број	Стационарна укрштаја (km)	Назив техничке инфраструктуре	К.О.
18	84+512	ОК пост	Лаћарак
19	84+615	ОК пост	Лаћарак
20	85+037	ОК пост	Лаћарак
21	85+045	ОК пост	Лаћарак
22	93+245	ОК пост	Мартинци
23	93+247	ОК пост	Мартинци
24	97+417	ОК пост	Мартинци
25	97+419	ОК пост	Мартинци
26	102+060	ОК пост	Кукујевци
27	103+845	ОК пост	Кукујевци
28	114+774	ОК пост	Шид
29	114+776	ОК пост	Шид
30	115+416	ОК пост	Шид
31	115+418	ОК пост	Шид
32	115+640	ОК пост	Шид
33	115+723	ОК пост	Шид

3.4.5. Правила паралелног вођења и укрштања магистралне пруге са комуналном инфраструктуром

Правила паралелног вођења и укрштања магистралне пруге и комуналне инфраструктуре су:

- приликом паралелног вођења, краци магистралног цевовода подсистема за снабдевање водом насеља, водоводне и канализационе цеви морају бити постављене, односно измештене ван експлоатационог појаса пруге;
- укрштање кракова магистралног цевовода за снабдевање водом насеља, водоводних и канализационих цеви са магистралном пругом предвиђа се искључиво механичким утискивањем или подбушивањем испод трупа пруге, под адекватним углом предвиђеним за водопроведну инфраструктуру, и у прописаној заштитној цеви, с тим да: – заштитна цев мора да буде постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила – ножице насипа са обе стране магистралне пруге; – минимална дубина цевовода и заштитне цеви од најниже коте магистралне пруге до горње коте заштитне цеви износи 1,35-1,5 m;
- сва укрштања магистралне пруге са водотоцима обезбеђују се мостовима и потребним регулационим грађевинама на водотоцима.
- обезбедиће се контролисано прикупљање и евакуација атмосферских вода дуж трупа пруге и њихово одвођење у постојеће ретенционе просторе (водотоке, канале) по принципу брже евакуације (риголе, пропуси и др.),
- на местима укрштања пруге са постојећим трасама водовода и канализације предвидеће се пропуси са заштитним цевима,
- положај трасе инфраструктурних система (пруга, гасовод, оптички кабл) биће ван зоне непосредне и уже заштите подземних и површинских изворишта водоснабдевања. Тамо где то није могуће, заштита изворишта обезбедиће се посебним пројектом заштите и континуалне контроле квалитета вода.
- све активности на усаглашавању инфраструктурних система са хидротехничком инфраструктуром обављаће се уз сагласност и контролу надлежних органа за послове водопривреде.

Водовод

- сва правила за полагање цевовода важе како за насељена места, тако и за трасе ван насеља;
- приликом полагања водовода мора се водити рачуна о прописаним минималним растојањима до других инсталација;
- за полагање водовода кроз земљиште путева вишег ранга, пружног појаса и водотока, неопходно је прибавити мишљења и посебне услове од надлежних органа и организација;
- за полагање цевовода испод водотока, исте се морају поставити у заштитне цеви;
- спојеве прикључака објеката врши искључиво орган јавног водовода; и
- све водоводе до којих може допрети дејство мраза заштитити термичком изолацијом.

Канализација

- правила за полагање цевовода важе и за насељена места и за трасе ван насеља, с тим да ван насеља трасу канализације мора пратити сервисна саобраћајница, која омогућава приступ возилима надлежног ЈКП задуженом за одржавање мреже;
- приликом полагања канализације водити рачуна о прописаним минималним растојањима до других инсталација;

- за полагање канализације кроз земљиште путева вишег ранга, пружног појаса и водотока, потребно је прибавити мишљења и посебне услове од надлежних органа и организација;
- квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);
- уколико не постоји јавна канализација, отпадне воде се привремено спроводе у непропусну септичку јаму, из које се нечиста вода односи на одређене депоније;
- укрштања са каналима извести у заштитној цеви положеној минимум 1,5 m испод дна регулисаног канала.
- У површинске воде забрањено је испуштати било какве воде осим условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода чији квалитет обезбеђује одржавање минимално доброг еколошког статуса (II класа воде) реципијента, према Уредби о класификацији вода.
- Квалитет ефлуента треба да задовољава граничне вредности прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање.
- У подземне воде забрањено је уношење загађујућих материја, односно узроковање погоршања постојећег хемијског статуса подземне воде, осим ефлуента чији квалитет задовољава граничне вредности прописане Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање.
- Условно чисте атмосферске воде, чији квалитет је одређен претходним условом, могу се без пречишћавања, путем интерне атмосферске мреже и преко уређених испуста, одвести у јавну атмосферску канализацију према условима надлежног комуналног предузећа, на зелене површине у оквиру парцела планираних објеката, или у мелиорационе канале или водотоке.
- Санитарне отпадне воде прикључити на јавну канализациону мрежу, према општем концепту канализације, пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу насеља и условима/сагласностима надлежног јавног комуналног предузећа.
- На местима где јавна канализациона мрежа није изградњена, до изградње таквих система, примењиваће се водонепропусне септичке јаме, које ће се, према потребама, периодично празнити аутоцистернама надлежног комуналног предузећа. Изградњу водонепропусних септичких јама вршити према следећим условима:
 - да су приступачне за возило - аутоцистерну које ће их празнити,
 - да су коморе изграђене од водонепропусних бетона,
 - да су удаљене од свих објеката и међа према суседима најмање 3,0 m,
 - да се лако могу преоријентисати на јавну канализациону мрежу након њене изградње
 - да буду удаљене од бунара најмање 8 m.

V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ

Кључни учесници у имплементацији Просторног плана, који ће директно имплементирати концепцију и планска решења за изградњу железничке пруге и развој саобраћајних и осталих инфраструктурних система на подручју посебне намене јесу:

- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре кроз контролу даљих активности на изради планске и техничке документације, управног поступка издавања потребних дозвола и одобрења, инспекцијски надзор, као и оцењивање потребе и оправданости измене и допуне појединих решења овог просторног плана;
- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Инфраструктура железнице Србије, кроз даљу разраду техничке документације, припрему и спровођење инвестиционих активности за изградњу планираног државног пута;
- надлежна министарства са управљачима и оператерима инфраструктурних система кроз усклађивање развоја система и активности на изградњи и реконструкцији објеката осталих инфраструктурних система са активностима на реализацији планиране железничке пруге;
- надлежна министарства са одговарајућим дирекцијама и управама за послове водопривреде, шумарства, заштите животне средине, природе и споменика културе кроз усклађивање секторских планских докумената и активности са активностима на реализацији планиране железничке пруге;
- управе јединица локалне самоуправе (општине Стара пазова, Инђија, Рума, Шид и град Сремска Митровица) са дирекцијама за урбанизам и јавним комуналним предузећима, кроз контролу даљих активности на изради планске и техничке документације на локалном нивоу, контролу управног поступка издавања потребних дозвола и одобрења, и инспекцијски надзор за објекте у обухвату коридора железничке пруге и коридорима осталих инфраструктурних система које је могуће градити у складу са правилима овог Просторног плана и др.

Институционални оквир имплементације, у ширем смислу, чине све институције и органи који ће посредно учествовати у имплементацији планских решења, и то:

- у области заштите и коришћења природних ресурса – министарства и покрајински секретаријати надлежни за послове пољопривреде, шумарства, водопривреде и рударства, ЈП „Војводинашуме“, ЈВП „Воде Војводине“, удружења пољопривредника, локална јавна комунална предузећа, невладине организације и др;
- у области развоја привреде – покрајински секретаријат надлежан за послове туризма, индустрије и др; локалне туристичке организације, туристички кластери, удружења привредника и предузетника и друга правна лица;
- у области развоја саобраћаја и инфраструктурних система – министарства и покрајински секретаријати надлежни за послове саобраћаја, инфраструктуре, енергетике, телекомуникација и водопривреде; ЈП „Путеви Србије“, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д, ЈП „Електропривреда Србије“, Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд; ЈВП „Воде Војводине“; оператери мобилне телефоније; ЈП „Србијагас“, локална јавна комунална предузећа, дистрибутери електричне енергије „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд и др;
- у области заштите животне средине, природних и непокретних културних добара – министарства и покрајински секретаријати надлежни за послове животне средине, заштите природе и културе; Покрајински завод за заштиту природе; Републички завод за заштиту споменика културе, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Међуопштински завод заштите споменика културе Сремска Митровица, локални музеји, невладине организације и др.

2. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Просторни план се спроводи, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, на следећи начин:

1. Директно (непосредно), у обухвату појаса железничке пруге (земљишта јавне намене):

- издавањем локацијских услова за објекте железничке пруге, као и функционалне пратеће садржаје и садржаје за кориснике (станичне зграде и платои, перони, надстрешнице, станични потходници, зграде за смештај техничких уређаја и постојења);

2. Индиректно, за део Просторног плана у обухвату између заштитног пружног појаса и границе детаљне разраде, применом планских решења:

- у другим планским документима за инфраструктурне системе и заштићена подручја која се налазе у посебној намени;
- применом и разрадом планских решења Просторног плана у планским документима јединица локалне самоуправе.

У граници детаљне разреде (унутар регулационе линије) директно се примењује овај плански документ, док се у појасу између детаљне разраде и обухвата плана (заштитни пружни појас) примењују планови ЈЛС, уз примену режима дефинисаних на основу овог планског документа.

Списак важећих планова ЈЛС налази се у **Поглављу I Полазне основе, тачка 2.3. Планови и остали документи од значаја за израду плана**, као и у **Поглављу III Планска решења, тачка 5. Употреба земљишта**.

Овај План представља **плански основ** за све додатне активности које ће се спроводити као последица техничких решења у смислу решавања инфраструктурних измештања и прикључака, ван обухвата детаљне разраде, уз примену законских прописа и техничких норматива.

На основу овог планског документа приступиће се изради пројеката парцелације и препарцелације ради формирања парцела јавне намене.

У складу са методологијом планирања и пројектовања линијских инфраструктурних објеката у планским документима линијских инфраструктурних објеката и система се одређују оријентационе стационаже. Од ових оријентационих стационажа може се одступити у даљој изради техничке документације, односно оријентационе стационаже се у спровођењу планског документа, односно даљој изради техничке документације, могу додатно прецизирати, и то у: идејном решењу, идејном пројекту, пројекту за грађевинску дозволу, пројекту за извођење, односно у пројекту изведеног објекта, где се потпуно прецизно утврђују стационаже у коридору линијског инфраструктурног објекта.

Смернице за спровођење инфраструктурних мрежа и објеката (усклађивање са железничком пругом која се ради на основу овог Просторног плана):

- Усклађивање постојеће мреже преносног и дистрибутивног система електричне енергије и електронске комуникационе мреже са планираним линијским инфраструктурним коридором, као и изградња нове мреже, прецизираће се у даљој изради техничке документације у складу са условима ималаца јавних овлашћења и вршиће се на основу Просторног плана и самосталног члана 130. став. 6. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 132/14).
- За усклађивање транспортне инфраструктуре постоји законски основ у Закону о путевима.
- Усклађивање железничке и хидротехничке инфраструктуре вршиће се на основу смерница из овог планског документа, техничке документације и услова ималаца јавних овлашћења.

Коначне стационаже и коначан број објеката ће се дефинисати приликом израде техничке документације (Студија оправданости са Идејним пројектом). Коначни елементи укрштаја државних путева и магистралне пруге као и могућност планирања саобраћајних прикључака на исте, такође ће се дефинисати у току израде техничке документације, у складу са законском регулативом.

Смернице за спровођење експропријације

- Приликом израде техничке документације (идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење и пројекат изведеног стања), на основу списка катастарских парцела из Просторног плана (аналитички дефинисаних за потребе јавне намене), урадити посебан елаборат (један или више) за потребе непотпуне и потпуне експропријације непокретности (земљишта и објекта на земљишту), или административног преноса.

У оквиру шире границе Просторног плана ће се техничком документацијом, по катастарским општинама, прецизније дефинисати локације позајмишта и депонија, односно објеката за које се у складу са Законом о планирању и изградњи издају привремене грађевинске дозволе и који су потребни за изградњу коридора железничке пруге.

3. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ

Приоритетно планско решење јесте изградња и реконструкција пруге и пратећих садржаја.

У циљу реализације приоритетног планског решења дефинишу се следеће активности:

- израда и ревизија техничке документације на нивоу студије оправданости са идејним пројектом;
- израда и техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и израда пројекта за извођење за које је дефинисана детаљна регулација у овом Просторном плану;
- решавање имовинско правних односа за које је дефинисана детаљна регулација у овом Просторном плану;
- изградња/реконструкција деоница железничке пруге, у складу са динамиком коју опредељују министарство надлежно за саобраћај и инфраструктуру, Инфраструктура железнице Србије, АД.

4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Основне мере за имплементацију Просторног плана су:

- провера и реализација постојећих и утврђивање нови потребних финансијских аранжмана, који се односе на начине финансирање овог капиталног инфраструктурног пројекта,
- утврђивање динамике реализације финансирања пројекта са обавезама и дужностима субјеката који су одговорни за спровођење дефинисаних редоследа активности,
- утврђивање обавезе надлежних органа и служби (према потреби формирање нових, додатних) за остваривање и праћење вертикалне и хоризонталне координације активности свих учесника у имплементацији Плана и
- у примени закона, прописа, смерница, техничких правила и стандарда потребно је третирати пројекат као приоритет од државног и ширег регионалног значаја.

1. Планско-програмске мере и инструменти:

- израда студије оправданости са идејним пројектом;
- израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење;
- израда по потреби пројекта парцелације и препарцелације, израда пројекта геодетског обележавања и израда елабората за експропријацију непокретности, по фазама; и др.

2. Организационе мере и инструменти:

Основне мере и инструменти за имплементацију планских решења и смерница овог Просторног плана су:

- израда Студије оправданости са Идејним пројектом;
- израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење;
- израда по потреби пројекта парцелације и препарцелације, израда пројекта геодетског обележавања и израда елабората за експропријацију непокретности, по фазама и др (може се примењивати за дефинисање обухвата у оквиру јавне намене у складу са надлежностима за управљање);
- обезбеђење мера појачаног надзора урбанистичке и грађевинске инспекције ради контроле коришћења, спречавања изградње нових и озакоњења постојећих објеката на простору јавне намене планираном за коридор железничке пруге, до привођења планираној намени;
- „Инфраструктура Железнице Србије“, А.Д. утврдиће и обавестити надлежне општинске службе о критеријумима за финансијско и материјално обештећење код преузимања непокретности, ограничења права својине и штета насталих при извођењу радова на изградњи трасе и објеката железничке пруге;
- стручне службе надлежних јединица локалне самоуправе информисаће, путем оглашавања у средствима јавног информисања, локалну заједницу о донетим програмима из алинеје друге ове тачке, давати упутства о правима и обавезама власника и корисника обухваћених непокретности и друга потребна обавештења у вези са имплементацијом Просторног плана;
- надлежно предузеће „Инфраструктура железнице“ ће обезбедити мониторинг животне средине и буке у коридору железничке пруге и др.

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО

В) ПРИЛОГ

Списак закона од значаја за израду Просторног плана

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19);
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21);
- Закон о потврђивању Европске конвенције о пределу („Службени гласник РС”-Међународни уговори, број 4/11);
- Закон о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23);
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон, 99/11-др. закон, 6/20 и 35/21-др. пропис);
- Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др. закон);
- Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС”, број 129/07, 18/16, 47/18 и 9/20-др. закон);
- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС и 96/15, 113/17-др. закон, 27/18-др. закон, 41/18-др. закон и 9/20-др. закон);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 и 47/18);
- Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09, 67/12-УС и 18/20-др. закон);
- Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05-др. закон и 83/14-др. закон);
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01-СУС, „Службени лист СРЈ”, број 16/01-СУС и „Службени гласник РС” бр. 20/09 и 55/13-УС);
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закон);
- Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13-др. закон, 101/16, 67/21-др. закон и 114/21);
- Закон о сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 93/12 и 14/16);
- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19-др. закон);
- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС”, број 41/09);
- Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18- др. закон);
- Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредаба чл. 81. до 96.);
- Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16, 104/16 – др. закон и 113/17 – др. закон, 41/18, 95/18-др. закон, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21);
- Закон о путевима („Службени гласник РС”, број 41/18 и 95/18-др. закон);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон, 87/18, 23/19, 128/20-др. закон и 76/23);
- Закон о железници („Службени гласник РС”, бр. 41/18 и 62/23);
- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС”, број 41/18);
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС”, број 62/23);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон и 95/18-др. закон);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 25/15 и 109/21);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10);
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09);
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др. закон);
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, број 96/21);
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС”, број 112/15);
- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 25/19, осим одредбе члана 115. став 1. тачка 2) овог закона, која се примењује истеком 36 месеци од дана ступања на снагу овог закона);
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, број 36/09);
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др. закон и 35/23);
- Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС”, број 109/21);

- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15);
- Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности („Службени гласник РС“, бр. 95/18 и 10/19);
- Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 17/19);
- Закон о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16);
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/15 и 95/18-др. закон и 40/21);
- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14, 95/19-др. закон, 40/21, 35/23 и 62/23);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12, престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка б) и став 2. у делу који се односи на тачку б) и члан 14. став 2.);
- Закон о коришћењу обновљивих извора енергије („Службени гласник РС“, бр. 40/21 и 35/23);
- Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18-др. закон);
- Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 46/91, 83/92, 53/93-др. закон, 54/93, 60/93-исправка, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредби чл. 9. до 20.);
- Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, бр. 18/10 и 95/18-др. закон);
- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, број 128/14 и 95/18-др. закон);
- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/18);
- Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС“, бр. 104/16, 83/18, 95/18-др. закон и 10/19-др. закон);
- Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника („Службени гласник РС“, број 104/09);
- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник РС“, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Службени гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 -др. закон и 54/2015 - др. закон);
- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др. закон, 104/09-др. закон, 10/15 и 36/18);
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18-др. закон, 87/18 и 87/18-др. закон);
- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15);
- Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, број 105/13, 119/13 и 93/15);
- Уредба о класификацији вода („Службени гласник РС“, број 5/68);
- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10);
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, број 31/12).

Документи релевантни за просторно планирање су стратегије развоја појединих области донете на државном и покрајинском нивоу. У овај Просторни план уграђене су смернице и стратешка опредељења из следећих докумената:

- Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године („Службени лист РС“, број 85/14);
- Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године („Службени лист РС“, број 64/15);
- Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године („Службени лист РС“, број 3/15 и 66/20);
- Стратегија развоја туризма Републике Србије за период од 2016. до 2025. године („Службени гласник РС“, број 98/16);
- Маркетинг стратегија туризма у Војводини („Службени гласник АПВ“, број 6/10);
- Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. године („Службени гласник РС“, број 13/11);
- Стратегија интегрисаног управљања границом у Републици Србији за период 2022-2027. године („Службени гласник РС“, број 89/22);
- Национални програм заштите животне средине („Службени гласник РС“, број 12/10) и др.

**ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - ШИД - ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ,
ДЕОНИЦЕ СТАРА ПАЗОВА - ГОЛУБИНЦИ - ШИД И
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ИНЂИЈА – ГОЛУБИНЦИ
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ**



НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ:




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Немања Ерцер

**ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - ШИД - ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ,
ДЕОНИЦЕ СТАРА ПАЗОВА - ГОЛУБИНЦИ - ШИД И
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ИНЂИЈА – ГОЛУБИНЦИ
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ**

ОБРАЂИВАЧ:



ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД




Е – 2837/1

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

др Тамара Зеленовић Васиљевић

ВД ДИРЕКТОРА

Предраг Кнежевић, дипл. правник

Нови Сад, 2024. године

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА: др Тамара Зеленовић Васиљевић

СТРУЧНИ ТИМ:

- мр Драгана Дунчић, дипл. простор. план.
- мр Рита Влаовић, дипл. биол.
- Зоран Кордић, дипл. инж. саоб.
- мр Владимир Пихлер, дипл.инж.арх.
- Марија Зец, маст. инж. саобр.
- Иван Тамаш, маст. просторни план.
- Тања Ковачевић, маст. инж. арх.
- Бранко Миловановић, дипл. инж. мелио.
- Мирољуб Љешњак, дипл. инж. пољ.
- Милан Жижич, дипл. инж. маш.
- Наташа Медич Королија, маст.инж.пејз.арх.
- Марина Митровић, маст. проф.геог.
- Зорица Санадер, ел.инж.
- Маринко Гиздавић инж.елек.
- Радованка Зец, дипл. инж. арх.
- Теодора Томин Рутар, дипл. правник
- Бане Свитлица, дипл.инж.геод.
- Милко Бошњачић, маст. инж. геодез.
- Дејан Илић, грађ. техн.
- Драган Морача, грађ. техн.
- Ђорђе Кљаић, геод. техн.
- Драгана Митић, екон.тех.
- Бранка Поптешин, дактилограф-оператер

САДРЖАЈ

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОД	1
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ	1
1. ПОВОД, ПРЕДМЕТ И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	1
2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ	3
2.1. ПРАВНИ ОСНОВ	3
2.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ И ПОВОД ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	4
2.2.1. ИЗВОДИ ИЗ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА	4
2.2.1.1. СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2010. ДО 2020 ГОД. („Службени гласник РС“, број 88/10)	4
2.2.1.2. СМЕРНИЦЕ ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	5
2.2.2. ПЛАНОВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	5
3. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	6
3.1. ОБУХВАТ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	6
3.2. ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	7
3.2.1. Опис границе Просторног плана	7
4. ЕКОНОМСКА, ДРУШТВЕНА И ЕКОЛОШКА ОПРАВДАНОСТ ИЗГРАДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ У СЛУЧАЈУ КАДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ ПРЕТХОДНА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ	7
5. КРАТАК ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	8
5.1. САДРЖАЈ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	8
5.2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	10
6. РЕГИОНАЛНИ ЗНАЧАЈ СИСТЕМА И ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ	10
7. КОНЦЕПЦИЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА	12
8. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ОБУХВАТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	15
8.1. ПРИРОДНИ УСЛОВИ	15
8.1.1. Геолошке и геоморфолошке карактеристике	15
8.1.2. Хидрографске и хидролошке карактеристике	16
8.1.3. Климатске карактеристике	16
8.1.4. Педолошке карактеристике	17
8.1.5. Сеизмолошке карактеристике	17
8.2. ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ	17
8.2.1. Природна добра	17
8.2.2. Природни ресурси	18
8.3. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА	20
8.4. СТАНОВНИШТВО	23
8.5. МРЕЖА И ФУНКЦИЈЕ НАСЕЉА	25
8.6. ПРИВРЕДА	26
8.7. ИНФРАСТРУКТУРА	27
8.7.1. Саобраћајна инфраструктура	27
8.7.1.1. Инфраструктура друмског – путног саобраћаја	27
8.7.1.2. Инфраструктура водног саобраћаја	28
8.7.1.3. Инфраструктура ваздушног саобраћаја	28
8.7.1.4. Инфраструктура интермодалног саобраћаја	28
8.7.2. Водна и комунална инфраструктура	29
8.7.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА	30
8.7.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА	31
8.7.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА	32
8.7.6. Експлоатација минералних сировина	33
8.8. ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ	33
8.9. КВАЛИТЕТ ОСНОВНИХ ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	34
9. РАЗМАТРАНА ПИТАЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ И РАЗЛОЗИ ЗА ИЗОСТАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ПИТАЊА И ПРОБЛЕМА ИЗ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ	36

10. ПРИКАЗ ПРИПРЕМЉЕНИХ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА (НАЈПОВОЉНИЈЕ ВАРИЈАНТНО РЕШЕЊЕ СА СТАНОВИШТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ВАРИЈАНТНО РЕШЕЊЕ У СЛУЧАЈУ НЕРЕАЛИЗОВАЊА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА)	36
11. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	37
II ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА	40
1. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ	40
2. ИЗБОР ИНДИКАТОРА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ	40
3. КОМПАТИБИЛНОСТ ЦИЉЕВА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ СА ЦИЉЕВИМА ПЛАНА	43
III ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА ОПИСОМ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	46
1. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	46
2. ПОРЕЂЕЊЕ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА И ПРИКАЗ РАЗЛОГА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ РЕШЕЊА СА АСПЕКТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	48
3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА И ОГРАНИЧАВАЊА НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА	50
3.1. ОПШТЕ МЕРЕ У ТОКУ ИЗГРАДЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ОБЈЕКТА	50
3.2. ИНФРАСТРУКТУРА	50
3.2.1. Саобраћајна инфраструктура	50
3.2.2. Хидротехничка инфраструктура и водни објекти	51
3.2.3. Електроенергетска инфраструктура	52
3.2.4. Термоенергетска инфраструктура	53
3.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	55
3.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА	58
3.5. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ	61
3.6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ РАЗАРАЊА	65
4. НАЧИН НА КОЈИ СУ ВРЕДНОВАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УТИЦАЈА	68
5. ВЕРОВАТНОЋА, ИНТЕНЗИТЕТ, СЛОЖЕНОСТ, РЕВЕРЗИБИЛНОСТ, ВРЕМЕНСКА И ПРОСТОРНА ДИМЕНЗИЈА, КУМУЛАТИВНА И СИНЕРГЕТСКА ПРИРОДА УТИЦАЈА ПЛАНА	70
6. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА	72
7. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА (МОНИТОРИНГ)	74
7.1. ОПИС ЦИЉЕВА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	74
7.2. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	75
7.3. МОНИТОРИНГ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	75
7.4. ЗАКОНСКИ ОКВИР	77
7.5. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА	78
8. ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ НЕОЧЕКИВАНИХ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА	79
9. ПРОЦЕНА ПРЕКОГРАНИЧНИХ УТИЦАЈА	79
10. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ	80
11. ТЕШКОЋЕ ПРИ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	82
12. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА	82
13. ИДЕНТИФИКАЦИЈА МОГУЋИХ ПРЕКОГРАНИЧНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	83
14. ЗАКЉУЧЦИ ДО КОЈИХ СЕ ДОШЛО ТОКОМ ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА	83
15. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	84

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-ШИД-ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ, ДЕОНИЦЕ СТАРА ПАЗОВА-ГОЛУБИНЦИ-ШИД И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ИНЂИЈА-ГОЛУБИНЦИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

СПИСАК ТАБЕЛА

Табеле

Табела 1: Преклапање Просторног плана са ППППН саобраћајне инфраструктуре.....	5
Табела 2: Преклапање Просторног плана са ППППН остале инфраструктуре.....	5
Табела 3: Преклапање Просторног плана са ППППН заштићених природних добара.....	6
Табела 4: Преклапање Просторног плана са Просторним плановима јединица локалне самоуправе.....	6
Табела 5: Преклапање Просторног плана са Плановима генералне регулације.....	6
Табела 6: Пројектована службена места	14
Табела 7: Врсте еколошких коридора и еколошки коридори које пресеца траса пруге	17
Табела 8: Станишта строго заштићених и заштићених врста од националног значаја	18
Табела 12: Културна добра у обухвату Просторног плана	20
Табела 10: Број становника по пописима 1948–2022. године у насељима ширег обухвата Просторног плана	24
Табела 11: Упоредни преглед домаћинства по пописима 1948–2022. године	24
Табела 12: Укрштаји линијске саобраћајне инфраструктуре са коридором магистралне пруге	27
Табела 13: Попис органа и институција од значаја за израду Плана	37
Табела 14: Преглед индикатора заштите животне средине релевантних за подручје Просторног плана	42
Табела 15: Веза између фаза израде Плана и Стратешке процене утицаја	43
Табела 16: Компатибилност циљева Просторног плана и СПУ.....	45
Табела 17: Планска решења обухваћена стратешком проценом утицаја.....	47
Табела 18: Процена утицаја сектора Просторног плана у односу на циљеве стратешке процене утицаја у односу на варијантна решења.....	49
Табела 19: Ширина заштитног појаса	54
Табела 20: Минимална удаљеност објеката за боравак и становање људи од гасовода.....	54
Табела 21: Ширина експлоатационог појаса гасовода.....	54
Табела 22: Еколошки коридори које пресеца траса	61
Табела 23: Станишта строго заштићених и заштићених врста од националног значаја.....	62
Табела 24: Карактеристике утицаја у фази изградње планиране инфраструктуре и објеката који су предмет израде Просторног плана.....	69
Табела 25: Карактеристике утицаја у фази експлоатације планираних инфраструктурних и других објеката који су предмет Просторног плана	69
Табела 26: Вредновање карактеристика утицаја Плана	70
Табела 27: Идентификација могућих кумулативних и синергетских ефеката	71
Табела 28: Највиши дозвољени нивои спољне буке LAeq у dB	77

Слике

Слика 1. Железнички теретни коридор Алпи- Западни Балкан (Извор: www.transport-community.org)	11
Слика 2. Саобраћајна мрежа Западног Балкана са окружењем (Извор: www.transport-community.org)	12
Слика 3. Диспозиција пруге у ширем окружењу	13
Слика 4. Прегледна карта коридора железничке пруге	13

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОД

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, бр. 135/04 и 88/10) утврђена је обавеза да се стратешка процена утицаја на животну средину врши за планове у области просторног и урбанистичког планирања. Законом су утврђени услови, начин и поступак вршења процене утицаја планова на животну средину, у циљу обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја, интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак припреме и усвајања плана.

Одлуку о изради извештаја о стратешкој процени доноси орган надлежан за припрему плана, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид - граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци („Службени лист АПВ”, број 7/22 и 14/22-исправка) приступило се изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Шид - граница Хрватске, деонице Стара Пазова - Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија-Голубинци (у даљем тексту: Просторни план). Упоредо са израдом Просторног плана, приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Шид - граница Хрватске, деонице Стара Пазова - Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци на животну средину, на основу Одлуке о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Шид - граница Хрватске, деонице Стара Пазова - Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци на животну средину („Службени лист АПВ”, број 14/22).

Носилац израде Просторног плана је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16.

Обрађивач Просторног плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, Железничка број 6/III.

Просторни план подручја посебне намене доноси се за подручја која захтевају посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите простора, у складу са чланом 21. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23).

Разлози за доношење Просторног плана проистичу из потребе реализације стратешких приоритета у области развоја саобраћаја, који су утврђени Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 88/10) и Регионалним просторним планом АПВ („Службени лист АПВ”, број 22/11).

Извештајем о стратешкој процени су, на основу мултидисциплинарног начина рада, вредновани и процењени могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом Просторног плана, и дат је предлог мера за смањење негативних утицаја на животну средину.

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

1. ПОВОД, ПРЕДМЕТ И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Непосредан повод за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја је обавеза произашла из Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Шид-граница Хрватске, деонице Стара Пазова-Голубинци-Шид и железничке пруге Инђија-Голубинци („Службени лист АПВ”, број 7/22 и 14/22-исправка).

Стратешком проценом су, на основу мултидисциплинарног начина рада, вредновани и процењени могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом Просторног плана и дат је предлог мера за смањење негативних утицаја на животну средину.

Стратешка процена утицаја на животну средину представља инструмент којим се стварају услови за оптималну заштиту животне средине у процесу просторног планирања и представља свеобухватан, комплексан и јединствен поступак.

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) дефинисани су принципи: одрживог развоја, социјалне прихватљивости, економске оправданости и еколошке одрживости у смислу полазних основа просторног планирања.

Одредбама члана 4. овог Закона утврђена су начела стратешке процене:

- Одрживог развоја;
- Интегралности;
- Предострожности;
- Хијерархије и координације;
- Јавности.

На тај начин обезбеђује се оквир за усклађивање техно-економских, друштвених и природних система у целокупном развоју, укључујући и просторни развој. На принципима економичности користе се природне и створене вредности, с циљем да се очува и унапреди квалитет животне средине за садашње и будуће генерације.

То се постиже разматрањем и укључивањем кључних аспеката животне средине у припрему и усвајање планова, пројеката и програма, утврђивањем услова за очување природних и створених вредности.

Укључивањем услова заштите животне средине у Просторни план кроз инструмент стратешке процене, даје се обавезујући - интегрални оквир заштите, реализацијом кроз одговарајуће међусекторске планове, програме и пројекте. У превентивном смислу, свака активност је планирана, односно свако планско решење је дефинисано с циљем да се спрече или смање негативни утицаји, обезбеди рационално коришћење ресурса, а ризик од акцидената и негативних утицаја на људе сведе на минимум.

У складу са законским одредбама, Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину структурално обрађује:

- (1) Полазне основе стратешке процене (амбијентални оквир за обављање стратешке процене);
- (2) Циљеве и индикаторе (аналитички и циљни оквир за анализу и дијагнозу стања, дефинисање проблема и проналажење решења);
- (3) Стратешку процену утицаја (стратешка процена утицаја на животну средину у ужем смислу - дефинисање матричног оквира процене);
- (4) Смернице за ниже хијерархијске нивое (утврђивање смерница, стратешког и хијерархијског оквира за обављање процена утицаја у току спровођења Просторног плана);
- (5) Програм праћења стања животне средине (мониторинг - оквир за праћење спровођења Плана, односно очекиваних ефеката, стварних утицаја и новог стања на планском подручју);
- (6) Коришћену методологију и тешкоће у изради (концептуални и методолошки оквир коришћен у току израде стратешке процене, односно објективне тешкоће које су утицале на стратешку процену);
- (7) Начин одлучивања (оквир у коме су доношене одлуке, односно учешће јавности у поступку стратешке процене);
- (8) Закључна разматрања и напомене (синтезни оквир стратешке процене са визијом за спровођење и унапређења стратешке процене).

Као основно опредељење, испоштоване су смернице просторно - планске документације вишег реда.

За потребе израде Просторног плана коришћена је и релевантна планска, информациона и техничка документација, као и подаци добијени од надлежних органа и институција.

2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

2.1. ПРАВНИ ОСНОВ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Шид - граница Хрватске, деонице Стара Пазова - Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци („Службени лист АПВ“, број 7/22 и 14/22-исправка) приступило се изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Шид - граница Хрватске, деонице Стара Пазова-Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци (у даљем тексту: Просторни план).

Како је наведено у делу уводних напомена, правни основ за израду Извештаја о стратешкој процени је Одлука о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Шид - граница Хрватске, деонице Стара Пазова - Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци на животну средину.

План и Стратешке процена се израђује на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 32/19), те пратећих закона:

- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15, 113/17-др. закон, 27/18-др. закон и 9/20-др. закон)
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10);
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС и „Службени лист СРЈ“, број 16/01-СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-УС);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредаба чл. 81. до 96.);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон, 87/18, 23/19, 128/20-др. закон и 76/23);
- Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15-др. закон, 83/18, 9/20 и 62/23);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон);
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06 и 65/08-др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закон);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10);
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21);
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др. закон и 35/23);
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др. закон);
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 96/21);
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15);
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/15, 95/18-др. закон и 40/21, одредбе чл. 54-57. овог закона примењују се од дана приступања Републике Србије Европској унији);
- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14, 95/18-др. закон, 40/21 и 62/23);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12, престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу који се односи на тачку 6) и члан 14. став 2.);

- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон);
 - Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/21);
 - Закон о коришћењу обновљивих извора енергије („Службени гласник РС“, број 40/21 и 35/23);
 - Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09);
 - Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18);
 - Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС“, бр. 104/16, 83/18, 95/18-др. закон и 10/19-др. закон);
 - Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др. закон, 104/09-др. закон, 10/15 и 36/18);
 - Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закон);
 - Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15);
 - Закон о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23);
 - Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон, 6/20 и 35/21-др. пропис);
 - Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон и 71/21);
 - Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10);
 - Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, број 31/12);
- као и други законски и подзаконски акти који на директан или индиректан начин регулишу ову област.

2.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ И ПОВОД ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

При изради Просторног плана уважене су обавезе, услови и смернице из планова вишег реда:

- Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 88/10) и
- Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 22/11).

Такође, сагледани су и други плански документи од значаја за израду предметног простора наведени у овом поглављу.

2.2.1. ИЗВОДИ ИЗ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА

2.2.1.1. СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2010. ДО 2020 ГОД. („Службени гласник РС“, број 88/10)

Просторним планом Републике Србије за период од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 88/10; у даљем тексту: ППРС) утврђене су дугорочне основе организације, уређења, коришћења и заштите простора Републике Србије у циљу усаглашавања економског и социјалног развоја са природним, еколошким и културним потенцијалима и ограничењима на њеној територији.

У ППРС утврђена је концепција развоја свих саобраћајних инфраструктурних система, чији интегрални део је и мрежа магистралних железничких пруга. Основна концепција развоја саобраћаја Републику Србију дефинише као велики саобраћајни и транспортни центар, а унутар тога неколико већих урбаних центара као носиоце примарних функција.

Развој железничке инфраструктуре планира се ревитализацијом, реконструкцијом, изградњом и модернизацијом (електрификација, савремена СС, ТК и друга опрема), са циљем да се при дефинисању реконструкција траса максимално задрже постојећи коридори. На основу планова развоја железничке мреже Европе, Међународне железничке уније (UIC), ратификованих међународних споразума (AGC, AGTC, SEECР и др.) и потребе развоја железничког саобраћаја, у стратешки приоритет сврстан је развој Коридора 10, магистралне „Е“ пруге: Е 70 и Е 85 Београд – Шид (граница Хрватске).

2.2.1.2. СМЕРНИЦЕ ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Развој железничке мреже у АП Војводини засниваће се на концепцији и принципима одрживог развоја:

- економичност, ефикасност и безбедност, што подразумева пројектовање и реализацију решења у складу са потребама економског система и корисника;
- усмереност ка кориснику, правовремено прилагођавање пројектованих решења крајњем кориснику путне инфраструктуре и друмског саобраћаја;
- уравнотежени развој мреже са просторног, техничког и технолошког аспекта;
- интеграција са окружењем и другим видовима саобраћаја.

Основни циљ који је потребно достићи у смислу техничке оспособљености инфраструктурног система железнице је обезбеђивање UIC профила на свим пругама, одговарајуће носивости и повећање експлоатационе брзине, посебно на правцима коридора X у двоколосечне пруге високе перформансе за мешовити (путнички и теретни) саобраћај, комбиновани транспорт и пројектоване брзине од 160 km/h, а где год је то могуће 220 km/h.

Реализација стратешки приоритета подразумева доградњу капацитета на деоницама магистралне пруге Београд - Стара Пазова за потребе функционисања заједничке деонице од Београда према Будимпешти и према Загребу са денивелисаним раздвајањем теретног од путничког саобраћаја у Батајници.

Поред тога постојеће и планиране капацитете железничког саобраћаја (пруге, станице и остала постројења) унутар градских целина потребно је квалитетно интегрисати у урбано окружење, омогућити реализацију мултимодалности не само у робном, него и у путничком саобраћају (обједињавање терминала више видова превоза, примену система „паркирај и шетај“ – Park and Ride и др.).

2.2.2. ПЛАНОВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Траса предметних железничких пруга Београд - Шид – Граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци обухваћена је важећом просторно-планском, урбанистичком и осталом документацијом, наведеном у наставку текста. Граница Просторног плана се преклапа, тангира или је у функционалној вези са просторним плановима подручја посебне намене који су наведени у табелама 1, 2 и 3.

Табела 1: Преклапање Просторног плана са ПППН саобраћајне инфраструктуре

Р.Б.	Назив планског документа
1.	Просторни план подручја посебне намене државног пута IIа реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда) („Службени лист АПВ”, број 54/19)
2.	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора граница Хрватске – Београд (Добановци) („Службени гласник РС”, бр. 69/03, 147/14)
3.	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица – Београд (Батајница), („Службени гласник РС”, бр. 69/03, 36/10, 143/14, 81/15 и 113/22)
4.	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд–Суботица–државна граница (Келебија) („Сл. гласник РС”, бр. 32/17 и 57/19)
5.	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница („Службени гласник РС”, бр. 40/11, 39/19 и 88/20)

Табела 2: Преклапање Просторног плана са ПППН остале инфраструктуре

Р.Б.	Назив планског документа
1.	Просторни план подручја посебне намене система за наводњавање Срема („Службени лист АПВ”, број 57/17)
2.	Просторни план подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем” („Службени лист АПВ”, број 57/17)
3.	Просторни план подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема („Службени лист АПВ”, број 54/19)
4.	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације („Службени лист АПВ”, број 57/17)

Табела 3: Преклапање Просторног плана са ПППН заштићених природних добара

Р.б.	Назив планског документа
1.	Просторни план подручја посебне намене „Фрушка гора“, („Службени лист АПВ“, број 8/19)

Наведени планови су без значајнијег утицаја на саму посебну намену, осим доленаведених планова инфраструктурних система који се укрштају са предметном железничком пругом:

- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница („Службени гласник РС“, бр. 40/11, 39/19 и 88/20),
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд–Суботица–државна граница (Келебија) („Сл. гласник РС“, бр. 32/17 и 57/19),
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора граница Хрватске – Београд (Добановци) („Службени гласник РС“, бр. 69/03, 147/14),
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица – Београд (Батајница), („Службени гласник РС“, бр. 69/03, 36/10, 143/14, 81/15 и 113/22).

Кроз израду планских решења нацрта Просторног плана и дефинисања коначног обухвата, правила уређења и грађења, као и кроз смернице за спровођење Просторног плана сагледан је однос наведених просторних планова према коридору железничке пруге. У табели 4 дат је приказ преклапања обухвата Просторног плана са Просторним плановима јединица локалне самоуправе, а у табели 5 са Плановима генералне регулације.

Табела 4: Преклапање Просторног плана са Просторним плановима јединица локалне самоуправе

Р.б.	Назив планског документа
1.	Просторни план општине Стара Пазова до 2025. године („Службени лист општина Срема“, бр. 12/09, 17/12, 38/13, 7/19 и 40/19)
2.	Просторни план општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр. 7/12, 27/18)
3.	Просторни план општине Рума („Службени лист општина Срема“, број 7/15)
4.	Просторни план територије Града Сремска Митровица („Службени лист општина Сремска Митровица“, број 8/15)
5.	Просторни план општине Шид („Службени лист општина Срема“, број 1/11)

Табела 5: Преклапање Просторног плана са Плановима генералне регулације

Р.б.	Назив планског документа
1.	План генералне регулације Старе Пазове („Службени лист општина Срема“, бр. 11/17, 43/20)
2.	План генералне регулације Инђије („Службени лист општина Срема“, бр. 14/06 и 30/11 и „Службени лист општине Инђија“, број 18/19)
3.	План генералне регулације Руме („Службени лист општина Срема“, број 32/21)
4.	План генералне регулације Града Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске Митровице („Службени лист Града Сремска Митровица“, број 11/09)
5.	Планом генералне регулације Шида („Службени лист општина Срема“, бр. 25/09, 31/09 и 17/11 и „Службени лист општине Шид“, бр. 26/19, 28/20 и 22/21)

Остали документи од значаја за израду Просторног плана су:

1. Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године („Службени гласник РС“, број 4/08);
2. План развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године;
3. Национални програм јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. до 2021. године.

Просторно-планска и урбанистичка документација утврдила је коридоре предметних магистралних пруга: бр. 101 (Е-70), бр. 105 (Е-85) и бр. 121. Кроз правила уређења и грађења ови коридори су предвиђени за реконструкцију, изградњу и модернизацију у међународне пруге великих брзина у складу са стратегијом развоја железничког саобраћаја, међународним транспортним документима и условима управљача.

3. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

3.1. ОБУХВАТ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Одлуком о изради Просторног плана утврђена је оквирна граница обухвата Просторног плана на основу планираног коридора који је предмет израде овог Просторног плана, а који се као део концепта развоја железничке мреже налази и у Регионалном просторном плану АПВ („Службени лист АПВ“, број 22/11).

Просторним планом је дефинисано подручје посебне намене и граница обухвата детаљне разраде предметног простора.

На основу предлога Идејног решења¹ одређена је траса железничке пруге која је предмет израде овог Просторног плана. У складу са тим, коначна граница Просторног плана је смањена у односу на прелиминарну, дефинисану Одлуком о изради Просторног плана и представљену у Материјалу за рани јавни увид (прелиминарна граница се сматра зоном ширег посматрања и представљена је на рефералним картама).

Дефинисање основних појмова обухвата, појаса и зона у Просторном плану:

- **Зона ширег посматрања** обухваћена је целим КО кроз које пролази железничка пруга;
- **Граница обухвата Просторног плана** обухвата заштитни пружни појас (просечне ширине 240 m);
- **Граница детаљне разраде** поклапа се са **границом посебне намене**, као и са појасом експропријације.

Граница обухвата Просторног плана одређена је на основу коридора железничке пруге, у просечној ширини ~ 240 m, која обухвата пружни појас (35-40 m), инфраструктурни појас (25 m) и заштитни пружни појас (100 m), у укупној дужини од ~ 89 (84,2+4,3) km.

Површина подручја обухваћеног границом обухвата Просторног плана износи 24,5 km², док је површина обухваћена детаљном разрадом (посебном наменом) 5 km².

3.2. ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

3.2.1. Опис границе Просторног плана

Подручје обухваћено оквирном границом Просторног плана, обухвата целе катастарске општине у следећим јединицама локалне самоуправе:

- **Општина Стара Пазова** - КО Стара Пазова и КО Голубинци;
- **Општина Инђија** - КО Инђија и КО Љуково;
- **Општина Рума** - КО Рума, КО Путинци, КО Добринци, КО Краљевци, КО Вогањ, КО Марђелос;
- **Град Сремска Митровица** - КО Сремска Митровица, КО Шашинци, КО Лаћарак, КО Мартинци и КО Кузмин;
- **Општина Шид** - КО Шид, КО Кукујевци, КО Бачинци и КО Гибарац.

Граница обухвата Просторног плана је дефинисана координатама преломних тачака у Гаус-Кригеровој пројекцији.

4. ЕКОНОМСКА, ДРУШТВЕНА И ЕКОЛОШКА ОПРАВДАНOST ИЗГРАДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ У СЛУЧАЈУ КАДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ ПРЕТХОДНА СТУДИЈА ОПРАВДАНOSTИ

За планска решења у овом Просторном плану не постоји Претходна студија оправданости са Генералним пројектом. У току је израда техничке документације Студија оправданости са Идејним пројектом изградње железничке пруге у оквиру пројекта: МЕДИТЕРАНСКИ КОРИДОР: Србија – Хрватска „СН“ железничка међувеза, Београд – Шид – граница између две државе, деоница Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничка пруга Инђија – Голубинци / Студија изводљивости, ESIA, Београд 2023. Година. Техничка документација се ради паралелно са израдом Просторног плана. Основ за планско решење је Идејно решење.

Деоница Стара Пазова – Шид је деоница магистралне пруге: Е70 Београд-Стара Пазова - Шид државна граница - (Товарник). Ова пруга има и висок национални значај, истакнут кроз Просторни план Републике Србије и Регионални просторни план АП Војводине. Циљ модернизације железничке везе је да се реконструкцијом постојеће пруге формира савремена двоколосечна пруга „високе перформансе“ за мешовити (путнички и теретни) саобраћај и брзину до 200 km/h.

¹ Идејно решење се ради у оквиру Идејног пројекта са студијом оправданости МЕДИТЕРАНСКИ КОРИДОР: Србија – Хрватска „СН“ железничка међувеза, Београд – Шид – граница између две државе, деоница Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничка пруга Инђија – Голубинци / Студија изводљивости, ESIA, Београд 2023.година

Основни разлог за израду и доношење Просторног плана је стварање услова за реализацију националних и регионалних интереса у области саобраћајне инфраструктуре на принципима одрживог развоја и заштите, односно обезбеђење просторних услова за изградњу железничке пруге. Подизање нивоа приступачности подручја обухваћеног изградом Просторног плана имаће позитивне ефекте на подизање нивоа његове конкурентности, а самим тим и на динамику будућег развоја АП Војводине и Републике Србије, посебно локалних самоуправа кроз које пролази железничке пруга. Планирање, пројектовање и изградња железничке пруге утиче на повећање степена саобраћајне доступности општинским центрима, насељима, привредним зонама и примарним туристичким дестинацијама. На тај начин долази до јачања територијалне кохезије и полицентричног територијалног развоја подручја како у обухвату Просторног плана, али и много шире.

Могућности јачања свеобухватног привредног, културног и социјалног развоја огледају се у јачању инфраструктурних веза (првенствено саобраћајне инфраструктуре), што ће омогућити ефикаснији и економичнији проток робе, путовања људи, размену информација и осталог.

Добра приступачност саобраћајној инфраструктури предуслов је побољшања услова за остваривање уравнотеженог регионалног развоја и полицентричног система центара.

Уређење простора инфраструктурног коридора железничке пруге уз обезбеђивање адекватних веза са локалном инфраструктуром је кључни фактор за искоришћавање територијалних потенцијала и уравнотеженог развоја.

5. КРАТАК ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

5.1. САДРЖАЈ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Садржина Просторног плана дефинисана је Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања.

Просторни план се састоји од текстуалног и графичког дела.

У наставку је дат преглед поглавља која Просторни план структурално садржи, као и преглед графичких прилога на којима су приказана планска решења:

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОД

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА СА ГРАНИЦАМА ЗАШТИТНОГ ПОЈАСА

1.1. ОБУХВАТ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

1.2. ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

1.2.1. Опис границе Просторног плана

1.2.2. Списак катастарских парцела у обухвату плана

2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА

2.1. СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2010. ДО 2020 ГОД. („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“, БРОЈ 88/10)

2.2. СМЕРНИЦЕ ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

2.3. ПЛАНОВИ И ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

3. ЕКОНОМСКА, ДРУШТВЕНА И ЕКОЛОШКА ОПРАВДАНOST ИЗГРАДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ У СЛУЧАЈУ КАДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ ПРЕТХОДНА СТУДИЈА ОПРАВДАНOSTИ

II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ПЛАНИРАЊА, ИЗГРАДЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊА СИСТЕМА

1. ПРИНЦИПИ ПЛАНИРАЊА, ИЗГРАДЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ

2. ОПШТИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ

3. РЕГИОНАЛНИ ЗНАЧАЈ СИСТЕМА И ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ

4. КОНЦЕПЦИЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА

III ПЛАНСКА РЕШЕЊА РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СА УТИЦАЈЕМ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НА РАЗВОЈ ПОЈЕДИНИХ ОБЛАСТИ

1. ПОЛОЖАЈ КОРИДОРА ПРУГЕ И ПЛАН РАЗМЕШТАЈА ФУНКЦИОНАЛНИХ САДРЖАЈА

1.1. ПОЛОЖАЈ КОРИДОРА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ

1.2. ДЕНИВЕЛИСАНА УКРШТАЊА

2. УТИЦАЈ НА ПРИРОДУ, ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

- 2.1.ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
- 2.2.ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ
- 2.3.НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
- 2.4.ЖИВОТНА СРЕДИНА
- 2.5.ЗАШТИТА ОД ТЕХНИЧКО – ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ОДБРАНА
- 3.УТИЦАЈ НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАСЕЉА
- 3.1.ДЕМОГРАФСКО – СОЦИЈАЛНИ И ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ
- 4.ОДНОС ПРЕМА ДРУГИМ ТЕХНИЧКИМ СИСТЕМИМА
- 4.1.САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
- 4.1.1.Инфраструктура друмског - путног саобраћаја
- 4.1.2.Инфраструктура водног саобраћаја
- 4.1.3.Инфраструктура ваздушног саобраћаја
- 4.1.4.Инфраструктура интермодалног саобраћаја
- 4.2.ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
- 4.3.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
- 4.4.ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
- 4.5.ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
- 5.УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА
- IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
- 1.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА
- 1.1.ПОЈАСИ ЗАШТИТЕ И РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА У КОРИДОРУ МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ
- 1.1.1. Електроенергетско снабдевање објеката и садржаја у функцији железничке пруге
- 1.2.Појаси, зоне заштите и режими коришћења коридора осталих инфраструктурних система
- 1.3.ПОЈАСИ ЗАШТИТЕ И РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА У КОРИДОРУ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ И ОСТАЛЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
- 1.3.1.Појаси, зоне заштите и режими коришћења и уређења водне и комуналне инфраструктуре, и правила изградње у зони водних објеката
- 1.3.2.Појаси, зоне заштите и режими коришћења и уређења енергетске инфраструктуре
- 1.3.2.1.Појаси, зоне заштите и режими коришћења и уређења електроенергетске инфраструктуре
- 1.3.2.2.Појаси, зоне заштите и режими коришћења и уређења гасоводне инфраструктуре
- 1.3.3.Појаси, зоне заштите и правила изградње у зони Севесо постројења
- 2.ГРАНИЦА И ОБУХВАТ ПОЈАСА ПУТА И ЗОНА ЗАШТИТЕ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ
- 2.1.СПИСАК КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОБУХВАТУ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
- 2.1.1.Списак катастарских парцела за железничку пругу
- 3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
- 3.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ
- 3.1.1.Правила уређења и грађења сервисних саобраћајница
- 3.1.2.Правила уређења и грађења категорисаних путева
- 3.1.3.Електроенергетско снабдевање објеката и садржаја у функцији пруге
- 3.1.4.Електронске комуникације у функцији пруге
- 3.1.5.Елементи конструкција за заштиту од буке
- 3.1.6.Водна и комунална инфраструктура функционалних садржаја магистралне пруге
- 3.2.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ФУНКЦИОНАЛНИХ САДРЖАЈА ПРУГЕ
- 3.3.ПРАВИЛА УКРШТАЊА КОРИДОРА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ СА ДРУГИМ САОБРАЋАЈНИМ И ИНФРАСТРУКТУРНИМ СИСТЕМИМА
- 3.3.1.Правила паралелног вођења и укрштања магистралне пруге са друмском – путном инфраструктуром
- 3.3.2.Правила паралелног вођења и укрштања магистралне пруге са хидротехничком инфраструктуром
- 3.3.3.Правила паралелног вођења и укрштања магистралне пруге са енергетском инфраструктуром
- 3.3.3.1.Правила паралелног вођења и укрштања магистралне пруге са електроенергетском инфраструктуром
- 3.3.3.2.Правила паралелног вођења и укрштања магистралне пруге са термоенергетском инфраструктуром
- 3.3.4.Правила паралелног вођења и укрштања магистралне пруге са електронском инфраструктуром
- 3.3.5.Правила паралелног вођења и укрштања магистралне пруге са комуналном инфраструктуром
- V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
- 1.ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ
- 2.СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
- 3.ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ
- 4.МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО

Редни број	Рефералне карте	Размера
1.	Посебна намена простора	1:100.000
2.	Инфраструктурни системи и мрежа насеља	1:100.000
3.	Природни ресурси, заштита животне средине, природних и културних добара	1:100.000
4.	Спровођење плана	1:100.000
5.	Детаљна разрада просторног плана - Посебна намена простора и синхрон план (листови 5.1. од 5.14.)	1:2.500
6.	Детаљна разрада просторног плана - Регулациони план са саобраћајном инфраструктуром (листови 6.1.од 6.14.)	1:2.500
Прилог		
7.	Попречни профили	

5.2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Општи циљеви израде Просторног плана, дефинисани у складу са циљевима и опредељењима просторног развоја планова вишег реда и специфичностима овог подручја, у просторно - функционалном смислу су:

1. ублажавање развојних, физичких (просторних) и еколошких конфликта између железничке пруге (коридора) и непосредног окружења;
2. смањење негативних утицаја железничке пруге на животну средину у ширем појасу заштите и зони утицаја коридора, у првом реду утицаја девијација железничке пруге на природне ресурсе (изворишта водоснабдевања, пољопривредно и шумско земљиште) и наслеђе;
3. обезбеђење заштите од буке на деловима коридора који пролазе поред/кроз насеља;
4. опредељивање оптималних локација денивелисаних укрштања трасе железничке пруге са мрежом категорисаних (државних и општинских путева), као и са еколошким коридорима у окружењу коридора.
5. заштита, рационално коришћење и унапређење стања пољопривредног, шумског и водног земљишта и популације флоре и фауне;
6. дефинисање начина коришћења подручја и других садржаја у простору у складу са условима заштите природе;
7. валоризација природних ресурса у току планирања и изградње железничке пруге у складу са предностима, потребама и реалним могућностима и просторно, ресурсно и енергетски рационалнијег економског развоја подручја уз очување и унапређење еколошких вредности подручја;
8. Заштита културног наслеђа адекватном заштитом и одрживим управљањем културних добара, у погледу очувања културних добара, повећању атрактивности самог инфраструктурног коридора, као и подручја ширег коридора, спречавањем нарушавања културно-туристичке вредности и повећањем предеоне вредности, презентацијом и јачањем локалног и регионалног идентитета и др.

6. РЕГИОНАЛНИ ЗНАЧАЈ СИСТЕМА И ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ


Развој железничког саобраћаја има велики значај у процесу интеграције европског простора, као и повезивања са Азијом. У периоду изражених климатских промена, ограничених ресурса фосилних горива и повећаном промету роба и услуга повећава се улога превоза путника и робе железницом. Железничка пруга Београд - Шид - граница Хрватске је део некадашњег Паневропског коридора X крак С² (Салзбург - Љубљана - Загреб - Београд - Ниш - Софија - Димитровград - Истанбул), који повезује Европу са Малом Азијом.

² Паневропски коридор X (Pan-European corridor X: Salzburg-Ljubljana-Zagreb-Beograd-Niš-Skopje-Veles-Thessaloniki) дефинисан на конференцији 1994. године од стране Економске комисије за Европу (United Nations Economic Commission for Europe)

Према Европском споразуму о важним међународним линијама за комбиновани транспорт и пратећим постројењима³ (АС, AGTC) она припада међународној железничкој мрежи „С-Е“, означеној као Е-70/85. Споразумом о процесу сарадње у југоисточној Европи (SEECP)⁴ увршћена је у железничку мрежу високих перформанси у Југоисточној Европи, чији је циљ повећање брзине на 160-200+/-20 km/h.

Железничка пруга Београд-Стара Пазова-Шид-Државна граница и железничка деоница Стара Пазова-Шид је продужетак Медитеранског коридора ТЕН-Т⁵ мреже.

Потписивањем Меморандума о разумевању Аустрије, Словенија Хрватске, Бугарске и Србије успостављен је железнички теретни коридор Алпи-Западни Балкан⁶, који се тесно повезује са Балтичко-Јадранским коридором, коридором Оријент-Источни Медитеран и Дунавским коридором. Овом коридору се придаје све већи значај, обзиром да се бележи постепени раст обима теретног железничког саобраћаја.



Слика 1. Железнички теретни коридор Алпи- Западни Балкан
(Извор: www.transport-community.org)

Стварањем висококвалитетне интероперабилне железничке везе за путнички и теретни саобраћај тежи се побољшању приступачности Еврорегија и осталих земаља Европе и добар је предуслов за економски раст и унапређење евроинтеграција.

Железничка пруга, као део „Трансевропске железнице (TER⁷)“, је један од најбрже растућих развојних европских регионалних инфраструктурних пројеката. Представља и окосницу унапређења квалитета и ефикасности међународног железничког и комбинованог саобраћаја која повезује 17 држава Централне Европе, Југоисточне Европе и Кавказа (Јерменија, Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Грузија, Грчка, Италија, Литванија, Пољска, Румунија, Руска Федерација, Србија, Словачка, Словенија и Турска) и још 6 држава са статусом посматрача (Белорусија, Летонија, Молдавија, Црна Гора, Бивша Југословенска Република Македонија и Украјина). Мрежа даље има директне везе са железничким системима Западне Азије и Блиског Истока.


³ Међународни споразум ECE/TRANS/88/Rev. 2, сачињен 1991. године у Женеви

⁴ Међународни споразум сачињен у Солуну 2006. године, ратификован 2007. године

⁵ TEN-T (TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK) дефинисана од стране Европске комисије

⁶ Alps-Western Corridor (RFC10) утврђен јануара 2020. године на основу Одлуке Комисије за спровођење (ЕУ) 2018/500

⁷ Trans-European Railway, пројекат покренут 1990. године од стране Европске комисије Уједињених нација за Европу (UNECE)



Слика 2. Саобраћајна мрежа Западног Балкана са окружењем
(Извор: www.transport-community.org)

Железнички инфраструктурни коридор пруге Београд - Шид - граница Хрватске је предмет бројних Међународних споразума и пројеката Европске уније што указује на изузетност значаја овог правца као окоснице железничког саобраћаја Западног Балкана.


Европска унија кроз мултулатералне европске споразуме, пројекте и уговоре има за циљ обезбеђивање одрживе и паметне трансевропске транспортне мреже. Транспортни коридор Западног Балкана повезиваће путну и железничку инфраструктуру, луке и аеродроме седам земаља чланица Европске уније (Бугарска, Грчка, Хрватска, Словенија, Италија, Кипар и Аустрија) са Западним Балканом у један регион.

7. КОНЦЕПЦИЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА

Магистралне пруге бр.101/105 Београд Центар - Стара Пазова - Шид - државна граница - (Товарник)/(Београд Центар) - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - државна граница - (Келебија) (сегменти међународних коридора TER⁸ E-70 и E-85), деоница Стара Пазова - Голубинци - Шид и магистралне пруге бр.121 Инђија - Голубинци, представљају део железничког транзитног коридора за везу Западне и Централне Европе са Грчком, Турском и Блиским Истоком, а исто тако су најзначајнија транспортне осовине саобраћајне мреже Републике Србије.

Просторни план има за циљ модернизацију постојеће железничке пруге која повезује Србију и Хрватску (ЕУ) и представља део главне железничке пруге Београд - Загреб и даље је део Паневропског коридора X, огранак „ц“ и део железничког теретног коридора Алпи - Западни Балкан.

⁸ TER - Trans-European Railways




Слика 3. Диспозиција пруге у ширем окружењу

Простор који је обухваћен Просторним планом, захтева посебне режиме заштите, организације, уређења и коришћења. Међусобно повезивање урбаних центара и њихово повезивање са ширим окружењем, представља једну од најзначајнијих мера за уравнотеженији просторни развој АП Војводине. Дефинисање и остваривање циљева просторног развоја добро конципиране и функционално уравнотежене инфраструктурне мреже осигураће полицентрични и уравнотежени развој у простору, омогућиће ефикасну повезаност, висок комунални стандард и минималну девастацију простора, што ће у великој мери допринети побољшању приступачности, како региона у целини, тако и мањих територијалних целина унутар региона.

Основна концепција модернизације и реконструкције железничке пруге Београд - Шид –државна граница Хрватске, деоница Стара Пазова - Рума - Шид - државна граница Хрватске подразумева формирање двоколосечне магистрална пруга за обострани мешовити (путнички и теретни) саобраћај за пројектну брзину возова до 200 km/h, док је деоница пруге Инђија - Голубинци пројектована је као двоколосечна (додавањем новог колосека) за пројектне брзине од 120 km/h као најрационалније решење.

Трасе пруге Стара Пазова – Шид - Државна граница, која је предмет плана, је дужине 84,2 km, док дужина пруге Инђија-Голубинци износи 4,2 km. Обе дужине дате су према стациожама десног колосека. Потребно је напоменути, да се последњих 1,5 km колосека пруге Инђија-Голубинци налазе у станици.



Слика 4. Прегледна карта коридора железничке пруге

Како се постојећа траса пруге налази у равничарском пределу, са геометријом која у великој мери одговара траженој пројектној брзини, нова траса је без већих одступања „вођена“ по постојећој као најрационалније решење. Одступања од постојеће трасе, као изнуђена решења, настала су испред и иза станица услед захтева самих станица, као и на местима појединачних кривина на отвореној прузи чији геометријски елементи нису задовољавали услове нове пројектне брзине.

У циљу рационализације трошкова изградње и нивоа услуге а услед просторних или других ограничења није било могуће остварити брзину од 200 km/h на комплетној деоници. У зони станице Рума и Шид усвојена је брзина до 160 km/h, док је у зони станице Сремска Митровица усвојена брзина до 120 km/h. На делу трасе Стара Пазова – Голубинци и Инђија – Голубинци усвојена је брзина до 160 km/h односно 120 km/h.

Пруга Стара Пазова – Шид -Државна граница се надовезује на пругу која води ка Загребу.

Будући да је пруга у Републици Хрватској предвиђена за брзине до 160 km/h са размаком колосека од 4,0 m, на делу пруге од станице Шид до државне границе (од km 114+055 до km 120+640) задржана је поменута пројектна брзина, пре свега због међуколосечног растојања.

Како је пруга двоколосечна, техничком документацијом су дефинисане две осовине понаособ за леви и десни колосек, које су „вођене“ на међусобном растојању од 4,5 m.

За почетну стационажу пруге Стара Пазова – Шид - Државна граница усвојена је стационажа почетка скретница број 23 km 36+382 и 24 km 36+426 у станици Стара Пазова (уједно и почетак реконструкције) које су одвојне скретнице за пројектовану пругу.

Исти принцип одређивања почетне стационаже примењен је и на деоницу пруге Инђија - Голубинци. Наиме, за почетну стационажу предметне пруге усвојене су стационаже краја радова на колосецима пруге Стара Пазова – Нови Сад а према пројекту реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - Државна граница, деоница: Стара Пазова - Нови Сад. Почетна стационажа овог пројекта, за десни „Инђијски“ колосек је km 1+965 док је за леви колосек km 2+192.

Станице

Пројектним решењем, у складу са саобраћајним анализама, на комплетној траси предвиђено је седам станица и једна мимоилазница, односно постојеће локације станица су задржане, осим станице Вогањ која је пројектована као мимоилазница. Све станице су предвиђене за потпуну реконструкцију, уз обезбеђење потребних капацитета и подизање нивоа безбедности пре свега са становишта путника.

У наредној табели дата су сва службена места и њихове најосновније карактеристике.

Табела 6: Пројектована службена места

Редни Број	Назив	Број Колосека	Перон (број x дужина / ширина / висина) [m]
1	ЖС Голубинци	5	2 x 220.0 / 4.0 / 0.55
2	ЖС Путинци	4	2 x 220.0 / 4.0 / 0.55
3	ЖС Рума	17	2 x 400.0 / 7.4 / 0.55
4	Мимоилазница Вогањ	4	/
5	ЖС Сремска Митровица	11	2 x 400.0 / 6.1 / 0.55
6	ЖС Мартинци	4	2 x 220.0 / 4.0 / 0.55
7	ЖС Кукујевци	5	1 x 220.0 / 4.0 / 0.55 1 x 220.0 / 6.1 / 0.55
8	ЖС Шид	12	2 x 400.0 / 7.4 / 0.55

Станични колосеци су постављени на међусобном растојању од 4,75 - 6,0 m за претицајне (у зависности од пројектне брзине у станицама) док су остали станични колосеци постављени на растојању од 4,75 m, односно 6,0 m између колосека где се постављају портали контактне мреже.

Пројектом трасе пруге⁹ предвиђена је изградња жичане заштитне ограде дуж комплетне трасе као и у станицама, све до зоне самих станичних зграда и платоа.

Дуж целе трасе обезбеђен је коридор за сервисне саобраћајнице ширине 3,0 m позициониране након жичане заштитне ограде, који има двојаку функцију, односно за омогућавање кретања возила у служби експлоатације, одржавања и хитних интервенција као и у функцији спајања не категорисаних пољопривредних путева.

Пројекат трасе пруге је прилагођен технологији која дозвољава извођење радова без комплетног затварања саобраћаја, односно уз одвијање саобраћаја по једном колосеку постојеће двоколосечне пруге. Нивелете колосека су „вођене“ незнатно изнад постојећих (0-20cm) што дозвољава реконструкцију појединачних колосека. Такође, нивелете свих станица су постављене по постојећем стању, односно уклопљене су у постојеће станични објекте.

Комплетна траса је подељена у пет поддеоница и то:

- Поддеоница 1:
 - o Голубинци укључиво - Рума искључиво (од km 43+505.029 до km 62+469.577)
- Поддеоница 2:
 - o Рума укључиво - Сремска Митровица искључиво (од km 62+469.577 до km 79+238.532)
- Поддеоница 3:
 - o Сремска Митровица укључиво - Шид – Др. граница (од km 79+238.532 до km 120+640.442)
- Поддеоница 4:
 - o Инђија искључиво- Голубинци искључиво (од km 1+994.834 до km 4+720.632)
- Поддеоница 5:
 - o Стара Пазова искључиво- Голубинци искључиво (од km 36+426.560 до km 43+505.029)

Денивелације путне инфраструктуре

На основу адекватних саобраћајних анализа, одређене су локације за изградњу денивелација путне инфраструктуре на деоници железничке пруге Стара Пазова-Шид. У зависности од категорије пута, карактеристика микролокације у смислу постојања стамбених објеката у непосредној близини укрштаја, геоморфолошких карактеристика терена као и саме топографије,

Како би се остварио континуитет друмског саобраћаја независно од железничког, пројектовано је 16 денивелисаних укрштаја, са 7 надвожњака, 9 подвожњака као и једним подвожњаком у трупцу ауто-пута Е 70 Београд-Шид. На предметној траси пројектована су и два надвожњака за прелаз крупне дивљачи (екодукти) и галерија у трупцу Инђијског левог колосека. Објекти на денивелисаним укрштајима пројектовани су на начин да технологија и динамика извођења радова на конструкцијама омогући саобраћај возова по једном колосеку двоколосечне пруге.

8. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ОБУХВАТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

8.1. ПРИРОДНИ УСЛОВИ

8.1.1. Геолошке и геоморфолошке карактеристике

У погледу рељефа, посматрано подручје се већим делом налази на Сремској лесној тераси, а мањим делом на Фрушкогорској (Сремској) лесној заравни. На контакту ове две геоморфолошке целине формирана је већина насеља у зони ширег посматрања.

Фрушкогорска (Сремска) лесна зараван је рељефна целина која окружује планински венац Фрушке горе и налази се у североисточном делу трасе инфраструктурног коридора железничке пруге. Састављена је од лесних наслага (леса и лесоидних глина), при чему је лес различите дебљине (од 1 m до 7 m) стваран у квартару, највише у плеистоцену а делом и у холоцену. Лес је еолска творевина, настао је навејавањем fine ситне прашине коју су преносили ветрови из свих праваца. У погледу гранулометријског састава лес се састоји од песка, прашине и глине.

⁹ Идејни пројекат са студијом оправданости МЕДИТЕРАНСКИ КОРИДОР: Србија - Хрватска „СН“ железничка међувеза, Београд - Шид - граница између две државе, деоница Стара Пазова - Голубинци - Шид и железничка пруга Инђија - Голубинци / Студија изводљивости, ESIA, Београд 2023.години

У морфологији лесне заравни издвајају се предолице (лесне вртаче), долови, сурдуци, вододерине. Од лесне терасе је јасно издвојена падинама релативне висине од 10 m до 15 m.

Највећи део трасе железничке пруге се налази на делу *Сремске лесне терасе*, која је састављена од сувоземног, барског и преталоженог леса. Лесна тераса није јединствена целина, него је доста разуђена и јавља се у фрагментима. Налази се јужно од лесне заравни са надморском висином преко 80 m.

Порозност лесне терасе смањује се од лесне заравни на северу према алувијалном земљишту реке Саве на југу. Рељеф лесне заравни је једноставнији. На њеној површини су мање изражени морфолошки облици.

8.1.2. Хидрографске и хидролошке карактеристике

Хидрографска мрежа везана за железнички коридор обухвата природне водотоке који су притоке реке Саве и припадају Црноморском сливу. Мрежа обухвата и мелиорационе канале који су у надлежности ЈКП „Вода Војводина“. Сви водотоци на овом подручју извиру са јужних падина Фрушке Горе и теку од севера ка југу.

То су водотоци са мањим протоком, а у периодима значајнијих падавина могу имати бујични карактер. Већина њих се директно или индиректно улива кроз каналску мрежу у реку Саву. Хидрографска мрежа и режим водотока, услед антропогених утицаја, значајно су измењени у односу на некадашње природно стање. Промене су проузроковане изградњом насипа дуж реке Саве, изградњом дренажних и мелиорационих канала, као и изградњом црпних станица и малих акумулација на фрушкогорским потоцима.

На основу Уредбе о категоризацији водотока (Сл. гласник РС, бр. 5/68), река Сава припада II класи водотока. У II класу спадају воде погодне за купање, рекреацију и спортове на води, за узгој мање племенитих врста риба (циприниди), као и воде које се, поред уобичајених метода пречишћавања (коагулација, филтрација и дезинфекција), могу користити за снабдевање водом за пиће и у прехранбеној индустрији.

На територији Војводине алувијални песковити и шљунковити седименти представљају најзначајније акумулације подземних вода. Огромне количине подземних вода из ових седимената су од великог значаја за решавање питања водоснабдевања насеља и индустрије. Подземне воде се налазе близу површине тла (1,0–4,0 m), а често и на самој површини тла.

8.1.3. Климатске карактеристике

За сагледавање климатских прилика коришћени су подаци са метеоролошке станице у Сремској Митровици за период од 1991-2020. године. На основу анализираних климатских услова (температуре ваздуха, осунчања, облачности, падавина, влажности ваздуха и ветра), може се закључити да на посматраном подручју влада умерено-континентална клима са извесним специфичностима. Фрушка гора у великој мери утиче на трансформацију ваздушних маса које на њу наилазе.

Просечна вредност средње годишње температуре ваздуха на датом простору износи 11,8°C, док средња годишња максимална температура износи 17,6°C, а средња годишња минимална температура 6,6°C. Најхладнији месец за посматрани временски период је јануар са средњом месечном температуром од 0,6°C, док је најтоплији месец јули са средњом месечном температуром ваздуха од 22,1°C. Просечна температура ваздуха у зимском периоду износи 1,5°C, док у летњем периоду износи 21,6°C.

Релативна влажност ваздуха на посматраном простору варира од 68% до 88%. Средња годишња релативна влажност ваздуха износи 76%. Средња годишња осунчаност износи 2106 часова, број ведрих дана у посматраном временском периоду износи 77, док је број облачних дана 95.

Средња годишња сума падавина која се излучи на посматраном простору износи 617,1 mm. Најнижа средња месечна количина падавина забележена је у фебруару 34,6 mm, а највиша у јуну са просеком од 75,4 mm. Просечан број дана са снегом годишње износи 23 дана, са максималним просеком у јануару када број дана под снегом износи 7 дана.

На овом подручју заступљени су ветрови из различитих праваца: источног (односно југоисточног) тј. кошавског ветра са чеистином од 128‰ са једне стране и западног (односно северозападног) ветра са друге стране. Највећа средња брзина северозападног ветра износи 2,9 m/s.

8.1.4. Педолошке карактеристике

На анализираном подручју траса пруге прелази равно, претежно пољопривредно земљиште прилично хомогеног педолошког састава, углавном од карбонатног чернозема (на лесној заравни) и карбонатног и некарбонатног чернозема (на лесној тераси). Од пољопривредног земљишта преовлађују ораничне површине намењене ратарској и повртарској производњи.

Модернизација и реконструкција пруге неће утицати на трајну деградацију земљишта, обзиром да су пруга и железничко земљиште већ присутни у заузећу простора.

8.1.5. Сеизмолошке карактеристике

Основни степен сеизмичног интезитета за истражно подручје одређен је на основу „Сеизмолошке карте за повратни период од 500 година“ („Заједница за сеизмологију СФРЈ“, Београд 1987 године). Према овој карти, пројектно подручје је у зони 7° (седми степен) и 8° (осми степен) сеизмичке скале МСК-64. Тачније, највећи део трасе постојеће пруге налази се у зони 8° (осми степен) сеизмичке скале, а мањи део трасе (на потезу Шид – Државна граница) налази се у зони 7° (седми степен) сеизмичке скале.

8.2. ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ

8.2.1. Природна добра

Утицај посебне намене на популације, станишта, екосистеме и коридоре који их повезују биће минималан, јер ће бити предузете активности на заштити и очувању природе, одрживом коришћењу природних ресурса и заштићених природних добара приликом изградње и експлоатације железничке пруге.

У зони ширег посматрања Просторног плана налазе се делови просторних целина од значаја за очување биолошке разноврсности:

Заштићена подручја

1. Споменик природе „Два стабла храста лужњака у Гибарцу“;
2. Споменик природе „Бела топола у Кукујевцима“;
3. Дрворед платана у Сремској Митровици;
 - део еколошки значајног подручја „Фрушка Гора и Ковиљски рит“ (бр. 14) еколошке мреже Републике Србије (Уредба о еколошкој мрежи, „Сл. гласник РС“, број 102/10);
 - део Подручја од међународног значаја за биљке „Фрушка гора и Ковиљско - петроварадински рит“, издвојен међународним ИВА пројектом;

Еколошки коридори

Табела 7: Врсте еколошких коридора и еколошки коридори које пресеца траса пруге

Врста еколошког коридора	Еколошки коридори које пресеца траса
Локални еколошки коридор	Голубиначки канал
Локални еколошки коридор	Велики Бегеј
Локални еколошки коридор	Поток Љуково
Регионални еколошки коридор	Поток Шеловренац
Локални еколошки коридор	Водоток Јеленачки поток
Локални еколошки коридор	Каналисани поток Кудош
Локални еколошки коридор	Каналисани водоток Кузминска шидина
Локални еколошки коридор	Јелисаветин канал
Локални еколошки коридор	Шидина
Локални еколошки коридор	Манђелов гат

Табела 8: Станишта строго заштићених и заштићених врста од националног значаја

Ознака	Назив	Врста
СТП04	Цигланске баре код Старе Пазове и Војке	<i>Cygnus olor</i> , <i>Microcarbo pygmaetus</i>
СТП07	Долина потока Љуково код Голубинаца	- <i>Alauda arvensis</i> , <i>Apus apus</i> , <i>Bombina bombina</i> , <i>Buteo buteo</i> , <i>Circus aeruginosus</i> , <i>Columba palumbus</i> , <i>Delichon urbicum</i> , <i>Falco tinnunculus</i> , <i>Lanius collurio</i> , <i>Merops apiaster</i> , <i>Natrix natrix</i> , <i>Saxilola ruberta</i> , <i>Sturnus vulgaris</i> ;
ИНЋ11	Акумулација Јарковац	<i>Ardea purpurea</i> , <i>Lanius minor</i> , <i>Vanellus vanellus</i>
СМИ04	Легет	<i>Haliaeetus albicilla</i>
СМИ03	Полој на реци Сави	<i>Aythya marila</i>
ШИД07а	Шаториште	<i>Aquila heliaca</i> , <i>Ciconia nigra</i> , <i>Lanius collurio</i> , <i>Oriolus oriolus</i> , <i>Pernis apivorus</i> , <i>Sylvia communis</i>
ШИД08а	Чесмин до	<i>Aquila heliaca</i> , <i>Ciconia nigra</i> , <i>Lanius collurio</i> , <i>Oriolus oriolus</i> , <i>Pernis apivorus</i> , <i>Sylvia communis</i>
ШИД08ц	Чесмин до настао корекцијом од ШИД08б	<i>Buteo buteo</i> , <i>Fringilla coelebs</i> , <i>Turdus philomelos</i>
ШИД09	Марков до	<i>Aquila heliaca</i> , <i>Ciconia nigra</i> , <i>Lanius collurio</i> , <i>Oriolus oriolus</i> , <i>Pernis apivorus</i> , <i>Sylvia communis</i>

8.2.2. Природни ресурси

Пољопривредно земљиште

Закон о пољопривредном земљишту јасно дефинише:

- Пољопривредно земљиште је земљиште које се користи за пољопривредну производњу (њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре) и земљиште које се може привести намени за пољопривредну производњу.
- Обрадиво (пољопривредно) земљиште јесу њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде.

Преостале категорије: пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре представљају необрадиво пољопривредно земљиште.

Пољопривредно земљиште обухвата највећи део трасе пруге, али је већ трајно пренамењено у непољопривредне сврхе.

Воде и водно земљиште

Воде у водотоцима и подземне воде, као део укупних вода, представљају јединствен водопривредни подсистем и њихове количине и квалитет морају бити у складу са потребама друштва и заштитом животне средине. Приликом коришћења вода не смеју се угрозити прописани водни режими (квалитативне и количинске компоненте), довести у опасност здравље људи, угрозити животињски и биљни свет, природне и културне вредности и добра (естетске вредности вода и околине, археолошки, историјски, биолошки и геолошки ресурси, итд.), као и рационалне потребе низводних корисника и заинтересованих за воде.

Све ове ресурсе вода, као јединствену целину, потребно је рационално и оптимално користити дефинишући улоге појединих објеката система у оквиру целине (базна изворишта, изворишта за покривања врхова дијаграма потрошње, итд.). Подземне воде одговарајућег квалитета потребно је на савремен и рационалан начин заштитити и искористити за водоснабдевање становништва. Остале подземне воде, уколико њихова експлоатација не угрожава природну средину, могу се користити за потребе индустрије, наводњавања и у друге сврхе.

Управљање водама мора се обављати у складу са начелом јединственог водног система, а према плану управљања водама на одређеном водном подручју тако да, није дозвољено мењање постојећег водног режима без прибављања посебних водних услова, спровођења одговарајућих анализа, и одговарајуће техничке документације, што подразумева и израду одговарајућих Правилника о начину и условима коришћења водних објеката у (евентуално) новонасталим водно-режимским условима.

Заштита вода и њихово коришћење остварује се у оквиру интегралног управљања водама спровођењем мера за очување површинских и подземних вода и њихових резерви, квалитета и количина. Воде се могу користити, а отпадне воде испустити уз примену одговарајућег третмана, на начин и до нивоа који не представља опасност од загађивања. Мере заштите вода обезбеђују спречавање или ограничавање уношења у воде опасних, отпадних и других штетних материја, праћење и испитивање квалитета површинских и подземних вода, као и квалитета отпадних вода и њихово пречишћавање.

Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године („Службени гласник РС“, бр. 3/2017), у смислу дефинисања и заштите водног земљишта у јавној својини и водних објеката, заштита од великих вода, заштита режима вода и коришћење вода. Водно земљиште текуће воде, у складу са одредницама наведеног закона, је корито за велику воду (простор који плави велика вода повратног периода једном у 100 година) и приобално земљиште тј. појас земљишта непосредно уз корито за велику воду, који служи одржавању заштитних објеката и корита и обављању других активности које се односе на управљање водама у подручју заштићеном од поплава.

Намена водног земљишта које је у јавној својини Републике Србије, не може се мењати без сагласности ЈВП Воде Војводине Нови Сад. Инвеститор има обавезу регулисања имовинско-правних односа за коришћење водног земљишта. Водећи рачуна о основним принципима заштите вода, на водном земљишту се могу градити следећи садржаји:

- објекти у функцији водoprивреде, одржавања и реконструкције водотока;
- остали објекти инфраструктуре.

Уважити намену водног и приобалног земљишта, према члану 8, 9. и 10. Закона о водама.

Планским уређењем простора обезбедити неометано функционисање водних објеката, одржавање и уређење водних објеката, стабилност објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујице, заштиту од штетног дејства унутрашњих вода (одводњавање) и др, дефинисаних чланом 13, 15, 16. и 17. Закона о водама.

Шуме и шумско земљиште

У зони ширег посматрања заступљене су веома мале површине шумског земљишта. Како би утицај подручја посебне намене на шуме и шумско земљиште у обухвату Просторног плана био што повољнији неопходно је:

- водити рачуна да се не угрожавају састојине (раст и развиће) у оквиру обухвата Просторног плана;
- придржавати се закона и законских прописа који се тичу заштите шума, заштите природе, дивљачи и ловства, заштите животне средине.

Минералне сировине

У ширем обухвату Плана инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид, налазе експлоатациона поља минералних сировина подземних вода и опекарских сировина.

Лежишта минералних сировина у обухвату Плана:

- Лежиште опекарских сировина ИГМ „РУМА“ РУМА у експлоатацији;
- Лежиште опекарских сировина УНИВЕРЗУМ, површински коп „Пустара“ код Инђије у експлоатацији;
- Лежиште подземних вода, експлоатациони простор изворишта термоминералних вода „BLACKOAK LAND“ у Инђији у експлоатацији;
- Лежиште подземних вода, експлоатациони простор изворишта кланице „Радић“ у Руми у експлоатацији;
- Лежиште подземних вода, експлоатациони простор изворишта Казнено поправног завода Сремска Митровица у експлоатацији;
- Лежиште опекарских сировина површински коп „Ограде II“ код Кузмина у експлоатацији;
- Лежиште подземних вода, експлоатациони простор изворишта „Victoriaoil“ у Шиду у експлоатацији.

Траса пруге не прелази преко ових експлоатационих поља.

8.3. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА

Према подацима добијеним од Републичког завода за заштиту споменика културе, у обухвату Просторног плана се налази културно добро од изузетног значаја која су у надлежности Републичког завода за заштиту споменика културе. Траса инфраструктурног коридора пролази периферним делом археолошког налазишта Сиирмијум, већ утврђеном трасом постојеће железничке пруге.

Према подацима добијеним од Завода за заштиту споменика културе, Сремска Митровица, на простору у оквиру границе обухвата Просторног плана и у оквиру границе подручја посебне намене налази се разноврсно и вредно културно наслеђе, које чине непокретно културно добро, добра која уживају претходну заштиту и евидентирана културна добра.

Планирани инфраструктурни коридор пролази кроз простор археолошког налазишта „Солнок или Град“, проглашеним спомеником културе. Коридор се пружа већ утврђеном трасом постојеће железничке пруге.

Преглед културних добара која се налазе у зони утицаја

Мере заштите за непокретна културна добра од изузетног значаја прописује Републички завод за заштиту споменика културе.

Мере заштите за непокретна културна добра, добра која уживају претходну заштиту и евидентирана културна добра прописује територијално надлежан Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица.

Културна добра су класификована и груписана на културна добра архитектуре, просторне културно-историјске целине, знаменита места (меморијалне споменике, спомен обележја и ратни меморијали) и археолошко наслеђе (археолошка налазишта и локалитети).

Табела 9: Културна добра у обухвату Просторног плана

Културна добра на територији општине Шид				
Добра која уживају претходну заштиту				
Р.бр.	Назив	Врста	Локација¹⁰	Опис
1.	Зграда железничке станице у Шиду	Градитељски објекат	КО Шид, 5225	
2.	Управна зграда и портирница месне индустрије „Шид“	Градитељски објекат	КО Шид, 4164/6, Објекти 1 и 3	
3.	Спомен плоча Миладину Зорићу-Гарачи, на перону Железничке станице Шид, ул. Јанка Веселиновића бр. 2-4	Меморијални споменик, спомен обележје и ратни меморијал	КО Шид, 5225	
4.	„Црквине“ (58/В/6)	Археолошки локалитет	КО Кукујевци	Налази се југоисточно од села, у близини железничке пруге. На њему је пронађен материјал који указује на насеље из римског периода.
5.	Траса римског пута на потесу „Корови“ (121/В/2)	Археолошки локалитет	КО Шид	
6.	Локалитет на потесу „Орашје“ (121/В/3)	Археолошки локалитет	КО Шид	На површини 200x150 m налази се мање насеље из римског периода. Карактер локалитета је мање насеље или комплекс веће <i>villa rustica</i> .
Културна добра на територији града Сремска Митровица				
Културна добра од изузетног значаја				
Р.бр.	Назив	Врста	Локација	Опис
7.	Сиријум, римски град испод данашње Сремске Митровице	Археолошко налазиште	Сремска Митровица	Траса пруге пролази периферним делом археолошког налазишта.

¹⁰ Локација може бити описана само катастарском општином и приказана на Рефералној карти бр. 2, или бројем катастарске парцеле или координатама (ГПС, Гаус-Кригер...)

Културна добра				
8.	Зграда железничке станице и Споменик Ослобођења у Сремској Митровици	Споменик културе-архитектура	КО Сремска Митровица, к.п. бр. 6018, 5957	
Евидентирана добра				
9.	Део ПКИЦ „Стара муњара“	Просторно-културно-историјска целина	КО Сремска Митровица, 987/2, 987/4, 987/5, 987/6	
10.	Електрична централа тзв. „Муњара“, ул. Фрушкогорска број 71	Споменик културе-архитектура	КО Сремска Митровица, 987/2, Објекат 1	
11.	Зграда старе железничке станице у Мартинцима	Споменик културе-архитектура	КО Мартинци, К.п. бр. 6948/1	
12.	„Хардијев млин“ у Сремској Митровици	Споменик културе-архитектура	КО Сремска Митровица, 1279/26	
13.	ПКИЦ гркокатоличко, протестантско и назаренско гробље, ул. Русинска 66	Просторно-културно-историјска целина	КО Сремска Митровица, 1284, 1285, 1286	
Добра која уживају претходну заштиту				
14.	Спомен плоча на перону железничке станице Сремска Митровица, ул. Железничка бр. 2-4	Меморијални споменик, спомен обележје и ратни меморијал	КО Сремска Митровица, 6018	
15.	Спомен плоча погинулим железничарима, на перону железничке станице Сремска Митровица, ул. Железничка бр. 2-4	Меморијални споменик, спомен обележје и ратни меморијал	КО Сремска Митровица, 6018	
16.	Мала страна (60/В/7)	Археолошки локалитет	КО Лаћарак	Јужно од села и јужно уз железничку пругу пронађени су остаци праисторијске керамике као и већи број комада кућног лепа са остацима пружа, део огњишне плоче и остаци животињских костију. Насеље је од старчевачке фазе до млађег неолита бапско-ленђелске културне групе и прелаза Винђе-Тордош и Винче-Плочник, као и фрагменти посуда из доба Сеобе народа.
17.	„Забран“-преко канал (60/В/8)	Археолошки локалитет	КО Лаћарак	Југозападно од села и јужно уз железничку пругу пронађени фрагменти керамике из бронзаног доба и римскопровинцијска керамика.
18.	Локалитет „Клисара“, потес Петровци (70/В/3)	Археолошки локалитет	КО Мартинци	Источно од села и јужно уз саму железничку пругу на локалитету Клисура пронађено је неколико саркофага од олова и камена са скелетним остацима и гробним прилозима. На површини око 150x50 m пронађени су остаци керамике и други покретни археолошки материјал који се хронолошки могу датовати у римско доба и средњи век. Комплекс од више грађевина и некропола.
19.	Локалитет „Ерла“, потес Међош (70/В/2)	Археолошки локалитет	КО Мартинци	Налази се западно од села и јужно од железничке пруге на површини од око 80x60 m. Насеље са краја бронзаног доба.

20.	Локалитет на потесу Селиште (57/B/4)	Археолошки локалитет	КО Кузмин	Северно од села и северно од железничке пруге пронађен је материјал који припада римском добу.
21.	Локалитет на потесу Црквине (57/B/7)	Археолошки локалитет	КО Кузмин	Налази се северно од села. На њему је поред материјала из римског периода пронађена керамика која припада средњем веку.
Културна добра на територији општине Рума				
Културна добра				
Р.бр.	Назив	Врста	Локација	Опис
22.	„Солнок или Град“	Археолошко налазиште	КО Добринци, североисточно од насеља, потес Шевин брег: 869/1, 869/2, 870/1, 870/2, 870/3, 870/4, 871/1, 871/2, 871/3, 871/4, 872, 873, 874, 875, 876/1, 876/2, 876/3, 912/1, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1053/1, 1053/2, 1054/1, 1054/2, 1056, 1067/4, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 3589, 1051, 3561, 3582, 3585, 3586, 3588, 3589, 3595, 3600	Налазиште се диже према прузи и ситуиран је са обе стране пруге. Део локалитета који је јужно од пруге је већих димензија. Локалитет се простире на површини од 30 ha. На локалитету се налазе остаци римског војног утврђења <i>Caput Bassianense</i> , цивилно насеље и некропола.
Добра која уживају претходну заштиту				
23.	Зграда железничке станице у Руми	Градитељски објекат	КО Рума, 7416	
24.	Споменик железничарима, на железничкој станици Рума, поред улаза у нову Управну зграду, ул. Железничка бр. 212	Меморијални споменик, спомен обележје и ратни меморијал	КО Рума, 7390/1	
25.	Код Барутане (97/B/4)	Археолошки локалитет	КО Рума	
26.	Локалитет „Одјавица 4“, потес Округлице (25/B/3)	Археолошки локалитет	КО Вогањ	
27.	Забрана (37/B/2)	Археолошки локалитет	КО Добринци	Северозападно од села, јужно од железничке пруге на површини 50x150 m. Пронађени су праисторијски и средњовековни материјал. карактер налазишта је насеље.
28.	Забрана (52/B/1)	Археолошки локалитет	КО Краљевци	Источно од села, јужно од железничке пруге констатован је грађевински материјал и керамика, која припада римском добу. Претпоставља се да је у питању насеље, вероватно село- <i>pagus</i> .
Културна добра на територији општине Инђија				
Добра која уживају претходну заштиту				
Р.бр.	Назив	Врста	Локација	Опис
29.	Зграда железничке станице у Инђији	Градитељски објекат	КО Инђија, 3614, 3615	

30.	Крчевине II (44/B/3)	Археолошки локалитет	КО Инђија	Налази се северозападно од насеља на површини од 80x80 m. На њему је пронађен праисторијски и средњовековни материјал. Карактер налазишта је насеље.
31.	Бешански друм-Крчевине (44/B/4)	Археолошки локалитет	КО Инђија	Налази се северозападно од насеља на површини од 100x100 m. На њему је пронађен материјал из средњовековног периода.
Културна добра на територији општине Стара Пазова				
Добра која уживају претходну заштиту				
Р.бр.	Назив	Врста	Локација	Опис
32.	Зграда железничке станице у Старој Пазови	Градитељски објект	КО Стара Пазова, 9546/1	
33.	Пољопривредно добро Напредак (106/B/2)	Археолошки локалитет	КО Стара Пазова	Северозападно од насеља и западно од железничке пруге на потесу Јарковац, локалитет на равном терену површине 200x150 m. На њему је пронађен римски надгробни споменик из II века. Приликом рекогносцирања пронађен је материјал који припада римском добу. Карактер налазишта је <i>pagus</i> .

Мере заштите за непокретна културна добра од изузетног значаја, непокретна културна, добра која уживају претходну заштиту и евидентирана културна добра прописују територијално надлежни Заводи за заштиту споменика културе.

Културна добра су класификована и груписана на културна добра архитектуре, просторне културно-историјске целине, знаменита места (меморијалне споменике, спомен обележја и ратни меморијали) и археолошко наслеђе (археолошка налазишта и локалитети).

8.4. СТАНОВНИШТВО

Шире подручје Просторног плана обухвата 19 насеља на територији Града Сремска Митровица и четири општине и то: Стара Пазова и Голубинци у општини Стара Пазова; Инђија, Јарковци и Љуково у општини Инђија; Рума, Путинци, Добринци, Краљевци, Вогањ у општини Рума; Сремска Митровица, Шашинци, Лаћарак, Мартинци и Кузмин у Граду Сремска Митровица и Шид, Кукујевци, Бачинци и Гибарац у општини Шид.

У урбана насеља сврставају се Стара Пазова, Инђија, Рума, Сремска Митровица и Шид, док су остала насеља руралног карактера.

Број становника – Уколико посматрамо шире гравитационо подручје, односно целе ЈЛС кроз које пролази железничка пруга, може се констатовати да око 255.000 становника живи на овом простору. На подручју обухвата Просторног плана, према подацима Пописа из 2022. године живи 151.241 становник. Број становника од 1948. године бележи пораст до пописа становништва 2002. године са 82.713 на 172.196 становника (пораст од 108,2%). Међутим, у периоду од 2002. до 2022. године дошло је до опадања броја становника за 20.955 што је последица емиграције становништва и негативног природног прираштаја. Подаци о броју становника по пописима у насељима ширег простора обухвата Просторног плана дате су у табели 10.

Табела 10: Број становника по пописима 1948–2022. године¹¹ у насељима ширег обухвата Просторног плана

Насеље	Број становника								
	1948.	1953.	1961.	1971.	1981.	1991.	2002.	2011.	2022.
Стара Пазова	9193	10103	12089	13776	16217	17110	18645	18602	18522
Голубинци	4724	4763	4828	4741	4510	4497	5129	4721	4175
Инђија	7758	8566	13525	17892	21843	23061	26247	26025	24450
Јарковци	404	554	456	364	364	318	604	593	579
Љуково	486	570	897	967	1191	1301	1604	1525	1383
Рума	14001	15619	19446	23933	27699	28582	32229	30076	27747
Путинци	2251	2294	3029	2938	3075	2890	3244	2745	2360
Добринци	1680	1625	1629	1641	1696	1701	1716	1549	1372
Краљевци	965	966	1142	1214	1218	1216	1232	1056	906
Вогањ	1424	1558	1687	1692	1728	1628	1614	1506	1281
Сремска Митровица	13183	15456	20790	31986	37628	38834	39084	37751	36764
Кузмин	3916	3953	4086	3888	3730	3491	3391	2982	2569
Мартинци	4146	4136	4396	4003	3975	3663	3639	3070	2590
Шашинци	2087	2029	2106	2067	1983	1928	1830	1623	1436
Лаћарак	4356	4455	5902	8121	9718	10235	10893	10638	9278
Шид	6710	7268	9058	11823	13450	14275	16311	14893	12618
Кукујевци	2671	2660	2598	2345	1985	1821	2252	1955	1490
Бачинци	1785	1815	1694	1538	1324	1298	1374	1180	990
Гибарац	973	1044	1108	980	915	840	1158	989	731
Укупно	82713	89434	110466	135909	154249	158689	172196	163479	151241

Број домаћинстава - Од 1948. године до 2002. године, број домаћинстава у подручју обухваћеним Просторним планом се константно повећава, а број њихових чланова смањује. У пописном периоду између 2002. и 2011. године евидентан је пад броја домаћинстава што је последица смањивања броја становника. Међутим, према подацима са последњег пописа 2022. године број домаћинстава бележи раст од 4%.

На планском подручју, просечан број чланова домаћинстава 2022. године износио је 2,73 члана, што представља смањење у односу на претходне пописе, а резултат је већег удела градског у укупном становништву, јер су се услед преласка становника из села у град протеклим деценијама у граду формирала нова мала домаћинства (Табела 11).

Табела 11: Упоредни преглед домаћинстава по пописима 1948–2022. године¹²

Насеље	Број домаћинстава								
	1948.	1953.	1961.	1971.	1981.	1991.	2002.	2011.	2022.
Стара Пазова	2556	2892	3515	4160	5138	5448	6170	6012	7042
Голубинци	1137	1232	1361	1398	1381	1372	1583	1427	1419

¹¹ Извор: „Упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002. и 2011, подаци по насељима“, Књига 20 Републички Завод за статистику, Београд, 2014. године и Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. године, Књига „Старост и пол“, РЗС, Београд, 2023.

¹² Извор: „Упоредни преглед броја домаћинстава 1948–2011. и станова 1971–2011.“, РЗС, Београд, 2014. године и Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. године, Књига „Домаћинства према броју чланова“, РЗС, Београд, 2023

Насеље	Број домаћинства								
	1948.	1953.	1961.	1971.	1981.	1991.	2002.	2011.	2022.
Инђија	2124	2314	3721	5097	6698	7137	8323	8634	9232
Јарковци	86	134	117	111	138	110	176	195	204
Љуково	101	131	232	254	315	370	453	441	502
Рума	3858	4507	5605	7381	9152	9320	10891	10431	10934
Путинци	502	562	812	845	923	899	1065	975	843
Добринци	404	417	434	454	496	512	541	491	441
Краљевци	241	248	292	334	339	351	361	340	327
Вогањ	314	369	424	446	479	465	535	458	455
Сремска Митровица	4572	4837	6712	10203	12627	13294	14213	13662	14356
Кузмин	876	948	1066	1098	1135	1107	1050	948	872
Мартинци	989	1056	1190	1194	1217	1190	1133	1005	956
Шашинци	477	513	555	579	568	578	613	518	500
Шид	2008	2211	2758	3759	4590	4878	5510	5322	5060
Кукујевци	597	625	689	652	615	623	712	652	551
Бачинци	450	472	481	472	445	454	474	431	395
Гибарац	238	265	292	287	297	266	343	320	271
Укупно	21530	23733	30256	38724	46553	48374	54146	52262	54360

У погледу старосне структуре, а на основу података из Пописа становништва 2022. године, на територији обухваћеној Просторним планом доминирало је радно способно становништво (15-64 година) са укупно 96204 становника односно 63,6% укупне популације, затим следи старо становништво (65 и више година) са укупно 33218 односно 22% укупне популације, док је најмалобројније било младо становништво (0-15 година) са укупно 21819 становника, односно 14,4% укупне популације.

Потенцијали демографског развоја везани су за градска подручја Старе Пазове, Сремске Митровице, Инђије, Руме и Шида. Према подацима Републичког завода за статистику у 2021. години евидентан је позитиван миграциони салдо у општинама Стара, Пазова, Инђија и Рума, док је у општини Шид и граду Сремска Митровица забележен негативни миграциони салдо.

Негативни тренд кретања демографских појава и процеса је резултат кумулираних негативних демографских ефеката током дужег временског периода, који се може очекивати и у будућности (негативни природни прираштај, пад стопе фертилитета и демографско старење). Процес старења становништва резултирао је смањењем младог услед емиграције у друге државе или веће привредне центре (Београд и Нови Сад) и повећањем удела старог становништва.

8.5. МРЕЖА И ФУНКЦИЈЕ НАСЕЉА

Мрежа насеља - У обухвату Просторног плана се налази 19 насеља која припадају територијама четири јединице локалне самоуправе. Стара Пазова и Голубинци у општини Стара Пазова; Инђија, Јарковци и Љуково у општини Инђија; Рума, Путинци, Добринци, Краљевци, Вогањ у општини Рума; Сремска Митровица, Шашинци, Лаћарак, Мартинци и Кузмин у Граду Сремска Митровица и Шид, Кукујевци, Бачинци и Гибарац у општини Шид.

У урбана насеља сврставају се Стара Пазова, Инђија, Рума, Сремска Митровица и Шид, док су остала насеља руралног карактера.

У насељима градског типа, као центрима јединица локалне самоуправе заступљени су сви садржаји неопходни за несметано функционисање. Постојећа просторна организација и распоред установа јавних служби зависи од величине насеља, броја становника, и удаљености насеља од центра јединице локалне самоуправе.

8.6. ПРИВРЕДА

На основу Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Службени гласник РС“, број 104/14) утврђена је јединствена листа развијености региона, који су према степену развијености разврстани у развијене и недовољно развијене регионе и јединица локалне самоуправе, које су разврстане у прву, другу, трећу и четврту групу и девастирана подручја на основу података органа надлежног за послове статистике и финансија.

Према наведеној Уредби јединице локалне самоуправе у обухвату Просторног плана сврстане су:

- прву групу чине јединица локалне самоуправе чији је степен развијености изнад републичког просека – општина Стара Пазова
- другу групу чине јединице локалне самоуправе чији је степен развијености у распону од 80% до 100% републичког просека – Град Сремска Митровица и општине Инђија и Рума
- трећу групу чине недовољно развијене јединице локалних самоуправа чији је степен развијености у распону од 60% до 80% републичког просека – општина Шид.

Влада Републике Србије је 2015. усвојила нову Методологију за израчунавање степена развијености региона и јединица локалних самоуправа („Службени гласник РС“, број 62/15) међутим, Влада нови методолошки концепт није применила у периоду 2015-2020. године, већ се примењивала листа развијености јединица локалне самоуправе из 2014. године која је за рангирање општина и градова користила стару методологију.

Мапирање степена развијености општина и градова базирано на утврђеној методологији усвојеној 2015. године, са новијим подацима и демографским проценама указује на значајне промене по питању развијености јединица локалних самоуправа у обухвату Просторног плана.

Према новој методологији за израчунавање степена развијености региона и јединица локалних самоуправа јединице локалне самоуправе у обухвату Просторног плана сврстане су:

- У прву групу развијености (изнад републичког просека) Град Сремска Митровица, општине Инђија и Стара Пазова,
- у другу групу развијености (просечна развијеност од 80% до 100%) у којој се налази општина Рума
- и трећу групу развијености (недовољно развијене јединице локалне самоуправе) у којој се налазе општина Шид.

У оквиру планског подручја основне привредне гране представљају пољопривреда и индустрија. Од индустријских комплекса предњачи прехрамбена индустрија а постоје и објекти за прераду хемијских производа, машиноградње, производње резане грађе, текстилне индустрије, производњу финалних производа од дрвета, графичка делатност, производња сточне хране и друге врсте индустрија. Основни развојни приоритет у обухвату Просторног плана, представља јачање конкурентне, извозно оријентисане индустрије, базиране на знању, иновацијама и сталном унапређењу и савременој предузетничкој инфраструктури. Развој индустрије заснивати на коришћењу компаративних предности подручја, уз стварање атрактивног пословног амбијента и конкурентне индустријске структуре. Приоритет треба да буде динамичнији развој прерађивачке индустрије, малих и средњих предузећа, и предузетништва првенствено везаних за локално сировинско залеђе.

Постизање економског развоја планског подручја подразумева и достизање одређеног нивоа развоја железничког транспортног система у погледу модернизације и повећања конкурентности осталим видовима саобраћаја, а са циљем повећања промета робе и путника.

Изградњом железничког коридора на којем ће на целој дужини бити задовољени одређени стандарди у смислу квалитета инфраструктуре, брзине возова, размене информација и различитих услуга допринеће повећању редовности и безбедности саобраћаја уз допунске ефекте на убрзање економског развоја и повећање тражње услуга.

Изградња и модернизација железничке пруге високих перформанси имаће на средњи и дужи рок посредне и непосредне утицаје на шире подручје и гравитирајуће окружење, а очекује се позитиван утицај на постојећу социо-економску структуру и демографска кретања становништва. Модернизована железничка пруга високих перформанси повећаће степен доступности локалног становништва, у ужем и ширем окружењу, радним и осталим активностима, услугама, превозу робе, а такође ће омогућити бржу интеракцију са другим областима у сваком погледу. Такође, ревитализација железничке инфраструктуре допринеће и развоју туризма на овом подручју.

Железница је најпогоднији вид саобраћаја са становишта развоја екотуризма будући да пруга најмање нарушава природни амбијент предела кроз који пролази, те најмање загађује животну средину.

Индириктни ефекти функционисања модернизоване железничке пруге огледају се у даљем привредном и демографском јачању постојећих полова развоја односно урбаних центара Старе Пазове, Инђије, Сремске Митровице, Руме и Шида, али и равномернијем развоју целе територије како у оквиру обухвата плана тако и у оквиру целе сремске области. Очекује се смањивање емиграције становништва из села у градове, подизање тзв. степена инвестиционе привлачности подручја у непосредном окружењу планиране железничке пруге, као и побољшање регионалне, међурегионалне и међународне саобраћајне повезаности и приступачности.

8.7. ИНФРАСТРУКТУРА

8.7.1. Саобраћајна инфраструктура

Железничку мрежу на територији Просторног плана и у непосредном окружењу, поред магистралних пруга бр. 101 и бр.105, Београд – Шид – граница Хрватске (деоница Стара Пазова - Шид) и бр.121 Инђија – Голубинци чине следеће железничке пруге:

- регионална бр.211, Рума – Шабац – Распутница Доња Борина – државна граница – (Зворник Нови);
- манипулативна бр.406, Шид – Сремска Рача Нова – државна граница – (Бијељина)

Табела 12: Укрштаји линијске саобраћајне инфраструктуре са коридором магистралне пруге¹³

Редни број	Назив линијске инфраструктуре (ЛИ)	Стационажа укрштаја (km)	ЈЛС	Стационажа ЛИ ~ (km)
Магистрална пруга				
1.	ДП бр.100	-	Ст.Пазова	-
2.	ОП Љуково-Голубинци	44+752	Ст.Пазова	-
3.	ДП бр.127	49+690	Ст.Пазова	1+089
4.	ОП Путинци - Д.Петровци	52+100	Рума	-
5.	ДП бр.120	60+670	Рума	60+629
6.	ДП бр.21	62+925	Рума	38+265
7.	Насељска саобраћајница	64+347	Рума	-
8.	ДП бр.120 АЗ	72+666 72+886	Рума	50+725 49+245
9.	ДП бр.20	78+304	Ср.Митровица	1+179
10.	Насељска саобраћајница	79+394	Ср.Митровица	-
11.	Насељска саобраћајница	80+673	Ср.Митровица	-
12.	ДП бр.120	82+744	Ср.Митровица	39+752
13.	Насељска саобраћајница	85+067	Ср.Митровица	-
14.	ДП бр.120	90+137	Ср.Митровица	31+832
15.	Насељска саобраћајница	93+257	Ср.Митровица	-
16.	ДП бр.19	98+202 ¹⁴	Ср.Митровица	21+827
17.	ДП АЗ/Е-70	98+313	Ср.Митровица	23+494
18.	ДП бр.120	101+937	Шид	18+996
19.	Насељска саобраћајница	104+055	Шид	-
20.	ОП Бачинци-Адашеви	107+905	Шид	-
21.	Насељска саобраћајница	111+370	Шид	-
22.	ДП бр.120/ДП бр.121	114+804	Шид	5+397/0+000

8.7.1.1. Инфраструктура друмског – путног саобраћаја

Путну мрежу на територији Просторног плана и у непосредном окружењу, чине следећи државни путеви:

- ДП АЗ / М-1, државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) - Београд);
- ДП І6 реда бр.19, веза са државним путем 12-Нештин-Ердевик-Кузмин - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача);

¹³ ДП – државни пут, ОП – општински пут

¹⁴ Укрштај магистралне пруге и ДП бр.19 није прецизно утврђен кроз техничку документацију пруге услед сложене саобраћајне и геоморфолошке ситуације на терену. Укрштај ће бити дефинисан кроз другу техничку документацију по динамици, уз услове надлежног министарства и управљача путне и железничке инфраструктуре.

- ДП I6 реда бр.20, веза са државним путем А3-Сремска Митровица-Богатић - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бадовинци);
- ДП I6 реда бр.21, Нови Сад – Ириг - Рума - Шабац - Коцељева-Ваљево - Косјерић - Пожега – Ариље – Ивањица - Сјеница;
- ДП IIa реда бр.120, државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид) - Шид - Кузмин - Сремска Митровица - Рума - Пећинци - Обреновац;
- ДП IIa реда бр.121, државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот) - Шид - Адашевци - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Јамена);
- ДП IIa реда бр.127, Путинци - Стара Пазова - Стари Бановци;
- ДП IIa реда бр.100 Хоргош - Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - Сремски Карловци - Инђија - Стара Пазова - Београд.

као и општинска путна мрежа јединица локалне самоуправе у обухвату просторног плана.

Укрштаји путне мреже са планираним коридором железничке пруге евидентирани су графички и приказани на рефералним картама.

8.7.1.2. Инфраструктура водног саобраћаја

Стратегија водног саобраћаја¹⁵ подразумева рехабилитацију и обнављање, модернизацију пловних путева (задржавање и повећавање класе пловности), као и обнављање и установљавање лучких и пристанишних капацитета, обезбеђење квалитетне повезаности са залеђем као и интегрално повезивање са осталим видовима саобраћаја.

Модернизација и рехабилитација у области водног саобраћаја односи се на:

- искључивање застареле флоте и њену замену модерним, чистим и ефикасним бродовима;
- увођење интелигентних система у саобраћај и транспорт са сателитским позиционирањем, дигиталном навигационом картографијом и слично;
- побољшање главних делова мреже унутрашњих пловних путева Републике Србије повезано са ограниченим средствима.

Развој ефикасних мултимодалних приступних тачака је предуслов за ефикасно коришћење водног транспорта. Планиран је даљи развој и унапређење лука у обухвату Просторног плана (Сремска Митровица). Луке и пристаништа заједно са одређеним терминалима, представљају локалне приступне чворове за европске пловне путеве и омогућавају интермодалне транспортне услуге „од врата до врата“ уз коришћење водних путева. Ефикасне мултимодалне приступне тачке представљају неопходни део јавне инфраструктуре, иако уобичајено нису под пуном контролом државе.

8.7.1.3. Инфраструктура ваздушног саобраћаја

Ваздушни терминали у непосредној близини обухвата Просторног плана остају Сремска Митровица (Велики Радинци) и Рума.

Концепт инфраструктуре ваздушног саобраћаја подразумева резервацију и обнављање, модернизацију постојећих капацитета, у складу са интересима корисника простора (општина) чиме се омогућује интегрално повезивање са осталим видовима саобраћаја.

8.7.1.4. Инфраструктура интермодалног саобраћаја

Интермодалним транспортом постиже се оптималност целокупног транспортног процеса кроз истицање предности које сваки вид саобраћаја пружа у односу на остале видове. Да би интермодални транспорт био конкурентан потребно је унапредити техничко-технолошке процесе на граничним прелазима и терминалима, железничку инфраструктуру и стимулисати друмске превознике који обављају почетно/завршне операције у интермодалном транспортном ланцу, односно транспорт до/од терминала.

¹⁵ Дефинисана у оквиру Стратегије развоја водног саобраћаја у Републици Србији од 2015. до 2025. године („Службени гласник РС”, број 3/15)

Магистрална пруга на предметним деоницама даје врло добре предуслове за укључивање свих видова саобраћаја у транспортну понуду и повезивање на интегралном принципу. Према Просторном плану Републике Србије и Регионалном просторном плану АП Војводине, планирани су интермодални чворови у Сремској Митровици (међународни), Руми, Инђији и Старој Пазови (регионални).

С обзиром на величину транспотног тржишта наше земље и региона и ограничен потенцијал за ову врсту транспорта, важна је међудржавна сарадња како стратешки, на бази регионалних и билатералних иницијатива за интермодални транспорт, тако и оперативно преко оператера за интермодални транспорт.

С обзиром на инфраструктурну неопремљеност и недостатак средстава потребно је предузети одговарајуће мере (организационе, инвестиционе) које би допринеле унапређењу и развоју интермодалног саобраћаја.

Потребно је осигурати да терминали, сходно потреби, осим за претовар контејнера, буду оспособљени и за претовар осталих јединица интермодалног транспорта (нпр. изменљивих транспортних судова и полуприколица), као и комплетних друмских возила.

8.7.2. Водна и комунална инфраструктура

У погледу водоснабдевања, посматрано подручје припада сремском регионалном систему, који се ослања на коришћење алувијалног водоносног слоја река Дрине и Саве између Јамене и Лаћарка и на захватање воде из основног аквиферског комплекса. У водоснабдевању насеља приоритетно и максимално ће се користити локални извори подземних и површинских вода, а недостајуће количине обезбеђиваће се из великих регионалних система, ослањајући се на изворе који су заштићени од загађења.

У ужем и ширем коридору пруге налазе се извори водоснабдевања и њихове зоне санитарне заштите у Инђији, Голубинцима, Руми, Сремској Митровици и Шиду. Око наведених извора воде успостављене су зоне санитарне заштитне. Удаљеност изворишта (зоне санитарне заштите изворишта) од предметне пруге је:

Водоизвориште Инђија пруга пролази кроз зоне санитарне заштите водоизворишта:

Извориште Голубинци - 2.800m

Извориште „Сава I“ код Јарка - 8.500m

Извор воде „Фисер салаш“ - 2.200m

Водоизвориште „Путинци“ – пруга пролази кроз зоне санитарне заштите изворишта.

Траса предметних пруга укршта следеће водне објекте: Инђијски поток из система за одводњавање „Патка“, поток Љуково из система за одводњавање „ОКМ“, поток Шелевренац, поток Суви До из система за одводњавање „Јарачка Јарчина“, поток Међеш из система за одводњавање „ОКМ“, поток Јеленце, Јеленци 2, канал Кудош, канал Источно Вогањски, из система за одводњавање „Кудош“, канал Конав, канал Конав 9 из система за одводњавање „Конав“, канал Декалица, канал Шијаков из система за одводњавање „Шијаков - Декалица“, канал Чикас – водоток, канал Радиначко врело, из система за одводњавање „Чикас“, канал 2 МП – Криваја, канал 2-3 МП, 2-2 МП и 2-1 МП, из система за одводњавање „Манђелос - Петровци“, Источно ободни канал из система за одводњавање „Источно ободни“, канал 4 МП из система за одводњавање „Манђелос - Петровци“, канал 9 МП (Курјаковац) из система за одводњавање „Манђелос - Петровци“, канал 12 МП из система за одводњавање „Манђелос - Петровци“ канал 9-6 МП из система за одводњавање „Манђелос - Петровци“, канал 9-7-6-1 МП из система за одводњавање „Манђелос - Петровци“, канал 21 Глогови МП из система за одводњавање „Манђелос - Петровци“, канал Попова бара из система за одводњавање „Попова бара“, канал Кузминска Шидина из система за одводњавање „Вртић, Попова бара“, канал Ширатош 1 из система за одводњавање „Вртић“, канал Ширатош из система за одводњавање „Вртић“, канал Орловњак из система за одводњавање „Вртић“, канал Стевчев из система за одводњавање „Вртић“, канал Беглучина из система за одводњавање „Вртић“, канал Блаћевац из система за одводњавање „Вртић“, неименовани канал из система за одводњавање „Вртић“, Кукујевачки канал из система за одводњавање „Вртић“, канал Међашни из система за одводњавање „Вртић“, канал Пљоштара из система за одводњавање „Вртић“, канал Пљоштаре V из система за

одводњавање „Вртић“, неименовани канали (2) из система за одводњавање „Вртић“, канал Пашњак из система за одводњавање „Вртић“, канал Комота из система за одводњавање „Вртић“, канал ГБ-2-1 из система за одводњавање „Босут“, канал Ш-1 из система за одводњавање „Босут“, канал Ш-1-3 из система за одводњавање „Босут“, канал Шидина из система за одводњавање „Босут“, неименовани канал из система за одводњавање „Босут“ и канал Товарнички из система за одводњавање „Босут“.

Делимично регулисани природни водотоци или вештачки копани мелиорациони канали, су првобитно стављени у функцију за потребе одводњавања пољопривредног и шумског земљишта.

Дрениране подземне и унутрашње (атмосферске) воде, прикупљене каналском мрежом, евакуишу се у Саву као коначни реципијент. Сви сливови су међусобно повезани преко устава, што омогућава усмеравање и превођење воде из једног слива у други, чиме је обезбеђена еластичност функционисања система на целом подручју.

8.7.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Трасе далековода 400 kV, 220 kV и 110 kV, у власништву „Електромрежа Србије“ А Д, које се налазе у обухвату Просторног плана и које се укрштају делом са обухватом Просторног плана и планираном трасом железничке пруге су:

ДВ 400 kV:

1. бр. 455 ТС Сремска Митровица 2 – граница/ТС Угљевик
2. бр. 409/2 РП Младост - ТС Сремска Митровица 2
3. бр. 450 РП Младост - ТС Нови Сад 3
4. бр. 406/1 Нови Сад 3- РП Младост
5. бр. 409/3 ТС Сремска Митровица 2 – граница/ТС Ернестиново

ДВ 220 kV:

1. бр. 217/1 ТС Обреновац - ТС Нови Сад 3,
2. бр. 209/1 ТС Бајина Башта - ТС Сремска Митровица 2,
3. бр. 209/2 ТС Сремска Митровица 2 - ТС Нови Сад 3,

ДВ 110 kV:

1. бр. 166/2 ТС Сремска Митровица 2 – ТС Сремска Митровица 1
2. бр. 170/2 ТС Сремска Митровица 1 – ТС Сремска Митровица 2
3. бр. 124/2 ТС Рума 1 – ТС Рума 2
4. бр. 124/3 ТС Рума 2 – ТС Сремска Митровица 1
5. бр. 104/9 ТС Инђија 2 – ТС Инђија
6. бр. 104/8 ТС Стара Пазова – ТС Инђија 2
7. бр. 199/1 Чвор Мартинци – ТС Шид
8. бр. 166/4 Чвор Мартинци – ЕВП Мартинци
9. бр. 170/1 ТС Сремска Митровица 2 – ЕВП Мартинци
10. бр. 166/3 ТС Сремска Митровица 2 – Чвор Мартинци
11. бр. 1226 ТС Мачванска Митровица 2 – ТС Сремска Митровица 2
12. бр. 1133 ТС Сремска Митровица 2 – ТС Сремска Митровица 3
13. бр. 1134 ТС Сремска Митровица 2 – ТС Сремска Митровица 3
14. бр. 1272 ТС Сремска Митровица 2 – ТС Србобран
15. бр. 195/2 ТС Беочин – ТС Сремска Митровица 2
16. бр. 124/1 ТС Нови Сад 1 – ТС Рума 1
17. бр. 104/6 ТС Инђија – ТС Нови Сад 6

У обухвату Просторног плана налази се постројење за трансформацију и пренос електричне енергије за вучу возова, ЕВП „Мартинци“ 110/25 kV, којим је обезбеђено напајање постојећег железничког коридора и објеката у функцији истог, као и планиране железничке пруге са пратећим садржајима и објектима у функцији железничке пруге.

Према Плану инвестиција и Плану развоја преносног система за период од 2020. године до 2030. године у близини и у предметном обухвату Просторног плана није планирана електроенергетска инфраструктура која би била у власништву „Електромрежа Србије“ АД. У наредном периоду планирано је редовно одржавање, реконструкција и ревитализација постојећих електроенергетских објеката.

Постојећу преносну електроенергетску мрежу и планирани коридор железничке пруге потребно је међусобно ускладити, како би били задовољени технички услови диктирани Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1kV до 400kV („Службени лист СФРЈ”, број 65/88 и „Службени лист СРЈ”, број 18/92) и Законом о железници. Ово подразумева измештање стубова далековода, у делу трасе где нису задовољени технички прописи у односу на инфраструктурни коридор.

Напајање електричном енергијом функционалних садржаја и инфраструктурног железничког коридора обезбедиће се из електровучног постројења, као независног електроенергетског објекта у функцији железничке пруге.

8.7.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Трасе транспортних гасовода притиска већег од 16 bar и дистрибутивне гасоводне мреже притиска гасовода притиска мањег од 16 bar које се налазе у обухвату Просторног плана и са којима се коридор железничке пруге Београд - Шид укршта и паралелно води:

- Транспортни гасовод од челичних цеви $\Phi 323,9$ mm ознаке РГ-04-17 за насеље Сремска Митровица, максималног притиска 50 bar, положен у челичну заштитну цев $\Phi 457,0$ mm, оријентациона стационача пруге km 38+825;
- Надземни објекат ГМРС Путинци на парцели 2480/2 у КО Путинци;
- Надземни објекат ГМРС Рума на парцели 11291/10 у КО Рума;
- Транспортни гасовод од челичних цеви $\Phi 219,1$ mm ознаке РГ-04-17/1 за насеље Шид, максималног притиска 50 bar, положен у челичну заштитну цев $\Phi 406,4$ mm дужине 38 m, оријентациона стационача пруге km 75+900;
- Дистрибутивни гасовод од челичних цеви $\Phi 219,1$ mm од ГМРС Шид за индустријску зону у насељу Шид, максималног притиска 16 bar, положен у челичну заштитну цев $\Phi 323,9$ mm дужине 28 m, оријентациона стационача пруге km 114+807;
- Дистрибутивни гасовод од челичних цеви $\Phi 88,9$ mm од ГМРС Кукујевци до сушаре у насељу Кукујевци, максималног притиска 16 bar, положен у челичну заштитну цев $\Phi 219,1$ mm дужине 34 m, оријентациона стационача пруге km 105+382;
- Дистрибутивни гасовод од челичних цеви $\Phi 114,3$ mm од ГМРС Кукујевци ка насељу Кузмин, максималног притиска 16 bar, положен у челичну заштитну цев $\Phi 219,1$ mm дужине 27 m, оријентациона стационача пруге km 103+316;
- Дистрбитина гасоводна мрежа притиска до 16 bar, у насељу Шид, Гибарац, Бачинци, Кукујевци, Стара Пазова, Рума, Путинци и граду Сремска Митровица;
- Дистрибутивни гасовод за насеље Вогањ притиска до 16 bar;
- Дистрибутивни гасовод за насеље Јарковац притиска до 16 bar;
- Челични гасовод 6 bar < МОП < 12 bar, пролаз испод железничке пруге Београд Шид на пружном прелазу локалног пута Путинци- Доњи Петровци оријентационо између стационаче km 52+50 и km 52+100 Пролаз је изведен подбушивањем кроз труп пружног насипа у складу са прописима и сагласностима железничког лредузећа. Радна гасна цев је постављена у одговарајућу заштитну цев са одушном лулом и пратећим контролно- мерним стубићем катодне заштите, електропробојно и хидроизолована и све обележено на прописан начин.
- Челични гасовод 6 bar < МОП < 12 bar, пролаз испод железничке пруге Београд Шид на пропусту испод пруге уз канал Кудош, оријентационо између стационаче km 65+450 и km 65+550. Пролаз је изведен кроз пропуст водотока канала испод лружног насипа у складу са прописима и сагласностима. Радна гасна цев је постављена у одговарајућу надземну заштитну цев са лратећим контролно-мерним стубићем катодне заштите. обележено на лрописан начин.
- Дистрибутивни гасовод за насеље Чалма притиска до 16 bar;
- Дистрибутивни гасовод за насеље Велики Радинци притиска до 16 bar;
- Планираним коридором транспортног гасовода притиска већег од 16 bar, интерконекција са Републиком Босном и Херцеговином.

Приликом израде техничке документације планиране саобраћајнице потребно је од управљача транспортног и дистрибутивног система природног гаса, затражити детаљне податке о трасама цевовода, да би се предвиделе мере заштите.

Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира тако да тешка возила не прелазе преко гасовода на местима где није заштићен. Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се вршити без одобрења и присуства представника управљача транспортног и дистрибутивног гасоводног система.

Цевоводе гасовода који ће се укрштати са планираном пругом потребно је у коридору пруге заштитити увлачењем у заштитне цеви. Постојећу подземну гасоводну, на деоницама где је угрожена изградњом пруге, потребно је изместити на прописна растојања и по потреби заштитити.

Постојећу транспортну, дистрибутивну гасоводну мрежу и планирани коридор потребно је међусобно ускладити, како би били задовољени технички услови диктирани Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бар („Службени гласник РС“, бр. 37/13 и 87/15), Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар („Службени гласник РС“, број 86/15).

8.7.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

У границама обухвата Просторног плана, у коридорима постојећих саобраћајница свих нивоа саобраћајница, постоји изграђена подземна електронска комуникациона инфраструктура, која не сме бити угрожена активностима изградње железничког коридора.

Постојећи ЕК објекти обезбеђују међународни, међумесни, месни телекомуникациони саобраћај.

Било каквим грађевинским радовима не сме се довести у питање нормално функционисање телекомуникационог саобраћаја, односно адекватан приступ постојећим ЕК кабловима ради редовног одржавања или евентуалних интервенција на истим. Приликом извођења радова на изградњи железничке пруге, на местима непосредног приближавања обавезно је присуство овлашћеног лица ималаца ЕК инфраструктуре. Како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, електричне исправности и карактеристика постојећих подземних ЕК каблова, и како би се обезбедило нормално функционисање телекомуникационог саобраћаја, инвеститор-извођач радова је обавезан да предузме све потребне и одговарајуће мере предострожности, дужан је да све грађевинске радове у непосредној близини постојећих подземних ЕК каблова, на местима приближавања са постојећим ЕК кабловима изводи искључиво ручним путем, у складу са важећим техничким прописима, без употребе механизације, уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни шлицеви и сл.).

Заштиту-обезбеђење постојећих ЕК објеката извршити пре почетка извођења било каквих грађевинских радова. Израда техничке документације, трасирање и обележавање ЕК објеката мерним инструментом, као и радови на заштити-обезбеђењу постојећих ЕК објеката се изводе о трошку инвеститора који гради објекат.

Приликом израде техничке документације планиране железничке пруге потребно је од ималаца ЕК мреже затражити детаљне податке о трасама каблова и предвиделе мере заштите.

Заштита телекомуникационих коридора и изградња инфраструктурних објеката у близини електронских комуникационих коридора, мора бити у складу са Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени гласник РС“, број 16/12).

У коридору железничке пруге планирана је траса електронских комуникационих каблова везаних за функционисање железничке пруге и објеката у функцији железничке пруге (СОС телефони, видео надзор, сигнализација, управљање осветљењем, међусобна телефонска веза службених места, диспечерских центара, пренос података, и др.) као и за потребе осталих имаоца система веза (мобилни оператери, војска, ЕПС, МУП, итд.).

Концепт развоја електронске комуникационе инфраструктуре, у складу са развојним документима и програмима на нивоу републике и надлежних оператора, предвиђа изградњу широкопојасне електронске комуникационе инфраструктуре у коридору железничке пруге, којом ће се омогућити повезивање на националном, регионалном, прекограничном нивоу, као преко електронске комуникационе мреже у коридорима осталих саобраћајница, постојећих и планираних са локалним нивоом.

Електронски комуникациони каблови у коридору железничке пруге ће се приводним оптичким кабловима повезати дуж свих саобраћајница у обухвату Просторног плана са насељима на подручјима комуникационих чворишта Инђија, Рума, Стара Пазова, Сремска Митровица и Шид, садржајима ван насеља, пратећим садржајима уз коридор железничке пруге и базним радио-станицама.

До свих планираних пратећих објеката уз коридор железничке пруге обезбедиће се планирана електронска комуникациона мрежа која ће се повезати са постојећом електронском комуникационом мрежом.

Постојећу подземну електронску комуникациону мрежу на деоницама где је угрожена изградњом железничке пруге, потребно је изместити на прописна растојања и по потреби заштитити.

За потребе мобилних комуникација, у складу са плановима развоја надлежних оператера, ван посебне намене, планиран је већи број базних радио-станица за покривање целокупног подручја.

8.7.6. Експлоатација минералних сировина

У ширем обухвату Плана инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид, налазе експлоатациона поља минералних сировина подземних вода и опекарских сировина.

Лежишта минералних сировина у зони ширег обухвата:

- Лежиште опекарских сировина ИГМ „РУМА“ РУМА у експлоатацији;
- Лежиште опекарских сировина УНИВЕРЗУМ, површински коп „Пустара“ код Инђије у експлоатацији;
- Лежиште подземних вода, експлоатациони простор изворишта термоминералних вода „BLACKOAK LAND“ у Инђији у експлоатацији;
- Лежиште подземних вода, експлоатациони простор изворишта кланице „Радић“ у Руми у експлоатацији;
- Лежиште подземних вода, експлоатациони простор изворишта Казнено поправног завода Сремска Митровица у експлоатацији;
- Лежиште опекарских сировина површински коп „Ограде II“ код Кузмина у експлоатацији;
- Лежиште подземних вода, експлоатациони простор изворишта „Victoriaoil“ у Шиду у експлоатацији.

Траса пруге не прелази преко ових експлоатационих поља.

8.8. ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ

Елементарне непогоде

Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на појаве могућег ризика везано за простор за који се Просторни план ради, као и прописивање мера заштите за ограничавање последица ризика који могу имати карактер елементарне непогоде. Подручје обухваћено Просторним планом може бити угрожено од земљотреса, пожара, метеоролошких појава: атмосферско пражњење и атмосферске падавине (киша, град), ветар.

На основу сеизмичке рејонизације Републике Србије за повратни период од 475 година, на подручју обухвата Плана могућ је *земљотрес* од VII-VIII степени макросеизмичког интензитета према MCS скали. У односу на структуру и тип објекта, дефинисане су класе повредивости, односно очекиване деформације објеката. На основу интензитета и очекиваних последица земљотреса, сматра се да ће се за VII степен манифестовати „силан земљотрес“, а за VIII степен „штетан земљотрес“.

Настајање *пожара*, који могу попримити карактер елементарне непогоде, не може се искључити, без обзира на све мере безбедности које се предузимају на плану заштите. Могућност настанка пожара је већа у насељеним местима која имају развијенију привреду, већу густину насељености, производне објекте и складишта робе и материјала са веома високим пожарним оптерећењем и сл. Могућа појава пожара је и на пољопривредном земљишту, због држања запаљивих пољопривредних усева у летњим месецима који је најчешће проузрокован људском непажњом.

Појава *града* је чешћа и интензивнија у летњем периоду, а штете се највише одражавају на пољопривредне културе које су у том периоду и најосетљивије. Према условима Републичког хидрометеоролошког завода Србије у зони ширег посматрања изграђене су две лансирне (противградне) станице у сврху заштите од града и главна метеоролошка станица у Сремској Митровици. Противградне станице у близини насеља Љуково и Голубинци не представљају сметњу, те на деловима где ће се обављати реконструкција железничке пруге нема ограничења.

Преовлађујући *ветрови* на овом простору дувају из различитих праваца, тако на подручју Сремске Митровице преовлађују источни и западни ветрови, у Београду југоисточни и западни ветрови, а у Шиду западни ветрови.

Акцидентне ситуације

На основу Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-други закон), Министарство заштите животне средине, на основу докумената: Политика превенције удеса или Извештај о безбедности и План заштите од удеса, води регистар постројења и утврђује и води евиденцију о оператерима и севесо постројењима/комплексима са повећаном вероватноћом настанка хемијског удеса или са повећаним последицама тог удеса, због њихове локације, близине сличних постројења или због врсте ускладиштених опасних материја („домино ефекат”). Такође, на основу ових докумената, Министарство води и Регистар постројења и утврђује севесо оператере и постројења/комплексе, чије активности могу изазвати хемијски удес са прекограничним последицама.

На основу доступних података Министарства заштите животне средине у ширем обухвату Просторног плана налазе се следећа севесо постројења:

- Комплекс вишег реда, ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СУНЋЕРА оператера „Health Care Europe” д.о.о. Рума, на локацији Потес Румска петља 5. РУМА, координате: 44°57'29.55"N и 19°48' 44.08"E;
- Комплекс нижег реда, ТЕРМОЕЛЕКТРАНА – ТОПЛАНА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА” оператера ЈП „ЕПС” Београд, адреса комплекса: Јарачки пут 6б, СРЕМСКА МИТРОВИЦА, координате: 44°57'40.04"N и 19°39'13.78"E;
- Комплекс нижег реда, СКЛАДИШТЕ МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА - оператера „Agroglobe” д.о.о, Нови Сад, адреса комплекса: Војводе Путника 6б, Инђија
- Комплекс нижег реда, ФАБРИКА ГУМА ЗА ВОЗИЛА, оператера „TOYO TIRE SERBIA” д.о.о. Инђија, адреса комплекса Индустријска 3, бр. 5, Инђија

8.9. КВАЛИТЕТ ОСНОВНИХ ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Оцена стања квалитета **ваздуха** на подручју обухвата Просторног плана се може дати на основу увида у већи број извештаја о извршеним мерењима загађења ваздуха институција локалних самоуправа, стручних института и завода. Генерално посматрано, емисије штетних материја (угљен-моноксид, азотни и сумпорни оксиди, угљоводоници, олово, формалдехиди), које су пореклом из саобраћаја, увек су високе. Ово нарочито због чињенице да се у нашој земљи технички лоше одржава возни парк, али је и гориво лошијег квалитета. Све доступне информације указују на значајан утицај саобраћаја на квалитет ваздуха дуж постојећих саобраћајница на подручју обухвата Просторног плана.

Мрежа станица за аутоматско праћење квалитета ваздуха је, у складу са Законом о заштити ваздуха, препозната као национална мрежа за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије. Узимајући у обзир трасу пруге Београд–Шид, репрезентативна станица за аутоматско праћење квалитета ваздуха налази се у Сремској Митровици, док се станице Шабац и Беочин налазе у ширем подручју и даље од пруге.

Када је реч о **води** као једном од основних сегмената животне средине, можемо констатовати да хидрографска мрежа везана за железнички коридор обухвата природне водотоке који се спуштају са Фрушке Горе, као и мелиорационе канале који су у надлежности ЈКП „Вода Војводина”. Сви водотоци на овом подручју извиру са јужних падина Фрушке Горе и теку од севера ка југу.

То су водотоци са мањим протоком, а у периодима значајнијих падавина могу имати бујични карактер. Већина њих се директно или индиректно улива кроз каналску мрежу у реку Саву.

Хидрографска мрежа и режим водотока, услед антропогених утицаја, значајно је измењен у односу на некадашње природно стање. Промене су проузроковане изградњом насипа дуж реке Саве, изградњом дренажних и мелиорационих канала, као и изградњом црпних станица и малих акумулација на Фрушкогорским потоцима. То су водотоци са мањим протоком, а у периодима значајнијих падавина могу имати бујични карактер. Већина се улива директно у Саву или индиректно кроз каналску мрежу. На основу Уредбе о категоризацији водотока (Сл. гласник РС,

бр. 5/68), река Сава припада II класи водотока. У II класу спадају воде погодне за купање, рекреацију и спортове на води, за узгој мање племенитих врста риба (циприниди), као и воде које се, поред уобичајених метода пречишћавања (коагулација, филтрација и дезинфекција), могу користити за снабдевање водом за пиће и у прехранбеној индустрији.

На територији Војводине алувијални песковити и шљунковити седименти представљају најзначајније акумулације подземних вода. Огромне количине подземних вода из ових седимената су од великог значаја за решавање питања водоснабдевања насеља и индустрије.

Подземне воде се налазе близу површине тла (1,0–4,0 m), а често и на самој површини тла.

У погледу водоснабдевања, посматрано подручје припада сремском регионалном систему, који се ослања на коришћење алувијалног водоносног слоја река Дрине и Саве између Јамене и Лаћарка и на захватање воде из основног аквиферског комплекса. У водоснабдевању насеља приоритетно и максимално ће се користити локални извори подземних и површинских вода, а недостајуће количине обезбеђиваће се из великих регионалних система, ослањајући се на изворе који су заштићени од загађења.

У ужем и ширем коридору пруге налазе се извори водоснабдевања и њихове зоне санитарне заштите у Инђији, Голубинцима, Руми, Сремској Митровици и Шиду. Око наведених извора воде успостављене су зоне санитарне заштитне. Удаљеност изворишта (зоне санитарне заштите изворишта) од предметне пруге је:

Водоизвориште Инђија пруга пролази кроз зоне санитарне заштите водоизворишта

Извориште Голубинци - 2.800m

Извориште „Сава I“ код Јарка - 8.500m

Извор воде „Фисер салаш“ - 2.200m

Водоизвориште „Путинци“ – пруга пролази кроз зоне санитарне заштите изворишта.

Квалитет **земљишта** се мора посматрати кроз основне односе на релацији емисија-трансимија-ефекти. Осим директног загађења путем расипања и изливања загађивача, овај однос подразумева и индиректни пут загађивања преко ваздуха.

Доминантни извор **буке** је друмски саобраћај на постојећој путној мрежи, локалним путевима и градским улицама, као и железнички саобраћај на постојећој прузи.

У периоду септембар - октобар 2008. године извршена су контролна мерења комуналне буке и вибрација које се генеришу у околини и то за возове који су пролазили поред урбане средине деонице пруге Батајница - Голубинци (насеља Батајница, Нова Пазова, Стара Пазова и Голубинци).

Завод за јавно здравље Сремска Митровица, као пружалац услуге, је такође ангажован од стране града Сремска Митровица, као наручиоца услуге, да врши снимање и анализу буке у Граду Сремска Митровица на годишњем нивоу. Мерења се врше на 5 мерних места¹⁶.

У наредној фази израде техничке документације, приликом израде Студије о процени утицаја на животну средину потребно је извршити моделовање буке и дефинисати места мониторинга постојећег стања, у току градње, као и у току експлоатације пруге.

У ширем окружењу Просторног плана се налази 5 депонија комуналног отпада којима управљају јавна комунална предузећа (општине Инђија, Рума, Сремска Митровица, Стара Пазова и Шид), и 5 сметлишта (Лаћара, Кузмин 1, Кузмин 2, Мартинци и Бачинци).

Поред Севесо постројења, побројаних у Поглављу Акцидентне ситуације, у ширем окружењу Просторног плана се налази 5 PRTR постројења:

1. Viktoria oil a.d. у Шиду,
2. Sirmium steel d.o.o. у Сремској Митровици,
3. Metalfel steel mill d.o.o у Сремској Митровици,
4. Monbat PLC d.o.o. у Инђији,
5. Матал цинкара д.о.о, у Инђији.

¹⁶ Извештај о резултатима систематског мерења буке у животној средини, Сремска Митровица

9. РАЗМАТРАНА ПИТАЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ И РАЗЛОЗИ ЗА ИЗОСТАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ПИТАЊА И ПРОБЛЕМА ИЗ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

Током израде предметног Просторног плана и Стратешке процене утицаја на животну средину, разматрана су питања у вези са заштитом животне средине и дефинисани услови под којима се планиране активности могу реализовати. Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине и природе као и свих прописа утврђених законском регулативом и условима надлежних институција. У том смислу су за израду стратешке процене утицаја коришћени услови и документи који су том контексту релевантни. Посебна пажња је посвећена могућим утицајима Просторног плана и планских решења на квалитет животне средине у контексту еколошки најприхватљивијег решења којима ће бити умањена опасност од нарушавања квалитета животне средине на траси коридора железничке пруге.

Критеријуми за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину планова и програма садржани су у Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја. Ови критеријуми заснивају се на: карактеристикама плана/програма и карактеристикама утицаја. У конкретном случају, поред наведених критеријума, посебно је важна идентификација проблема заштите животне средине на простору који је под директним утицајем железничке пруге и активности и анализа могућих импликација наведених активности на квалитет животне средине, а посебно на:

- квалитет основних чинилаца животне средине,
- повећање интензитета буке,
- непокретна културна добра,
- утицаје у случају акцидентних ситуација.

На основу анализе планских решења, посебно су разматране могуће импликације железничке пруге и пратећих садржаја на животну средину, јер наведене активности имплицирају доминантне утицаје изградње и одвијања саобраћаја на чиниоце животне средине, посебно у деловима трасе где пруга пролази кроз насељена места и заштићена природна добра и посебно вредне делове природе. Иако ће ове активности и објекти бити у фокусу, са еколошких и социоекономских аспеката су анализирани све стратешке смернице дефинисане Просторним планом, укључујући и утицаје (позитивне и негативне). Такође, с обзиром на планиране намене, нису разматрани утицаји које планирани објекти и активности по природи намене и техничко-технолошким карактеристикама не могу имати на квалитет животне средине.

10. ПРИКАЗ ПРИПРЕМЉЕНИХ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА (НАЈПОВОЉНИЈЕ ВАРИЈАНТНО РЕШЕЊЕ СА СТАНОВИШТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ВАРИЈАНТНО РЕШЕЊЕ У СЛУЧАЈУ НЕРЕАЛИЗОВАЊА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА)

Заштита животне средине је један од основних друштвених задатака. Негативни утицаји по исту су углавном последица лоше планиране изградње, испуштања непречишћених отпадних вода у водотоке, одвијања саобраћаја, као и непознавања основних законитости из области животне средине.

Циљ спровођења стратешке процене утицаја, чији је резултат израда Извештаја, је пре свега сагледавање могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и планирање мера за њихово смањење, односно довођење у прихватљиве оквири, не стварајући конфликте у простору и водећи рачуна о капацитету животне средине на посматраном простору.

Да би се постављени циљеви остварили, потребно је сагледати све планом предвиђене активности и мере за смањење потенцијално негативних утицаја.

Стратешка процена се бави генералном и општом анализом и проценом могућих утицаја планираних решења заштите животне средине у Просторном плану.

Деоница Стара Пазова – Шид је деоница магистралне пруге: Е70 Београд-Стара Пазова - Шид државна граница - (Товарник). Ова пруга има и висок национални значај, истакнут кроз Просторни план Републике Србије и Регионални просторни план АП Војводине. Циљ

модернизације железничке везе је да се реконструкцијом постојеће пруге формира савремена двоколосечна пруга „високе перформансе“ за мешовити (путнички и теретни) саобраћај и брзину до 200 km/h.

У Извештају за СПУ, фокус је на анализи планских решења, која могу имати утицаја на животну средину.

У том контексту, у Стратешкој процени се анализирају могући утицаји планираних активности на животну средину и дефинишу планске мере заштите које ће потенцијалне негативне ефекте плана довести на ниво прихватљивости, а који ће се вредновати у односу на дефинисане индикаторе.

Просторним планом нису предвиђена варијантна решења, већ су планска решења дефинисана за ону варијанту из Материјала за рани јавни увид која је одабрана и разрађује се кроз идејни пројекат. Усвојена планска решења, која се на директан и индиректан начин односе на заштиту животне средине, интерпретирана су у Просторном плану, а предметним Извештајем о стратешкој процени утврђено је да су у складу са основним принципима одрживог развоја у погледу свих даљих активности на простору обухвата Просторног плана.

У случају нереализовања Просторног плана, тенденције у уређењу и коришћењу предметног простора ће се вероватно одвијати према следећем сценарију:

- Нереализовање смерница из плана вишег реда и других обавезујућих докумената;
- Неадекватна узурпација и изградња простора, праћена повећањем загађивања земљишта, подземних и површинских вода и ваздуха.

11. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Према карактеристикама подручја у обухвату Просторног плана, непосредног и ширег окружења, постојећих и планираних намена и функција, у поступку израде Просторног плана обављене су консултације са заинтересованим и надлежним институцијама, организацијама и органима, у току којих су прибављени подаци, услови и мишљења.

Услови и мере надлежних органа, институција и предузећа су процесом стратешке процене вредновани и имплементирани у планска решења и саставни су део Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину.

Према Закону о планирању и изградњи, као фаза у изради планског документа предвиђена је израда Материјала за рани јавни увид, чиме се обезбеђује учешће заинтересованих, са могућношћу давања примедби и сугестија на концепцију планских решења.

Рани јавни увид (РЈУ) је и у случају овог Просторног плана организован после доношења одлуке о изради планског документа, а пре формирања Нацрта планског документа.

У току израде Просторног плана и Стратешке процене прибављени су следећи услови и сагласности надлежних институција (Табела 13).

Табела 13: Попис органа и институција од значаја за израду Плана

Бр	Органи, организације, имаоци јавних овлашћења и остале институције које су доставиле услове и податке
1.	ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Сектор за стратегије, пројектовање и развој 11000 БЕОГРАД, Булевар Краља Александра бр. 282
2.	„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АД Сектор за инвестиције, развој и технологију 11000 БЕОГРАД, Немањина бр. 6
3.	ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 11000 БЕОГРАД, Скадарска бр. 23
4.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 11070 БЕОГРАД, Булевар уметности бр. 2а

Бр	Органи, организације, имаоци јавних овлашћења и остале институције које су доставиле услове и податке
5.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове Комисија за техничко регулисање и безбедност саобраћаја 22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Светог Димитрија бр. 13
6.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Светог Димитрија бр. 13
7.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Сектор за материјалне ресурсе Управа за инфраструктуру 11000 БЕОГРАД, Немањина бр. 15
8.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА Сектор за ванредне ситуације Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици 22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Румски пут 6.6.
9.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА Сектор за ванредне ситуације Управа за управљање ризиком 11000 БЕОГРАД, Омладинских бригада бр. 31
10.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ Булевар Михаила Пупина бр.2, 11070 Нови Београд
11.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Сектор за управљање животном средином Одсек за заштиту од великог хемијског удеса 11070 НОВИ БЕОГРАД Омладинских бригада бр. 1
12.	АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Сектор за чистију производњу и одрживи развој 21000 НОВИ САД Булевар Михајла Пупина бр. 16
13.	АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Сектор за просторно и урбанистичко планирање 21000 НОВИ САД, Булевар Михајла Пупина бр. 16
14.	АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ 21000 НОВИ САД, Булевар Михајла Пупина бр. 16
15.	АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ 21000 НОВИ САД, Булевар Михајла Пупина бр. 16
16.	АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО 21000 НОВИ САД, Булевар Михајла Пупина бр. 16
17.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО Сектор за водопривреду НОВИ САД, Бул. Михајла Пупина бр. 16
18.	ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И ПАРКИРАЛИШТИМА „ИНЂИЈА ПУТ“ ИНЂИЈА, Војводе Степе 11/3
19.	ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ 21000 НОВИ САД, Радничка 20а
20.	ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ПЕТРОВАРАДИН Штросмајерова 22
21.	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија 13
22.	РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ БЕОГРАД Радослава Грујића бр.11, 11000 Београд
23.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ 21000 НОВИ САД, Булевар Михајла Пупина бр. 25
24.	ЈП „ВОЈВОДИНА ШУМЕ“ 21131 ПЕТРОВАРАДИН, Прерадовићева бр. 2

Бр	Органи, организације, имаоци јавних овлашћења и остале институције које су доставиле услове и податке
25.	АД „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД 11000 БЕОГРАД, Кнеза Милоша бр. 11
26.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО БЕОГРАД Огранак Електродистрибуција „Рума“ 22400 Рума, Индустијска бр. 2А
27.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО БЕОГРАД Огранак Електродистрибуција "Сремска Митровица" 22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
28.	СББ - СРПСКЕ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ Д.О.О. 11000 БЕОГРАД, Булевар Пека Дапчевића 19
29.	„А1“ ДОО 11070 НОВИ БЕОГРАД, Милутина Миланковића 1ж
30.	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ А Д БЕОГРАД СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НОВИ САД ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Краља Петра I бр.2
31.	РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 11000 БЕОГРАД, Кнеза Вишеслава бб
32.	РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД 11000 БЕОГРАД, Илије Гарашанина 24
33.	ЈП ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ Сектор техника 11000 БЕОГРАД, Кнеза Вишеслава бр. 88
34.	ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ 11000 БЕОГРАД, Војводе Тозе бр. 31
35.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ 21000 НОВИ САД, Народнoг Фронта бр. 12
36.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД 21000 НОВИ САД, Булевар ослобођења бр.69
37.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СТАРА ПАЗОВА, Бранка Радичевића бр. 2
38.	ЈКП „ТОПЛАНА СТАРА ПАЗОВА“ Стара Пазова, Светосавска бр.11
39.	ЈП ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА „ИНГАС“ ИНЂИЈА, Блок 63, Објект 14/II
40.	ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И ПАРКИРАЛИШТИМА „ИНЂИЈА ПУТ“ ИНЂИЈА, Војводе Степе 11/3
41.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ИНЂИЈА, Војводе Степе 48
42.	ЈП „ГАС РУМА“ 22400 РУМА, ЈНА бр. 136
43.	ЈП ВОДОВОД РУМА, Орловићева бб
44.	ЈП "КОМУНАЛАЦ" РУМА, Јеленацка 2
45.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И ИЗГРАДЊУ РУМА РУМА, 27.Октобра 7а
46.	ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" Сремска Митровица, Змај Јовина 26
47.	ЈКП "КОМУНАЛИЈЕ" Сремска Митровица, Стари шор 115
48.	Предузеће за одржавање улица и путева СИРМИЈУМПУТ Д.О.О. СРЕМСКА МИТРОВИЦА Улица Светог Димитрија број 13
49.	ЈКП ВОДОВОД ШИД Шид, Светог Саве 40
50.	ЈКП ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ, Шид, Цара Лазара 7
51.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Београд, Немањина 22-26

Извештај о стратешкој процени доставља се на мишљење заинтересованим органима и организацијама и обезбеђује се учешће јавности у његовом разматрању. Након оцене Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину и Извештаја о учествовању заинтересованих органа и организација и јавности, који сачињава орган надлежан за припрему Просторног плана, орган надлежан за послове заштите животне средине може дати сагласност на Извештај о стратешкој процени.

II ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА

Општи и посебни циљеви Стратешке процене дефинисани су на основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених података о стању животне средине и значајних питања, услова надлежних органа и институција, као и проблема и предлога у погледу заштите животне средине у Просторном плану.

1. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

Стратешка процена интегрише еколошке, социјално-економске и био-физичке сегменте животне средине, повезује, анализира и процењује активности различитих интересних сфера и усмерава Просторни план ка решењима која су, пре свега, од интереса за вредности и квалитет животне средине.

Општи циљеви Стратешке процене утицаја постављају оквир за дефинисање посебних циљева и избор индикатора којима ће се оценити њихова оствареност, у контексту очувања животне средине, као и спровођење принципа одрживог развоја кроз планска решења.

Концепт одрживог развоја простора у обухвату Просторног плана огледа се у детаљнијој планској организацији и уређењу, вредновањем капацитета планираних садржаја у односу на потребе, као и усклађивање коришћења простора са природним и створеним потенцијалима и ограничењима, односно карактеристикама простора.

Плански основ за израду овог Просторног плана представља Регионални просторни план АП Војводине.

Општи циљ Стратешке процене представља одрживо коришћење простора приликом извођења радова на изградњи, реконструкцији и експлоатацији железничке пруге, кроз активну примену мера заштите природних ресурса, животне средине, безбедности и здравља људи.

Основни разлог за израду Просторног плана је стварање услова за реализацију националних, регионалних и локалних интереса у оквиру граница посебне намене, у складу са условима надлежних органа и организација, усклађујући потребе свих актера на простору.

На основу наведеног општег циља Стратешке процене, прикупљених података о стању животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите животне средине у Просторном плану, утврђују се посебни циљеви стратешке процене у појединим областима заштите. Као посебни циљеви стратешке процене истичу се:

- А. Заштита и унапређење квалитета ваздуха;
- Б. Заштита и унапређење квалитета вода;
- В. Очување пољопривредног и шумског земљишта,
- Г. Очување и унапређење предела,
- Д. Очување заштићених природних подручја,
- Ђ. Заштита и очување културних добара
- Е. Заштита здравља становништва и други демографски утицаји,
- Ж. Подстицање економског развоја и запослености;
- З. Поштовање свих предвиђених мера заштите животне средине и превенција акцидентних ситуација.

2. ИЗБОР ИНДИКАТОРА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

На основу дефинисаних циљева стратешке процене Просторног плана, врши се избор одговарајућих индикатора стратешке процене утицаја на животну средину. Сврха њихове примене је у усмеравању планских решења ка остварењу циљева који се постављају.

Индикатори представљају један од инструмената за систематско идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање последица.

Они су средство за праћење извесне променљиве вредности у прошлости и садашњости, а неопходни су као улазни подаци за свако планирање активности у простору. Приликом дефинисања индикатора, обрађивачи стратешке процене утицаја су се ослањали на индикаторе УН за одрживи развој, индикаторе дефинисане Правилником о националној листи индикатора заштите животне средине („Службени гласник РС“, број 37/11) и на елементарне еколошке индикаторе који се могу узети у обзир у односу на постојеће стање животне средине и карактер Плана и планираних активности.

На основу Правилника о националној листи индикатора заштите животне средине и примене мултикритеријумске анализе обрађивача Извештаја, на територији Просторног плана су дефинисани релевантни индикатори приказани у Табели 14.

Табела 14: Преглед индикатора заштите животне средине релевантних за подручје Просторног плана

Област СПУ	Посебни циљеви СПУ	Индикатори ¹⁷
ЗЕМЉИШТЕ	Очување пољопривредног и шумског земљишта	Промена површина намене земљишта (%) Штете у шумама Очување пољопривредног и шумског земљишта
ВАЗДУХ	Заштита и унапређење квалитета ваздуха	Амбијенталне концентрације загађујућих материја у урбаним срединама. Загађење ваздуха озонном, CO, суспендованим честицама, SO ₂ , NOx, PM ₁₀
ВОДА	Заштита и унапређење квалитета вода	Serbian Water Quality Index (SWQI) Емисије загађујућих материја у водна тела*
СТАНОВНИШТВО	Заштита здравља становништва и други демографски утицаји, Подстицање економског развоја и запослености;	Број стамбених објеката у зони са повећаним нивоом комуналне буке Укупни индикатор буке: јединица мере: децибел (db(A)) Индикатор ноћне буке: јединица мере: децибел (db(A)) Број запослених на изградњи и у експлоатацији пруге Дужина нових/ реконструисаних саобраћајних коридора (km)
ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ	Очување и унапређење предела	Угрожене и заштићене врсте Диверзитет врста Управљање контаминираним локалитетима
ПРИРОДНА ДОБРА И КУЛТУРНА ДОБРА	Очување заштићених природних подручја Заштита и очување културних добара	Заштићена подручја Број и значај потенцијално угрожених непокретних културних
АКЦИДЕНТИ	Поштовање свих предвиђених мера заштите животне средине и превенција акцидентних ситуација.	Површина обухваћена могућим акцидентима Изложеност становништва, објеката, биљног и животињског света могућим акцидентима

¹⁷ Дефиниција и опис индикатора, као и методологија израчунавања дати су у Прилогу Правилника о националној листи индикатора заштите животне средине.

Индикатори наведени у претходној табели дефинисани су са циљем праћења реализације планских, а не технолошких решења, у планском периоду, уколико се за то укаже потреба.

3. КОМПАТИБИЛНОСТ ЦИЉЕВА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ СА ЦИЉЕВИМА ПЛАНА

Многи међународни документи упућују на важност односа процеса планирања и процеса израде стратешке процене утицаја, те на неопходност интеграције овог инструмента у процес планирања. Истиче се и то да је стратешка процена делимично интегрисана у планове и програме уколико се израђују у одвојеним фазама.

Како би била потпуно интегрисана, процедура стратешке процене треба да се преплиће са процедуром израде Просторног плана.

Табела 15. приказује принцип по којем се руководило при изради ова два елабората, односно приказана је веза између фаза израде Просторног плана и Стратешке процене.

Табела 15: Веза између фаза израде Плана и Стратешке процене утицаја

ИЗРАДА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА		ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА (СПУ)
Одлучивање о изради планског документа по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно комисије за планове	Узајамни утицај ових фаза - пре доношења Одлуке о изради планског документа прибавља се мишљење о предлогу одлуке да се (не)израђује СПУ	Одлучивање о изради СПУ према претходно прибављеном мишљењу надлежног органа и др. заинтересованих органа и организација
Доношење Одлуке о изради Просторног плана	Узајамни утицај ових фаза	Доношење Одлуке о изради Извештаја о СПУ
Израда материјала за рани јавни увид Просторног плана	Узајамни утицај ових фаза	СПУ планског документа на животну средину (анализа садржаја и основне документације, консултације са надлежним органима и организацијама...) - формулисање Извештаја о стратешкој процени
Израда Нацрта просторног плана		
Стручна контрола Нацрта Просторног плана	Узајамни утицај ових фаза	Мишљење заинтересованих органа и организација на СПУ
Јавни увид у Нацрт Просторног плана	Узајамни утицај ове две фазе - у пракси се оба елабората истовремено излажу на јавни увид	Јавни увид у Извештај о СПУ
Доношење Просторног плана	Орган надлежан за израду планског документа не може исти упутити у процедуру усвајања без Сагласности на Извештај о СПУ	Оцена и сагласност на Извештај од стране надлежног органа
Спровођење Просторног плана	Узајамни утицај ових фаза	Имплементација мера заштите и мониторинг према Извештају о СПУ

Циљеви стратешке процене су, с обзиром на паралелну израду ова два документа, у потпуности били усаглашени са циљем Нацрта Просторног плана. Као посебни циљеви стратешке процене истичу се:

- А. Заштита и унапређење квалитета ваздуха;
- Б. Заштита и унапређење квалитета вода;;
- В. Очување пољопривредног и шумског земљишта,
- Г. Очување и унапређење предела,
- Д. Очување заштићених природних подручја,
- Ђ. Заштита и очување културних добара
- Е. Заштита здравља становништва и други демографски утицаји,
- Ж. Подстицање економског развоја и запослености;
- З. Поштовање свих предвиђених мера заштите животне средине и превенција акцидентних ситуација.

У табели 16. приказана је компатибилност општих циљева Просторног плана и посебних циљева стратешке процене.

У предметној стратешкој процени није утврђивана компатибилност свих појединачних и посебних циљева Просторног плана и стратешке процене, јер су сви посебни циљеви Просторног плана усклађени са општим циљевима у Плану.

Табела 16: Компатибилност циљева Просторног плана и СПУ

ЦИЉЕВИ ПЛАНА	А	Б	В	Г	Д	Ђ	Е	Ж	З
Ублажавање развојних, физичких (просторних) и еколошких конфликта између железничке пруге (коридора) и непосредног окружења	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Смањење негативних утицаја железничке пруге на животну средину у ширем појасу заштите и зони утицаја коридора, у првом реду утицаја девијација железничке пруге на природне ресурсе (изворишта водоснабдевања, пољопривредно и шумско земљиште) и наслеђе	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Обезбеђење заштите од буке на деловима коридора који пролазе поред/кроз насеља	0	0	0	0	0/+	0	0	0	+
одређивање оптималних локација денивелисаних укрштања трасе железничке пруге са мрежом категорисаних (државних и општинских путева), као и са еколошким коридорима у окружењу коридора	0	0	0	0	0/+	0	0	0	+
заштита, рационално коришћење и унапређење стања пољопривредног, шумског и водног земљишта и популације флоре и фауне	+	+	+	+	+	0	+	0/+	+
дефинисање начина коришћења подручја и других садржаја у складу са условима заштите природе	+	+	+	+	+	0	+	+	+
валоризација природних ресурса у току планирања и изградње железничке пруге у складу са предностима, потребама и реалним могућностима и просторно, ресурсно и енергетски рационалнијег економског развоја подручја уз очување и унапређење еколошких вредности подручја	+	+	+	+	+	0	+	+	+
Заштита културног наслеђа адекватном заштитом и одрживим управљањем културних добара, у погледу очувања културних добара, повећању атрактивности самог инфраструктурног коридора, као и подручја ширег коридора, спречавањем нарушавања културно-туристичке вредности и повећањем предеоно вредности, презентацијом и јачањем локалног и регионалног идентитета и др	0	0	0	0	0	+	0	+	0

+ - позитивно, 0 - неутрално, - негативно

III ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА ОПИСОМ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Стратешком проценом се сагледавају могући негативни утицаји планских решења на квалитет животне средине, из чега следи дефинисање мера за превенцију или минимизацију истих.

Стратешком проценом се разматрају питања и проблеми везани за заштиту животне средине, који се односе на:

- утицај досадашњих саобраћајних активности у региону и повећање потребе за побољшањем путне и железничке инфраструктуре услед економског развоја
- Утицај предметног коридора железничке пруге Београд - Шид - Граница Хрватске, деонице Стара Пазова- Голубинци- Шид о Инђија- Голубинци на природне ресурсе
- Мере и услове заштите животне средине током извођења радова и након извођења радова и привођења простора планираној намени, односно изградњи/реконструкцији железничке пруге.

У поступку стратешке процене могућих утицаја планских решења на животну средину, потенцијала и ограничења у простору и животној средини, планска решења су вреднована у односу на:

- Природне карактеристике, постојеће стање и услове у простору;
- Створене вредности, постојећу намену и досадашњи начин коришћења простора и планирано уређење;
- Стање комуналне опремљености и уређености простора;
- Стање и статус природних вредности;
- Услове надлежних институција добијених у поступку израде Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени;
- Циљеве планског документа вишег хијерархијског нивоа и циљеве предметног Просторног плана.

Планска решења формулисана су у складу са смерницама и циљевима планова вишег хијерархијског нивоа, као и условима надлежних институција, органа и предузећа, достављених за потребе израде овог Просторног плана, и другим значајним документима за овај простор.

У плански документ су интегрисане мере и услови заштите животне средине, ограничења и обавезе које се недвосмислено морају спроводити на предметном простору. Заштита животне средине је један од приоритетних задатака савременог друштва. Данас присутне негативне последице углавном су последица непоштовања планских докумената, непоштовања принципа „загађивач плаћа“, неконтролисане и неадекватне употребе енергије, непостојања система мониторинга квалитета параметара животне средине, као и других непознавања основних законитости из домена животне средине.

Приоритетни циљ израде Стратешке процене је сагледавање могућих негативних утицаја планских решења на квалитет животне средине и прописивање мера за минимизацију истих. У циљу остварења приоритетног циља, потребно је сагледати активности и планска решења предвиђена Просторним планом, као и мере за смањење потенцијално негативних утицаја планска решења на животну средину.

У наредној табели је дат преглед планских решења по секторима плана, док су у наредним поглављима сагледавани утицаји планских решења по секторима плана у односу на циљеве стратешке процене.

Табела 17: Планска решења обухваћена стратешком проценом утицаја

Бр.	ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ ПО ОБЛАСТИМА
Заштита природних ресурса (вода, ваздух, земљиште, подземне воде)	
1.	Забрана упуштања непречишћених вода у упојне бунаре, природне ретензије и водопрпусне септичке јаме или на друга места где би такве воде могле доћи у контакт са подземним и површинским водама, посебно на подручју посебне намене
2.	Успостављање континуираног праћења стања животне средине, односно: праћењем емисије загађујућих материја у ваздух, подземне и површинске воде и земљиште и мониторинга буке (у зони утицаја пруге, уколико се Студијом процене утицаја пројектне документације покаже као потребно)
3.	Пречишћавање (примарно и секундарно) отпадних вода до траженог степена квалитета за реципијент
Заштита природних вредности	
4.	У оквиру просторних целина од значаја за очување биолошке и геолошке разноврсности, спроводиће се заштита простора у складу са мерама заштите природе
5.	Газдовање шумским земљиштем у складу са мерама заштите биодиверзитета, а у оквиру заштићених подручја у складу са мерама које су прописане у важећим актима о заштити
6.	Коришћење, уређење и заштита водног земљишта у оквиру заштићених подручја у складу са донетим уредбама о заштити
7.	Заштита строго заштићених врста спровођењем забране коришћења, уништавања и предузимања свих активности којима се могу угрозити дивље врсте и њихова станишта, као и предузимањем мера и активности на управљању популацијама
9.	Заштита свих вредности и специфичне просторне целине, односно структуре, разноврсности и међусобне интеракције природних (абиотичких и биотичких) и културних (руралних и урбаних) елемената предеоних подцелина
Заштита културних вредности	
10.	Идентификација културног наслеђа, посебно техничког и архитектонског наслеђа, у циљу јачања локалног и регионалног идентитета трасе инфраструктурног коридора.
11.	Обезбеђивање адекватне доступности културног наслеђа.
12.	Адекватна заштита и одрживо управљање културним добрима и културним наслеђем. Коришћење непокретних културних добара у туристичке сврхе и дефинисање археолошких локалитета као развојног потенцијала предметног простора, а не као ограничавајућег фактора.
13.	Адекватна презентација културног, посебно техничког и архитектонског наслеђа, као и археолошких налазишта, у циљу подизања свести о значају предеоних вредности простора.
Заштита животне средине и здравља становништва	
13.	Ревитализација и рекултивација деградираних простора, унапређење квалитета животне средине са циљем унапређења животних услова на планском подручју
14.	Успостављање мониторинга медијуме животне средине и примена мера заштите животне средине у току изградње и експлоатације свих објеката у обухвату Просторног плана, а у функцији пута, као и пратећих садржаја
Заштита термоенергетске инфраструктуре и експлоатација минералних сировина	
15.	Приликом израде техничке документације планиране магистралне пруге потребно је од управљача транспортног и дистрибутивног система природног гаса, затражити детаљне податке о трасама цевовода и објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса и предвиделе мере заштите.
16.	Цевоводе гасовода који ће се укрштати са планираном магистралном пругом потребно је у коридору пруге и заштитити увлачењем у заштитне цеви. Постојећу подземну гасоводну инфраструктуру, на деоницама где је угрожена изградњом пруге, потребно је изместити на прописна растојања и по потреби заштитити.
Управљање отпадом	
17.	Одлагање комуналног и других врста отпада у складу са регионалним плановима управљања отпадом и локалним плановима за територијалне јединице које су обухваћене овим Просторним планом

Бр.	ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ ПО ОБЛАСТИМА
Унапређење водне и комуналне инфраструктуре	
18.	Изградња нових водних објеката и реконструкција постојећих водних објеката, као и објеката у служби истих на постојећим каналима (црпне станице, уставе, трафостанице)
19.	Обезбеђење одговарајућих услова у смислу комуналне опремљености простора, као и уређење и обезбеђење водних ресурса од даљег загађивања
Унапређење саобраћајне инфраструктуре	
20.	Изградња/реконструкција пружног профила, са сервисним саобраћајницама и функционалним садржајима пруге (станице, станични објекти, објекти СС и ТК система и др.)
21.	Минимизирање утицаја коридора на природне ресурсе, непокретна и културна добра правилним избором и позиционирањем трасе
22.	Коришћење савремених технологија приликом изградње/реконструкције и експлоатације пруге
23.	Примена савремених техничко-технолошких мера у току изградње/реконструкције/ експлоатације, у циљу заштите околине од утицаја саобраћаја (вода, земљиште, ваздух, бука)
Заштита од природних и техничко-технолошких удеса и несрећа	
24.	Примена мера заштите у складу са мерама заштите од ванредних ситуација
25.	Формирање заштитних појасева зеленила на простору у обухвату Просторног плана, у оквиру саобраћајне и водне инфраструктуре и пољопривредног земљишта – у функцији заштите каналске мреже, заштите од ветра, заштите пољопривредног земљишта и усева.

2. ПОРЕЂЕЊЕ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА И ПРИКАЗ РАЗЛОГА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ РЕШЕЊА СА АСПЕКТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Приоритетни циљ израде Стратешке процене је сагледавање могућих негативних утицаја планских решења на квалитет животне средине и прописивање мера за минимизацију истих.

У циљу остварења приоритетног циља, потребно је сагледати активности и планска решења предвиђена Планом, као и мере за смањење потенцијално негативних утицаја планских решења на животну средину.

Процена утицаја варијантних решења

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину не прописује шта су то варијантна решења Просторног плана која подлежу стратешкој процени утицаја, али у пракси се морају разматрати најмање две варијанте:

- Варијантно решење 1 - уколико не дође до спровођења планских решења;
- Варијантно решење 2 - уколико се реализују планска решења (варијанта одрживог развоја).

Стратешка процена се бави разрадом варијанте реализације, односно не реализације планских активности, док се пројектна документација односно студија процене утицаја на животну средину бави разматрањем техничких и технолошких варијанти.

Током израде идејног ређења који представља основ за израду овог Просторног плана и дефинисање планских решења, разматрано је неколико варијанти у погледу избора трасе пруге, при чему је изабрана траса разрађена у овом Просторном плану, а самим тим и у стратешкој процени која разматра утицаје планских решења на животну средину.

У даљим разматрањима посматрана су два варијантна решења 1 и 2. што је приказано у наредној табели.

Табела 18: Процена утицаја сектора Просторног плана у односу на циљеве стратешке процене утицаја у односу на варијантна решења

Циљеве стратешке процене	
А.	Заштита и унапређење квалитета ваздуха;
Б.	Заштита и унапређење квалитета вода;
В.	Очување пољопривредног и шумског земљишта,
Г.	Очување и унапређење предела,
Д.	Очување заштићених природних подручја,
Ђ.	Заштита и очување културних добара
Е.	Заштита здравља становништва и други демографски утицаји,
Ж.	Подстицање економског развоја и запослености;
З.	Поштовање свих предвиђених мера заштите животне средине и превенција акцидентних ситуација

СЕКТОР ПЛАНА	СЦЕНАРИО РАЗВОЈА	ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ									
		А	Б	В	Г	Д	Ђ	Е	Ж	З	
Заштита природних ресурса (вода, ваздух, земљиште, подземне воде)	ВАРИЈАНТА 1	-	-	0/-	0	-	0	-	-	-	
	ВАРИЈАНТА 2	+	+	+	+	+	0	+	+	+	
	ВАРИЈАНТА 1	-	-	0/-	-	-	-	0/-	-	-	
	ВАРИЈАНТА 2	+	+	+	+	+	0	+	+	+	
Заштита природних вредности	ВАРИЈАНТА 1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
	ВАРИЈАНТА 2	+	+	+	+	+	0	+	+	+	
	ВАРИЈАНТА 1	-	-	-	-	-	0	-	0	-	
	ВАРИЈАНТА 2	+	+	+	+	+	0/+	+	+	+	
Управљање отпадом	ВАРИЈАНТА 1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
	ВАРИЈАНТА 2	0	+	+	0	+	0	+	0	+	
	ВАРИЈАНТА 1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
	ВАРИЈАНТА 2	+	0/+	0/+	0/+	0/	0	+	+	+	
Унапређење водне инфраструктуре	ВАРИЈАНТА 1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
	ВАРИЈАНТА 2	0	+	+	0	+	0	+	0	+	
	ВАРИЈАНТА 1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
	ВАРИЈАНТА 2	+	0/+	0/+	0/+	0/	0	+	+	+	
Заштита од природних и техничко-технолошких Удеса и несрећа	ВАРИЈАНТА 1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
	ВАРИЈАНТА 2	+	+	+	+	+	0	+	+	+	
	ВАРИЈАНТА 1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
	ВАРИЈАНТА 2	+	+	+	+	+	0	+	+	+	

+ - укупно позитиван утицај, - - укупно негативан утицај, 0 - неутралан утицај

Разлози за избор најповољнијег варијантног решења

На основу члана 15. Закона о стратешкој процени утицаја обавезно је поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења.

Резимирајући позитивне и негативне ефекте варијанти Просторног плана, може се констатовати следеће:

1. У варијанти да се Просторни план не донесе и да се развој настави по досадашњем тренду могу се очекивати негативни ефекти са аспекта заштите животне средине и неадекватно и неодрживо коришћење предметног простора што би довело до даљег угрожавања природних ресурса, неконтролисаног испуштања отпадних вода, нарушавања здравља становништва и других негативних утицаја на подземне воде, земљиште, недовољне саобраћајне и економске повезаности итд;
2. У варијанти да се Просторни план имплементира могу се очекивати бројни позитивни ефекти у сваком сектору, посебно у области економије и привреде, али и заштите животне средине, водне инфраструктуре, заштите земљишта и здравља становништва, повећања економске развијености и боље саобраћајне повезаности.

На основу изнетог може се закључити да је варијанта доношења предложеног Просторног плана повољнија у односу на варијанту да се Просторни план не донесе.

3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА И ОГРАНИЧАВАЊА НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА

3.1. ОПШТЕ МЕРЕ У ТОКУ ИЗГРАДЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ОБЈЕКТА

Током извођења радова на припреми терена и изградњи објекта потребно је планирати и применити следеће мере заштите:

- Носилац пројекта је дужан да поштује Закон о планирању и изградњи, као и подзаконска акта донета на основу овог Закона;
- Вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског материјала током транспорта;
- Утврдити обавезу санације земљишта, у случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и механизације;
- Отпадни материјал који настане у процесу изградње прописно сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију;
- Материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је прибављена сагласност надлежног органа; транспорт ископаног материјала вршити возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала;
- Ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-петрографског порекла, за које се претпоставља да има својство природног споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести надлежну организацију за заштиту природе.

3.2. ИНФРАСТРУКТУРА

3.2.1. Саобраћајна инфраструктура

Мере заштите земљишта, површинских и подземних вода у току изградње и реконструкције пруге:

- ископ и израду темеља за обалне стубове, потпорне зидова и др. објекте који се налазе на, или у близини тела површинских вода, вршити у периоду ниског водостаја (јул - септембар), како би се негативни утицаји на реке и њихове обале свели на минимум;
- у непосредној близини река се мора избећи просипање било каквих опасних материја. У том смислу, од извођача радова треба захтевати да за своје машине користе биоразградива средства за подмазивање, као и биоразградива уља за мењаче, како би се на минимум svelo загађивање у току извођења радова;
- одржавање, пуњење горивом и чишћење грађевинских машина вршити на локацијама које су удаљене од водотокова и које ће бити дефинисане пре почетка извођења радова;

- обале река у истражном простору треба заштитити оградама у току фазе изградње, у циљу спречавања негативних утицаја који могу бити изазвани возњом и искрцавањем материјала у близини истих;
- онемогућити возњу машина унутар река, потока или на њиховим обалама, изузев у случајевима када је то немогуће избећи због изградње неког објекта или конструкције;
- дефинисати одговарајуће складиштење и руковођење нафтним дериватима и бојама. Избегавати истакања супстанци опасних по воду, као што су уља и мазива, а у случајевима неконтролисаног просипања, предузети хитне акције чишћења. Отпадни материјал од одржавања механизације се мора одлагати на депоније отпада.

Мере заштите ваздуха, земљишта, површинских и подземних вода, те биодиверзитета у току експлоатације пруге:

- Експлоатацијом пруге која је електрифицирана, не нарушава се битно квалитет ваздуха у посматраном подручју, зато нису потребне мере заштите;
- Одводњавање трупа пруге вршити подужним и попречним нагибима планума, као и изградњом канала за одводњавање, а у станицама и системом дренажа. У функцији одводњавања трупа пруге пројектовати и мале објекте-пропусте, отвора до 5m.
- Вршити редовно одржавања система за одвођење атмосферских отпадних вода у фази експлоатације пруге. У циљу ефикасног одржавања система за одвођење вода, веома је битно надгледање стања постројења у фази експлоатације.
- Са отпадним материјалом треба поступати у складу са законском регулативом: Законом о управљању отпадом Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада и Правилником о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима
- трасе инфраструктурних система предвидети тако да се планираним радовима потпуно не униште већи шумски комплекси, приобаља водотока, делови мочварних површина, напуштени делови корита и др.;
- при одређивању локација пратећих садржаја неопходно је узети у обзир решења која ће постојећи зелени фонд максимално очувати, а посебно високо зеленило, вреднија појединачна стабла, групације и шумарке.

3.2.2. Хидротехничка инфраструктура и водни објекти

Изградња железничке пруге може доћи у колизију са осталим привредним гранама у погледу намене простора. То се пре свега односи на водопривреду која се бави пројектовањем, уређењем, коришћењем и заштитом водних ресурса. Основна заједничка тачка су им коришћење речних долина и подела простора на њима. Због тога се пре изградње било какве пруге морају ускладити, веома често, опречни интереси и интеракције између железнице, привреде и водопривреде. Да би се то постигло, неопходно је поштовати водне услове и ограничења која већ постоје на одређеном простору, или се неким законским актом планирају да се изграде у наредном периоду.

Да се техничком документацијом утврде водотоци са којима се траса укршта или непосредно паралелно води (изградња у водном земљишту), њихове карактеристике (меродавни протицаји, пронос наноса, сливне површине, итд.), утицаји објеката на режим вода, проноса наноса и леда, као и утицаји режима вода на објекте, итд. и дају одговарајућа техничка решења.

Изградњом објеката омогућити отицање унутрашњих или узводних вода и за њихово одвођење предвидети одговарајуће мере и објекте:

- Израду техничке документације усагласити са техничком документацијом за изградњу планиране деонице железнице и објектима и радовима у саставу изградње железнице који обухватају уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода и заштиту вода од загађивања (мостови, пропуси, регулациони и заштитни објекти, објекти за одвођење атмосферских вода, итд.), као и са техничком документацијом за друге постојеће и планиране инфраструктурне објекте (магистрални пут ..., доградња другог колосека железничке пруге);
- Израду техничке документације усагласити са техничком документацијом према којој су изграђени заштитни водни објекти или извршено уређење појединих водотока као и са планском и пројектном документацијом којом су предвиђени ови објекти и радови на нерегулисаним и неуређеним водотокима;
- Утврдити све критичне и нестабилне појаве на деоницама деонице, могуће дубинске и бочне ерозије, таложење наноса, итд. и дати решења за осигурање нестабилних делова обала

водотока, осигурања пропуста и ослонаца мостова при свим режимима течења и проноса наноса и леда;

- Димензионисање отвора и распона евентуалних железничких мостова извршити на основу хидрауличног прорачуна за меродавне вредности карактеристичних протицаја предметних водотока, са графичким приказима у подужном и попречном пресеку, при чему отвори треба да пропусте меродавне протицаје без негативног дејства успора уз обезбеђење стабилности моста, обала и дна водотока. Надвишења доње ивице конструкције мостова предвидети са потребним зазором (рачунатим на основу протицаја меродавне рачунске велике воде и/или профилске брзине при меродавној великој рачунској води). У обзир узети све могуће неповољне карактеристике и коинциденције (велике воде, ветар, таласи, ерозивни процеси, итд.);
- Извршити хидрауличке прорачуне пропусне моћи свих пропуста, обезбедити протицајне капацитете за велике воде, пронос наноса и леда, и обезбедити потребну стабилност свих објеката. Дати подужне и попречне графичке прилоге ових објеката;
- Предвидети антиерозионе мере и остале радове и мере на обезбеђењу дна и косина корита на бујичним водотокима;
- Предвидети одговарајуће радове и мере, на свим објектима у саставу пруге (труп насипа, сервисна саобраћајница, објекти електрификације, итд.), за заштиту од великих вода реке ..., као и од неповољних утицаја бујичних водотока;
- Динамика и технологија извођења радова на изградњи објекта не сме да угрози прописани квалитет вода свих водотока, не сме да онемогући одбрану од поплава и ерозија и мора да омогући несметани режим вода и наноса;
- За време извођења радова, као и приликом коришћења изграђеног објекта, мора бити обезбеђен несметан прилаз водним објектима ради одржавања објеката и спровођења одбране од поплава и бујица;
- Пројектном документацијом предвидети одговарајуће објекте, начин извођења радова и дефинисати услове одржавања након изградње, који ће спречити уношење чврстих и течних материја које могу загадити водотоке, односно, изазвати замуљивање или таложење наноса.

3.2.3. Електроенергетска инфраструктура

Свака градња испод или у близини далековода напона и 400 kV, 220 kV, 110 kV, 35 kV, 20 kV, 10 kV и 0,4 kV електроенергетских водова (надземних и подземних), условљена је:

- Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20, 52/21 и 62/23),
- Законом о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14, 95/18-др. закон и 40/21),
- Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ”, број 65/88 и „Службени лист СРЈ”, број 18/92),
- Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ”, број 4/74),
- Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СРЈ”, број 61/95), Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, број 36/09), са припадајућим правилницима, од којих се посебно издава: Правилник о границама нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС”, број 104/09) и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС”, број 104/09),
- SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења („Службени гласник РС”, број 91/09), SRPS N.C0.101-Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења-Заштита од опасности „Службени гласник РС”, број 91/09), SRPS N.C0.102 - Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења-Заштита од сметњи („Службени лист СФРЈ”, број 68/89), као и SRPS N.C0.104-Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења „Службени гласник РС”, број 91/09);
- Интерним стандардима ИЦ-ЕМС 200:2019 –Основни технички захтеви за избор и монтажу енергетских каблова и кабловског прибора у преносној мрежи.

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње фазног проводника дефинисан је Законом о енергетици и износи:

- 1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV:
 - за голе проводнике 10 m, кроз шумско подручје 3 m;
 - за слабо изоловане проводнике 4 m, кроз шумско подручје 3 m;

- за самоносеће кабловске снопове 1 m;
- 2) за напонски ниво 35 kV, 15 m;
- 3) за напонски ниво 110 kV, 25 m;
- 4) за напонски ниво 220 kV и 400 kV, 30 m.

Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице армирано-бетонског канала:

- 1) За напонски ниво 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m;
- 2) За напонски ниво 110 kV, 2 m;
- 3) За напонски ниво изнад 110 kV, 3 m.

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:

- 1) За напонски ниво 1 kV до 35 kV, 10 m;
- 2) За напонски ниво 110 kV и изнад 110 kV, 30 m.

У заштитном појасу електроенергетских водова свих нивоа, испод, изнад или поред енергетског објекта не могу се предузимати радови или било које друге радње којима се онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без претходне сагласности енергетског субјекта који је власник, односно корисник енергетског објекта.

У случају градње линијских објеката од електропроводног маатеријала у обухвату Просторног плана, због индуктивних утицаја високонапонских далековада који се налазе у близини и ван обухвата Просторног плана, потребно је обратити се за услове „Електро mreжа Србије“ АД.

- Приликом извођења радова, као и приликом експлоатације планираних објеката, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековада напонског нивоа 110 kV, 6 m у односу на проводнике далековада напонског нивоа 220 kV, односно 7 m у односу на проводнике далековада напонског нивоа 400 kV.
- Испод и у близини далековада не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековада напонског нивоа 110 kV, односно 6 m у односу на проводнике далековада напонског нивоа 220 kV, 7 m у односу на проводнике далековада напонског нивоа 400 kV као и у случају пада дрвета.
- Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.
- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековада, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековада. Терен испод далековада се не сме насипати без претходне сагласности „Електро mreжа Србије“ АД.
- Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала.
- Делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30 m од најистуренијих делова далековада под напоном.
- Постојећу надземну електроенергетску мрежу нижег напонског нивоа која ће се укрштати са железничком пругом потребно је каблирати и заштитити увлачењем у заштитне цеви.

3.2.4. Термоенергетска инфраструктура

Приликом израде техничке документације планиране саобраћајнице потребно је од управљача транспортног и дистрибутивног система природног гаса, затражити детаљне податке о трасама цевовода, да би се предвиделе мере заштите.

Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира тако да тешка возила не прелазе преко гасовода на местима где није заштићен. Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се вршити без одобрења и присуства представника управљача транспортног и дистрибутивног гасоводног система.

Цевоводе гасовода који ће се укрштати са планираном пругом потребно је у коридору пруге заштитити увлачењем у заштитне цеви. Постојећу подземну гасоводну, на деоницама где је угрожена изградњом пруге, потребно је изместити на прописна растојања и по потреби заштитити.

Постојећу транспортну, дистрибутивну гасоводну мрежу и планирани коридор потребно је међусобно ускладити, како би били задовољени технички услови диктирани Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бар („Службени гласник РС“, бр. 37/13 и 87/15), Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар („Службени гласник РС“, број 86/15).

Зоне заштите транспортних гасовода притиска већег од 16 bar

Заштитни појас гасовода је појас ширине од 200 m са обе стране од гасовода, рачунајући од осе гасовода, у ком други објекти утичу на сигурност гасовода.

Заштитни појас насељених зграда је простор у коме гасовод утиче на сигурност тог објекта, рачунајући од спољних ивица зграда.

Табела 19: Ширина заштитног појаса

Пречник гасовода	Притисак 16 bar ДО 55 bar (m)
DN ≤ 150	30
150 < DN ≤ 500	30
500 < DN ≤ 1000	30

Табела 20: Минимална удаљеност објекта за боравак и становање људи од гасовода

Пречник гасовода	Притисак 16 bar ДО 55 bar (m)
DN ≤ 150	30
150 < DN ≤ 500	30
500 < DN ≤ 1000	30

Табела 21: Ширина експлоатационог појаса гасовода

Пречник гасовода	Притисак 16 bar ДО 55 bar (m)
Пречник гасовода до DN 150	10 (по 5 m од осе цевовода)
Пречник гасовода изнад DN 150 до DN 500	12 (по 6 m од осе цевовода)
Пречник гасовода изнад DN 500 до DN 1000	15 (по 7,5 m од осе цевовода)

У експлоатационом појасу гасовода могу се градити само објекти који су у функцији гасовода.

У експлоатационом појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортних материјала, као и постављање ограда са темељом и сл.) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора транспортног система.

У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

Изградња нових објекта не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода. Забрањено је изнад транспортних гасовода градити, као и постављати привремене, трајне покретне и непокретне објекте.

Дистрибутивни гасовод притиска до 16 bar

Заштитни појас гасовода је простор са једне и друге стране цевовода, рачунајући од осе цевовода, у коме други објекти утичу на њихову сигурност у ком се примењују посебне мере заштите.

Изградња нових објекта не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

У зависности од притиска заштитни појас гасовода је:

- за ПЕ и челичне гасоводе $MOP \leq 4 \text{ bar}$ - по 1 m од осе гасовода на обе стране;
- за челичне гасоводе $4 \text{ bar} < MOP \leq 10 \text{ bar}$ - по 2 m од осе гасовода на обе стране;
- за ПЕ гасоводе $4 \text{ bar} < MOP \leq 10 \text{ bar}$ - по 3 m од осе гасовода на обе стране;
- за челичне гасоводе $10 \text{ bar} < MOP \leq 16 \text{ bar}$ - по 3 m од осе гасовода на обе стране.

У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора дистрибутивног система.

У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

Укрштања пруга са гасоводом изводе се под посебним условима које издаје оператор дистрибутивног система природног гаса.

3.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине и природе, утврђених прописима. Стога, на основу анализе и оцене стања животне средине, те процењених могућих утицаја, дефинишу се смернице за заштиту животне средине.

У контексту потенцијално негативних утицаја на подручју посебне намене, потребно је реализовати низ активности да би се идентификовани негативни утицаји на животну средину поставили у оквиру граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне средине и здравља људи. На тај начин омогућиће се развој друштва и спречити конфликти у простору, што је у функцији реализације основних принципа одрживог развоја.

На основу резултата спроведене мултикритеријумске анализе планираних активности, утврђују се следеће смернице за заштиту животне средине за изградњу и модернизацију железничке пруге високих перформанси, односно за оне објекте који по природи свог функционисања могу представљати потенцијалне загађиваче медијума животне средине:

- адекватно спровођење законске регулативе из области заштите животне средине и спровођење преузетих међународних обавеза, које се односе на сектор саобраћајне инфраструктуре и сектор заштите животне средине;
- обавезно спровођење смерница за заштиту животне средине дефинисаних у стратешкој процени утицаја која је саставни део планског документа и њихова детаљна разрада у процесу имплементације Просторног плана, односно, кроз израду пројектно-техничке документације за појединачне пројекте и студије о процени утицаја на животну средину, у складу са законском регулативом;
- обавезно спровођење мониторинга квалитета животне средине у складу са релевантном законском регулативом и програмом праћења стања животне средине, дефинисаним у стратешкој процени утицаја.

1) Квалитет ваздуха

Деоница пруге Београд-Батајница-Стара Пазова-Шид-Хрватска граница, деоница Стара Пазова-Голубинци-Шид-хрватска граница и деоница Инђија-Голубинци су електрифициране, тако да имају минималан утицај на квалитет ваздуха. Доминантни извори загађења ваздуха у зони утицаја пројекта су друмски саобраћај на постојећој путној мрежи, локалним путевима и градским улицама, као и појединачна ложишта током грејне сезоне. Квалитет ваздуха у подручју железничке трасе прати се преко мерне станице из мреже аутоматског надгледања амбијенталног ваздуха AAQMS Сремска Митровица¹⁸.

Мере заштите ваздуха

Током извођења грађевинских радова потребно је спровести низ мера како би се негативни утицаји на квалитет ваздуха свели на минимум:

- у циљу спречавања неконтролисаног разношења грађевинског материјала транспортним средствима, потребно је спроводити чишћење возила пре изласка на јавне површине, као и обавезно прекривање или влажење материјала који се транспортује, како не би дошло до његовог развејавања;
- по сувом и ветровитом времену спроводити редовно влажење површина, у циљу превенције развејавања прашине;
- обавезно обезбедити техничку исправност механизације, редовним (а по потреби, и ванредним) техничким контролама норми емисије штетних гасова;
- Уколико се у непосредној близини налазе угрожени објекти, пројектном документацијом је потребно предвидети следећу меру;
- формирање зелених заштитних појасева, од различитих засада отпорних на загађење ваздуха, као и других видова заштите.

¹⁸ Извештај о квалитету ваздуха у Сремској Митровици за 2022. годину

У току експлоатације железничке пруге

- Користити пројектоване звучне зидове који, поред буке, умањују и дифузију емитованих загађујућих материја на местима где то пројектном документацијом буде предвиђено;
- Примењивати локално смањење брзине у подручјима са високом позадинском концентрацијом;
- Садити густу вегетацију са пуно лишћа у појасу између трасе железничке пруге и насеља, како би се вршило филтрирање загађивача.

2) Бука

Доминантни извор буке је друмски саобраћај на постојећој путној мрежи, локалним путевима и градским улицама, као и железнички саобраћај на постојећој прузи.

У периоду септембар - октобар 2008. године извршена су контролна мерења комуналне буке и вибрација које се генеришу у околини и то за возове који су пролазили поред урбане средине деонице пруге Батајница - Голубинци (насеља Батајница, Нова Пазова, Стара Пазова и Голубинци).

Завод за јавно здравље Сремска Митровица, као пружалац услуге, је такође ангажован од стране града Сремска Митровица, као наручиоца услуге, да врши снимање и анализу буке у Граду Сремска Митровица на годишњем нивоу. Мерења се врше на 5 мерних места¹⁹.

Мере заштите од буке

У фази израде Идејног пројекта, односно Студије о процени утицаја на животну средину, потребно је извршити моделовање саобраћајне буке и на основу резултата предвидети мере у току изградње и у току експлоатације, које су неопходне за умањење утицаја буке на околину.

У току извођења радова потребно је предузети следеће опште мере заштите:

- спроводити редован мониторинг буке у непосредној близини градилишта;
- захтевати од извођача радова да поштује мере ублажавања од буке;
- приликом извођења радова користити модерну опрему, са пригушивачима буке;
- придржавати се уобичајних радних сати у току дана;
- у близини насеља, рад са бучном опремом треба да буде ограничен, уз обавезну употребу заклона.

На основу локацијских услова, урадити техничку документацију за техничке мере заштите од буке, при чему је потребно обезбедити следеће мере заштите:

- у близини насељених места и објеката, потребно је планирати техничке мере заштите - конструкције за заштиту од буке;
- конструкције за заштиту од буке морају задовољавати акустичне, конструктивне и визуелне карактеристике;
- конструкције је потребно димензионисати и реализовати за плански период од најмање десет година, са могућношћу етапне надоградње.

У току експлоатације железничке пруге

Спроводити мере заштите од буке, предвиђене техничком документацијом за техничке мере заштите од буке.

3) Квалитет земљишта

Траса пруге прелази равничарско, углавном пољопривредно земљиште, прилично хомогеног педолошког састава, а то је карбонатна црница (на лесној висоравни) и црница без карбоната и са карбонатима (на лесној тераси). Ерозија овог подручја је врло слаба.

Мере заштите земљишта

Земљиште на подручју Просторног плана је релативно очувано од загађења и великим делом се користи за пољопривреду. Ради заштите трасе пруге од спирања, предвидети озелењавање

¹⁹ Извештај о резултатима систематског мерења буке у животној средини, Сремска Митровица

травом, шибљем и другим аутохтоним растињем које не угрожава прегледност, усека, засека и насипа, као и друге косине, на локацијама где је то могуће, и ако карактеристике терена то омогућавају.

У току извођења радова потребно је предузети следеће мере заштите:

- хумусни материјал који ће бити скинут приликом изградње, потребно је користити за хумизирање косина насипа. Начин и место његовог депоновања утврдити приликом израде пројектно-техничке документације;
- приликом изградње избећи непотребно збијање земљишта;
- увести забрану отварања неконтролисаних приступних путева појединим деловима градилишта;
- све манипулације нафтом и њеним дериватима у току процеса градње, неопходно је обављати на посебно дефинисаном месту, уз максималне мере заштите, како не би дошло до просипања;
- сву амбалажу за уље и друге нафтне деривате сакупљати и односити на контролисане депоније извођача радова, са којих ће се контролисано одвозити преко овлашћеног комуналног предузећа;
- обавезно је паркирање машина само на уређеним местима;
- уколико дође до загађења земљишта уљем и нафтним дериватима, на тим местима се обавезно уклања део истог, и односи на депонију предвиђену за такву врсту отпада;
- забрањено је прање машина и возила у зони радова;
- забрањено је прање миксера и одстрањивање преосталих делова бетонске масе на било које површине ван непосредне површине пута;
- за сва позајмишта и депоније израдити потребну техничку документацију (пројекти рекултивације).

У току експлоатације железничке пруге

Током експлоатације железничке пруге, а у циљу заштите земљишта, неопходно је примењивати мере предвиђене Студијом процене утицаја железничке пруге на животну средину, као и техничке мере заштите земљишта, које буду предвиђене техничком документацијом.

4) Квалитет вода

Водотокови на посматраном подручју припадају сливу Дунава (Голубиначки канал, Љуково итд.) и сливу Саве (Шеловренац, Међеш, Борковац, Кудош, Манчелов гат, поток Шидина и бројни канали). На основу Уредбе о категоризацији водотока (Службени лист СФРЈ, бр. 5/68), реке Сава и Дунав припадају II класи.

Класа II обухвата употребљиве и воде које се могу користити за водене спортове, рекреацију, за узгој мање племенитих врста риба (циприниди), а уобичајеним методама третирања (коагулација, филтрација и дезинфекција) могу се користити за снабдевање насеља пијаћом водом, за купање и у прехранбеној индустрији. На основу информација које је обезбедила „Инфраструктура железница Србије“ АД, и других података доступних током периода 2010-2020, није било поплава у коридору железнице. Имајући у виду карактеристике терена и да пруга пресеца мање водотокове и одводне канале, ово је област које се мора додатно испитати током израде пројектне документације, јер је отпорност на климатске промене веома важна.

Мере заштите вода

Заштита вода и њихово коришћење остварује се у оквиру интегралног управљања водама, спровођењем мера за очување површинских и подземних вода и њихових резерви, квалитета и количина. Воде се могу користити, а отпадне воде испуштати уз примену одговарајућег третмана, на начин и до нивоа који не представља опасност од загађивања.

Мере заштите вода обезбеђују спречавање или ограничавање уношења у воде опасних, отпадних и других штетних материја, праћење и испитивање квалитета површинских и подземних вода, као и квалитета отпадних вода и њихово пречишћавање.

У току извођења радова потребно је предузети следеће мере заштите:

- Поштовати коришћење зона од биљног покривача између трасе железничке пруге и водних тела, што мора бити предвиђено техничком документацијом;

- Поштовати мере заштите од ерозије и седиментације, предвиђене пројектно-техничком документацијом;
- Примењивати мере обезбеђивања изворишта подземних и површинских вода и заштите водоносних слојева од загађења, предвиђене пројектно-техничком документацијом;
- на местима укрштања железничке пруге са водотоком обезбедити протицање меродавних рачунских великих вода;
- извођење радова не сме да доведе до прекида водоносних слојева, а уколико их пресеца, техничком документацијом предвидети дренажни слој којим ће се сачувати континуитет водоносног слоја;
- при регулацији водотока предност дати тзв. натуралном уређењу и биотехничким мерама, са што мање видљивог бетона, камена и геометријски правилних линија регулације.
- у близини водотокова користити само квалитетан материјал за насип, као што је шљунак, без примеса земље или других нечистоћа.

У току експлоатације железничке пруге

Током експлоатације железничке пруге, а у циљу заштите вода, неопходно је примењивати мере предвиђене Студијом процене утицаја железничке пруге на животну средину, као и техничких мера заштите вода, које буду предвиђене техничком документацијом.

Опште мере заштите вода, у току експлоатације железничке пруге су:

- обавезно је очување квалитета површинских и подземних вода у складу са захтеваном класом квалитета;
- забрањено је упуштати у мелиорационе канале, баре или водотоке било какве воде осим атмосферских и условно чистих расхладних вода које по Уредби о категоризацији вода одговарају IIб класи. Уколико се планира испуштање осталих отпадних вода у канале, морају се обавезно комплетно пречистити (примарно и секундарно), до траженог степена квалитета.

3.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Општи услови заштите културних добара

Мере техничке заштите и други радови на културним добрима

Мере техничке заштите и други радови на споменицима културе и њиховој заштићеној околини могу да се изводе само под условима и на начин утврђен прописом из надлежности заштите културних добара.

Забрањује се раскопавање, рушење, преправљање, презиђивање, прерађивање и вршење било каквих радова који могу нарушити својства културних добара.

Забрањује се коришћење или употреба културних добара у сврхе које нису у складу са њиховом природом, наменом и значајем, или на начин који може довести до њиховог оштећења.

Изградња инфраструктурних, и других објеката предвиђених овим Просторним планом и одговарајућим урбанистичким планом у заштићеној околини културних добара врши се под условима који ће се утврђивати по сваком појединачном захтеву од стране Завода за заштиту природе или надлежног Завода за заштиту споменика културе сходно законским овлашћењима.

Забрањује се превођење свих надземних инсталација у заштићеној околини културних добара.

За положај трасе и извођење подземних електричних водова и других инсталација (водовода, канализације, оптичких каблова и сл.) прибављају се услови и сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Обавезан археолошки надзор од стране стручне службе Завода за заштиту споменика културе приликом извођења земљаних и других радова на изградњи.

Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе, као и да предузме мере да се налаз не уништи не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, заштиту и чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту, адекватну презентацију налаза као и публикавање резултата истраживања.

Обавезна је пријава почетка земљаних радова надлежном Заводу за заштиту споменика културе, најкасније 30 дана пре извођења.

Посебни услови заштите културних добара

Посебни услови за непокретна културна добра-споменике културе, евидентирана добра и добра под претходном заштитом градитељског (архитектонског) наслеђа

За сва наведена непокретна културна добра, евидентиране непокретности и добра под претходном заштитом која се налазе у ужем појасу заштите и појасу контролисане градње није дозвољено уклањање или замена, делимично или у целини.

За сва непокретна културна добра, евидентиране непокретности и добра која уживају претходну заштиту дозвољава се извођење радова на конзервацији и рестаурацији, санацији, адаптацији и реконструкцији уз обавезно прибављање појединачних услова и мера заштите, од надлежне установе заштите, за сваку конкретну интервенцију.

Није дозвољено угрозити споменичке вредности наведених културних добара, евидентираних непокретности и добара под претходном заштитом, приликом извођења било које врсте радова.

Није дозвољено угрозити статичку стабилност наведених непокретних културних добара, евидентираних непокретности и добара под претходном заштитом која се налазе у ужем појасу заштите и појасу контролисане градње коридора предметне железничке пруге.

Није дозвољено депоновање штетних и запаљивих материја у наведеним објектима непокретних културних добара, евидентираних непокретности и добара под претходном заштитом која се налазе у ужем појасу заштите и појасу контролисане градње коридора предметне железничке пруге.

Посебни услови за меморијалне споменике, спомен обележја и ратни меморијали

За све наведене евидентиране непокретности, добра под претходном заштитом и ратних меморијала која се налазе у ужем појасу заштите и појасу контролисане градње није дозвољено уклањање или замена, делимично или у целини.

За све евидентиране непокретности, добра која уживају претходну заштиту и ратне меморијале дозвољава се извођење радова на конзервацији и рестаурацији, санацији, адаптацији и реконструкцији уз обавезно прибављање појединачних услова и мера заштите, од надлежне установе заштите, за сваку конкретну интервенцију.

Забрањује се додавање нових елемената (плоча, украса) на горе наведену евидентiranу непокретност, добра под претходном заштитом и ратне меморијале као и било каква друга измена истих без добијања одобрења и појединачних услова надлежне службе заштите.

Интервенције на нивелисању земљишта дозвољене су само до ивице катастарских парцела број 1284, 1285 и 1286 КО Сремска Митровица на којима се налази Просторно културно-историјска целина гркокатоличко, протестантско и назаренско гробље.

Није дозвољено угрозити споменичке вредности наведених евидентираних непокретности, добара под претходном заштитом и ратних меморијала који се налазе у ужем појасу заштите коридора предметне железничке пруге, приликом извођења било које врсте радова.

Није дозвољено угрозити статичку стабилност наведених евидентираних непокретности, добара под претходном заштитом и ратних меморијала који се налазе у ужем појасу заштите коридора предметне железничке пруге. Све радове који могу угрозити њихову стабилност обавезно изводити пажљиво и употребом ручних алата.

У случају оштећења наведених евидентираних непокретности, добара под претходном заштитом и ратних меморијала инвеститор је дужан да спроведе и сноси трошкове санације према условима и мерама надлежне установе заштите непокретног културног добра.

Није дозвољено депоновање штетних и запаљивих материја у непосредној близини наведених евидентираних непокретности, добара под претходном заштитом и ратних меморијала који се налазе у ужем појасу заштите предметне железничке пруге.

Дозвољава се урбанистичко и хортикултурно опремање, уређење и одржавање припадајуће парцеле које неће угрозити споменичка својства наведених евидентираних непокретности, добара под претходном заштитом и ратних меморијала који се налазе у ужем појасу заштите предметне железничке пруге.

Археолошки локалитети који уживају статус културних добара

Археолошко налазиште Сирмијум

Обавезан је константан археолошки надзор (праћење извиђења земљаних радова) приликом изградње инфраструктуре у грађевинском подручју насеља Сремска Митровица.

Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима.

Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошке локалитете или археолошке предмете од изузетног значаја ради истраживања локације, односно да обезбеди потребна средства за праћење, истраживање, заштиту и чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту.

Археолошко налазиште „Солнок или Град“

Дозвољава се изузетно, на простору који је у потпуности археолошки истражен, изградња инфраструктуре на катастарским парцелама бр. 869/1, 869/2, 870/1, 870/2, 870/3, 870/4, 871/1, 871/2, 871/3, 871/4, 872, 873, 874, 875, 876/1, 876/2, 876/3, 912/1, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1053/1, 1053/2, 1054/1, 1054/2, 1056, 1067/4, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1051, 3561, 3582, 3585, 3586, 3588, 3589, 3595, 3600 КО Добринци.

У подручју заштићене околине археолошког локалитета која иде спољним границама катастарских парцела бр. 817/1, 817/2, 817/3, 817/4, 818/1, 818/2, 819, 820, 821, 856, 857, 868/1, 868/2, 912/1, 912/2, 912/3, 917, 918, 919, 1042, 1056, 1067/4, 1068, 3561, 3588, 3589, 3594 КО Добринци, дозвољава се изградња инфраструктуре, на простору који је у потпуности истражен.

Дозвољена је изградња уз обавезна претходна заштитна археолошка истраживања уз могућност презентације налазишта и налаза.

Забрањује се изградња пословних, стамбених и помоћних објеката на археолошком налазишту.

Забрањено је прописивање, одлагање привременог или трајног депоновања отпадних и штетних материја (хемијскоагресивних, експлозивних, отровних и радиоактивних).

Археолошки локалитети који уживају статус претходне заштите

На свим локалитетима који уживају статус претходне заштите дозвољава се изградња трасе пруге и пратеће инфраструктуре након претходно спроведених заштитних археолошких истраживања.

На свим наведеним локалитетима обавезно је спровести претходна заштитна археолошка ископавања и истраживања (пре обављања инвестиционих радова) уколико се утврди да су угрожени изградњом пруге.

Обавезно је вршење константног археолошког надзора током извођења земљаних радова на целој траси пруге, од стране територијално надлежног Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица.

Инвеститор је обавезан да најкасније 30 дана пре отпочињања земљаних радова, обавести Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица.

Обавезно је доставити на увид локације евентуалних позајмишта земље за израду насипа како би се благовремено извршило рекогносцирање истих и сачинио евентуалан програм заштите локалитета.

Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошке локалитете и археолошке предмете од изузетног значаја ради истраживања локације, односно да обезбеди потребна средства за праћење, истраживање, заштиту и чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту.

Забрањује се неовлашћено копање, одношење камена и земље, као и прикупљање археолошког материјала са налазишта.

3.5. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ

Утицај посебне намене на популације, станишта, екосистеме и коридоре који их повезују биће минималан, јер ће бити предузете активности на заштити и очувању природе, одрживом коришћењу природних ресурса и заштићених природних добара приликом изградње и експлоатације железничке пруге.

У зони ширег посматрања Просторног плана налазе се делови просторних целина од значаја за очување биолошке разноврсности:

Заштићена подручја

1. Споменик природе „Два стабла храста лужњака у Гибарцу“;
2. Споменик природе „Бела топола у Кукујевцима“;
3. Дворед платана у Сремској Митровици:
 - део еколошки значајног подручја „Фрушка Гора и Ковиљски рит“ (бр. 14) еколошке мреже Републике Србије (Уредба о еколошкој мрежи, „Сл. гласник РС“, број 102/10);
 - део Подручја од међународног значаја за биљке „Фрушка гора и Ковиљско - петроварадински рит“, издвојен међународним ИВА пројектом;

Табела 22: Еколошки коридори које пресеца траса

Врста еколошког коридора	Назив еколошког коридора
Локални еколошки коридор	Голубиначки канал
Локални еколошки коридор	Велики Бегеј
Локални еколошки коридор	Поток Љуково
Регионални еколошки коридор	Поток Шеловренац
Локални еколошки коридор	Водоток Јеленачки поток
Локални еколошки коридор	Каналисани поток Кудош
Локални еколошки коридор	Каналисани водоток Кузминска шидина
Локални еколошки коридор	Јелисаветин канал
Локални еколошки коридор	Шидина

Табела 23: Станишта строго заштићених и заштићених врста од националног значаја

Ознака	Назив	Врста
СТП04	Цигланске баре код Старе Пазове и Војке	<i>Cygnus olor, Microcarbo pygmaetus</i>
СТП07	Долина потока Љуково код Голубинаца	- <i>Alauda arvensis, Apus apus, Bombina bombina, Buteo buteo, Circus aeruginosus, Columba palumbus, Delichon urbicum, Falco tinnunculus, Lanius collurio, Merops apiaster, Natrix natrix, Saxilola ruberta, Strurnus vulgaris;</i>
ИНЂ11	Акумулација Јарковац	<i>Ardea purpurea, Lanius minor, Vanellus vanellus</i>
СМИ04	Легет	<i>Haliaeetus albicilla</i>
СМИ03	Полој на реци Сави	<i>Aythya marila</i>
ШИД07а	Шаториште	<i>Aquila heliaca, Ciconia nigra, Lanius collurio, Oriolus oriolus, Pernis apivorus, Sylvia communis</i>
ШИД08а	Чесмин до	<i>Aquila heliaca, Ciconia nigra, Lanius collurio, Oriolus oriolus, Pernis apivorus, Sylvia communis</i>
ШИД08ц	Чесмин до настао корекцијом од ШИД08б	<i>Buteo buteo, Frignilla coelebs, Turdus philomelos</i>
ШИД09	Марков до	<i>Aquila heliaca, Ciconia nigra, Lanius collurio, Oriolus oriolus, Pernis apivorus, Sylvia communis</i>

Надвожњаци за прелаз крупне дивљачи

Међу планским решењима за заштиту природе су веома важна два планирана надвожњака за прелаз крупне дивљачи. Ови алтернативни прелази се праве изнад инфраструктурних објеката како би се што мање реметио начин живота дивљачи и спречило њихово истребљење.

Најважнија карактеристика ових надвожњака је да се велика пажња посвећује дизајну који подразумева богато затрављивање и пошумљавање прелаза како би их животиње препознале као своје природно окружење и навикле се на коришћење истих.

Општи услови заштите природе приликом изградње инфраструктурног коридора железнице

Неопходно је водити рачуна о укупној заштити простора и предвидети таква решења и смернице за усклађивање и заштиту природних, створених и постојећих вредности, као и планираних објеката на подручју Плана, који ће обезбедити ефикасније функционисање свих постојећих система на подручју, релативизирање просторних и еколошких конфликта између постојећих система и посебне намене подручја, као и рационално коришћење земљишта.

1. Приступне путеве за кретање механизације током извођења радова планирати тако да не угрожава заштићени Дрворед платана у Сремској Митровици;
2. Забрањено је одлагања отпадног материјала, постављања било каквих привремених објеката/материјала за потребе радова, као и паркирања или сервисирања механизације и претакања горива на просторима заштићених добара, регистрованих станишта строго заштићених и заштићених врста и еколошких коридора (Прилог 1), као и у зони непосредног утицаја (200 m) на њих;
3. Планирање експлоатације земље и песка:
 - није дозвољена на заштићеном подручју, на просторима других заштићених добара, регистрованих станишта строго заштићених и заштићених врста, односно еколошких коридора;
 - ради заштите хидролошког режима просторних целина значајних за заштиту природе може да се одвија искључиво изнад нивоа фреатске издани у заштитној зони заштићеног подручја, као и у појасу до 500 m од заштићених добара, еколошких коридора, станишта строго заштићених или заштићених врста;
4. Модернизацију и реконструкцију пруге планирана у складу са потребама очувања еколошких својстава водотокова / мелиоративних канала као станишта и еколошких коридора:
 - У највећој могућој мери очувати морфологију приобаља и обалног појаса. На деоницама на којима не постоје алтернативна решења и потребно је извршити регулацију

- водотока/канала, применити техничка и биотехничка решења, којима се обезбеђује очување карактеристика обала и корита (ступеничasti пад дна, вијугавост корита, благе косине храпаве површине итд.);
- Није дозвољено зацељвање водотока/канала који су назначени као еколошки коридори;
 - Сачувати или формирати појас вегетације уз обалу, као предуслов функционалности коридора. Минимална вегетација обале је травни појас ширине 4 метара, а на деоницама где је ширина обалног појаса већа од 8 метара, планирати подизање појасева високог зеленила;
 - Код свих хидротехничких објеката који формирају баријеру за кретање животиња коритом или обалом (стрме или вертикалне вештачке површине шахтова, канала за одвођење атмосферских вода и сл.) треба планирати техничка решења (нпр. хоризонталне површине у виду „тераса“ по косинама, храпаве површине и делови са нагибом мањим од 45°) које обезбеђују безбедно кретање малих животиња унутар корита, односно омогућују излазак из корита или хидротехничког објекта;
5. Заштиту дивљих врста планирати у складу са Законом о заштити природе и повезаним подзаконским актима, као и у складу са обавезама прописаних Законом о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта („Службени гласник РС - Међународни уговори“, број 102/07), кроз следеће активности:
- Ради смањења угинућа животиња на прузи, а са посебним освртом на мере заштите строго заштићених и заштићених врста дефинисаних члановима 4. и 6. Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/10, 47/11 и 32/16);
 - Спречити доспевање водоземаца и других ситних животиња на пругу трајном вертикалном баријером глатке површине минималне висине 0,5 м и специјалним рубом нагнутом према коридору у дужини од најмање 50 м уз пругу са обе стране изграђених пролаза (Прилог За). Ограду поставити на тај начин да усмерава кретање водоземаца према пролазима;
 - Разматрати потребу постављања оgrade за дивљач, у складу са резултатима процене утицаја на животну средину. Ограду позиционирати на начин који омогућује одржавање функционалности оgrade са обе њене стране, са посебним освртом на потребу редовног кошења вегетације, ради спречавања прелаза дивљих врста преко оgrade на местима обраслим шибљем, пузавицама, високом травом и сл.;
 - Обезбедити континуитет миграторних путева животиња (проходност еколошких коридора) пресецених трасом пруге. Безбедно кретање животиња могуће је обезбедити на два начина: изградњом посебних пролаза или прелаза, у складу са Правилником о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња („Службени гласник РС“, број 72/10) или изградњом мултифункционалних мостова/пропуста који, поред својих хидролошких улога, испуњавају и захтеве дефинисане наведеним Правилником и на тај начин представљају и пролазе за животиње;
 - Посебне пролазе за животиње треба планирати уз обалу, изнад максималног нивоа подземне воде, са обе стране водотокова/канала који представљају еколошке коридоре;
 - У случају постављања заштитне оgrade за дивљач уз пругу, неопходно је планирати најмање два пролаза (или прелаза) за крупну дивљач;
 - на деоници Гибарац - Бачици (по могућности код еколошког коридора Јелисаветин канал или у његовој непосредној близини);
 - код регионалног еколошког коридора потока Шеловренац (број 4 на прилогу);
6. Ради стварања услова за кретање миграторних врста испод мултифункционалних мостова/пропуста:
- за дивље врсте ситних и средњих телесних димензија (водоземци, ситни сисари, видра, жавац и сл.), код еколошких коридора Голубиначки канал, Поток Љуково, Поток Шеловренац, Кузминска шидина, Јелисаветин канал и Шидина, односно на другим локалитетима на којима процена утицаја доказује повећану фреквенцу кретања водоземаца или других заштићених и строго заштићених врста малих и средњих димензија што указује на потребе формирање пролаза за њих;
 - само за ситне животиње, укључујући и водоземце на еколошким коридорима Велики Бегеј, Јеленачки поток, Кудош, Манђелов гат;
 - Пролазе за животиње унутар мостова и пропуста уредити по следећим општим правилима;
 - Индекс слободног простора (ширина множена са висином и дељена са дужином пролаза) унутар пролаза за крупне дивље врсте треба да је већи од 1,5;
 - За дивље врсте до средње величине обезбедити следеће димензије визуелне целине унутрашњег простора: минималну ширину од 6 m и висину од 2,5 m (односно максималну висину коју дозвољава ниво подземне воде), а минимална ширина хоризонталне површине за кретање животиње је 0,8 m;

- За ситне животиње минимална висина унутрашњег простора је 1,5 m, а минимална ширина хоризонталне површине за кретање животиње је 0,5 m;
 - Хоризонталне просторе (терасе или полице) за кретање дивљих врста сместити изнад нивоа просечних пролећних водостаја (период март-април), планирати са обе стране корита и повезати са обалом ван моста/пропуста на тај начин да то омогућава миграцију и слабо покретљивим врстама (избегавати вертикалне, стрме и глатке површине);
 - Косине корита између терасе и дна канала не смеју бити стрмије од 45° и треба да буду грубо храпаве (могуће решење су хоризонтална ребра или урези) што ће спречавати да животиње упадну у воду и олакшаће им излаз из воде;
 - Површине за кретање животиња обложити природним типом подлоге обале (нпр. глиновито земљиште са комадићима камена разне величине);
 - Моделовањем рељефа и уређењем зеленила испред улаза, усмерити животиње према пролазима и обезбедити што бољу осветљеност пролаза;
 - Простор испред улаза (бар на траси кретања животиња према обали канала/потока) треба да буде покривен природним типом земљишта датог локалитета (избегавати бетон);
 - Стазе кретања животиња повезати травном појасом за вегетацију обале канала;
 - Вегетација прелаза за животиње (еколошког моста) треба да одговара структури околних станишта, а са две стране еколошког моста треба да служи као зелени застор. Структуру вегетације испред прелаза за животиње формирати на начин да усмерава кретање дивљих врста према објекту;
 - На местима где пруга пресеца еколошке коридоре вијадуктима или широким мостовима, применом адекватних техничких решења и уређењем простора (нпр. што виши и шири слободан простор са обе стране еколошког коридора) обезбедити да унутрашњост вијадукта/моста испуњава услове за безбедно кретање крупних дивљих врста;
 - Током коришћења пруге вршити мониторинг (посматрање морталитета животиња уз пругу). У случају, да се евидентира концентровано угинуће дивљих врста на локацијама удаљених од познатих миграционих путева, потребно је обезбедити нове прелазе;
7. Мере заштите заштићених еколошких коридора и у зони непосредног утицаја (до 100 m удаљености од границе коридора), осветљење објекта планирати у складу са потребама заштите дивљих врста које су активне ноћу:
- Изабрати моделе расвете за директно осветљење са заштитом од расипања светлости према небу (према ваздушним коридорима миграције) и према коридору;
 - Осветљење вршити светлосним телима постављеним најниже могуће, са светлосним сноповима усмереним према објектима или саобраћајним површинама;

Општи услови озелењавања коридора железничке пруге

1. У зони утицаја (удаљеност од 500 метара) станишта заштићених и строго заштићених врста и еколошких коридора забрањена је садња инвазивних врста;
2. Ради спречавања ширења инвазивних врста у саобраћајном коридору планирати редовно кошење травних површина, укључујући и површине упојних канала;
3. Избегавати примену врста са јестивим плодовима које привлаче птице и друге животиње, повећавајући могућност страдања јединки на прузи;
4. Избегавати врсте дрвећа и жбуња које представљају прелазне домаћине одређених паразита пољопривредних култура или воћака (врсте из родова *Berberis*, *Cotoneaster*, *Pyracantha*, *Sorbus* и сл.);
5. Мере за заштитну зону еколошких коридора и станишта заштићених и строго заштићених врста од националног значаја:
 - У појасу од 500 m од еколошког коридора/станишта забрањује се трајно нарушавање карактеристика хидролошког режима од којих зависи функционалност коридора и опстанак врста и станишних типова;
 - У појасу од 200 m од еколошког коридора:
 - Услов за планирање укопаних складишта је да се њихово дно налази изнад коте максималног нивоа подземне воде, уз примену грађевинско-техничких решења којим се обезбеђује спречавање емисије загађујућих материја у околни простор;
 - Планским решењима мора се обезбедити примена мера заштите коридора/станишта од утицаја светлости, буке и загађења;
 - Планирати посебна техничко-технолошка решења која спречавају колизију и електрокуцију птица код електричних водова ниског и средњег напона;
 - У појасу од 50 m од еколошког коридора забрањује се планирање техничких решења којима се формирају рефлектујуће површине (нпр. стакло, метал) веће од стандардних прозора/врата усмерене према еколошком коридору.

3.6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ РАЗАРАЊА

С обзиром на чињеницу да постоји вероватноћа удеса возова која транспортују опасне материје неопходно је предвидети посебне мере заштите.

Низ мера које су планиране у склопу опште заштите животне средине имају свој пуни смисао и обезбеђују значајну поузданост читавог система и у случајевима хаваријских загађења.

Насипи преко пет метара и мостови преко водотокова представљају најугроженија места на железничкој прузи, на којима постоји највећи ризик од загађења услед акцидента.

Имајући у виду значај подручја кроз које пролази траса железничке пруге, потребно је да се у фази израде техничке документације предвиде мере превенције и мере санације.

Мере превенције су:

- предвидети техничке мере заштите у попречном профилу трасе (попуњавајући слојеви, хидроизолациони слојеви);
- студијом процене утицаја на животну средину предвидети мере заштите у фази градње и у фази експлоатације;
- обавезно предвидети мере ограничења брзине за возила која превозе опасне терете које су предвиђене Законом о транспорту опасне робе („Службени гласник РС”, број 104/16, 83/18, 95/18 – др закон и 10/19 – др. закон);
- потребно је планирати депоновање одређених количина сорбента и одговарајуће механизације у бази за одржавање железничке пруге.

Мере санације су:

- у фази пројектовања треба предвидети мере евакуације и неутрализације токсичних супстанци;
- у случају хаварије возова са опасним теретом (у прашкастом, грануларном, течном или гасовитом стању) саобраћај обавезно зауставити и послати захтев специјализованој служби у најближем месту или бази за одржавање или Сектору за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова;
- потребно је ограничити истицање опасне материје;
- потребно је ограничити изливену течност на простор на који се излива;
- прикупљене материје третирати са посебним поступцима регенерације и њихово депоновање на специјализоване депоније;
- обавезна употреба специјалних сорбенаса и других средстава за деконтаминацију терена и санирање последица на месту изливања опасних материја;
- уколико дође до загађења у границама и ван граница пружног појаса обавезно применити методе ремедијације, како земљишта, тако и подземних вода, уколико дође до контакта;
- техничком документацијом предвидети превентивне и оперативне мере заштите, реаговање и поступке санације за случај хаваријског изливања опасних материја у околину.

За превентивну заштиту од пожара, као и његово успешно елиминисање, примењиваће се Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 – др. закон, 87-18 и 87/18-др. закон), као и други закони, правилници и технички прописи и стандарди који регулишу ову област. Приликом израде техничке документације, потребно израдити елаборат о заштити од пожара и прибавити сагласност на техничку документацију Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова.

Према условима Републичког хидрометеоролошког завода Србије (РХМЗ) у зони ширег посматрања изграђене су две лансирне (противградне) станице у сврху заштите од града и главна метеоролошка станица у Сремској Митровици. Противградне станице у близини насеља Љуково и Голубинци не представљају сметњу, те на деловима где ће се обављати реконструкција железничке пруге нема ограничења.

На основу сеизмичке рејонизације Републике Србије за повратни период од 475 година, на подручју обухвата Плана могућ је земљотрес од VII-VIII степени макросеизмичког интензитета према MCS скали. У односу на структуру и тип објекта, дефинисане су класе повредивости, односно очекиване деформације објеката. На основу интензитета и очекиваних последица земљотреса, сматра се да ће се за VII степен манифестовати „силан земљотрес”, а за VIII степен „штетан земљотрес”.

Заштита од техничко технолошких удеса - акцидената

На основу Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-други закон), Министарство заштите животне средине, на основу докумената: Политика превенције удеса или Извештај о безбедности и План заштите од удеса, води регистар постројења и утврђује и води евиденцију о оператерима и севесо постројењима/комплексима са повећаном вероватноћом настанка хемијског удеса или са повећаним последицама тог удеса, због њихове локације, близине сличних постројења или због врсте ускладиштених опасних материја („домино ефекат“). Такође, на основу ових докумената, Министарство води и Регистар постројења и утврђује севесо оператере и постројења/комплексе, чије активности могу изазвати хемијски удес са прекограничним последицама.

На основу доступних података Министарства заштите животне средине у ширем обухвату Просторног плана налазе се следећа севесо постројења:

- Комплекс вишег реда, ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СУНЂЕРА оператера „Health Care Europe“ д.о.о. Рума, на локацији Потес Румска петља 5. РУМА, координате: 44°57'29.55"N и 19°48' 44.08"E;
- Комплекс нижег реда, ТЕРМОЕЛЕКТРАНА – ТОПЛАНА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“ оператера ЈП „ЕПС“ Београд, адреса комплекса: Јарачки пут 66, СРЕМСКА МИТРОВИЦА, координате: 44°57'40.04"N и 19°39'13.78"E;
- Комплекс нижег реда, СКЛАДИШТЕ МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА - оператера „Agroglobe“ д.о.о, Нови Сад, адреса комплекса: Војводе Путника 66, Инђија
- Комплекс нижег реда, ФАБРИКА ГУМА ЗА ВОЗИЛА, оператера „TOYO TIRE SERBIA“ д.о.о. Инђија, адреса комплекса Индустријска 3, бр. 5, Инђија

За комплексе нижег реда постоји законска обавеза израде документа Политика превенције удеса, чија је садржина прописана Правилником о садржини Политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса. У складу са наведеним Правилником, полазни основ за идентификацију повредивих објеката је удаљеност од минимум 1000m од граница севесо постројења, односно комплекса, док се коначна процена ширине повредиве зоне – зоне опасности, одређује на основу резултата моделирања ефеката удеса.

Сходно претходно наведеном, а према чл. 34 став I тачка 26) Закона о заштити животне средине, надлежни орган је дао услове, ради утврђивања подручја у којима ће се дугорочно сачувати одговарајуће удаљености између објеката, у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја у количинама које су веће од прописаних и стамбених подручја, јавних простора, као и подручја од посебног значаја, ради заштите живота и здравља људи и животне средине.

Стога, Просторни план је применио све наложене услове и мере Министарства:

1. У Просторном плану подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид - граница Хрватске, деоница Стара Пазова – Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци јасно су означена сва наведена Севесо постројења;
2. У Просторном плану подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид - граница Хрватске, деоница Стара Пазова – Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци као повредива зона са аспекта хемијског удеса, је означена зона од 1.000 метара од граница наведених комплекса нижег реда;
3. Забрањена је изградња нових: објеката јавне намене, објеката становања и туристичких објеката на простору од 175 m од локације најгорег могућег сценарија на комплексу ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СУНЂЕРА оператера Health Care Europe“ д.о.о. Рума, на локацији Потес Румска петља 5, РУМА;
4. Приликом израде просторних планова и/или разматрања изградње НОВИХ објеката у близини наведених комплекса, под повредивом ЗОНОМ са аспекта хемијског удеса, разматрати зону од 1300 m од означене локације могућег сценарија хемијског удеса са опасном материјом HCN, комплекса ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СУНЂЕРА;
5. Приликом разматрања изградње нових индустријских објеката у обухвату односног Плана, приликом издавања локацијских и грађевинских дозвола, обавезно упознати потенцијалне инвеститоре са опасностима од хемијског удеса у близини наведених севесо комплекса.

У случају изградње нових севесо постројења/комплекса, а у складу са Правилником о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса („Службени гласник РС“, број 41/10), као полазни основ за идентификацију повредивих објеката разматра удаљеност од минимум 1000m од граница севесо постројења, односно комплекса, док се коначна процена ширине повредиве зоне - зоне опасности, одређује на основу резултата моделирања ефеката удеса.

Идентификација севесо постројења/комплекса се врши на основу Правилника о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса („Службени гласник РС”, бр. 41/10, 51/15 и 50/18).

Поред тога, обавезе оператера и надлежних органа су прописане у поглављу 3.2 Заштита од хемијског удеса, Закона о заштити животне средине, те сходно наведеном, обавезе оператера према надлежним органима у области заштите од хемијског удеса, а у случају изградње новог севесо постројења/комплекса, почињу у року од најмање 3 (три) месеца пре почетка рада постројења/комплекса. Такође, у случају изградње постројења/комплекса вишег реда, уколико оператер не испуни услове из чл. 60ђ, тј. 60г и 60д Закона о заштити животне средине, сходно чл. 60е истог закона, Министар решењем забрањује рад, тј. пуштање у рад односног постројења/комплекса.

Због претходно наведеног је потребно пажљиво планирати лоцирање и изградњу, како нових севесо постројења/комплекса и њихових максималних могућих капацитета севесо опасних материја, тако и нових грађевинских објеката, укључујући саобраћајне правце, места за јавну намену и насеља у близини комплекса, где локација комплекса или грађевински објекти могу бити извор или повећати ризик или последице великог удеса, како би се избегли непотребни трошкови или лоше инвестиције за оператере, али и обезбедило адекватно управљање безбедношћу од хемијског удеса.

Ратна разарања

Добијени услови и захтеви од Министарства одбране, а који се односе на просторна решења (утврђене зоне просторне заштите) у обухвату Просторног плана, уграђени су у Просторни план. Подаци поверљивог карактера биће детаљно обрађени у Посебном прилогу који је саставни део Просторног плана, а који не подлеже стручној контроли, ни јавном увиду.

У случају непосредне ратне опасности и у рату, све мере цивилне заштите (заштита људи и материјалних добара, померање становништва, збрињавање становништва и др.) спроводиће се у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18) и прописима који регулишу ову област.

У евиденцији Центра за разминирање, у границама Просторног плана, не воде се површине као системски загађене неексплодираним убојним средствима, односно, нису загађене минама (минским пољима) и касетном муницијом.

Центар за разминирање у границама Просторног плана не искључује могућност присуства експлозивних остатака рата (ЕОР), услед чињенице да база података није потпуна, те да се континуираним процесом допуњује сазнањем нових чињеница о постојању ЕОР, и услед непотпуних података о прецизним локацијама на којима је дејствовано током НАТО бомбардовања.

Скреће се пажња на опрезност приликом извођења земљаних радова, полазећи од чињенице да су се на територији РС током два Светска рата одвијали оружани сукоби различитих интензитета. Према Правилнику о заштити на раду, при извођењу грађевинских радова („Сл. гласник РС”, број 53/97), када се земљани радови изводе на старим ратним поприштима, пре почетка радова проверава се постојање неексплодираних пројектила и других опасних предмета и материја.

Центар за разминирање израђује пројекте за разминирање и издаје уверења да је одређена површина очишћена и безбедна за даљу употребу у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљањем ванредним ситуацијама, Уредбом о заштити од неексплодираних убојних средстава и Међународним стандардима за противминско деловање. Стога, Центра за разминирање врши израду пројекта за разминирање/чишћење одређене локације и врши послове контроле квалитета радова које спроводи извођач радова, а кога изабере наручилац, односно инвеститор радова разминирања. Након реализације пројекта за разминирање, Центра издаје Уверење о очишћености и предаје очишћену површину кориснику на даљу употребу.

Члановима 113. и 114. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18) дефинисан је појам прекршаја за физичко и правно лице, као и прекршајне казне, односно предвиђена је обавеза да се казни лице које о откривеном ЕОР не обавести најближу полицијску станицу или оперативни центар 112, не обележи видљивим знаком или не обезбеди место где се налазе ЕОР док не дођу овлашћена лица.

4. НАЧИН НА КОЈИ СУ ВРЕДНОВАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УТИЦАЈА

У Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинисани су критеријуми за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја.

Критеријуми се односе, са једне стране на процену планских решења са аспекта значаја плана за заштиту животне средине и начина на који су проблеми заштите животне средине превазиђени са становишта могућих утицаја на чиниоце животне средине, а са друге стране критеријуми се односе на вредновање карактеристика тих утицаја (вероватноћа, интензитет, временска и просторна димензија итд.).

У поступку анализе утицаја планских решења, у складу са Законом, анализиране су карактеристике утицаја према следећим критеријумима:

1) Вероватноћа настанка утицаја

Вероватноћа	Ознака	Опис
100%	И	утицај извесан
више од 50%	В	утицај вероватан
мање од 50%	М	утицај могућ

Вероватноћа да ће се неки процењени утицај догодити у стварности такође представља важан критеријум за доношење одлука у току израде Просторног плана.

Вероватноћа утицаја може бити од потпуно извесне (100%), до ситуације у којој је утицај готово невероватан.

Ова чињеница је посебно важна јер тако одређено планско решење које генерално има изразито јак нпр. негативан утицај, у конкретном случају може бити потпуно невероватно, па се самим тим његов утицај не може окарактерисати као стратешки значајан.

2) Интензитет и значај утицаја

Величина утицаја	Ознака	Опис
Критичан	- 3	Јак негативан утицај
Већи	- 2	Већи негативан утицај
Мањи	- 1	Мањи негативни утицај
Нема или нејасан утицај	0	Нема утицаја, нема података или није примењиво
Позитиван	+ 1	Мањи позитивни утицај
Повољан	+ 2	Већи позитиван утицај
Врло повољан	+ 3	Јак позитиван утицај

3) Просторне разmere утицаја

Размере утицаја	Ознака	Опис
Могућ утицај ван граница државе	ТГ	Трансгранични
Могућ утицај на националном нивоу	Н	Државни
Могућ утицај на регионалном нивоу	Р	Регионални
Могућ утицај на нивоу општине	О	Општински
Могућ утицај у некој зони, делу општине	Л	Локални

4) Сложеност /реверзибилност

- Реверзибилан - повратан процес (**Р**) - ефекти утицаја у окружењу се могу ануирати sukcesивним процесом;
- Иреверзибилан - неповратан утицај (**И**) - штете су толико велике да се првобитно стање не може вратити.

5) Временска димензија

Према времену трајања утицаји се могу поделити на:

- **Привремен (П)** - утицај траје краћи временски период;
- **Повремен (ПО)** - утицај се повремено јавља и кратко траје;
- **Трајан (Т)** - последице утицаја су трајног карактера.
- Број изложених становника
- Прекогранична природа утицаја

Утицаји планираних активности у обухвату Просторног плана, иако је у непосредној близини државне границе, немају прекограничне утицаје.

Вредновања карактеристика утицаја извршено је према критеријумима дефинисаним Законом о стратешкој процени утицаја а на основу презентованих матрица.

Табела 24: Карактеристике утицаја у фази изградње планиране инфраструктуре и објеката који су предмет израде Просторног плана

Врста утицаја	Вероватноћа	Интензитет и значај	Просторне мере	Сложеност/реверзibilност	Временска димензија	Број изложених људи
Загађење ваздуха	М	-1	Л	Р	ПО	50
Загађење површинских вода	М	-1	Л	Р	ПО	≥100
Девастација и загађење земљишта	М	-2	Л	Р	Т	-
Девастација станишта и биљног покривача	И	-3	Л	И	Т	-
Угрожавање фауне	М	-1	Л	Р	ПО	-
Угрожавање заштићених природних подручја	М	-1	Л	Р	ПО	-
Угрожавање културних добара	Н	0	-	-	-	-
Нарушавање предеоних вредности	М	-1	Л	Р	Т	-
Угрожавање здравља и безбедности људи	М	-1	Л	Р	ПО	≥100

Табела 25: Карактеристике утицаја у фази експлоатације планираних инфраструктурних и других објеката који су предмет Просторног плана

Врста утицаја	Вероватноћа	Интензитет и значај	Просторне мере	Сложеност/реверзibilност	Временска димензија	Број изложених људи
Загађење ваздуха	М	-1	Л	Р	П	≥100
Загађење површинских вода	М	-1	Л	Р	П	≥1000
Девастација и загађење земљишта	М	-2	Л	Р	Т	-
Девастација станишта и биљног покривача	И	-3	Л	И	Т	-
Угрожавање фауне	М	-1	Л	Р	ПО	-
Угрожавање заштићених природних подручја	М	-1	Л	Р	ПО	-
Угрожавање културних добара	Н	0	-	-	-	-
Нарушавање предеоних вредности	И	-1	Л	И	Т	-
Угрожавање здравља и безбедности људи	В	-1	Л	Р	ПО	≥500

5. ВЕРОВАТНОЋА, ИНТЕНЗИТЕТ, СЛОЖЕНОСТ, РЕВЕРЗИБИЛНОСТ, ВРЕМЕНСКА И ПРОСТОРНА ДИМЕНЗИЈА, КУМУЛАТИВНА И СИНЕРГЕТСКА ПРИРОДА УТИЦАЈА ПЛАНА

У складу са чланом 15. Закона о стратешкој процени утицаја, стратешка процена треба да обухвати и процену кумулативних и синергетских ефеката.

Значајни ефекти могу настати као резултат интеракције између бројних мањих утицаја постојећих објеката и активности и различитих планираних активности на планском подручју.

Кумулативни ефекти настају када појединачна планска решења немају значајан утицај, а неколико индивидуалних ефеката заједно могу да имају значајан ефекат.

Синергетски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе укупни ефекат који је већи од простог збира појединачних утицаја.

У Табели 20 на основу вредновања дефинисаног у Табели 19 је извршена анализа кумулативних и синергетских утицаја планских решења.

Табела 26: Вредновање карактеристика утицаја Плана

Врста утицаја	Вероватноћа утицаја	Природа утицаја	Интензитет активности простору у	Временска димензија	Просторна димензија
Позитиван (+)	Известан (И)	Кумулативан (К)	Јак позитиван (ЈП)	Краткорочан (Кр)	Локални (Л)
Негативан (-)	Могућ (М)	Кумулативан синергетски (КС)	Позитиван (П)	Средњорочан (Ср)	Регионални (Рег)
Неутралан (Н)	Није могућ (НМ)	Синергетски (СИ)	Мањи негативан (МН)	Дугорочан (Др)	Национални (Нац)
		Појединачан-спорадичан (ПС)	Негативан (НГ)		

Табела 27: Идентификација могућих кумулативних и синергетских ефеката

Циљеви стратешке процене

А.	Заштита и унапређење квалитета ваздуха;
Б.	Заштита и унапређење квалитета вода;,,
В.	Очување пољопривредног и шумског земљишта,
Г.	Очување и унапређење предела,
Д.	Очување заштићених природних подручја,
Ђ.	Заштита и очување културних добара
Е.	Заштита здравља становништва и други демографски утицаји,
Ж.	Подстицање економског развоја и запослености;
З.	Поштовање свих предвиђених мера заштите животне средине и превенција акцидентних ситуација.

Сектор плана	Циљеви стратешке процене																	
	А		Б		В		Г		Д		Ђ		Е		Ж		З	
Заштита природних ресурса (вода, ваздух, земљиште, подземне воде)	+	И	КС	+	И	КС	+	И	КС	+	И	КС	Н	М	КС	+	И	КС
	ЈП	Др	Р	ЈП	Др	Р	П	Др	Р	ЈП	Др	Р	/	/	Л	П	Др	Р
Заштита природних вредности	+	И	КС	+	И	КС	+	И	КС	+	И	КС	Н	НМ	/	+	И	КС
	ЈП	Др	Р	ЈП	Др	Р	П	Др	Р	ЈП	Др	Р	/	/	Л	П	Др	Р
Заштита животне средине и здравља становништва	+	И	КС	+	И	КС	+	И	КС	+	И	КС	Н	НМ	ПС	+	И	КС
	ЈП	Др	Р	ЈП	Др	Р	П	Др	Л	ЈП	Др	Р	/	/	Л	П	Др	Р
Управљање отпадом	+	М	С	+	М	КС	+	М	ПС	+	И	КС	Н	НМ	/	+	И	КС
	П	Кр	Л	П	Др	Л	П	Ср	Л	ЈП	Др	Р	/	/	Л	П	Кр	Л
Унапређење водне инфраструктуре	Н	М	С	+	И	КС	+	М	С	Н	НМ	/	+	И	КС	+	М	КС
	П	Кр	Л	П	Др	Р	П	Ср	Л	ЈП	Др	Л	/	/	Л	П	Кр	Л
Унапређење саобраћајне инфраструктуре	+	И	КС	+	М	КС	+	М	К	-	И	СИ	+	И	КС	+	М	КС
	П	Др	Р	П	Др	Р	П	Др	Л	П	Др	Л	/	/	Л	П	Др	Л
Заштита од природних техничко-технолошких удеса и несрећа	+	М	ПС	+	И	КС	Н	НМ	/	+	М	СИ	Н	И	КС	+	М	КС
	П	Ср	Л	П	Др	Р	П	Ср	Л	ЈП	Др	Л	/	Др	Л	П	Ср	Л

Основни разлог за израду и доношење Просторног плана је стварање услова за реализацију националних и регионалних интереса у области саобраћајне инфраструктуре на принципима одрживог развоја и заштите, односно обезбеђење просторних услова за изградњу железничког коридора. Подизање нивоа приступачности подручја обухваћеног израдом Просторног плана имаће позитивне ефекте на подизање нивоа његове конкурентности, а самим тим и на динамику будућег развоја АП Војводине и Републике Србије, посебно локалних самоуправа кроз које пролази предметна железничка пруга. Планирање, пројектовање и изградња брзе саобраћајнице утиче на повећање степена саобраћајне доступности општинским центрима, насељима, привредним зонама и примарним туристичким дестинацијама. На тај начин долази до јачања територијалне кохезије и полицентричног територијалног развоја подручја како у обухвату Просторног плана, али и много шире.

Вредновање карактеристика и осталих димензија утицаја планских решења на животну средину, вршено је уважавајући исказану потребу за повезивање са непосредним и ширим окружењем, значај побољшања регионалне позиције АП Војводине и општина обухваћених Планом у домену приступачности, као и у саобраћајном растерећењу урбаних подручја и уклањању транзита из насељених места.

Просторни развој планског подручја је омогућен под условом контролисаног коришћења простора у коридору железничке пруге, применом превентивних и санационих мера заштите, мониторингом могућег утицаја пруге на здравље локалног становништва, биодиверзитет, природне ресурсе и заштићена природна и културно наслеђе, у коридору и зони његовог утицаја.

Утврђена правила уређења и правила грађења, поред осталог, условљавају коришћење одговарајућих савремених техничких решења за реализацију трасе и објеката у функцији железничке пруге и корисника саобраћаја, која обезбеђују извођење планиране саобраћајнице, уз максимално смањење негативних утицаја и ризика.

Закључује се да се спровођење Просторног плана, поред осталог, односи на установљивање зона заштите и успостављање одговарајућих режима коришћења простора у коридору железничке пруге, са циљем **спречавања конфликта у простору и негативних утицаја на окружење**.

Улога предметне пруге, као саобраћајнице великог капацитета и високог нивоа саобраћајне услуге за све кориснике, у погледу утицаја на начин коришћења простора, односи се на развој и уређење мреже/система насеља и промене демографских кретања, са вишеструким, а у одређеној мери и конфликтним утицајима. Условна деструкција услед проласка пруге простором и заузимања дела грађевинских и пољопривредних површина, доводи до стимулативних фактора опстанка, уређења и приступачности насеља и развоја делатности, чиме се обезбеђује економски просперитет и демографска стабилност становништва.

Из наведеног произилази вишезначни закључак утемељен на валоризацији утицаја планских решења на животну средину, која је пак сагледана кроз призму значаја инфраструктурног коридора за одрживи развој планског и ширег подручја. Одређени утицаји су трајног карактера, какво је на пример неповратно заузимање пољопривредног земљишта, девастација биљног покривача и слично у циљу задовољења већ наведених потреба. Насупрот томе, неке утицаје могу спречити или знатно умањити доследно спровођење мера заштите животне средине дефинисаних Просторним планом. Дате мере се односе на просторни аспект и обавезујуће су за све учеснике у реализацији планских решења, при чему је обавезно уважити и оне законске одреднице које су у индиректној спрези за заштитом животне средине и секторским областима.

6. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Просторни план се спроводи, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, на следећи начин:

1. **Директно (непосредно)**, у обухвату појаса железничке пруге (земљишта јавне намене):
 - издавањем локацијских услова за објекте железничке пруге, као и функционалне пратеће садржаје и садржаје за кориснике (станичне зграде и платои, перони, надстрешнице, станични потходници, зграде за смештај техничких уређаја и постојења);

2. Индиректно, за део Просторног плана у обухвату између заштитног пружног појаса и границе детаљне разраде, применом планских решења:

- у другим планским документима за инфраструктурне системе и заштићена подручја која се налазе у посебној намени;
- применом и разрадом планских решења Просторног плана у планским документима јединица локалне самоуправе.

У граници детаљне разреде (унутар регулационе линије) директно се примењује овај плански документ, док се у појасу између детаљне разраде и обухвата плана (заштитни пружни појас) примењују планови ЈЛС, уз примену режима дефинисаних на основу овог планског документа.

Списак важећих планова ЈЛС налази се у **Поглављу I Полазне основе, тачка 2.3. Планови и остали документи од значаја за израду плана**, као и у **Поглављу III Планска решења, тачка 5. Употреба земљишта**.

Овај План представља **плански основ** за све додатне активности које ће се спроводити као последица техничких решења у смислу решавања инфраструктурних измештања и прикључака, ван обухвата детаљне разраде, уз примену законских прописа и техничких норматива.

На основу овог планског документа приступиће се изради пројеката парцелације и препарцелације ради формирања парцела јавне намене.

У складу са методологијом планирања и пројектовања линијских инфраструктурних објеката у планским документима линијских инфраструктурних објеката и система се одређују оријентационе стационаже. Од ових оријентационих стационажа може се одступити у даљој изради техничке документације, односно оријентационе стационаже се у спровођењу планског документа, односно даљој изради техничке документације, могу додатно прецизирати, и то у: идејном решењу, идејном пројекту, пројекту за грађевинску дозволу, пројекту за извођење, односно у пројекту изведеног објекта, где се потпуно прецизно утврђују стационаже у коридору линијског инфраструктурног објекта.

Смернице за спровођење инфраструктурних мрежа и објеката (усклађивање са железничком пругом која се ради на основу овог Просторног плана):

- Усклађивање постојеће мреже преносног и дистрибутивног система електричне енергије и електронске комуникационе мреже са планираним линијским инфраструктурним коридором, као и изградња нове мреже, прецизираће се у даљој изради техничке документације у складу са условима ималаца јавних овлашћења и вршиће се на основу Просторног плана и самосталног члана 130. став. 6. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” број 132/14).
- За усклађивање транспортне инфраструктуре постоји законски основ у Закону о путевима.
- Усклађивање железничке и хидротехничке инфраструктуре вршиће се на основу смерница из овог планског документа, техничке документације и услова ималаца јавних овлашћења.

Коначне стационаже и коначан број објеката ће се дефинисати приликом израде техничке документације (Студија оправданости са Идејним пројектом).

Смернице за спровођење експропријације

- Приликом израде техничке документације (идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење и пројекат изведеног стања), на основу списка катастарских парцела из Просторног плана (аналитички дефинисаних за потребе јавне намене), урадити посебан елаборат (један или више) за потребе непотпуне и потпуне експропријације непокретности (земљишта и објекта на земљишту), или административног преноса.

У оквиру шире границе Просторног плана ће се техничком документацијом, по катастарским општинама, прецизније дефинисати локације позајмишта и депонија, односно објеката за које се у складу са Законом о планирању и изградњи издају привремене грађевинске дозволе и који су потребни за изградњу коридора железничке пруге.

7. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА (МОНИТОРИНГ)

Успостављање система мониторинга један је од приоритетних задатака како би се све предложене мере заштите животне средине у Просторном плану могле успешно имплементирати у планском периоду.

Чланом 17. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, програм праћења стања животне средине у току спровођења Просторног плана садржи нарочито:

- 1) Опис циљева плана и програма;
- 2) Индикаторе за праћење стања животне средине;
- 3) Права и обавезе надлежних органа;
- 4) Поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја;
- 5) Друге елементе у зависности од врсте и обима плана.

Законом о заштити животне средине дефинисано је да Република односно јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене Законом, обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине, у складу са овим и посебним законима.

Према члану 69. наведеног Закона, циљеви Програма праћења стања животне средине су:

- Обезбеђење мониторинга;
- Дефинисање садржине и начина вршења мониторинга;
- Одређивање овлашћених организација за обављање мониторинга;
- Дефинисање мониторинга загађивача;
- Успостављање информационог система и дефинисање начина достављања података у циљу вођења интегралног катастра загађивача;
- Увођење обавезе извештавања о стању животне средине према прописаном садржају извештаја о стању животне средине.

Детаљан програм праћења стања појединачних параметара животне средине потребно је дефинисати у току израде Студије о процени утицаја пројекта пројектно техничке документације за планирани коридор железничке пруге на животну средину на основу детаљних опсервација простора и техничких параметара за изградњу.

При томе, посебан акценат треба ставити:

- на мониторинг буке који се врши систематским мерењем, оцењивањем или прорачуном одређеног индикатора буке, у складу са Законом о заштити од буке у животној средини и
- на мониторинг квалитета ваздуха у зони железничке пруге, у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха и другим подзаконским актима.

7.1. ОПИС ЦИЉЕВА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Полазећи од посебне намене и специфичности подручја Просторног плана дефинисани су циљеви који су током израде Стратешке процене разматрани и анализирани у односу на дефинисане Индикаторе и циљеве саме стратешке процене:

1. ублажавање развојних, физичких (просторних) и еколошких конфликта између железничке пруге (коридора) и непосредног окружења;
2. смањење негативних утицаја железничке пруге на животну средину у ширем појасу заштите и зони утицаја коридора, у првом реду утицаја девијација железничке пруге на природне ресурсе (изворишта водоснабдевања, пољопривредно и шумско земљиште) и наслеђе;
3. обезбеђење заштите од буке на деловима коридора који пролазе поред/кроз насеља;
4. опредељивање оптималних локација денивелисаних укрштања трасе железничке пруге са мрежом категорисаних (државних и општинских путева), као и са еколошким коридорима у окружењу коридора.
5. заштита, рационално коришћење и унапређење стања пољопривредног, шумског и водног земљишта и популације флоре и фауне;
6. дефинисање начина коришћења подручја и других садржаја у простору у складу са условима заштите природе;
7. валоризација природних ресурса у току планирања и изградње железничке пруге у складу са предностима, потребама и реалним могућностима и просторно, ресурсно и енергетски

рационалнијег економског развоја подручја уз очување и унапређење еколошких вредности подручја;

8. Заштита културног наслеђа адекватном заштитом и одрживим управљањем културних добара, у погледу очувања културних добара, повећању атрактивности самог инфраструктурног коридора, као и подручја ширег коридора, спречавањем нарушавања културно-туристичке вредности и повећањем предеоне вредности, презентацијом и јачањем локалног и регионалног идентитета и др.

7.2. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине, које обухвата праћење природних фактора, односно промене стања и карактеристика животне средине.

Имајући у виду дефинисане циљеве, врши се избор одговарајућих индикатора у изради стратешке процене, који је у планском периоду неопходно пратити како би се могла вршити оцена планских решења односно њихов позитиван утицај на подручје обухваћено Просторним планом.

Предлог индикатора за праћење стања животне средине предлаже се на основу дефинисаних циљева стратешке процене и дат је у тачки II.2.

7.3. МОНИТОРИНГ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Мониторинг квалитета ваздуха

Законом о заштити ваздуха дат је законски оквир за проучавање и праћење квалитета ваздуха које за циљ има контролу и утврђивање степена загађености ваздуха, као и утврђивање тренда загађења, како би се правовремено деловало ка смањењу штетних супстанци до нивоа који неће битно утицати на квалитет животне средине.

Подаци добијени у мрежама аутоматског и мануалног мониторинга квалитета ваздуха обрађују се, анализирају и интерпретирају у складу са важећим прописима:

- Законом о заштити ваздуха,
- Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха,
- Уредбом о одређивању зона и агломерација,
- Уредбом о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи,
- Правилником о начину размене информација о мерним местима у државној и локалној мрежи, техникама мерења, као и о начину размене података добијених праћењем квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама.

У складу са чланом 8. Закона о заштити ваздуха оцењивање квалитета ваздуха врши се за следеће полутанте: **сумпор диоксид, азот диоксид и оксиде азота, суспендоване честице, олово, бензен, угљенмоноксид, приземни озон, арсен, кадмијум, никл и бензо(а)пирен.**

Захтеви квалитета ваздуха дефинисани за полутанте, који имају потврђен штетан утицај на здравље популације (граничне вредности, толерантне вредности, границе оцењивања и толеранције, циљне вредности и дугорочни циљеви) ближе су прописани Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха.

Додатно, прописане су и границе (критични ниво, циљне вредности) за поједине полутанте за заштиту вегетације (сумпор диоксид, азотни оксиди, озон).

Уредбом су дефинисани и прагови обавештавања и прагови упозорења за поједине полутанте, као и критични ниво за заштиту вегетације.

За наменска мерења појединих полутаната, у зонама и агломерацијама у којима се налазе различити извори емисије полутаната који могу утицати на ниво загађености ваздуха, прописане су максимално дозвољене концентрације (гасовите неорганске, органске и канцерогене материје, укупне суспендоване честице, укупне таложне материје и чађ).

Оцењивање квалитета ваздуха, на основу измерених концентрација загађујућих материја у ваздуху, врши се применом критеријума за оцењивање у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха.

Студијом процене утицаја на животну средину по мишљењу надлежне службе за област заштите животне средине, може се утврдити одређени број локалитета у коридору железничке пруге на којима ће се пратити квалитет ваздуха. С обзиром на електрификацију пруге, не очекују се потреба за праћењем квалитета ваздуха у коридору предметног инфраструктурног објекта.

Мониторинг квалитета воде

Законом о заштити животне средине су дате и основне смернице заштите вода. Чланом 23. овог закона дефинисано је да се заштита и коришћење вода остварује интегралним управљањем водама, предузимањем мера за њихово очување и заштиту у складу са посебним законом.

У циљу предузимања мера за ограничавање даљег загађивања и евентуално побољшање вода, од значаја је стално и систематско контролисање параметара квалитета површинских и подземних вода.

Оцену еколошког и хемијског статуса вода потребно је вршити у складу са:

- Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода,
- Правилником о референтним условима за типове површинских вода,
- Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода,
- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање,
- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање .

Анализа квалитета подземних вода које се користе за водоснабдевање врши се на основу Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.

Предметном стратешком проценом нису дефинисана места мониторинга подземних вода али је потребно да она буду дефинисана у Студији процене утицаја на животну средину пројектно техничке документације, посебно на локалитетима пратећих садржаја железничког коридора.

Мониторинг квалитета земљишта

Обавеза успостављања систематског мониторинга земљишта на простору Републике Србије дефинисана је Законом о заштити животне средине, Законом о заштити земљишта, Уредбом о граничним вредностима загађујућих штетних и опасних материја у земљишту и Уредбом о систематском праћењу стања и квалитета земљишта.

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници, који у обављању делатности утичу или могу утицати на квалитет земљишта, дужни су да обезбеде техничке мере за спречавање испуштања загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште, прате утицај своје делатности на квалитет земљишта, обезбеде друге мере заштите у складу са Законом о заштити земљишта и другим законима.

Власник или корисник земљишта или постројења чија делатност, односно активност може да буде узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да пре почетка обављања активности изврши испитивање квалитета земљишта. Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и отпадних вода на површину земљишта и у земљиште. Особине земљишта могу да се мењају само у циљу побољшања квалитета у складу са његовом наменом.

Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно вршити у континуитету дуги низ година, на одређеним местима за које се утврди евидентна угроженост параметара стања животне средине. Локације на којима је депонован незагађен материјал од ископавања (земља) не припадају контаминираним локацијама.

Предметном стратешком проценом предвиђа се праћење квалитета земљишта, односно вршење нултог мониторинга квалитета земљишта пре изградње нових објеката на подручју обухвата Просторног плана. Након тога, периодично у складу са обавезама које ће проистећи из Студије утицаја пројекта на животну средину.

Мониторинг буке

Директива о заштити од буке 2002/49/ЕЦ и примена Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини има за циљ да се спрече или смање штетни ефекти буке на становништво, као и да се формира адекватна база података на основу које ће се спроводити системске мере за смањивање буке. Систематском мерењу нивоа буке и дефинисању њене временске зависности, приступило се са циљем планирања звучне заштите и могућности оцене сметњи од буке.

Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини дефинисане су граничне вредности индикатора буке по зонама, зависно од њихове намене. Највиши дозвољени нивои спољне буке L_{Aeq} у dB дати су у табели 28.

Табела 28: Највиши дозвољени нивои спољне буке L_{Aeq} у dB

Зона	Намена простора	Највиши дозвољени ниво спољне буке L_{Aeq} у dB (A)	
		дан	ноћ
1	Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно-историјски локалитети, велики паркови	50	45
2	Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, кампови и школске зоне	50	45
3	Чисто стамбена зона	55	45
4	Пословно стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечија игралишта	60	50
5	Градски центар, занатска, трговачко административна управна зона са становима, зоне дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница	65	55
6	Индустријска складишта и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених зграда	На граници ове зоне буке не сме прелазити дозвољене нивое у зони у којој се граничи	

Предметном стратешком проценом нису дефинисана места мониторинга буке али је потребно да она буду дефинисана у Студији процене утицаја на животну средину пројектно техничке документације, посебно на локалитетима пратећих садржаја железничке пруге, као и потенцијално на локалитетима где коридор пруге пролази кроз грађевинска подручја насеља у обухвату Просторног плана у складу са моделовањем буке које је потребно урадити за предметни коридор.

7.4. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Мониторинг квалитета параметара животне средине дефинисан је следећим правним актима:

- Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон и 95/18-др. закон);
- Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др. закон);
- Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13);
- Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени гласник РС”, бр. 111/15 и 83/21);
- Законом о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон);
- Законом о водама („Службени гласник РС”, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредаба чл. 81. до 96.);

- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 24/14);
- Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);
- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12);
- Законом о заштити земљишта („Службени гласник РС”, број 112/15);
- Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник РС”, бр. 30/18 и 64/19);
- Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, број 96/21);
- Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС”, број 75/10);
- Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС”, број 74/11);
- Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС”, број 33/16);
- Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС”, број 114/13);
- Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину њиховог достављања и упутству за њихово попуњавање („Службени гласник РС”, број 17/17) и др.

7.5. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Када су питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања животне средине, иста произилазе из Закона о заштити животне средине.

Обезбеђење мониторинга

Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђују континуалну контролу и праћење стања животне средине (у даљем тексту: мониторинг), у складу са овим и посебним законима.

Мониторинг је саставни део јединственог информационог система животне средине. Влада доноси програме мониторинга на основу посебних закона.

Аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој територији, који мора бити у складу са програмима вишег реда.

Садржина и начин вршења мониторинга

Мониторинг се врши систематским праћењем вредности индикатора, односно праћењем негативних утицаја на животну средину, стања животне средине, мера и активности које се предузимају у циљу смањења негативних утицаја и подизања нивоа квалитета животне средине.

Влада утврђује критеријуме за одређивање броја и распореда мерних места, мрежу мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које се прате, методологију рада и индикаторе загађења животне средине и њиховог праћења, рокове и начин достављања података, на основу посебних закона.

Овлашћена организација

Мониторинг може да обавља и овлашћена организација ако испуњава услове у погледу кадрова, опреме, простора, акредитације за мерење датог параметра и СРПС стандарда у области узорковања, мерења, анализа и поузданости података, у складу са законом.

Мониторинг загађивача

Оператер постројења, односно комплекса који представља извор емисија и загађивања животне средине дужан је да, у складу са законом, преко надлежног органа, овлашћене организације или самостално, уколико испуњава услове прописане законом, обавља мониторинг, односно да:

- 1) Прати индикаторе емисија, односно индикаторе утицаја својих активности на животну средину, индикаторе ефикасности примењених мера превенције настанка или смањења нивоа загађења;
- 2) Обезбеђује метеоролошка мерења за велике индустријске комплексе или објекте од посебног интереса за Републику Србију, аутономну покрајину или јединицу локалне самоуправе.

Загађивач је дужан да изради план обављања мониторинга, да води редовну евиденцију о мониторингу и да доставља извештаје, у складу са овим законом.

Влада утврђује врсте активности и друге појаве које су предмет мониторинга, методологију рада, индикаторе, начин евидентирања, рокове достављања и чувања података, на основу посебних закона.

Загађивач планира и обезбеђује финансијска средства за обављање мониторинга, као и за друга мерења и праћење утицаја своје активности на животну средину.

Достављање података

Државни органи, односно организације, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, овлашћене организације и загађивачи дужни су да податке добијене мониторингом достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин.

8. ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ НЕОЧЕКИВАНИХ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА

Неочекивани негативни утицаји могу се јавити у виду следећих појава:

- Могући негативни утицаји у случају неусвајања Просторног плана;
- Могући негативни утицаји у фази након изведених радова, на реализацији планираних намена, а под претпоставком повишене деградације природних ресурса, као последице непоштовања мера заштите превидјених Просторним планом.

За предметни Просторни план, од фазе припреме, израде материјала за рани јавни увид и нацрта Просторног плана до коначног усвајања, укључен је процес процене утицаја стратешког карактера, у коначном циљу безбедне реализације планираних намена простора.

У наведеном процесу утврђено је да постоји вероватноћа појаве неочекиваних негативних утицаја са негативним ефектима и последицама по животну средину, те је прописан и начин поступања у случају таквих појава.

9. ПРОЦЕНА ПРЕКОГРАНИЧНИХ УТИЦАЈА

Потенцијални прекогранични утицаји на животну средину су вероватнији да ће се појавити на подручју железничке трасе у близини границе са Србијом, а они могу укључити утицаје на површинске воде, подземне воде, фауну и заштићена подручја. Имајући у виду одсуство осетљивих рецептора и врсте активности које ће се обављати, може се закључити да се изградњом пруге у нормалним условима рада не очекују значајни утицаји на животну средину и околину која би изазвала прекогранични ефекат, или ако би, на пример, утицаји на квалитет амбијенталног ваздуха или утицаји изазвани повећаним нивоом буке, вероватно били занемарљиви. И у фази изградње и у фази експлоатације, у нормалним условима рада, не очекују се прекогранични утицаји на медије животне средине. У близини државне границе не постоји високо осетљиво подручје заштите квалитета подземних вода, водно тело или његова заштитна зона који су изложени значајном утицају пројекта. Земљишта која се налазе у зони државне границе, у близини железничког коридора, углавном се користе за пољопривреду, а на српској страни има и шума. Дрвеће и живице чине зелену зону/зелену линију дуж пруге.

Нажалост, то је уска линија изложена сталном антропогеном утицају. У погледу заштите земљишта и вода, инвестиција на српској страни неће имати нежељени утицај на суседно хрватско подручје. Такође је од посебног значаја истаћи да се извођењем грађевинских и оперативних активности железничке пруге не очекују негативни прекогранични утицаји на заштићена НАТУРА 2000 подручја на територији Србије.

Унапређење саобраћајне инфраструктуре и повезаност са Хрватском, унапређење транспорта људи и робе, позитивно ће утицати и значајно допринети економском развоју обе земље.

10. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

Основни методолошки приступ и садржај Извештаја о стратешкој процени утицаја одређен је Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину. Извештај је израђен на основу просторно планске документације, расположивих статистичких података, као и података добијених за потребе израде Просторног плана и Стратешке процене, као и валоризације терена.

У Стратешкој процени су анализиране све Просторним планом предвиђене активности, извршена је синтетна процена њихових утицаја и интеракција са утицајима окружења на природне ресурсе и живи свет, као и на животну средину и на основу утврђених валидних параметара дат је предлог адекватних превентивних и санационих мера заштите животне средине, у контексту реализације концепта одрживог развоја овог подручја.

Примењени метод рада заснива се на континуираном поступку усаглашавања процеса планирања са процесом идентификације проблема, предлога решења за спречавање и ублажавање, односно предлога мера заштите животне средине у свим фазама израде и спровођења планског документа.

Методологија се базира на поштовању Закона о заштити животне средине, а пре свега Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, који утврђује услове, начин и поступак процењивања утицаја појединих садржаја Просторног плана на животну средину.

Фазе израде Стратешке процене утицаја на животну средину су:

- Одлучивање о изради стратешке процене утицаја на животну средину, односно израда одлуке о изради стратешке процене утицаја на животну средину као саставног дела одлуке о изради планског документа;
- Одређивање садржаја стратешке процене утицаја на животну средину, односно израда одговарајућег програмског основа за израду стратешке процене утицаја на животну средину (тзв. „scoring report“) у оквиру Просторног плана;
- Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину.

Општи методолошки поступак који се користи приликом израде стратешке процене и припреме Извештаја о стратешкој процени састоји се из неколико општих фаза, и то:



Методолошки основ, за израду Извештаја, у ужем смислу представљају методе научног истраживања (анализа и синтеза, компаративни метод, индукција и дедукција, статистички метод, картографски метод и др.), односно примењене методе праћења стања објеката, односно појава и процеса у простору, од извора загађења, притисака, стања и одговора (планског решења).

Истовремено са применом метода научног истраживања, коришћена су страна и домаћа искуства и упутства за примену „Стратешке директиве“, пре свега искуства из Европске Уније. Посебно су значајне методе из „Практичног упутства за примену ЕУ Директиве 2001/42/ЕС на урбанистичке и просторне планове“.

Анализирајући поступак израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, може се закључити да се он састоји, условно говорећи, из четири фазе:

- Полазне основе, анализа и оцена стања;
- Процена могућих утицаја на животну средину;
- Мере заштите животне средине и
- Програм праћења стања животне средине.

Не улазећи у детаљније елаборирање појединих фаза потребно је нагласити да свака фаза има своје специфичности и никако се не сме запоставити у поступку интегралног планирања животне средине.

Ограничења у спровођењу предложеног метода, посебно у фази приказа постојећег стања је недостатак квантификованих података за поједине параметре животне средине у обухвату Плана.

Примењени метод рада

Стратешка процена предметног Просторног плана ради се са циљем обезбеђивања заштите животне средине и одрживог развоја, интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак припреме, израде и доношења Просторног плана, а на основу донете Одлуке о изради Стратешке процене.

Главни задатак Стратешке процене је да олакша благовремено и систематично разматрање могућих утицаја на животну средину на нивоу стратешког доношења одлука о плановима и програмима, уважавајући принципе одрживог развоја. Интегрисањем поступка стратешке процене утицаја у процес припреме, израде и доношења Просторног плана, омогућава се ефикаснија инструментализација стратешке процене утицаја на животну средину у просторном и урбанистичком планирању.

Садржај Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, дефинисан је Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину и Одлуком о изради стратешке процене.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину планског документа представља завршни документ стратешке процене и саставни је део планског документа.

Садржина Извештаја дефинисана је у складу са одредбама члана 12. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и има следећа поглавља:

1. Полазне основе стратешке процене;
2. Општи и посебни циљеви стратешке процене и избор индикатора;
3. Процена могућих утицаја плана на животну средину;
4. Смернице за израду стратешких процене на нижим хијерархијским нивоима и процене утицаја пројеката на животну средину;
5. Програм праћења стања (мониторинг) животне средине у току спровођења Просторног плана;
6. Приказ коришћене методологије у изради Стратешке процене и тешкоће у изради Стратешке процене;
7. Приказ начина одлучивања;
8. Закључна разматрања до којих се дошло током израде Извештаја.

11. ТЕШКОЋЕ ПРИ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У току израде Извештаја, поред недостатака одговарајућих смерница и упутстава, обрађивач се сусрео и са проблемом информационог система о животној средини, у којем су били доступни само подаци о квалитету појединих медијума животне средине, али на локалитетима који су удаљени од трасе предметне железничке пруге.

Такође, тешкоћу у спровођењу стратешке процене и изради Извештаја о стратешкој процени представљао је недостатак званичне, детаљно прописане јединствене методологије, на нивоу Правилника о изради овог документа.

При оцини планских решења уочен је проблем у практичној примени индикатора, имајући у виду да за планско подручје нису доступни систематизовани подаци и да нису вршења мерења одређених параметара животне средине, посебно у делу трасе предметног железничког коридора, те да није утврђено нулто стање животне средине простора који је у обухвату Просторног плана.

12. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА

Након доношења Одлуке о изради Просторног плана, као прва фаза израде Просторног плана урађен је Материјал за рани јавни увид, који је на основу Закона о планирању и изградњи, изложен јавности у периоду од Рани јавни увид је одржан у периоду од 30.03.2022. године до 13.04.2022. године.

У процес одлучивања, током израде Материјала за рани јавни увид и Нацрта плана били су укључени министарства, покрајински секретаријати, јавна предузећа и стручни органи и организације и локалне самоуправе у обухвату Просторног плана, а сви су координисани од стране ЈП Завода за урбанизам Војводине кроз низ састанака и активности одржаних у циљу усклађивања свих захтева у простору. Активности су дате у поглављу **Резултати претходних консултација са надлежним органима и организацијама у поглављу I.9.**

Стратешка процена утицаја Просторног плана на животну средину, интегрисана је као процес у све фазе израде Просторног плана чиме је било омогућено интегрисање циљева и принципа одрживог развоја у све фазе израде Просторног плана (од почетних циљева, преко дефинисања стратешких опредељења и утврђивања планских решења), а са циљем спречавања или ограничавања негативних утицаја на животну средину, здравље људи, биодиверзитет, природна, културна и друга створена добра.

Сходно члану 18. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, омогућено је учешће заинтересованих органа и организација у току израде Извештаја о стратешкој процени, односно орган надлежан за припрему плана доставља на мишљење извештај о стратешкој процени органу надлежном за заштиту животне средине, заинтересованим органима и организацијама.

Заинтересовани органи и организације дужни су да доставе мишљење у року од 30 дана од дана пријема захтева.

Такође, чланом 19. дефинисано је да је орган надлежан за припрему плана и програма обавезан да обезбеди учешће јавности у разматрању извештаја о стратешкој процени.

Јавни увид и јавна расправа за Извештај организује се по правилу у оквиру излагања Просторног плана на јавни увид и одржавања јавне расправе у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину.

Због значаја пројекта, односно могућих утицаја (позитивних и негативних) предложеног Плана на животну средину, социјални и економски статус локалних заједница на траси коридора пруге, важно је адекватно и „транспарентно“ укључивање заинтересованих страна (инвеститора, надлежних државних органа, локалних управа, невладиних организација и становништва) у процес доношења одлука по питањима заштите животне средине.

У погледу начина на који су питања животне средине укључена у Просторни план, у Стратешкој процени је истакнуто да су израда Просторног плана и Стратешке процене текли упоредо, чиме се створила могућност да се циљеви СПУ укључе у најранију фазу дефинисања планских концепција по секторима плана, чиме се остварио интегрални приступ у планирању и заштити животне средине. Резултат тога је да су планска решења креирана у контексту заштите животне средине и то у односу на оне елементе које овакав пројекат може доминантно имплицирати.

13. ИДЕНТИФИКАЦИЈА МОГУЋИХ ПРЕКОГРАНИЧНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Података о прекограничним утицајима нема, односно реализацијом планираних решења утицаји неће бити од међународног значаја. Уколико се појаве било какви негативни утицаји, пре свега узроковани акцидентним ситуацијама ширих размера, неопходно је обавестити надлежно Министарство које даље спроводи поступак (у складу са важећом законском регулативом).

14. ЗАКЉУЧЦИ ДО КОЈИХ СЕ ДОШЛО ТОКОМ ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

У Извештају о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину анализирани су: значај и карактеристике Просторног плана, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Просторног плана на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене.

За вредновање је коришћен метод вишекритеријумске евалуације планских решења у односу на постављене циљеве стратешке процене утицаја и дефинисани су индикатори за праћење утицаја планских решења, а у складу са Правилником о националној листи индикатора заштите животне средине ("Службени гласник РС", број 37/2011).

Акценат у процесу вредновања планских решења посвећен је анализи њиховог утицаја на потенцијално најосетљивије чиниоце животне средине на конкретном простору, а посебно утицају буке на становништво и природне вредности подручја.

Резимирајући утицаје планских решења на циљеве СПУ, може се констатовати да ће реализација планиране железничке пруге произвести позитивне и негативне утицаје на планском подручју.

Негативни утицаји су према критеријумима за вишекритеријумску евалуацију планских решења у већини окарактерисани као мали и локалног су карактера, односно нису оцењени као стратешки значајни. Ради се доминантно о утицајима који се односе на могуће повећање интензитета буке, односно могућем излагању становништва овим утицајима на деоницама где железничка пруга пролази у близини насеља или стамбених објеката. С друге стране, могуће је очекивати јаке стратешки значајне позитивне утицаје сваког планско решења на циљеве СПУ. Посебно се издвајају позитивни утицаји на подрстицање економског развоја читавог планског подручја кроз саобраћајно повезивање ове територије, чиме се повећава доступност и стварају предуслови за инвестиције и економски развој. Реализацијом мера заштите природе, природних вредности, непокретних културних добара и животне средине ствара се могућност превентивне, али и активне заштите. Такође, њима се релативизују сви процењени негативни утицаји планских решења на циљеве животне средине, а утврђују идентификовани позитивни утицаји, што је са аспекта свеукупног утицаја Просторног плана на животну средину од изузетног значаја.

Да би позитивни плански утицаји остали у процењеним оквирима који неће оптеретити капацитет простора, а могући негативни ефекти планских решења максимално умањили, дефинисане су и таксативно наведене мере/смернице заштите које је потребно спроводити у процесу имплементације плана кроз пројектну документацију и изградњу железничке пруге.

Детаљне организационе и техничко технолошке мере заштите биће дефинисане Студијом о процени утицаја пројекта железничке пруге на животну средину на нивоу техничке документације.

Резимирајући све наведено, закључак Извештаја о стратешкој процени утицаја је да су Просторним планом и Стратешком проценом утицаја на животну средину, анализирани могући утицаји планираних намена и предвидеђене одговарајуће планске и одређене техничке мере заштите, како би планиране активности биле у функцији реализације циљева одрживог развоја на предметном простору. У том контексту, предметни Просторни план сматра се прихватљивим са аспекта могућих утицаја на животну средину, уз поштовање свим мера заштите и мониторинга у току имплементације Просторног плана.

15. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Оцена Извештаја о стратешкој процени врши се на основу критеријума садржаних у Прилогу II Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На основу оцене Извештаја, орган надлежан за послове заштите животне средине даје сагласност на Извештај о стратешкој процени, у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину.

Извештај о стратешкој процени саставни је део документационе основе плана, сходно члану 24. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО

693.

На основу члана 31. алинеја 2 и 5, а у вези са чланом 27. тачка 1. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14) и члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 25. јуна 2025. године, донела је

**ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ГОРЊЕ
ПОДУНАВЉЕ”**

Члан 1.

Приступа се изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Горње Подунавље” (у даљем тексту: Просторни план).

Члан 2.

Утврђује се оквирна граница Просторног плана, а коначна граница обухвата Просторног плана дефинисаће се Нацртом Просторног плана.

Подручје обухваћено оквирном границом Просторног плана обухвата делове територија града Сомбора и општине Апатин и то:

- на територији града Сомбора, целе катастарске општине Бачки Брег и Колут и делове катастарских општина Бездан и Бачки Моноштор; и
- на територији општине Апатин, делове катастарских општина Купусина, Апатин и Сонта.

Оквирна граница Просторног плана дата је на графичком приказу, који чини саставни део ове Одлуке.

Члан 3.

Услови и смернице од значаја за израду Просторног плана, садржани су у планским документа вишег реда:

- Закону о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 88/10);
- Одлуци о доношењу Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 22/11).

Просторни план биће заснован на планској, студијској, техничкој и другој документацији, као и резултатима досадашњих истраживања.

За израду Просторног плана користиће се топографске и катастарско-топографске подлоге, дигитални катастарски планови и дигитални ортофото планови, као и друге подлоге за које се укаже да су неопходне за израду Просторног плана.

Члан 4.

Планирање, коришћење, уређење и заштита простора у обухвату Просторног плана, засниваће се на следећим принципима: сагледавању природних и створених услова и вредности, заштити животне средине и одрживог коришћења подручја, заштити природних ресурса и добара, биодиверзитета читавог подручја, заштите здравља људи.

Израдом и спровођењем Просторног плана створиће се просторни и други услови за постизање рационалне организације и уређења подручја посебне намене у оквиру планског подручја, усклађивањем његовог коришћења са могућностима и ограничењима у располагању природним и предеоним вредностима и потребама социјалног и економског развоја.

Члан 5.

Визија уређења планског подручја је одрживо функционисање Специјалног резервата природе „Горње Подунавље”.

Циљ израде Просторног плана је утврђивање концепције планских решења, режима и услова коришћења, организације, уређења и заштите подручја Специјалног резервата природе „Горње Подунавље”; трајна заштита, унапређење, одрживо коришћење и управљање природним вредностима подручја; очување јединствености, изворности и аутентичности природних вредности; заштита и презентација природних и културно-историјских вредности; усмеравање дугорочног развоја подручја, туризма, водопривреде, пољопривреде и других активности комплементарних функцији презентације Специјалног резервата природе.

Члан 6.

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја заснива се на обезбеђењу просторних услова за реализацију концепта трајно одрживог и уравнотеженог развоја коришћења, уређења и заштите подручја посебне намене у оквиру обухвата Просторног плана.

Концептуални оквир планирања треба да буде усклађен са условима заштите природног наслеђа, првенствено у циљу заштите биодиверзитета. Процес уређења и коришћења предметног простора засниваће се: на заштити постојећих јединствених осетљивих екосистема заштићеног подручја, као и на развоју локалног идентитета кроз заштиту и афирмацију вредности карактера овог предела.

Члан 7.

Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 12 (дванаест) месеци, од дана достављања Обрађивачу Просторног плана адекватних катастарско-топографских планова, достављања податка и пројектно-техничке документације који су од значаја за израду Просторног плана. Извештаја о извршеном раном јавном увиду, неопходних услова од овлашћених органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција, који су од значаја за израду Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја.

Члан 8.

Сагласно мишљењу Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин, број 02-244/2-2025 од 22.05.2025. године, за израду Просторног плана није потребна израда Студије заштите непокретних културних добара.

Члан 9.

Средства за израду Просторног плана обезбеђују се из буџета Аутономне покрајине Војводине.

Члан 10.

Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, као и у зградама града Сомбора и општине Апатин.

Члан 11.

Саставни део ове Одлуке је Одлука о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Горње Подунавље” на животну средину.

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Горње Подунавље” на животну средину је саставни део Документационе основе Просторног плана.

Члан 12.

Носилац израде Просторног плана је Агенција за просторно

планирање и урбанизам Републике Србије, Београд, у координацији са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад.

Члан 13.

Обрађивач Просторног плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад.

Члан 14.

Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката у фази израде плана, дужни су да по захтеву носиоца израде Просторног плана, у року од 15 дана од дана пријема захтева, доставе све тражене податке, без накнаде. Изузетно, може се поступити у року од 30 дана од дана пријема захтева, уз образложење надлежног органа односно организације за непоступање у наведеном року.

Члан 15.

Просторни план биће сачињена у 8 (осам) примерака у аналогном и 8 (осам) примерака у дигиталном облику.

Просторни план ће се чувати потписана у аналогној и у дигиталној форми, и то у: Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије (два примерка), Скупштини АП Војводине (један примерак), Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине (два примерка), граду Сомбору (један примерак), општини Апатин (један примерак) и у архиви Обрађивача (један примерак).

Члан 16.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 002670332 2025 09411 000 000 000 001 06 011
Нови Сад, 25. јун 2025. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Балинт Јухас, с.р.
Juhász Bálint, s.k.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА



На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 94/24),
Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА
ПРИРОДЕ „ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Горње Подунавље” на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена).

2. Циљ доношења Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Горње Подунавље” (у даљем тексту: Просторни план) је утврђивање концепције планских решења, режима и услова коришћења, организације, уређења и заштите подручја Специјалног резервата природе „Горње Подунавље”.

3. Разлог за израду и доношење Просторног плана је трајна заштита, унапређење, одрживо коришћење и управљање природним вредностима подручја; очување јединствености, изворности и аутентичности природних вредности; заштита и презентација природних и културно-историјских вредности; усмеравање дугорочног развоја подручја, туризма, водопривреде, пољопривреде и других активности комплементарних функцији презентације Специјалног резервата природе што је дефинисано и Законом о Просторном плану Републике Србије („Службени гласник РС”, број 88/10), као и Регионалним просторним планом Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине”, број 22/11)

4. У процесу доношења планске документације дефинисаће се потреба о будућим пројектима за чије одобравање Просторни план представља оквир.

5. Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на основу територијалног обухвата и могућих утицаја Просторног плана на животну средину, на следећи начин:

- значај Просторног плана за заштиту животне средине и одрживи развој произилази из потребе да се животна средина и природне вредности заштите и обезбеди одрживи развој на подручју Просторног плана;
- потреба да се у планирању просторног развоја подручја Просторног плана сагледају стратешка питања заштите животне средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин;
- чињеница да Просторни план представља оквир за обезбеђење просторних услова за остварење посебне намене подручја.

6. У досадашњем периоду спроведен је поступак стратешке процене утицаја на животну средину Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Горње Подунавље” („Службени лист АПВ” број 3/12), Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута Е 80 – Дунав (Паневропски коридор VII) („Службени гласник РС”, број 14/15), Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I6 реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) („Службени лист АПВ” број 35/2023), који припадају истој хијерархијској структури.

7. Стратешка процена се ради за подручје Просторног плана. Оквирна граница Просторног плана обухвата делове територија града Сомбора и општине Апатин, и то:

- на територији града Сомбора, целе катастарске општине Бачки Брег и Колут и делови катастарских општина Бездан и Бачки Моноштор; и
- на територији општине Апатин, делови катастарских општина Купусина, Апатин и Сонта.

У Нацрту Просторног плана, биће дефинисана коначна граница Просторног плана.

8. Израда Стратешке процене је заснована на студијско-аналитичкој документацији из области заштите животне средине, заштите природе, као и другој релевантној документацији.

9. Стратешком проценом биће разматрана питања заштите вода, ваздуха, земљишта, живог света, природе, као и друга питања за која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу обраду.

10. Извештај о стратешкој процени, као документ којим се приказује поступак израде Стратешке процене, резултати до којих се дошло и начин интегрисања у поступак припреме Просторног плана, садржи:

- полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет и циљеви Просторног плана, захтеви заштите животне средине из релевантних планских и других докумената;
- опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе;
- процену могућих утицаја на животну средину: приказ стања животне средине на подручју Просторног плана; варијанте развоја планског подручја, укључујући сценарио нултог развоја и варијанте развоја и заштите планског подручја повољне са аспекта заштите животне средине; процену утицаја варијантних решења на животну средину; опис мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину; поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег; процену утицаја планских решења на животну средину, опис мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину; начин на који су при процени узети у обзир елементи животне средине и карактеристике утицаја;
- смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима;
- програм праћења стања животне средине у току спровођења Просторног плана;
- приказ коришћене методологије;
- приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор Просторног плана са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у Просторни план;
- учешће заинтересованих страна у поступку израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени;
- закључке до којих се дошло током израде Извештаја о стратешкој процени;
- извод из Стратешке процене (закључак–нетехнички резиме).

11. Носилац израде Стратешке процене је Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије у координацији са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад.

12. Рок за израду Стратешке процене је 6 (шест) месеци од дана достављања Обрађивачу плана адекватних катастарско-топографских планова, података и документације који су од значаја за израду плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја, неопходних услова од овлашћених органа, организација и предузећа који су од значаја за израду Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја, као и достављања студије заштите непокретних културних добара за обухват Просторног плана, уколико надлежни завод за заштиту споменика културе у поступку доношења одлуке о изради Просторног плана достави мишљење да је студију неопходно изградити.

Стручни тим за израду Стратешке процене биће састављен од стручњака одговарајућег профила. Стратешка процена ће се обавити у складу са европским и међународним принципима теорије и добре праксе у изради стратешке процене утицаја на животну средину за исту врсту планских докумената.

13. Учешће заинтересованих органа и организација у разматрању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се достављањем Извештаја о стратешкој процени на мишљење.

Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана, у јединицама локалних самоуправа које су у обухвату Просторног плана.

14. Средства за израду Стратешке процене обезбеђује Аутономна Покрајина Војводине – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине.

15. Одлука о изради Стратешке процене је саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана.

16. Ова одлука се објављује у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

17. Ова одлука ступа на снагу даном ступања на снагу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана.

Број: 725/2024-02

Датум: 28.5.2025. године

Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије

Привремени директор

мр Ђорђе Милић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

I Законски основ

Законски основ за доношење Одлуке о изради стратешке процене Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Горње Подунавље” на животну средину (у даљем тексту: Одлука) налази се у одредбама члана 9. ст. 1. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 94/24— у даљем тексту: Закон).

Одредбама члана 9. став 1. Закона, утврђено је да одлуку о изради стратешке процене плана или програма доноси орган надлежан за његову припрему, док је у ставу 4. истог члана прописано да је одлука о изради стратешке процене саставни део одлуке о изради плана или програма и да се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”, службеном гласилу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

II Разлози за доношење

Основни разлог за доношење Одлуке налази се у одредби члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, као и чињеници да просторни план представља стратешки оквир за заштиту животне средине, побољшање квалитета живота и обезбеђење одрживог развоја на планском подручју.

III Објашњење појединих решења

У првој тачки Одлуке утврђено је да се приступа изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Горње Подунавље” на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена). У другој тачки Одлуке утврђен је циљ, а у трећој разлог за израду и доношење Просторног плана. Четврта тачка Одлуке садржи податке о будућим пројектима за чије одобравање Просторни план представља оквир. У петој тачки Одлуке дефинисани су основни разлози за израду Стратешке процене. Шеста тачка Одлуке садржи информације о спроведеним поступцима стратешке процене за планове и програме који припадају истој хијерархијској структури. У седмој тачки Одлуке дефинисано је оквирно подручје Стратешке процене, уз обавезу израде Стратешке процене истовремено са израдом Просторног плана.

У осмој тачки Одлуке утврђено је да је израда Стратешке процене заснована на студијско-аналитичкој документацији из области заштите животне средине, заштите природе, као и другој релевантној документацији. У деветој тачки дефинисана су питања која ће бити обрађена Стратешком проценом. У десетој тачки дат је садржај Извештаја о стратешкој процени Просторног плана на животну средину.

У једанаестој тачки Одлуке, утврђен је носилац израде Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије у координацији са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад.

У дванаестој тачки Одлуке одређен је ефективан рок за завршетак израде Стратешке процене, односно 6 (шест) месеци од дана достављања Обрађивачу плана адекватних катастарско-топографских планова, података и документације који су од значаја за израду плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја, неопходних услова од овлашћених

органа, организација и предузећа који су од значаја за израду плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја, као и достављене студије заштите непокретних културних добара за обухват плана, уколико надлежни завод за заштиту споменика културе у поступку доношења одлуке о изради плана достави мишљење да је студију неопходно изградити. Истом тачком Одлуке, одређено је да стручни тим мора бити састављен од стручњака одговарајућег профила, као и да ће се Стратешка процена обавити у складу са европским и међународним принципима теорије и добре праксе у изради стратешке процене утицаја на животну средину на исту врсту планских докумената.

У тринаестој тачки Одлуке одређено је да се учешће заинтересованих органа и организација у разматрању Извештаја о стратешкој процени Просторног плана на животну средину обезбеђује достављањем Извештаја о стратешкој процени на мишљење. Такође, учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана у јединицама локалних самоуправа које су у обухвату Просторног плана.

У четрнаестој тачки Одлуке утврђено је да средства за израду Стратешке процене обезбеђује Аутономна Покрајина Војводине – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. У петнестој тачки дефинисано је да Одлука представља саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана. У шеснестој тачки дефинисано је да се Одлука објављује у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”. У седамнестој тачки је утврђено да ова одлука ступа на снагу даном ступања на снагу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана.

694.

На основу члана 31. алинеја 2 и 5, а у вези са чланом 27. тачка 1. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14) и члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 25. јуна 2025. године, донела је

**ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ЗАШТИЋЕНОГ ПРИРОДНОГ ПОДРУЧЈА „МОСТОНГА”**

Члан 1.

Приступа се изради Просторног плана подручја посебне намене заштићеног природног подручја „Мостонга” (у даљем тексту: Просторни план).

Члан 2.

Утврђује се оквирна граница Просторног плана, а коначна граница обухвата Просторног плана дефинисаће се Нацртом Просторног плана.

Подручје обухваћено оквирном границом Просторног плана обухвата делове територија града Сомбора и општина Апатин, Озаци и Бач и то:

на територији града Сомбора, целе катастарске општине Сомбор (Сомбор I и Сомбор II), Растина, Риђица, Светозар Милетић, Гаково и Дорослово;

на територији општине Апатин, целе катастарске општине Апатин, Свилојево и Сонта;

на територији општине Озаци, цела катастарске општине Богојево, Дероње, Каравуково и Српски Милетић; и

на територији општине Бач, целе катастарске општине Вајска, Бођани и Бач.

Оквирна граница Просторног плана дата је на графичком приказу, који чини саставни део ове Одлуке.

Члан 3.

Услови и смернице од значаја за израду Просторног плана, садржани су у планским документа вишег реда:

Закону о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 88/10);

Одлуци о доношењу Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 22/11).

Просторни план биће заснован на планској, студијској, техничкој и другој документацији, као и резултатима досадашњих истраживања.

За израду Просторног плана користиће се топографске и катастарско-топографске подлоге, дигитални катастарски планови и дигитални ортофото планови, као и друге подлоге за које се укаже да су неопходне за израду Просторног плана.

Члан 4.

Планирање, коришћење, уређење и заштита простора у обухвату Просторног плана, засниваће се на следећим принципима: сагледавању природних и створених услова и вредности, заштити животне средине и одрживог коришћења подручја, заштити природних ресурса и добара, биодиверзитета читавог подручја, заштите здравља људи.

Израдом и спровођењем Просторног плана створиће се просторни и други услови за постизање рационалне организације и уређења подручја посебне намене у оквиру планског подручја, усклађивањем његовог коришћења са могућностима и ограни-

чењима у располагању природним и предеоним вредностима и потребама социјалног и економског развоја.

Члан 5.

Визија уређења планског подручја је одрживо функционисање заштићеног природног подручја „Мостонга”.

Циљ доношења Просторног плана је утврђивање концепције планских решења, режима и услова коришћења, организације, уређења и заштите подручја заштићеног природног подручја „Мостонга”; трајна заштита, унапређење, одрживо коришћење и управљање природним вредностима подручја; очување јединствености, изворности и аутентичности природних вредности; заштита и презентација природних и културно-историјских вредности; усмеравање дугорочног развоја подручја, туризма, водопривреде, пољопривреде и других активности комплементарних функцији презентације заштићеног природног подручја.

Члан 6.

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја заснива се на обезбеђењу просторних услова за реализацију концепта трајно одрживог и уравнотеженог развоја коришћења, уређења и заштите подручја посебне намене у оквиру обухвата Просторног плана.

Концептуални оквир планирања треба да буде усклађен са условима заштите природног наслеђа, првенствено у циљу заштите биодиверзитета. Процес уређења и коришћења предметног простора засниваће се: на заштити постојећих јединствених осетљивих екосистема заштићеног подручја, као и на развоју локалног идентитета кроз заштиту и афирмацију вредности карактера овог предела.

Члан 7.

Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 12 (дванаест) месеци, од дана достављања Обрађивачу Просторног плана адекватних катастарско-топографских планова, достављања податка и пројектно-техничке документације који су од значаја за израду Просторног плана, Извештаја о извршеном раном јавном увиду, неопходних услова од овлашћених органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција, који су од значаја за израду Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја.

Члан 8.

Саслазно мишљењу Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин број 02-245/2-2025 од 22.05.2025. године, за израду Просторног плана је потребна израда Студије заштите непокретних културних добара. Рок за израду Студије заштите непокретних културних добара не може бити дужи од 12 месеци.

Члан 9.

Средства за израду Просторног плана обезбеђују се из буџета Аутономне покрајине Војводине.

Члан 10.

Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, као и у зградама града Сомбора и општина Апатин, Озаци и Бач.

Члан 11.

Саставни део ове Одлуке је Одлука о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене заштићеног природног подручја „Мостонга” на животну средину.

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене заштићеног природног подручја „Мостонга” на животну средину је саставни део Документационе основе Просторног плана.

Члан 12.

Носилац израде Просторног плана је Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, Београд, у координацији са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад.

Члан 13.

Обрађивач Просторног плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад.

Члан 14.

Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката у фази израде плана, дужни су да по захтеву носиоца израде плана, дужни су да по захтеву носиоца израде планског документа, у року од 15 дана од дана пријема захтева, доставе све тражене податке, без накнаде. Изузетно, може се поступити у року од 30 дана од дана пријема захтева, уз образложење надлежног органа односно организације за непоступање у наведеном року.

Члан 15.

Просторни план биће сачињена у 10 (десет) примерака у аналогном и 10 (десет) примерака у дигиталном облику.

Просторни план ће се чувати потписана у аналогој и у дигиталној форми, и то у: Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије (два примерка), Скупштини АП Војводине (један примерак), Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине (два примерка), граду Сомбору (један примерак), општини Апатин (један примерак), општини Оџаци (један примерак), општини Бач (један примерак) и у архиви Обрађивача (један примерак).

Члан 16.


Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 002670047 2025 09411 000 000 000 001 06 011
Нови Сад, 25. јун 2025. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Балинт Јухас, с.р.
Juhász Bálint, s.k.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА



На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 94/24),
Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПРИРОДНОГ
ДОБРА „МОСТОНГА” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене заштићеног природног добра „Мостонга” на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена).

2. Циљ доношења Просторног плана подручја посебне намене природног добра „Мостонга” (у даљем тексту: Просторни план) је утврђивање концепције планских решења, режима и услова коришћења, организације, уређења и заштите подручја природног добра „Мостонга”.

3. Разлог за израду и доношење Просторног плана је трајна заштита, унапређење, одрживо коришћење и управљање природним вредностима подручја; очување јединствености, изворности и аутентичности природних вредности; заштита и презентација природних и културно-историјских вредности; усмеравање дугорочног развоја подручја, туризма, водопривреде, пољопривреде и других активности комплементарних функцији презентације Специјалног резервата природе што је дефинисано и Законом о Просторном плану Републике Србије („Службени гласник РС”, број 88/10), као и Регионалним просторним планом Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине”, број 22/11). Предмет Просторног плана су природна добра која су у поступку заштите и почетком 2025. године се очекује њихово проглашење. То су: Предео изузетних одлика „Горња Мостонга”, Предео изузетних одлика „Средња Мостонга” и Парк природе „Доња Мостонга”.

4. У процесу доношења планске документације дефинисаће се потреба о будућим пројектима за чије одобравање Просторни план представља оквир.

5. Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на основу територијалног обухвата и могућих утицаја Просторног плана подручја посебне намене заштићеног природног добра „Мостонга” на животну средину (у даљем тексту: Просторни план) на животну средину, на следећи начин:

- значај Просторног плана за заштиту животне средине и одрживи развој произилази из потребе да се животна средина и природне вредности заштите и обезбеди одрживи развој на подручју Просторног плана;
- потреба да се у планирању просторног развоја подручја Просторног плана сагледају стратешка питања заштите животне средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин;
- чињеница да Просторни план представља оквир за обезбеђење просторних услова за остварење посебне намене подручја.

6. У досадашњем периоду спроведен је поступак стратешке процене утицаја на животну средину Просторног плана подручја посебне намене културног предела „Бач” („Службени лист АПВ” број 14/2015), Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута 16 реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) („Службени лист АПВ” број 35/2023), Просторног плана подручја

посебне намене система продуктовода кроз Републику Србију (Сомбор – Нови Сад – Панчево – Београд – Смедерево – Јагодина – Ниш) („Службени гласник РС”, број 19/2011), који припадају истој хијерархијској структури.

7. Стратешка процена се ради за подручје Просторног плана. Оквирна граница Просторног плана обухвата делове територија града Сомбора и општина Апатин, Озаци и Бач, и то:

- на територији града Сомбора, целе катастарске општине Сомбор (Сомбор I и Сомбор II), Растина, Риђица, Светозар Милетић, Гаково и Дорослово;
- на територији општине Апатин, целе катастарске општине Апатин, Свилојево и Сонта;
- на територији општине Озаци, цела катастарске општине Богојево, Дероње, Каравуково и Српски Милетић; и
- на територији општине Бач, целе катастарске општине Вајска, Бођани и Бач;

У Нацрту Просторног плана, биће дефинисана коначна граница Просторног плана.

8. Израда Стратешке процене је заснована на студијско-аналитичкој документацији из области заштите животне средине, заштите природе, као и другој релевантној документацији.

9. Стратешком проценом биће разматрана питања заштите вода, ваздуха, земљишта, живог света, природе, као и друга питања за која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу обраду.

10. Извештај о стратешкој процени, као документ којим се приказује поступак израде Стратешке процене, резултати до којих се дошло и начин интегрисања у поступак припреме Просторног плана, садржи:

- полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет и циљеви Просторног плана, захтеви заштите животне средине из релевантних планских и других докумената;
- опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе;
- процену могућих утицаја на животну средину: приказ стања животне средине на подручју Просторног плана; варијанте развоја планског подручја, укључујући сценарио нултог развоја и варијанте развоја и заштите планског подручја повољне са аспекта заштите животне средине; процену утицаја варијантних решења на животну средину; опис мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину; поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег; процену утицаја планских решења на животну средину, опис мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину; начин на који су при процени узети у обзир елементи животне средине и карактеристике утицаја;
- смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима;
- програм праћења стања животне средине у току спровођења Просторног плана;
- приказ коришћене методологије;
- приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор Просторног плана са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у Просторни план;

- учешће заинтересованих страна у поступку израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени;
- закључке до којих се дошло током израде Извештаја о стратешкој процени;
- извод из Стратешке процене (закључак–нетехнички резиме).

11. Носилац израде Стратешке процене је Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије у координацији са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад.

12. Рок за израду Стратешке процене је 6 (шест) месеци од дана достављања Обрађивачу плана адекватних катастарско-топографских планова, података и документације који су од значаја за израду плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја, неопходних услова од овлашћених органа, организација и предузећа који су од значаја за израду Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја, као и достављања студије заштите непокретних културних добара за обухват Просторног плана, уколико надлежни завод за заштиту споменика културе у поступку доношења одлуке о изради Просторног плана достави мишљење да је студију неопходно изградити.

Стручни тим за израду Стратешке процене биће састављен од стручњака одговарајућег профила. Стратешка процена ће се обавити у складу са европским и међународним принципима теорије и добре праксе у изради стратешке процене утицаја на животну средину за исту врсту планских докумената.

13. Учешће заинтересованих органа и организација у разматрању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се достављањем Извештаја о стратешкој процени на мишљење.

Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана, у јединицама локалних самоуправа које су у обухвату Просторног плана.

14. Средства за израду Стратешке процене обезбеђује Аутономна Покрајина Војводине – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине.

15. Одлука о изради Стратешке процене је саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана.

16. Ова одлука се објављује у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

17. Ова одлука ступа на снагу даном ступања на снагу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана.

Број: 726/2024-02

Датум: 28.5.2025. године

Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије

Привремени директор

мр Ђорђе Милић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПРИРОДНОГ ДОБРА „МОСТОНГА” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

I Законски основ

Законски основ за доношење Одлуке о изради стратешке процене Просторног плана подручја посебне намене заштићеног природног добра „Мостонга” на животну средину (у даљем тексту: Одлука) налази се у одредбама члана 9. ст. 1. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 94/24— у даљем тексту: Закон).

Одредбама члана 9. став 1. Закона, утврђено је да одлуку о изради стратешке процене плана или програма доноси орган надлежан за његову припрему, док је у ставу 4. истог члана прописано да је одлука о изради стратешке процене саставни део одлуке о изради плана или програма и да се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”, службеном гласилу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

II Разлози за доношење

Основни разлог за доношење Одлуке налази се у одредби члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, као и чињеници да просторни план представља стратешки оквир за заштиту животне средине, побољшање квалитета живота и обезбеђење одрживог развоја на планском подручју.

III Објашњење појединих решења

У првој тачки Одлуке утврђено је да се приступа изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Горње Подунавље” на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена). У другој тачки Одлуке утврђен је циљ, а у трећој разлог за израду и доношење Просторног плана. Четврта тачка Одлуке садржи податке о будућим пројектима за чије одобравање Просторни план представља оквир. У петој тачки Одлуке дефинисани су основни разлози за израду Стратешке процене. Шеста тачка Одлуке садржи информације о спроведеним поступцима стратешке процене за планове и програме који припадају истој хијерархијској структури. У седмој тачки Одлуке дефинисано је оквирно подручје Стратешке процене, уз обавезу израде Стратешке процене истовремено са израдом Просторног плана.

У осмој тачки Одлуке утврђено је да је израда Стратешке процене заснована на студијско-аналитичкој документацији из области заштите животне средине, заштите природе, као и другој релевантној документацији. У деветој тачки дефинисана су питања која ће бити обрађена Стратешком проценом. У десетој тачки дат је садржај Извештаја о стратешкој процени Просторног плана на животну средину.

У једанаестој тачки Одлуке, утврђен је носилац израде Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије у координацији са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад.

У дванаестој тачки Одлуке одређен је ефективан рок за завршетак израде Стратешке процене, односно 6 (шест) месеци од дана достављања Обрађивачу плана адекватних катастарско-топографских планова, података и документације који су од значаја за израду плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја, неопходних услова од овлашћених органа, организација и предузећа који су од значаја за израду плана и Извештаја о стратешкој

процени утицаја, као и достављене студије заштите непокретних културних добара за обухват плана, уколико надлежни завод за заштиту споменика културе у поступку доношења одлуке о изради плана достави мишљење да је студију неопходно израдити. Истом тачком Одлуке, одређено је да стручни тим мора бити састављен од стручњака одговарајућег профила, као и да ће се Стратешка процена обавити у складу са европским и међународним принципима теорије и добре праксе у изради стратешке процене утицаја на животну средину на исту врсту планских докумената.

У тринаестој тачки Одлуке одређено је да се учешће заинтересованих органа и организација у разматрању Извештаја о стратешкој процени Просторног плана на животну средину обезбеђује достављањем Извештаја о стратешкој процени на мишљење. Такође, учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана у јединицама локалних самоуправа које су у обухвату Просторног плана.

У четрнаестој тачки Одлуке утврђено је да средства за израду Стратешке процене обезбеђује Аутономна Покрајина Војводине – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. У петнестој тачки дефинисано је да Одлука представља саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана. У шеснестој тачки дефинисано је да се Одлука објављује у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”. У седамнестој тачки је утврђено да ова одлука ступа на снагу даном ступања на снагу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана.

695.

На основу члана 31. алинеја 2 и 5, а у вези са чланом 27. тачка 1. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 20/14) и члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 32/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 25. јуна 2025. године, донела је

**ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
„ФРУШКА ГОРА”**

Члан 1.

Приступа се изради Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора” (у даљем тексту: Измена и допуна Просторног плана).

Члан 2.

Утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Просторног плана.

Оквирна граница Измена и допуна Просторног плана обухвата делове територија града Сремска Митровица и општина Беочин и Ириг, и то:

- на територији града Сремска Митровица, делове катастарских општина Бешеново Прњавор и Шуљам;
- на територији општине Беочин, делове катастарских општина Беочин и Черевих; и
- на територији општине Ириг, делове катастарске општине Јазак Прњавор.

Конечна граница обухвата Измена и допуна Просторног плана ће се дефинисати Нацртом Просторног плана.

Члан 3.

Услови и смернице од значаја за израду Измена и допуна Просторног плана, садржани су у планским документима вишег реда, и то:

- 1) Закону о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС», број 88/10),
- 2) Одлуци о доношењу Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 22/11).

Измена и допуна Просторног плана ће бити заснован на плапској, студијској, техничкој и другој документацији, као и резултатима досадашњих истраживања.

За израду Измена и допуна Просторног плана користиће се топографске и катастарско-топографске подлоге, дигитални катастарски планови и дигитални ортофото планови, као и друге подлоге за које се укаже да су неопходне за израду Просторног плана.

Члан 4.

Планирање, коришћење, уређење и заштита простора у обухвату Измена и допуна Просторног плана, засниваће се на следећим принципима: сагледавању природних и створених услова и вредности, заштити животне средине и одрживог коришћења подручја, заштити природних ресурса и добара, биодиверзитета читавог подручја, заштите здравља људи.

Члан 5.

Визија уређења планског подручја је да се изградњом објекта посебне намене Павлосов чот обезбеди континуитет несметаног

осматрања и контроле ваздушног простора, а уз поштовање просторних, еколошких, друштвених и економских принципа.

Циљ израде Измена и допуна Просторног плана је стварање услова за измештање постојећег, односно изградњу објекта на новој локацији „Павлосов чот” на Фрушкој гори.

Члан 6.

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја подразумева оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја, редефинисање планираних намена, заштиту подручја и усклађивање са потребама корисника простора.

Измене и допуне Просторног плана ће садржати елементе детаљне регулације, што ће омогућити његово директно спровођење, у складу са законом.

Члан 7.

Ефективан рок за израду Измена и допуна Нацрта Просторног плана је 4 (четири) месеца, од дана достављања Обрађивачу Измена и допуна Просторног плана адекватних катастарско-топографских планова, достављања податка и пројектно-техничке документације који су од значаја за израду Измена и допуна Просторног плана, неопходних услова од овлашћених органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција, који су од значаја за израду Измена и допуна Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана на животну средину.

За израду Измена и допуна Просторног плана примениће се скраћени поступак.

Члан 8.

За израду Измена и допуна Просторног плана није неопходна израда Студије заштите непокретних културних добара.

Члан 9.

Средства за израду Измена и допуна Просторног плана обезбеђује Привредно друштво WIND PARK SAMOŠ д.о.о., Нови Сад.

Члан 10.

Нацрт Измена и допуна Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању од 15 дана у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, као и у зградама општина које су у обухвату Измена и допуна Просторног плана.

Члан 11.

Саставни део ове одлуке је Одлука о изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора” на животну средину.

Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора” на животну средину је саставни део Документационе основе Измена и допуна Просторног плана.

Члан 12.

Носилац израде Измена и допуна Просторног плана је Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, Београд, у координацији са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад.

Члан 13.

Обрађивач Измена и допуна Просторног плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад.

Члан 14.

Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката у фази израде плана, дужни су да по захтеву носиоца израде плана, у року од 30 дана, доставе све тражене податке, без накнаде.

Члан 15.

Измена и допуна Просторног плана биће сачињена у 10 (десет) примерака у аналогном и 10 (десет) примерака у дигиталном облику.

Измена и допуна Просторног плана ће се чувати потписана у аналогној и у дигиталној форми, и то у: Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије (два примерка), Скупштини АП Војводине (један примерак), Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине (два примерка), граду Сремска

Митровица (један примерак), општини Беочин (један примерак), општини Ириг (један примерак), архиви Обрађивача (један примерак) и архиви Инвеститора (један примерак).

Члан 16.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 002669618 2025 09411 000 000 000 001 06 009
Нови Сад, 25. јун 2025. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Балинт Јухас, с.р.
Juhász Bálint, s.k.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 94/24),
Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије доноси

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора” на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена).

2. Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на основу територијалног обухвата и могућих утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора” на животну средину (у даљем тексту: Измена и допуна Просторног плана) на животну средину, на следећи начин:

- значај Измена и допуна Просторног плана за заштиту животне средине и одрживи развој произилази из потребе да се животна средина и природне вредности заштите и обезбеди одрживи развој на подручју Измена и допуна Просторног плана;
- потреба да се у планирању просторног развоја подручја Измена и допуна Просторног плана сагледају стратешка питања заштите животне средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин;
- чињеница да Измене и допуне Просторног плана представљају оквир за обезбеђење просторних услова за остварење посебне намене подручја.

3. Разлог за израду и доношење Измена и допуна Просторног плана налази се у Закључку Владе Републике Србије (П 05 број 00-34/2025-2 од 6.2.2025. године), којим је наложено да Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине АП Војводине искоординирају израду Измена и допуна Просторног плана, са циљем изградње објекта посебне намене Павлосов хот.

4. Измене и допуне Просторног плана представљају плански оквир за израду техничке документације и изградњу објекта посебне намене Павлосов хот.

5. У досадашњем периоду спроведен је поступак стратешке процене утицаја на животну средину Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора” („Службени лист АПВ” број 8/19) који припада истој хијерархијској структури.

6. Стратешка процена се ради за подручје Измена и допуна Просторног плана. Оквирна граница Измена и допуна Просторног плана обухвата делове територија града Сремска Митровица и општина Беочин и Ириг, и то:

- на територији града Сремска Митровица, делове катастарских општина Бешенево Прњавор и Шуљам;
- на територији општине Беочин, делове катастарских општина Беочин и Черевих;
- и
- на територији општине Ириг, делове катастарске општине Јазак Прњавор.

У Нацрту Измена и допуна Просторног плана, биће дефинисана коначна граница Измена и допуна Просторног плана.

7. Израда Стратешке процене је заснована на студијско-аналитичкој документацији из области заштите животне средине, заштите природе, као и другој релевантној документацији.

8. Стратешком проценом биће разматрана питања заштите вода, ваздуха, земљишта, живог света, природе, као и друга питања за која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу обраду.

9. Извештај о стратешкој процени, као документ којим се приказује поступак израде Стратешке процене, резултати до којих се дошло и начин интегрисања у поступак припреме Измена и допуна Просторног плана, садржи:

- полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет и циљеви Измена и допуна Просторног плана, захтеви заштите животне средине из релевантних планских и других докумената;
- опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе;
- процену могућих утицаја на животну средину: приказ стања животне средине на подручју Измена и допуна Просторног плана; варијанте развоја планског подручја, укључујући сценарио нултог развоја и варијанте развоја и заштите планског подручја повољне са аспекта заштите животне средине; процену утицаја варијантних решења на животну средину; опис мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину; поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег; процену утицаја планских решења на животну средину, опис мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину; начин на који су при процени узети у обзир елементи животне средине и карактеристике утицаја;
- смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима;
- програм праћења стања животне средине у току спровођења Измена и допуна Просторног плана;
- приказ коришћене методологије;
- приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор Измена и допуна Просторног плана са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у Просторни план;
- учешће заинтересованих страна у поступку израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени;
- закључке до којих се дошло током израде Извештаја о стратешкој процени;
- извод из Стратешке процене (закључак–нетехнички резиме).

10. Носилац израде Стратешке процене је Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије у координацији са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад.

11. Рок за израду Стратешке процене је 4 (четири) месеца од ступања на снагу Одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана.

Стручни тим за израду Стратешке процене биће састављен од стручњака одговарајућег профила. Стратешка процена ће се обавити у складу са европским и

међународним принципима теорије и добре праксе у изради стратешке процене утицаја на животну средину за исту врсту планских докумената.

12. Учешће заинтересованих органа и организација у разматрању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се достављањем Извештаја о стратешкој процени на мишљење.

Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида у Нацрт Измена и допуна Просторног плана, у јединици локалне самоуправе која је у обухвату Измена и допуна Просторног плана.

13. Средства за израду Стратешке процене обезбеђује Привредно друштво WIND PARK SAMOŠ д.о.о., Нови Сад.

14. Одлука о изради Стратешке процене је саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана.


15. Ова одлука се објављује у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

16. Ова одлука ступа на снагу даном ступања на снагу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана.

Број: 990/2025-02


Датум: 16.05.2025.године

Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије

Привремени директор

мр Ђорђе Милић



ПРИКАЗ ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА



696.

На основу члана 31. алинеја 2 и 5, а у вези с чланом 27. тачка 1 Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14) и члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 25. јуна 2025. године, донела је

**ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“**

Члан 1.

Доносе се Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ (у даљем тексту: Измене и допуне Просторног плана), које су одштампане уз ову одлуку и чине њен саставни део.

Члан 2.

Изменама и допунама Просторног плана разрађују се начела просторног уређења, утврђују циљеви просторног развоја, организација, заштита, коришћење и намена простора, као и други елементи значајни за подручје у обухвату Просторног плана за које су рађене измене.

Члан 3.

Просторни план садржи текстуални и графички део.

Графички део чине:

Књига 1.

- Реферална карта број 1 – „Посебна намена простора“ у размери 1:100000;
- Реферална карта број 2 – „Мрежа насеља и инфраструктурни системи“, у размери 1:100000;
- Реферална карта број 3.1 – „Природни ресурси и заштита животне средине“, у размери 1:100000;
- Реферална карта број 3.2 – „Заштита природних и културних добара“, у размери 1:100000;
- Реферална карта број 4 – „Карта спровођења“, у размери 1:100000;

Књига 2.

- Детаљна разрада са елементима спровођења (Листови 1, С1-С21, СЛ1.1-СЛ1.3, СЛ2.1, СЛ3.1-СЛ3.13 и СЛ4.1-СЛ4.7), у размери 1:2500
- Књига 3.
- Детаљна разрада са елементима спровођења (Листови Ј1-Ј22, ЈЛ1.1-ЈЛ1.8, ЈЛ2.1-ЈЛ2.9, ЈЛ3.1-ЈЛ3.2, ЈЛ4.1-ЈЛ4.2), у размери 1:2500

Комплет Измена и допуна Просторног плана, који се састоји из текстуалног дела и графичког дела из става 2. овог члана, израђен је у тринаест (13) истоветних примерака које својим потписом оверава овлашћено лице органа који доноси плански документ.

Члан 4.

Саставни део Измена и допуна Просторног плана чини Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана на животну средину).

Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана на животну средину из става 1. овог члана састоји се из текстуалног дела и графичког прилога.

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину из става 2. овог члана израђен је у тринаест (13) истоветних примерака које својим потписом оверава овлашћено лице органа који доноси плански документ.

Члан 5.

Комплет Измена и допуна Просторног плана из члана 3. став 3. ове одлуке, у коме графички део садржи карте набројане у ставу 2. истог члана, и Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана на животну средину из члана 4 ове одлуке, чувају се трајно у Скупштини Аутономне покрајине Војводине (један примерак), Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине (два примерка), Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство (два примерка), Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (један примерак), Општини Стара Пазова (један примерак), Општини Инђија (један примерак), Општини Рума (један примерак), општини Ириг (један примерак), општини Пећинци (један примерак), граду Сремска Митровица (један примерак) и ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад (један примерак).

Документациона основа на којој се заснива Просторни план чува се у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Члан 6.

Током важења, Измене и допуне Просторног плана доступне су на увид јавности у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Члан 7.

Просторни планови јединица локалне самоуправе, урбанистички планови и документи за спровођење просторног плана – урбанистички пројекти, израдиће се или ће се ускладити са одредбама ове одлуке, на начин утврђен Изменама и допунама Просторног плана.

Планови и програми развоја који се доносе по посебним прописима, као и други прописи и општи акти, ускладиће се са одредбама ове одлуке у року од годину дана од дана њеног ступања на снагу.

Просторни планови јединица локалне самоуправе, урбанистички планови и пројекти, као и планови и програми развоја, донети до дана ступања на снагу ове одлуке, примењују се у деловима који нису у супротности с овом одлуком.

Члан 8.

Текстуални део Измена и допуна Просторног плана објављује се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Измене и допуне Просторног плана се у целости објављују и у електронском облику и документ је доступан на интернет страницама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и Скупштине Аутономне покрајине Војводине, као органа надлежног за доношење планског документа.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 002670951 2025 09411 000 000 000 001 04 022
Нови Сад, 25. јун 2025. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Балинт Јухас, с.р.
Juhász Bálint, s.k.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ:



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Немања Ерцер

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
„ИСТОЧНИ СРЕМ“**

КЊИГА 1

ОБРАЂИВАЧ:



ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД



ОДГОВОРНИ ПЛАНЕР

Бранко Д. Миловановић
дипл. инж. мел.
Број Лиценце 100 0049 03

Оливера Сенковић, дипл. инж. арх.
Број Лиценце 100 0247 14



ДИРЕКТОР

Предраг Кнежевић, дипл. правник

Нови Сад, 2025. године

СИНТЕЗА И КООРДИНАЦИЈА:

Бранко Миловановић, дипл.инж.мелио.
Оливера Сенковић, дипл.инж.арх.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА:

мр Драгана Дунчић, дипл.пр.планер

СТРУЧНИ ТИМ:

Бранко Миловановић, дипл.инж.мелио.
Оливера Сенковић, дипл.инж.арх.
мр Рита Влаовић, дипл.биолог
Теодора Томин Рутар, дипл.правник
Зоран Кордић, дипл.инж.саобр.
Наташа Медић Королија, дипл.инж.пејз.арх.
Марина Митровић, мастер проф.геогр.
Милан Жижић, дипл.инж.маш.
Маринко Гиздавић, инж.електро.
Милко Бошњачић, мастер дипл.инж.геод.
Бане Свитлица, дипл.инж.геод.
Ђорђе Кљајић, геод. техн.
Радован Ристић, електр техн.
Дејан Илић, грађ. техн.
Драгана Митић, екон. техн.
Бранка Поптешин, дактило - оператер
Душко Ђоковић, копирант

САДРЖАЈ КЊИГЕ 1

А) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Б) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

1. УВОД	1
2. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	3
2.1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ измена и допуна ПРОСТОРНОГ ПЛАНА.....	3
2.2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	35
3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА	64
4. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА	142
5. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА	142

В) ГРАФИЧКИ ДЕО ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Ред.број	Рефералне карте	Размера
1.	Посебна намена простора	1:100 000
2.	Мрежа насеља и инфраструктурни системи	1:100 000
3.1	Природни ресурси и заштита животне средине	1:100 000
3.2	Заштита природних и културних добара	1:100 000
4.	Карта спровођења	1:100 000

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ:



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Немања Ерцер

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
„ИСТОЧНИ СРЕМ“**

КЊИГА 2

ОБРАЂИВАЧ:



ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД



ОДГОВОРНИ ПЛАНЕР

Бранко Д. Миловановић, дипл. инж. мел.
Број Лиценце 100/0049 03

Оливера Сенковић, дипл. инж. арх.
Број Лиценце 100/0247 14



Е - 2861

ДИРЕКТОР

Предраг Кнежевић, дипл. правник

Нови Сад, 2025. године

САДРЖАЈ КЊИГЕ 2 – ДЕТАЉНА РАЗРАДА СА ЕЛЕМЕНТИМА СПРОВОЂЕЊА (СЕВЕРНИ КРАК)

	Графички приказ	
5.	Детаљна разрада са елементима спровођења (Листови 1, С1-С21, СЛ1.1-СЛ1.3, СЛ2.1, СЛ3.1-СЛ3.13 и СЛ4.1-СЛ4.7)	1:2500

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ:



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Немања Ерцег

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
„ИСТОЧНИ СРЕМ“**

КЊИГА 3

ОБРАЂИВАЧ:



ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД



Е - 2861



ОДГОВОРНИ ПЛАНЕР

Бранко Д.
Миловановић

Бранко Миловановић, дипл. инж. мел.

Број Лиценце 100 0049 03

Оливера Сенковић, дипл. инж. арх.

Број Лиценце 100 0247 14



ДИРЕКТОР

Предраг Кнежевић, дипл. правник

Нови Сад, 2025. године

САДРЖАЈ КЊИГЕ 3 – ДЕТАЉНА РАЗРАДА СА ЕЛЕМЕНТИМА СПРОВОЂЕЊА (ЈУЖНИ КРАК)

	Графички приказ	
5.	Детаљна разрада са елементима спровођења (Листови Ј1-Ј22, ЈЛ1.1-ЈЛ1.8, ЈЛ2.1-ЈЛ2.9, ЈЛ3.1-ЈЛ3.2, ЈЛ4.1-ЈЛ4.2)	1:2500

А) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

	 5000232269645	ИЗВОД О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА	 Република Српска Агенција за привредно регистрацију	
---	--	---	---	---

ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАКМатични / Регистарски
број

08068313

СТАТУСИ

Статус привредног субјекта

Активан

Са статусом социјалног
предузетништва

Не

ПРАВНА ФОРМА

Правна форма

Јавно предузеће

ПОСЛОВНО ИМЕ

Пословно име

JAVNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO
PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE ZAVOD ZA URBANIZAM
VOJVODINE NOVI SAD

Скраћено пословно име

JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE NOVI SAD

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА

Адреса седишта		
Општина	НОВИ САД	
Место	НОВИ САД	
Улица	Железничка	
Број и слово	6/III	
Спрат, број стана и		

СЛОВО		
Адреса за пријем електронске поште		
Е- пошта	zavurbvo@gmail.com	



ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ		
Подаци оснивања		
Датум оснивања	16.02.1959	
Време трајања		
Време трајања привредног субјекта	Неограничено	
Претежна делатност		
Шифра делатности	7111	
Назив делатности	Архитектонска делатност	
Остали идентификациони подаци		
Порески Идентификациони Број (ПИБ)	100482355	
Подаци од значаја за правни промет		
Текући рачуни		
	325-9500600027866-66 325-9500700176810-64 325-9601700058594-60 325-9601600004203-31 200-3431420101891-37 160-0000000416883-48 160-0050370002379-64 840-0000000714743-84 325-9500600027867-63	
Контакт подаци		
Интернет адреса	www.zavurbvo.co.rs	
Подаци о статуту / оснивачком акту		
	Датум важећег статута	09.10.2019

	Датум важећег оснивачког акта	18.09.2019
--	-------------------------------	------------

**Законски (статутарни) заступници****Физичка лица**

1.	Име	Предраг	Презиме	Кнежевић
	ЈМБГ	1611976820129		
	Функција	Директор		
	Ограничење супотписом	не постоји ограничење супотписом		

Надзорни одбор**Председник надзорног одбора**

	Име	Маја	Презиме	Мићић
	ЈМБГ	2709987186506		

Чланови надзорног одбора

1.	Име	Никола	Презиме	Крнета
	ЈМБГ	0201983800047		
2.	Име	Милан	Презиме	Жижић
	ЈМБГ	0311967800118		

Чланови / Сувласници**Подаци о члану**Пословно име Регистарски /
Матични број

	
Подаци о капиталу	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 80,042.71 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 80,042.71 RSD	26.05.2017
износ(%)	
Удео	0.200000000000
Подаци о члану	
Пословно име	Opština Sečanj
Регистарски / Матични број	08019215
Подаци о капиталу	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 80,042.71 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 80,042.71 RSD	30.05.2017
износ(%)	
Удео	0.200000000000
Подаци о члану	
Пословно име	Opština Senta

Регистарски / Матични број	08038490
-------------------------------	----------



Подаци о капиталу	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 80,042.71 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 80,042.71 RSD	11.05.2017

	износ(%)
Удео	0.200000000000

Подаци о члану	
Пословно име	Општина Србобран
Регистарски / Матични број	08013438

Подаци о капиталу	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 80,042.71 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 80,042.71 RSD	05.05.2017

	износ(%)
Удео	0.200000000000

Подаци о члану	
Пословно име	

Opština Titel		
Регистарски / Матични број	08050724	
Подаци о капиталу		
Новчани		
износ	датум	
Уписан: 80,042.71 RSD		
износ	датум	
Уплаћен: 80,042.71 RSD	04.05.2017	
износ(%)		
Удео	0.200000000000	
Подаци о члану		
Пословно име	Opština Čoka	
Регистарски / Матични број	08381984	
Подаци о капиталу		
Новчани		
износ	датум	
Уписан: 80,042.71 RSD		
износ	датум	
Уплаћен: 80,042.71 RSD	26.05.2017	
износ(%)		
Удео	0.200000000000	

Подаци о члану		
Пословно име	ОПШТИНА БАЧ	
Регистарски / Матични број	08012814	
Подаци о капиталу		
Новчани		
износ	датум	
Уписан: 80,042.71 RSD		
износ	датум	
Уплаћен: 80,042.71 RSD	12.05.2017	
износ(%)		
Удео	0.200000000000	
Подаци о члану		
Пословно име	Општина Беочин	
Регистарски / Матични број	08439940	
Подаци о капиталу		
Новчани		
износ	датум	
Уписан: 80,042.71 RSD		
износ	датум	
Уплаћен: 80,042.71 RSD	26.04.2017	
износ(%)		

Удео	0.200000000000
------	----------------

Подаци о члану

Пословно име

Регистарски /
Матични број



Подаци о капиталу	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 80,042.71 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 80,042.71 RSD	24.05.2017

Удео	износ(%)
	0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име

Регистарски /
Матични број

Подаци о капиталу	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 80,042.71 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 80,042.71 RSD	17.05.2017

Удео	износ(%)	
	0.200000000000	
Подаци о члану		
Пословно име	Општина Бачки Петровац	
Регистарски / Матични број	08127808	
Подаци о капиталу		
Новчани		
износ	датум	
Уписан: 80,042.71 RSD		
износ	датум	
Уплаћен: 80,042.71 RSD	02.06.2017	
Удео	износ(%)	
	0.200000000000	
Подаци о члану		
Пословно име	Општина Врбас	
Регистарски / Матични број	08285071	
Подаци о капиталу		
Новчани		
износ	датум	
Уписан: 80,042.71 RSD		
износ	датум	

Уплаћен: 80,042.71 RSD		29.05.2017
------------------------	--	------------

износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име

Општина Жабалъ

Регистарски /
Матични број

08157111

Подаци о капиталу

Новчани

износ

Уписан: 80,042.71 RSD

датум

износ

Уплаћен: 80,042.71 RSD

датум

03.05.2017

износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име

OŠTINA INĐIJA

Регистарски /
Матични број

08027536

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум



Уписан: 80,042.71 RSD		
износ	датум	
Уплаћен: 80,042.71 RSD	12.05.2017	
		
износ(%)		
Удео	0.200000000000	
Подаци о члану		
Пословно име	Opština Irig	
Регистарски / Матични број	08032165	
Подаци о капиталу		
Новчани		
износ	датум	
Уписан: 80,042.71 RSD		
износ	датум	
Уплаћен: 80,042.71 RSD	12.04.2017	
износ(%)		
Удео	0.200000000000	
Подаци о члану		
Пословно име	OPŠTINA KANJIŽA	
Регистарски / Матични број	08141231	
Подаци о капиталу		

Новчани	
износ	датум
Уписан: 80,042.71 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 80,042.71 RSD	26.05.2017
	
износ(%)	
Удео	0.200000000000
Подаци о члану	
Пословно име	Opština Mali Iđoš
Регистарски / Матични број	08695059
Подаци о капиталу	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 80,042.71 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 80,042.71 RSD	02.06.2017
износ(%)	
Удео	0.200000000000
Подаци о члану	
Пословно име	Opština Nova Crnja
Регистарски / Матични број	08013705

Подаци о капиталу**Новчани**

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

16.05.2017



износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име

Opština Novi Kneževac

Регистарски /
Матични број

08385327

Подаци о капиталу**Новчани**

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

10.05.2017

износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име

Opština Plandište

Регистарски /
Матични број

08057567

Подаци о капиталу	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 80,042.71 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 80,042.71 RSD	23.05.2017
износ(%)	
Удео	0.200000000000
Подаци о члану	
Пословно име	ОПШТИНА АПАТИН
Регистарски / Матични број	08350957
Подаци о капиталу	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 80,042.71 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 80,042.71 RSD	06.09.2017
износ(%)	
Удео	0.200000000000
Подаци о члану	
Пословно име	Opština Ada



Регистарски / Матични број	08070636	
Подаци о капиталу		
Новчани		
износ	датум	
Уписан: 80,042.71 RSD		
износ	датум	
Уплаћен: 80,042.71 RSD	31.08.2017	
Удео	износ(%)	
	0.200000000000	
Подаци о члану		
Пословно име	GRAD KIKINDA	
Регистарски / Матични број	08176396	
Подаци о капиталу		
Новчани		
износ	датум	
Уписан: 80,042.71 RSD		
износ	датум	
Уплаћен: 80,042.71 RSD	21.08.2017	
Удео	износ(%)	
	0.200000000000	
Подаци о члану		
Пословно име		

OPŠTINA ODŽACI				
Регистарски / Матични број	08327700			
Подаци о капиталу				
Новчани				
износ	датум			
Уписан: 80,042.71 RSD				
износ	датум			
Уплаћен: 80,042.71 RSD	18.09.2018			
износ(%) <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 15%; padding: 5px;">Удео</td><td style="width: 45%; padding: 5px;"> 0.200000000000 </td></tr></table>			Удео	0.200000000000
Удео	0.200000000000			
Подаци о члану				
Пословно име	АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА			
Регистарски / Матични број	08068615			
Подаци о капиталу				
Новчани				
износ	датум			
Уписан: 659,968.59 EUR, у противвредности од 40,021,353.26 RSD				
износ	датум			
Уплаћен: 659,968.59 EUR, у противвредности од 40,021,353.26 RSD	30.06.2002			

износ(%)	
Удео	94.800000000000

Подаци о члану

Пословно име Општина Темерин

Регистарски /
Матични број 08330514

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 80,042.71 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 80,042.71 RSD	17.07.2019

износ(%)	
Удео	0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име Opština Sremski Karlovci

Регистарски /
Матични број 08139199

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 80,042.71 RSD	
износ	датум



Уплаћен: 80,042.71 RSD	08.05.2017	
Удео	износ(%) 0.200000000000	

Основни капитал друштва	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 659,968.59 EUR, у противвредности од 40,021,353.26 RSD	
износ	датум
Уписан: 1,680,896.91 RSD	
износ	датум
Уписан: 240,128.13 RSD	
износ	датум
Уписан: 80,042.71 RSD	
износ	датум
Уписан: 80,042.71 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 1,680,896.91 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 240,128.13 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 659,968.59 EUR, у противвредности од 40,021,353.26 RSD	30.06.2002
износ	датум
Уплаћен: 80,042.71 RSD	18.09.2018
износ	датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

17.07.2019

Забележбе

1	Тип	Забележба уписана по ЗПД из 2004. године
	Датум	21.09.2005
	Текст	На основу Одлуке Скупштине АП Војводине од 27.06.2002. године овај субјект уписа променио је облик и организује се као Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINA, NOVI SAD.

Регистратор, Миладин Маглов



Електронски примерак овог документа потписан је квалификованим електронским сертификатом регистратора.
Дана 13.01.2025. године у 12:22:15 часова

Стр Дигитално потписано
Maglov Miladin
издавалац сертификата:
Javno preduzeće Pošta Srbije



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Број: 000681215 2025 14810 006 000 000 001
Датум: 03.03.2025.г.
Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018-др.закон), члана 25. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“ бр. 55/2005, 71/2005-испр, 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012-Одлука УС, 72/2012, 7/2014-Одлука УС, 44/2014 и 30/2018 - др. закон), одлуке председника Владе Републике Србије број 119-00-00117/2024-01, од 25.11.2024. године и члана 36. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20, 52/21 и 62/23), поступајући по захтеву ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД из Новог Сада, ул. Железничка бр. 6/III, министар за јавна улагања, доноси:

РЕШЕЊЕ

- I** „ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД“, из Новог Сада, улица Железничка број 6/III, матични број: 08068313, ПИБ: 100482355, **ИСПУЊАВА УСЛОВЕ** за обављање стручних послова израде просторних и урбанистичких планова.
- II** „ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД“, из Новог Сада, улица Железничка број 6/III, матични број: 08068313, ПИБ: 100482355 **СЕ УПИСУЈЕ у Регистар правних лица и предузетника за обављање послова израде просторних и урбанистичких планова.**
- III** **ИЗДАЈЕ СЕ** привредном субјекту именованом у ставу I диспозитива, лиценца - „А категорија“, број лиценце: 010A01/25 за израду свих докумената просторног и урбанистичког планирања према члану 10. Закона о планирању и изградњи.
- IV** Трошкове поступка у износу од 1.148.886,00 динара сноси „ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД“.
- V** Ово Решење је коначно даном достављања и важи две године од дана издавања.

Образложење

Чланом 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018-др.закон) прописано је да министар представља министарство, доноси прописе и решења у управним и другим појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга министарства.

Одредбом члана 25. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“ бр. 55/2005, 71/2005-испр, 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012-Одлука УС, 72/2012, 7/2014-Одлука УС, 44/2014 и 30/2018 - др. закон) прописано је да овлашћења министра коме је престао мандат врши члан Владе кога председник Владе овласти.

Дана 25.11.2024. године председник Владе Републике Србије донео је Одлуку број 119-00-00117/2024-01, којом је министра за јавна улагања овластио да врши функцију министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Привредни субјект „JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE NOVI SAD“, из Новог Сада, улица Железничка број 6/III, матични број: 08068313, ПИБ: 100482355, поднео је, дана 20.01.2025. године, Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, захтев за издавање лиценце за израду докумената просторног и урбанистичког планирања - „А категорија“, а потом и допуну захтева дана 10.02.2025. године.

Чланом 36. став. 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20, 52/21 и 62/23) прописано је да министар надлежан за послове планирања и изградње образује комисију за утврђивање испуњености услова за обављање стручних послова израде просторних и/или урбанистичких планова, а ставом 5. да министар надлежан за послове планирања и изградње доноси решење о испуњености услова за обављање стручних послова израде просторних и/или урбанистичких планова и упису у Регистар правних лица и предузетника за обављање послова израде просторних и урбанистичких планова.

Решењем број 000110356 2025 14810 006 000 012 002 од 24.01.2025. године образована је Комисија за утврђивање испуњености услова за обављање стручних послова израде просторних и урбанистичких планова (у даљем тексту: Комисија).

Комисија је на седници одржаној дана 14.02.2025. године утврдила да је подносилац захтева уз захтев приложио:

1. Фотокопију извода о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре Републике Србије,
2. Списак запослених односно радно ангажованих лица (**47 лица**),
3. Списак лица која имају личне лиценце (**23 лица**),
4. Доказ о радном статусу за **23** запослена/радно ангажована лица (фотокопија одговарајућег М обрасца и Уговора о раду),
5. Фотокопију личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије/Решења о издавању лиценце и фотокопију Потврде о важењу лиценце за свако лице са активном личном лиценцом просторног планера, лиценцом архитекте урбанисте или лиценцом урбанисте,
6. Доказ о уплати Тарифе стварних трошкова за услуге издавања лиценци за лица која испуњавају услове за израду докумената просторног и урбанистичког планирања - „А категорија“, и
7. Изјаву којом се подносилац захтева изричито изјашњава да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција.

На основу достављене документације и увидом у јавно доступне податке Комисија је утврдила да је:

1. „JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE NOVI SAD“, из Новог Сада, улица Железничка број 6/III, уписан у регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије, матични број: 08068313, ПИБ: 100482355, шифра и назив делатности: 7111- Архитектонска делатност;
2. Код подносиоца захтева запослено и радно ангажовано:
 - **26 лица са стеченим високим образовањем** на нивоу еквивалентном академским студијама, односно струковним студијама обима од најмање 300 ESPB, **одговарајуће струке** (инжењери архитектуре, грађевинарства, геодезије, саобраћаја, пејзажне архитектуре, машинства, пољопривреде и дипломирани просторни планери), и
 - **23 лица са личном лиценцом**, од којих **2 лица** са активном лиценцом одговорног планера ознаке **ПП 01**, **2 лица** са активном лиценцом одговорног планера ознаке **ПП 01-02**, **1 лице** са активном лиценцом просторног планера ознаке **ПП 01-02**, **9 лица** са активном лиценцом одговорног планера ознаке **ПП 01-01** и активном лиценцом одговорног урбанисте ознаке **УП 02**, **2 лица** са активном лиценцом одговорног планера

ознаке **ПП 01** и активном лиценцом одговорног урбанисте ознаке **УП 02-01**, 1 лице са активном лиценцом одговорног планера ознаке **ПП 01-02** и активном лиценцом одговорног урбанисте ознаке **УП 02-02**, 1 лице са активном лиценцом одговорног планера ознаке **ПП 01-02** и активном лиценцом урбанисте ознаке **УП 02-02**, 1 лице са активном лиценцом просторног планера ознаке **ПП 01-01** и активном лиценцом одговорног урбанисте ознаке **УП 02**, 1 лице активном лиценцом просторног планера ознаке **ПП 01-01** и активном лиценцом архитекте урбанисте ознаке **УП 02**, 2 лица са активном лиценцом одговорног урбанисте ознаке **УП 02-02** и 1 лице са активном геодетском лиценцом првог реда;

3. Подносилац захтева извршио уплату износа од **1.148.886,00 динара (РСД)** на рачун Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, а у складу са Одлуком о утврђивању Тарифе стварних трошкова за услуге издавања лиценци за лица која испуњавају услове за израду докумената просторног и урбанистичког планирања број 3475/2024-01 од 17.09.2024. године, на коју је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 350-9984/2024 од 24.10.2024. године и која је ступила на снагу објављивањем у „Службеном гласнику РС“ број 88/2024 од 07.11.2024. године.

Налазећи да је подносилац захтева поднео сву потребну документацију и доказе предвиђене одредбама Закона о планирању и изградњи и одредбама Правилника о критеријумима за израду докумената просторног и урбанистичког планирања, врстама лиценци за правна лица, као и начину и поступку издавања и одузимања лиценци („Службени гласник РС“, бр. 37/2024), Комисија је на основу увида, анализе и провере истих сачинила налаз у коме је констатовала да су испуњени услови за издавање лиценце и предложила доношење Решења о испуњености услова за обављање стручних послова израде просторних и/или урбанистичких планова и издавање лиценце - „А категорија“ подносиоцу захтева „**JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE NOVI SAD**“, из Новог Сада, улица Железничка број 6/III, матични број: 08068313, ПИБ: 100482355.

На основу достављеног налаза Комисије и свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор тужбом код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана достављања.

По Одлуци председника Владе
да врши овлашћења министра
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре
Број 119-00-00117/2024-01
од 25.11.2024. године

МИНИСТАР ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА



Достављено:

- подносиоцу захтева;
- Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије;
- надлежној инспекцији;
- архиви.



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПЛАНЕРА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Бранко Д. Миловановић

дипломирани инжењер пољопривреде

ЈМБ 2501968800058

одговорни планер

Број лиценце

100 0049 03




У Београду,
02. октобра 2003. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Милош Лазовић

Проф. др Милош Лазовић
дипл. грађ. инж.

**ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД**

БРОЈ: 994/1
ДАНА: 02-06-2025

Знак: БДМ
Веза: Е - 2861

У складу са чланом 38. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чланом 27. став 2 тачка 4) Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

Одговорни планер на изради **Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“**, Бранко Миловановић, дипл. инж. мелио., број лиценце 100 0049 03

ИЗЈАВЉУЈЕ

да је **плански документ, после јавног увида:**

- 1) припремљен у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона,
- 2) припремљен и усклађен са Извештајем о обављеном јавном увиду.


Одговорни планер:
Број лиценце:

Бранко Миловановић, дипл. инж. мелио.
100 0049 03

Печат:



Потпис:



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПЛАНЕРА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Оливера С. Сенковић

дипломирани инжењер архитектуре
ЛИБ 06566043147

одговорни планер


Број лиценце
100 0247 14



У Београду,
27. фебруара 2014. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Милован Главоњић
дипл. инж. ел.

**ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД**

БРОЈ: 993/1
ДАНА: 02-06-2025

Знак: OCC
Веза: Е - 2861

У складу са чланом 38. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чланом 27. став 2 тачка 4) Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

Одговорни планер на изради **Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“**, Оливера Сенковић, дипл. инж. арх., број лиценце 100 0247 14

ИЗЈАВЉУЈЕ

да је **плански документ, после јавног увида:**

- 1) припремљен у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона,
- 2) припремљен и усклађен са Извештајем о обављеном јавном увиду.

Одговорни планер:
Број лиценце:

Оливера Сенковић, дипл. инж. арх.
100 0247 14

Печат:



Потпис:

Б) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

1. УВОД

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ („Службени лист АПВ“, број 49/22) приступа се изради Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ (у даљем тексту: Измене и допуне Просторног плана). Упоредо са израдом Измена и допуна Просторног плана, приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана на животну средину, а на основу Одлуке о изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину („Службени лист АПВ“, број 49/22), која чини саставни део Одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана.

Носилац израде Измена и допуна Просторног плана је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16.

Обрађивач Измена и допуна Просторног плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.

Просторни план подручја посебне намене (као и Измене и допуне Просторног плана) доноси се за подручја која захтевају посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите простора, у складу са чланом 21. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23).

Циљ израде Измена и допуна Просторног плана састоји се у измени дела Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ („Службени лист АПВ“, број 57/17, у даљем тексту: Основни план) и прилагођавање планског документа техничким решењима у циљу израде детаљне разраде и реализације планских решења.

Граница обухвата Измена и допуна Просторног плана обухвата део територија јединица локалних самоуправа: општина Инђија, Рума, Ириг, Стара Пазова и Пећинци и града Сремска Митровица.

Површина подручја обухваћеног границом обухвата Измена и допуна Просторног плана износи око 700 km².

Разлози за доношење Измена и допуна Просторног плана проистичу из потребе стварања планског основа за изградњу и функционисање регионалног водоводног система „Источни Срем“, чиме се обезбеђује одрживо коришћење природних ресурса и њихово квалитетно унапређење у складу са принципима одрживог развоја. Циљ је захватање, прерада, дистрибуција и рационално коришћење постојећих ресурса подземних вода на посматраном подручју.

За израду елабората Измена и допуна Просторног плана, за фазу раног јавног увида коришћена је документација Генералног пројекта са Претходном студијом оправданости за Регионални водоводни систем „Источни Срем“ и достављених цртежа и текстуалног образложења (технички опис) из Идејног Решења које је у изради.

Материјал за рани јавни увид садржи елементе и доступне податке који се односе на посебну намену водоснабдевања Срема, док ће остале тематске области бити обрађене у Нацрту Измена и допуна Просторног плана.

Ове Измене и допуне Просторног плана се раде у GIS-у, технологији намењеној управљању просторно оријентисаним подацима, што ће омогућити једноставнију размену просторних података, формирање информационог система планских докумената и стања у простору, као и ефикаснију контролу спровођења Измена и допуна Просторног плана.

Након доношења Одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана, организован је рани јавни увид у текстуални и графички материјал, ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Измена и допуна Плана, могућим решењима и ефектима планирања.

Рани јавни увид у Материјал за израду Измена и допуна Плана одржан је у периоду од 08.05.2023. до 22.05.2023. године.

Материјал за израду Измена и допуна Плана са прегледном картом израђеном у размери 1:100 000 био је доступан на увид заинтересованој јавности у дигиталном облику на:

- званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (<http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs>),
- званичној интернет страници Општине Инђија,
- званичној интернет страници Општине Рума,
- званичној интернет страници Општине Ириг,
- званичној интернет страници Општине Стара Пазова,
- званичној интернет страници Општине Пећинци,
- званичној интернет страници Града Сремска Митровица.

Седница Комисије за јавни увид након завршеног раног јавног увида је одржана 29.05.2023. године, о чему је сачињен извештај о обављеном раном јавном увиду у материјал за израду Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ број 140-06-120/2023-01, дана 30.05.2023. године. На седници Комисије је констатовано да нема посебних сугестија и смерница на материјал за израду Измена и допуна Просторног плана.

Након завршеног раног јавног увида Носилац израде Просторног плана је упутио захтеве за услове надлежним органима, институцијама и јавним предузећима на републичком, покрајинском и локалном нивоу, и то на укупно 49 адреса (Прилог 2 – Списак органа, институција и предузећа којима су упућени захтеви за услове од значаја за израду Просторног плана).

У току израде Просторног плана, успостављена је сарадња са стручним институцијама и организацијама, као и предузећима, која имају надлежност на планском подручју. Такође, припремљена је и документациона основа, која се састоји од планова, студија, стратешких докумената општина и других експертиза. Основни документ на коме су базирана планска решења је Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости регионалног водоводног система „Источни Срем“, који је израдио Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ из Београда.

Овај Просторни план се ради у ГИС-у, технологији намењеној управљању просторно оријентисаним подацима, што ће омогућити једноставнију размену просторних података, формирање информационог система планских докумената и стања у простору, као и ефикаснију контролу спровођења Просторног плана.

2. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

2.1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Оквир Измена и допуна Просторног плана чини регионални водоводни систем (скраћено: РВС) „Источни Срем“, са свим својим садржајима - објектима, постројењима, цевоводима и другим елементима система. Генерално посматрано, систем се може поделити на три велике целине, од којих се свака састоји из неколико подцелина.

Целокупни регионални водоводни систем Источни Срем је подељен на три целине:

ЦЕЛИНА 1: Прву целину чини извориште „Хртковачка драга“ којим се читав РВС снабдева водом. Ову целину карактерише експлоатација и прерада сирове воде.

Ова целина се састоји из три подцелине:

- подручје експлоатационих бунара;
- цевоводи сирове воде од експлоатационих бунара до постројења за прераду воде;
- постројење за прераду воде са пратећим објектима.

ЦЕЛИНА 2: Другу целину чини мрежа главних магистралних и секундарних магистралних цевовода од изворишта до објеката у насељима где се магистрална мрежа РВС завршава и на које се надовезује мрежа локалних-општинских водоводних система. Ову целину карактерише дистрибуција пречишћене воде.

Ова целина се састоји из три подцелине:

- главни магистрални цевоводи пречишћене воде образовани у виду прстена (прстен подељен на два дела-северни и јужни);
- секундарни магистрални цевоводи пречишћене воде образовани као одвојци са прстена, који се завршавају код објеката у насељима;
- објекти на главној и секундарној магистралној мрежи пречишћене воде (водоторњеви, резервоари, пумпне станице, мерно-регулациони блокови, муљни испусти, ваздушни вентили).

ЦЕЛИНА 3: Трећу целину чине локални-општински водоводни системи, а састоје се од следећих подцелина:

- дистрибутивни цевоводи;
- пратећи објекти (резервоари, пумпне станице, водоторњеви)

Трасе система цевовода одређене су координатама преломних тачака осовине вода. Ширина коридора трасе вода одређена је врстом вода и износи за цевовод сирове воде и магистрални цевовод 100 m, а за локалне цевоводе 50 m.

Списак координата преломних тачака осовине вода

Ознака	Х	Y	Вод
1	7402774.18	4968982.60	Цевовод сирове воде
2	7402578.07	4969073.57	Цевовод сирове воде
3	7402498.56	4968841.24	Цевовод сирове воде
4	7402370.89	4968574.01	Цевовод сирове воде
5	7402190.69	4968292.98	Цевовод сирове воде
6	7402116.64	4968193.86	Цевовод сирове воде
7	7401992.62	4968255.24	Цевовод сирове воде
8	7401843.99	4968320.58	Цевовод сирове воде
9	7401496.58	4968498.66	Цевовод сирове воде
10	7401396.60	4968543.89	Цевовод сирове воде
11	7401339.54	4968577.61	Цевовод сирове воде
12	7401120.79	4968686.43	Цевовод сирове воде
13	7400626.57	4968939.78	Цевовод сирове воде
14	7400201.28	4969160.18	Цевовод сирове воде
15	7402776.31	4969013.22	Цевовод сирове воде

Ознака	Х	У	Вод
16	7402586.29	4969099.03	Цевовод сирове воде
17	7402615.83	4969188.30	Цевовод сирове воде
18	7402155.10	4969412.46	Цевовод сирове воде
19	7401908.59	4969529.33	Цевовод сирове воде
20	7401445.85	4969757.77	Цевовод сирове воде
21	7401081.43	4969937.72	Цевовод сирове воде
22	7400784.05	4970086.56	Цевовод сирове воде
23	7400730.72	4970112.52	Цевовод сирове воде
24	7429140.29	4987692.91	Цевовод Магистрални
25	7412208.23	4985736.70	Цевовод Магистрални
26	7429235.16	4987840.48	Цевовод Магистрални
27	7429369.70	4987954.12	Цевовод Магистрални
28	7429431.66	4987881.54	Цевовод Магистрални
29	7429445.36	4987865.28	Цевовод Магистрални
30	7429465.34	4987844.33	Цевовод Магистрални
31	7429497.36	4987808.97	Цевовод Магистрални
32	7429557.01	4987740.27	Цевовод Магистрални
33	7429664.92	4987608.16	Цевовод Магистрални
34	7429691.12	4987577.52	Цевовод Магистрални
35	7429708.22	4987551.88	Цевовод Магистрални
36	7429773.65	4987474.41	Цевовод Магистрални
37	7429819.00	4987417.20	Цевовод Магистрални
38	7429884.41	4987340.25	Цевовод Магистрални
39	7429948.44	4987261.93	Цевовод Магистрални
40	7429994.72	4987210.01	Цевовод Магистрални
41	7430116.90	4987063.85	Цевовод Магистрални
42	7430174.25	4986997.23	Цевовод Магистрални
43	7430236.37	4986923.99	Цевовод Магистрални
44	7430315.11	4986841.52	Цевовод Магистрални
45	7430400.75	4986754.14	Цевовод Магистрални
46	7430457.95	4986766.98	Цевовод Магистрални
47	7430490.92	4986699.87	Цевовод Магистрални
48	7430536.80	4986626.80	Цевовод Магистрални
49	7430585.81	4986566.64	Цевовод Магистрални
50	7430615.29	4986534.47	Цевовод Магистрални
51	7430650.56	4986495.93	Цевовод Магистрални
52	7430968.16	4986165.44	Цевовод Магистрални
53	7431123.29	4985998.40	Цевовод Магистрални
54	7431172.45	4985948.00	Цевовод Магистрални
55	7431290.75	4985824.76	Цевовод Магистрални
56	7431458.22	4985651.12	Цевовод Магистрални
57	7431540.12	4985568.51	Цевовод Магистрални
58	7431620.45	4985484.34	Цевовод Магистрални
59	7431782.69	4985314.73	Цевовод Магистрални
60	7432006.63	4985080.87	Цевовод Магистрални
61	7432262.96	4984810.97	Цевовод Магистрални
62	7432300.56	4984783.37	Цевовод Магистрални
63	7432679.04	4984437.44	Цевовод Магистрални
64	7432909.23	4984220.38	Цевовод Магистрални
65	7432948.34	4984189.39	Цевовод Магистрални
66	7432969.47	4984172.77	Цевовод Магистрални
67	7432988.05	4984159.31	Цевовод Магистрални
68	7432977.46	4984141.65	Цевовод Магистрални
69	7433005.48	4984127.19	Цевовод Магистрални
70	7433031.20	4984114.21	Цевовод Магистрални
71	7433051.15	4984110.62	Цевовод Магистрални
72	7433126.07	4984078.87	Цевовод Магистрални
73	7433188.39	4984053.42	Цевовод Магистрални
74	7433263.22	4984024.56	Цевовод Магистрални
75	7433318.27	4984001.44	Цевовод Магистрални
76	7433449.38	4983946.85	Цевовод Магистрални
77	7433532.49	4983911.88	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	У	Вод
78	7433564.64	4983898.17	Цевовод Магистрални
79	7433615.22	4983876.08	Цевовод Магистрални
80	7433639.36	4983865.29	Цевовод Магистрални
81	7433663.99	4983854.98	Цевовод Магистрални
82	7433749.39	4983815.11	Цевовод Магистрални
83	7433777.65	4983788.99	Цевовод Магистрални
84	7433802.46	4983764.53	Цевовод Магистрални
85	7433822.58	4983773.38	Цевовод Магистрални
86	7433830.80	4983775.91	Цевовод Магистрални
87	7433838.63	4983750.11	Цевовод Магистрални
88	7433849.86	4983710.61	Цевовод Магистрални
89	7433865.57	4983648.74	Цевовод Магистрални
90	7433878.58	4983594.11	Цевовод Магистрални
91	7433888.33	4983551.05	Цевовод Магистрални
92	7433910.83	4983464.28	Цевовод Магистрални
93	7433920.66	4983424.37	Цевовод Магистрални
94	7433933.33	4983377.50	Цевовод Магистрални
95	7433940.17	4983347.71	Цевовод Магистрални
96	7433945.33	4983321.87	Цевовод Магистрални
97	7433950.82	4983301.92	Цевовод Магистрални
98	7433959.92	4983262.34	Цевовод Магистрални
99	7433974.51	4983202.82	Цевовод Магистрални
100	7433981.10	4983174.52	Цевовод Магистрални
101	7433988.81	4983141.23	Цевовод Магистрални
102	7434022.87	4982975.24	Цевовод Магистрални
103	7434034.74	4982919.15	Цевовод Магистрални
104	7434056.93	4982809.26	Цевовод Магистрални
105	7434055.53	4982803.65	Цевовод Магистрални
106	7434066.07	4982749.61	Цевовод Магистрални
107	7434068.02	4982736.17	Цевовод Магистрални
108	7434076.20	4982699.44	Цевовод Магистрални
109	7434079.51	4982682.07	Цевовод Магистрални
110	7434083.55	4982667.79	Цевовод Магистрални
111	7434068.40	4982662.93	Цевовод Магистрални
112	7434081.67	4982608.25	Цевовод Магистрални
113	7434090.60	4982578.64	Цевовод Магистрални
114	7434100.53	4982550.03	Цевовод Магистрални
115	7434113.90	4982491.42	Цевовод Магистрални
116	7434111.05	4982488.41	Цевовод Магистрални
117	7434122.40	4982410.02	Цевовод Магистрални
118	7434128.65	4982370.83	Цевовод Магистрални
119	7434133.41	4982331.63	Цевовод Магистрални
120	7434135.66	4982302.25	Цевовод Магистрални
121	7434141.80	4982262.68	Цевовод Магистрални
122	7434149.82	4982224.98	Цевовод Магистрални
123	7434156.68	4982197.64	Цевовод Магистрални
124	7434178.57	4982206.63	Цевовод Магистрални
125	7434187.91	4982187.12	Цевовод Магистрални
126	7434260.56	4982125.61	Цевовод Магистрални
127	7434368.18	4982038.05	Цевовод Магистрални
128	7434373.27	4982037.61	Цевовод Магистрални
129	7434459.07	4981967.49	Цевовод Магистрални
130	7434549.28	4981893.20	Цевовод Магистрални
131	7434554.69	4981886.28	Цевовод Магистрални
132	7434586.77	4981860.21	Цевовод Магистрални
133	7434607.86	4981843.65	Цевовод Магистрални
134	7434628.96	4981827.81	Цевовод Магистрални
135	7434648.17	4981809.51	Цевовод Магистрални
136	7434688.73	4981776.06	Цевовод Магистрални
137	7434694.43	4981769.36	Цевовод Магистрални
138	7434720.37	4981743.31	Цевовод Магистрални
139	7434734.24	4981730.79	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	Y	Вод
140	7434787.79	4981680.43	Цевовод Магистрални
141	7434824.22	4981647.89	Цевовод Магистрални
142	7434932.56	4981547.39	Цевовод Магистрални
143	7434937.28	4981537.29	Цевовод Магистрални
144	7434974.84	4981501.74	Цевовод Магистрални
145	7435024.62	4981458.25	Цевовод Магистрални
146	7435091.70	4981400.78	Цевовод Магистрални
147	7435102.34	4981402.97	Цевовод Магистрални
148	7435105.44	4981403.60	Цевовод Магистрални
149	7435324.60	4981212.87	Цевовод Магистрални
150	7436073.98	4980573.85	Цевовод Магистрални
151	7436361.72	4980328.86	Цевовод Магистрални
152	7436565.24	4980159.28	Цевовод Магистрални
153	7436608.67	4980125.32	Цевовод Магистрални
154	7436623.38	4980113.28	Цевовод Магистрални
155	7436650.38	4980089.64	Цевовод Магистрални
156	7436733.35	4980015.65	Цевовод Магистрални
157	7437136.56	4979666.34	Цевовод Магистрални
158	7437415.82	4979662.03	Цевовод Магистрални
159	7437415.95	4979695.81	Цевовод Магистрални
160	7426563.88	4988416.19	Цевовод Магистрални
161	7426533.65	4988455.92	Цевовод Магистрални
162	7426470.58	4988410.30	Цевовод Магистрални
163	7426408.34	4988364.96	Цевовод Магистрални
164	7426283.74	4988273.28	Цевовод Магистрални
165	7426251.53	4988250.10	Цевовод Магистрални
166	7426173.26	4988192.89	Цевовод Магистрални
167	7426063.96	4988113.56	Цевовод Магистрални
168	7425928.51	4988016.08	Цевовод Магистрални
169	7425845.01	4987954.56	Цевовод Магистрални
170	7425704.98	4987855.58	Цевовод Магистрални
171	7425587.23	4987769.30	Цевовод Магистрални
172	7425469.47	4987684.01	Цевовод Магистрални
173	7425425.46	4987654.81	Цевовод Магистрални
174	7425396.17	4987633.18	Цевовод Магистрални
175	7425346.09	4987582.15	Цевовод Магистрални
176	7425320.27	4987549.50	Цевовод Магистрални
177	7425311.90	4987537.98	Цевовод Магистрални
178	7425294.92	4987515.79	Цевовод Магистрални
179	7425285.38	4987475.02	Цевовод Магистрални
180	7425277.93	4987440.68	Цевовод Магистрални
181	7425308.46	4987433.45	Цевовод Магистрални
182	7425303.25	4987413.42	Цевовод Магистрални
183	7425296.81	4987390.36	Цевовод Магистрални
184	7425280.74	4987360.11	Цевовод Магистрални
185	7425122.57	4987237.57	Цевовод Магистрални
186	7425050.71	4987183.01	Цевовод Магистрални
187	7424980.88	4987126.43	Цевовод Магистрални
188	7424931.89	4987089.18	Цевовод Магистрални
189	7424903.16	4987069.86	Цевовод Магистрални
190	7424881.16	4987066.28	Цевовод Магистрални
191	7424832.18	4987029.21	Цевовод Магистрални
192	7424782.91	4986991.60	Цевовод Магистрални
193	7424750.81	4986967.03	Цевовод Магистрални
194	7424701.39	4986928.88	Цевовод Магистрални
195	7424670.58	4986906.24	Цевовод Магистрални
196	7424567.67	4986827.15	Цевовод Магистрални
197	7424468.79	4986752.13	Цевовод Магистрални
198	7424425.13	4986719.00	Цевовод Магистрални
199	7424386.93	4986689.76	Цевовод Магистрални
200	7424341.20	4986654.84	Цевовод Магистрални
201	7424294.63	4986618.49	Цевовод Магистрални

Ознака	X	Y	Вод
202	7424240.59	4986577.71	Цевовод Магистрални
203	7424192.88	4986540.36	Цевовод Магистрални
204	7424164.06	4986518.38	Цевовод Магистрални
205	7424133.41	4986495.31	Цевовод Магистрални
206	7424107.34	4986475.65	Цевовод Магистрални
207	7424036.94	4986422.20	Цевовод Магистрални
208	7423990.63	4986387.30	Цевовод Магистрални
209	7423936.87	4986345.59	Цевовод Магистрални
210	7423894.70	4986313.17	Цевовод Магистрални
211	7423826.19	4986260.23	Цевовод Магистрални
212	7423823.79	4986250.54	Цевовод Магистрални
213	7423796.98	4986230.55	Цевовод Магистрални
214	7423746.45	4986192.45	Цевовод Магистрални
215	7423705.37	4986160.07	Цевовод Магистрални
216	7423581.70	4986066.11	Цевовод Магистрални
217	7423568.39	4986082.44	Цевовод Магистрални
218	7423502.46	4986032.71	Цевовод Магистрални
219	7423436.97	4985982.53	Цевовод Магистрални
220	7423391.33	4985948.32	Цевовод Магистрални
221	7423347.53	4985914.11	Цевовод Магистрални
222	7423241.43	4985832.21	Цевовод Магистрални
223	7423174.64	4985778.84	Цевовод Магистрални
224	7423047.29	4985681.12	Цевовод Магистрални
225	7422967.94	4985616.96	Цевовод Магистрални
226	7422776.64	4985473.46	Цевовод Магистрални
227	7422747.31	4985450.23	Цевовод Магистрални
228	7422689.85	4985404.42	Цевовод Магистрални
229	7422602.34	4985337.73	Цевовод Магистрални
230	7422536.40	4985289.35	Цевовод Магистрални
231	7422473.69	4985241.86	Цевовод Магистрални
232	7422210.11	4985038.78	Цевовод Магистрални
233	7422133.16	4984980.33	Цевовод Магистрални
234	7422106.94	4984959.71	Цевовод Магистрални
235	7422025.04	4984897.95	Цевовод Магистрални
236	7421993.33	4984872.20	Цевовод Магистрални
237	7421830.00	4984745.45	Цевовод Магистрални
238	7421810.82	4984730.08	Цевовод Магистрални
239	7421788.98	4984713.43	Цевовод Магистрални
240	7421739.88	4984676.98	Цевовод Магистрални
241	7421686.17	4984636.88	Цевовод Магистрални
242	7421555.97	4984540.01	Цевовод Магистрални
243	7421504.03	4984497.53	Цевовод Магистрални
244	7421451.82	4984454.81	Цевовод Магистрални
245	7421465.42	4984438.50	Цевовод Магистрални
246	7421414.05	4984400.17	Цевовод Магистрални
247	7421358.36	4984356.96	Цевовод Магистрални
248	7421302.00	4984314.43	Цевовод Магистрални
249	7421230.21	4984257.85	Цевовод Магистрални
250	7421115.34	4984171.70	Цевовод Магистрални
251	7421060.87	4984129.96	Цевовод Магистрални
252	7421012.87	4984093.92	Цевовод Магистрални
253	7420963.07	4984055.29	Цевовод Магистрални
254	7420912.45	4984016.74	Цевовод Магистрални
255	7420810.74	4983939.25	Цевовод Магистрални
256	7420761.89	4983901.73	Цевовод Магистрални
257	7420690.16	4983846.44	Цевовод Магистрални
258	7420677.73	4983836.40	Цевовод Магистрални
259	7420640.61	4983808.61	Цевовод Магистрални
260	7420579.24	4983760.63	Цевовод Магистрални
261	7420487.99	4983691.82	Цевовод Магистрални
262	7420404.69	4983629.60	Цевовод Магистрални
263	7420351.73	4983589.55	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	У	Вод
264	7420305.33	4983554.53	Цевовод Магистрални
265	7420257.76	4983522.21	Цевовод Магистрални
266	7420255.09	4983494.16	Цевовод Магистрални
267	7420226.93	4983497.08	Цевовод Магистрални
268	7420200.32	4983498.45	Цевовод Магистрални
269	7420130.42	4983502.62	Цевовод Магистрални
270	7420048.40	4983506.02	Цевовод Магистрални
271	7420047.41	4983513.69	Цевовод Магистрални
272	7419955.02	4983512.25	Цевовод Магистрални
273	7419868.33	4983511.49	Цевовод Магистрални
274	7419813.09	4983511.90	Цевовод Магистрални
275	7419790.64	4983512.02	Цевовод Магистрални
276	7419758.48	4983514.36	Цевовод Магистрални
277	7419739.84	4983517.17	Цевовод Магистрални
278	7419690.20	4983527.45	Цевовод Магистрални
279	7419611.69	4983546.35	Цевовод Магистрални
280	7419607.87	4983544.09	Цевовод Магистрални
281	7419589.79	4983548.74	Цевовод Магистрални
282	7419585.19	4983553.58	Цевовод Магистрални
283	7419545.02	4983564.17	Цевовод Магистрални
284	7419464.04	4983586.72	Цевовод Магистрални
285	7419402.01	4983604.01	Цевовод Магистрални
286	7419387.60	4983608.14	Цевовод Магистрални
287	7419350.55	4983624.23	Цевовод Магистрални
288	7419308.99	4983641.90	Цевовод Магистрални
289	7419280.46	4983653.69	Цевовод Магистрални
290	7419205.12	4983681.12	Цевовод Магистрални
291	7419170.12	4983694.02	Цевовод Магистрални
292	7419118.25	4983712.29	Цевовод Магистрални
293	7419099.97	4983716.20	Цевовод Магистрални
294	7418976.44	4983760.74	Цевовод Магистрални
295	7418950.51	4983770.74	Цевовод Магистрални
296	7418936.31	4983774.26	Цевовод Магистрални
297	7418821.07	4983815.44	Цевовод Магистрални
298	7418706.61	4983856.57	Цевовод Магистрални
299	7418583.84	4983901.05	Цевовод Магистрални
300	7418545.74	4983914.11	Цевовод Магистрални
301	7418512.26	4983925.62	Цевовод Магистрални
302	7412208.23	4985754.20	Цевовод Магистрални
303	7418394.72	4983964.42	Цевовод Магистрални
304	7418328.10	4983990.09	Цевовод Магистрални
305	7418038.67	4984094.59	Цевовод Магистрални
306	7417917.57	4984138.63	Цевовод Магистрални
307	7417885.64	4984151.06	Цевовод Магистрални
308	7417826.85	4984172.10	Цевовод Магистрални
309	7417720.50	4984210.66	Цевовод Магистрални
310	7417614.14	4984249.23	Цевовод Магистрални
311	7417404.67	4984327.00	Цевовод Магистрални
312	7417207.93	4984400.93	Цевовод Магистрални
313	7417086.81	4984444.35	Цевовод Магистрални
314	7416988.03	4984481.01	Цевовод Магистрални
315	7416829.62	4984538.26	Цевовод Магистрални
316	7416819.03	4984544.23	Цевовод Магистрални
317	7416714.62	4984577.54	Цевовод Магистрални
318	7416602.17	4984611.24	Цевовод Магистрални
319	7416553.02	4984624.99	Цевовод Магистрални
320	7416503.16	4984637.10	Цевовод Магистрални
321	7416404.15	4984662.96	Цевовод Магистрални
322	7416358.14	4984675.86	Цевовод Магистрални
323	7416275.46	4984698.29	Цевовод Магистрални
324	7416217.02	4984711.61	Цевовод Магистрални
325	7415965.01	4984773.95	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	У	Вод
326	7415531.19	4984883.81	Цевовод Магистрални
327	7415053.12	4985009.54	Цевовод Магистрални
328	7414176.04	4985234.12	Цевовод Магистрални
329	7414181.66	4985257.06	Цевовод Магистрални
330	7413927.58	4985322.46	Цевовод Магистрални
331	7413765.27	4985365.87	Цевовод Магистрални
332	7413651.82	4985395.82	Цевовод Магистрални
333	7413344.49	4985475.59	Цевовод Магистрални
334	7412828.30	4985607.09	Цевовод Магистрални
335	7412442.06	4985706.45	Цевовод Магистрални
336	7412405.84	4985715.50	Цевовод Магистрални
337	7412321.05	4985735.81	Цевовод Магистрални
338	7412293.85	4985740.41	Цевовод Магистрални
339	7418453.13	4983947.57	Цевовод Магистрални
340	7425655.67	4968403.21	Цевовод Магистрални
341	7425660.24	4968402.04	Цевовод Магистрални
342	7425661.39	4968407.33	Цевовод Магистрални
343	7425772.02	4968379.80	Цевовод Магистрални
344	7425771.39	4968354.79	Цевовод Магистрални
345	7425742.35	4968234.65	Цевовод Магистрални
346	7425739.43	4968223.06	Цевовод Магистрални
347	7425734.35	4968201.95	Цевовод Магистрални
348	7425730.71	4968186.49	Цевовод Магистрални
349	7425703.40	4968068.26	Цевовод Магистрални
350	7425684.70	4968071.46	Цевовод Магистрални
351	7425671.84	4968013.84	Цевовод Магистрални
352	7425649.20	4967912.75	Цевовод Магистрални
353	7425617.87	4967781.21	Цевовод Магистрални
354	7425575.02	4967602.34	Цевовод Магистрални
355	7425539.46	4967454.31	Цевовод Магистрални
356	7425509.72	4967325.27	Цевовод Магистрални
357	7425507.37	4967314.74	Цевовод Магистрални
358	7425502.82	4967295.88	Цевовод Магистрални
359	7425499.85	4967283.12	Цевовод Магистрални
360	7425471.47	4967160.88	Цевовод Магистрални
361	7425439.65	4967023.86	Цевовод Магистрални
362	7425420.99	4966943.68	Цевовод Магистрални
363	7425406.59	4966881.03	Цевовод Магистрални
364	7425379.62	4966757.86	Цевовод Магистрални
365	7425375.38	4966737.29	Цевовод Магистрални
366	7425371.27	4966717.91	Цевовод Магистрални
367	7425368.69	4966705.34	Цевовод Магистрални
368	7425354.88	4966634.71	Цевовод Магистрални
369	7425343.08	4966576.03	Цевовод Магистрални
370	7425340.80	4966564.65	Цевовод Магистрални
371	7425336.23	4966542.34	Цевовод Магистрални
372	7425334.27	4966532.87	Цевовод Магистрални
373	7425321.97	4966471.70	Цевовод Магистрални
374	7425277.87	4966254.01	Цевовод Магистрални
375	7425235.20	4966038.51	Цевовод Магистрални
376	7425217.12	4965953.85	Цевовод Магистрални
377	7425187.30	4965805.94	Цевовод Магистрални
378	7425180.55	4965772.85	Цевовод Магистрални
379	7425177.66	4965758.70	Цевовод Магистрални
380	7425172.16	4965737.61	Цевовод Магистрални
381	7425170.31	4965727.38	Цевовод Магистрални
382	7425175.60	4965722.41	Цевовод Магистрални
383	7425150.20	4965599.73	Цевовод Магистрални
384	7425132.89	4965520.12	Цевовод Магистрални
385	7425119.13	4965456.84	Цевовод Магистрални
386	7425106.61	4965403.11	Цевовод Магистрални
387	7425089.06	4965328.72	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	У	Вод
388	7425078.25	4965285.13	Цевовод Магистрални
389	7425066.47	4965235.20	Цевовод Магистрални
390	7425058.34	4965205.04	Цевовод Магистрални
391	7425052.64	4965177.96	Цевовод Магистрални
392	7425041.70	4965134.20	Цевовод Магистрални
393	7425027.35	4965077.95	Цевовод Магистрални
394	7425019.73	4965050.23	Цевовод Магистрални
395	7425011.11	4965030.51	Цевовод Магистрални
396	7425002.51	4965015.04	Цевовод Магистрални
397	7424997.47	4965006.04	Цевовод Магистрални
398	7424985.98	4964987.10	Цевовод Магистрални
399	7424981.27	4964979.37	Цевовод Магистрални
400	7424920.27	4964873.65	Цевовод Магистрални
401	7424888.20	4964819.30	Цевовод Магистрални
402	7424871.78	4964789.20	Цевовод Магистрални
403	7424835.79	4964729.02	Цевовод Магистрални
404	7424828.18	4964733.39	Цевовод Магистрални
405	7424786.18	4964669.96	Цевовод Магистрални
406	7424778.22	4964674.81	Цевовод Магистрални
407	7425655.20	4968391.33	Цевовод Магистрални
408	7425654.91	4968400.22	Цевовод Магистрални
409	7425657.77	4968412.03	Цевовод Магистрални
410	7425755.55	4968387.55	Цевовод Магистрални
411	7425776.55	4968467.84	Цевовод Магистрални
412	7425791.44	4968528.46	Цевовод Магистрални
413	7425826.49	4968547.67	Цевовод Магистрални
414	7425917.24	4968593.70	Цевовод Магистрални
415	7426017.01	4968637.80	Цевовод Магистрални
416	7426373.49	4968655.78	Цевовод Магистрални
417	7426642.68	4968929.17	Цевовод Магистрални
418	7426966.55	4969402.83	Цевовод Магистрални
419	7427100.25	4969596.03	Цевовод Магистрални
420	7427355.08	4969727.41	Цевовод Магистрални
421	7427787.18	4970035.57	Цевовод Магистрални
422	7427875.69	4970094.65	Цевовод Магистрални
423	7427906.80	4970101.50	Цевовод Магистрални
424	7428105.92	4970080.01	Цевовод Магистрални
425	7428186.89	4970085.60	Цевовод Магистрални
426	7428199.57	4970094.22	Цевовод Магистрални
427	7428387.88	4970255.22	Цевовод Магистрални
428	7428429.08	4970268.60	Цевовод Магистрални
429	7428457.80	4970391.21	Цевовод Магистрални
430	7429336.05	4970197.36	Цевовод Магистрални
431	7429370.81	4970190.88	Цевовод Магистрални
432	7429490.38	4970220.13	Цевовод Магистрални
433	7429529.83	4970238.80	Цевовод Магистрални
434	7429649.21	4970269.77	Цевовод Магистрални
435	7429764.11	4970301.88	Цевовод Магистрални
436	7429998.29	4970366.77	Цевовод Магистрални
437	7430314.71	4970450.67	Цевовод Магистрални
438	7430337.64	4970461.41	Цевовод Магистрални
439	7430417.25	4970482.23	Цевовод Магистрални
440	7430546.35	4970517.93	Цевовод Магистрални
441	7430656.47	4970548.32	Цевовод Магистрални
442	7430781.74	4970577.92	Цевовод Магистрални
443	7430779.08	4970588.95	Цевовод Магистрални
444	7430834.79	4970601.51	Цевовод Магистрални
445	7430924.84	4970619.58	Цевовод Магистрални
446	7431014.33	4970640.90	Цевовод Магистрални
447	7431030.67	4970645.51	Цевовод Магистрални
448	7431171.11	4970678.06	Цевовод Магистрални
449	7431205.17	4970721.71	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	У	Вод
450	7431247.07	4970703.95	Цевовод Магистрални
451	7431290.49	4970713.20	Цевовод Магистрални
452	7431421.43	4970749.66	Цевовод Магистрални
453	7431490.66	4970769.02	Цевовод Магистрални
454	7431544.42	4970789.41	Цевовод Магистрални
455	7431588.48	4970809.65	Цевовод Магистрални
456	7431613.89	4970844.76	Цевовод Магистрални
457	7431694.56	4970961.15	Цевовод Магистрални
458	7431758.47	4971051.01	Цевовод Магистрални
459	7431862.02	4971194.12	Цевовод Магистрални
460	7431964.90	4971337.89	Цевовод Магистрални
461	7432065.55	4971477.25	Цевовод Магистрални
462	7432098.92	4971524.45	Цевовод Магистрални
463	7432175.29	4971631.38	Цевовод Магистрални
464	7432201.42	4971666.64	Цевовод Магистрални
465	7432229.65	4971707.40	Цевовод Магистрални
466	7432259.49	4971748.93	Цевовод Магистрални
467	7432288.26	4971788.02	Цевовод Магистрални
468	7432301.41	4971808.13	Цевовод Магистрални
469	7432330.10	4971806.97	Цевовод Магистрални
470	7432329.90	4971796.26	Цевовод Магистрални
471	7432376.94	4971765.12	Цевовод Магистрални
472	7432435.11	4971705.39	Цевовод Магистрални
473	7432446.61	4971697.87	Цевовод Магистрални
474	7402849.96	4969041.75	Цевовод Магистрални
475	7402862.30	4969068.10	Цевовод Магистрални
476	7402701.02	4969147.52	Цевовод Магистрални
477	7402651.40	4969171.95	Цевовод Магистрални
478	7402623.72	4969185.89	Цевовод Магистрални
479	7402604.96	4969195.66	Цевовод Магистрални
480	7402608.17	4969206.46	Цевовод Магистрални
481	7402614.65	4969224.71	Цевовод Магистрални
482	7402631.39	4969261.62	Цевовод Магистрални
483	7402639.95	4969347.86	Цевовод Магистрални
484	7402649.42	4969443.32	Цевовод Магистрални
485	7402630.58	4969619.92	Цевовод Магистрални
486	7402591.55	4969750.41	Цевовод Магистрални
487	7402538.73	4969927.03	Цевовод Магистрални
488	7402533.93	4969942.10	Цевовод Магистрални
489	7402525.81	4969967.59	Цевовод Магистрални
490	7402522.02	4969982.68	Цевовод Магистрални
491	7402480.54	4970158.22	Цевовод Магистрални
492	7402456.38	4970253.46	Цевовод Магистрални
493	7402421.99	4970428.77	Цевовод Магистрални
494	7402425.08	4970448.05	Цевовод Магистрални
495	7402444.02	4970453.67	Цевовод Магистрални
496	7402459.85	4970457.44	Цевовод Магистрални
497	7402520.78	4970471.56	Цевовод Магистрални
498	7402549.95	4970480.27	Цевовод Магистрални
499	7402550.15	4970514.31	Цевовод Магистрални
500	7402551.50	4970547.88	Цевовод Магистрални
501	7402554.23	4970616.75	Цевовод Магистрални
502	7402557.03	4970695.66	Цевовод Магистрални
503	7402558.01	4970731.44	Цевовод Магистрални
504	7402558.39	4970752.02	Цевовод Магистрални
505	7402555.21	4970765.55	Цевовод Магистрални
506	7402544.77	4970776.60	Цевовод Магистрални
507	7402521.39	4970793.33	Цевовод Магистрални
508	7402514.09	4970800.67	Цевовод Магистрални
509	7402509.39	4970811.02	Цевовод Магистрални
510	7402504.92	4970833.68	Цевовод Магистрални
511	7402503.59	4970853.17	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	У	Вод
512	7402504.91	4970871.99	Цевовод Магистрални
513	7402507.03	4970888.49	Цевовод Магистрални
514	7402513.84	4970908.49	Цевовод Магистрални
515	7402522.32	4970926.04	Цевовод Магистрални
516	7402545.92	4970969.84	Цевовод Магистрални
517	7402551.89	4970966.26	Цевовод Магистрални
518	7402609.30	4971072.88	Цевовод Магистрални
519	7402654.98	4971152.23	Цевовод Магистрални
520	7402692.97	4971218.16	Цевовод Магистрални
521	7402662.84	4971241.68	Цевовод Магистрални
522	7402634.38	4971263.84	Цевовод Магистрални
523	7402602.76	4971286.79	Цевовод Магистрални
524	7402600.32	4971346.47	Цевовод Магистрални
525	7402610.03	4971362.16	Цевовод Магистрални
526	7402621.85	4971380.14	Цевовод Магистрални
527	7402627.69	4971387.45	Цевовод Магистрални
528	7402646.26	4971407.96	Цевовод Магистрални
529	7402696.55	4971464.08	Цевовод Магистрални
530	7402695.78	4971489.41	Цевовод Магистрални
531	7402696.16	4971493.14	Цевовод Магистрални
532	7402698.38	4971514.82	Цевовод Магистрални
533	7402700.39	4971531.16	Цевовод Магистрални
534	7402703.00	4971552.58	Цевовод Магистрални
535	7402708.13	4971594.77	Цевовод Магистрални
536	7402709.90	4971621.98	Цевовод Магистрални
537	7402715.78	4971679.30	Цевовод Магистрални
538	7402720.31	4971717.27	Цевовод Магистрални
539	7402725.33	4971756.34	Цевовод Магистрални
540	7402743.84	4971930.92	Цевовод Магистрални
541	7402746.62	4971959.52	Цевовод Магистрални
542	7402750.31	4971994.49	Цевовод Магистрални
543	7402754.54	4972034.19	Цевовод Магистрални
544	7402758.67	4972105.39	Цевовод Магистрални
545	7402761.15	4972165.93	Цевовод Магистрални
546	7402765.00	4972226.93	Цевовод Магистрални
547	7402767.65	4972262.02	Цевовод Магистрални
548	7402770.40	4972342.32	Цевовод Магистрални
549	7402772.32	4972356.97	Цевовод Магистрални
550	7402773.50	4972381.02	Цевовод Магистрални
551	7402773.81	4972394.81	Цевовод Магистрални
552	7402784.12	4972594.25	Цевовод Магистрални
553	7402784.42	4972646.25	Цевовод Магистрални
554	7402784.84	4972660.12	Цевовод Магистрални
555	7402796.68	4972832.78	Цевовод Магистрални
556	7402839.86	4973725.53	Цевовод Магистрални
557	7402852.98	4974035.33	Цевовод Магистрални
558	7402853.70	4974098.27	Цевовод Магистрални
559	7402854.89	4974120.37	Цевовод Магистрални
560	7402857.12	4974142.35	Цевовод Магистрални
561	7402865.00	4974249.10	Цевовод Магистрални
562	7402876.31	4974467.42	Цевовод Магистрални
563	7402881.36	4974522.61	Цевовод Магистрални
564	7402879.76	4974551.18	Цевовод Магистрални
565	7402886.88	4974678.06	Цевовод Магистрални
566	7402890.83	4974708.99	Цевовод Магистрални
567	7402891.40	4974729.32	Цевовод Магистрални
568	7402895.30	4974804.90	Цевовод Магистрални
569	7402896.94	4974831.38	Цевовод Магистрални
570	7402897.50	4974844.87	Цевовод Магистрални
571	7402892.56	4974858.52	Цевовод Магистрални
572	7402894.47	4974892.89	Цевовод Магистрални
573	7402902.56	4974923.89	Цевовод Магистрални

Ознака	X	Y	Вод
574	7402952.33	4974919.54	Цевовод Магистрални
575	7402964.14	4974988.77	Цевовод Магистрални
576	7402973.98	4975038.36	Цевовод Магистрални
577	7402980.36	4975049.08	Цевовод Магистрални
578	7402996.95	4975063.55	Цевовод Магистрални
579	7403022.65	4975085.61	Цевовод Магистрални
580	7403054.89	4975111.81	Цевовод Магистрални
581	7403070.10	4975129.87	Цевовод Магистрални
582	7403090.95	4975155.52	Цевовод Магистрални
583	7403131.59	4975205.86	Цевовод Магистрални
584	7403191.92	4975281.07	Цевовод Магистрални
585	7403176.88	4975291.70	Цевовод Магистрални
586	7403184.46	4975304.89	Цевовод Магистрални
587	7403193.04	4975318.30	Цевовод Магистрални
588	7403217.88	4975373.97	Цевовод Магистрални
589	7403247.61	4975442.73	Цевовод Магистрални
590	7403256.14	4975462.91	Цевовод Магистрални
591	7403261.58	4975482.31	Цевовод Магистрални
592	7403266.86	4975496.41	Цевовод Магистрални
593	7403296.81	4975565.84	Цевовод Магистрални
594	7403342.85	4975674.57	Цевовод Магистрални
595	7403458.08	4975937.32	Цевовод Магистрални
596	7403482.15	4975925.81	Цевовод Магистрални
597	7403519.39	4975977.16	Цевовод Магистрални
598	7403593.75	4976079.94	Цевовод Магистрални
599	7404069.19	4976736.51	Цевовод Магистрални
600	7404160.70	4976860.63	Цевовод Магистрални
601	7404189.54	4976890.19	Цевовод Магистрални
602	7404256.09	4976987.76	Цевовод Магистрални
603	7404359.80	4977135.08	Цевовод Магистрални
604	7404530.50	4977356.95	Цевовод Магистрални
605	7404595.69	4977446.57	Цевовод Магистрални
606	7405046.25	4978062.40	Цевовод Магистрални
607	7405100.85	4978138.69	Цевовод Магистрални
608	7405168.26	4978231.40	Цевовод Магистрални
609	7405182.47	4978251.01	Цевовод Магистрални
610	7405187.91	4978256.09	Цевовод Магистрални
611	7405218.40	4978296.34	Цевовод Магистрални
612	7405268.24	4978364.10	Цевовод Магистрални
613	7405315.85	4978426.33	Цевовод Магистрални
614	7405333.84	4978449.76	Цевовод Магистрални
615	7405353.04	4978479.17	Цевовод Магистрални
616	7405397.58	4978540.89	Цевовод Магистрални
617	7405444.33	4978602.05	Цевовод Магистрални
618	7405534.70	4978723.07	Цевовод Магистрални
619	7405619.54	4978840.76	Цевовод Магистрални
620	7405707.01	4978961.87	Цевовод Магистрални
621	7405714.25	4978981.20	Цевовод Магистрални
622	7405686.99	4978989.06	Цевовод Магистрални
623	7405741.80	4979165.90	Цевовод Магистрални
624	7405756.77	4979266.18	Цевовод Магистрални
625	7405693.05	4979337.78	Цевовод Магистрални
626	7405764.99	4979444.04	Цевовод Магистрални
627	7405900.93	4979774.68	Цевовод Магистрални
628	7406048.91	4980157.94	Цевовод Магистрални
629	7406054.25	4980231.60	Цевовод Магистрални
630	7406078.37	4980356.60	Цевовод Магистрални
631	7405999.68	4980451.08	Цевовод Магистрални
632	7405975.72	4980601.51	Цевовод Магистрални
633	7406008.31	4980718.21	Цевовод Магистрални
634	7406045.21	4980706.72	Цевовод Магистрални
635	7406050.17	4980711.21	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	У	Вод
636	7406144.43	4980798.25	Цевовод Магистрални
637	7406211.10	4980798.43	Цевовод Магистрални
638	7406241.24	4980909.56	Цевовод Магистрални
639	7406257.21	4980906.41	Цевовод Магистрални
640	7406319.98	4981095.79	Цевовод Магистрални
641	7406326.12	4981114.15	Цевовод Магистрални
642	7406308.90	4981130.67	Цевовод Магистрални
643	7406311.81	4981141.06	Цевовод Магистрални
644	7406347.33	4981264.26	Цевовод Магистрални
645	7406388.94	4981331.19	Цевовод Магистрални
646	7406429.39	4981391.36	Цевовод Магистрални
647	7406522.14	4981619.90	Цевовод Магистрални
648	7406566.02	4981729.60	Цевовод Магистрални
649	7406577.88	4981757.22	Цевовод Магистрални
650	7406595.87	4981786.17	Цевовод Магистрални
651	7406667.54	4981891.96	Цевовод Магистрални
652	7406698.35	4981933.43	Цевовод Магистрални
653	7406806.64	4982094.53	Цевовод Магистрални
654	7406833.80	4982139.21	Цевовод Магистрални
655	7406851.53	4982177.71	Цевовод Магистрални
656	7406911.42	4982264.79	Цевовод Магистрални
657	7406988.34	4982374.43	Цевовод Магистрални
658	7407001.15	4982401.67	Цевовод Магистрални
659	7407097.97	4982538.61	Цевовод Магистрални
660	7407195.86	4982680.37	Цевовод Магистрални
661	7407233.04	4982735.70	Цевовод Магистрални
662	7407244.23	4982784.46	Цевовод Магистрални
663	7407226.22	4982797.35	Цевовод Магистрални
664	7407230.57	4982803.55	Цевовод Магистрални
665	7407279.65	4982768.73	Цевовод Магистрални
666	7407298.58	4982794.27	Цевовод Магистрални
667	7407340.30	4982847.63	Цевовод Магистрални
668	7407377.02	4982880.29	Цевовод Магистрални
669	7407507.16	4982960.60	Цевовод Магистрални
670	7407578.92	4982990.92	Цевовод Магистрални
671	7407652.35	4983010.29	Цевовод Магистрални
672	7407741.33	4983018.91	Цевовод Магистрални
673	7407995.78	4983031.59	Цевовод Магистрални
674	7408105.40	4983027.52	Цевовод Магистрални
675	7408176.02	4983039.38	Цевовод Магистрални
676	7408216.69	4983047.43	Цевовод Магистрални
677	7408267.90	4983067.43	Цевовод Магистрални
678	7408335.13	4983110.20	Цевовод Магистрални
679	7408365.21	4983143.95	Цевовод Магистрални
680	7408388.07	4983180.82	Цевовод Магистрални
681	7408423.19	4983236.49	Цевовод Магистрални
682	7408453.91	4983314.49	Цевовод Магистрални
683	7408470.20	4983376.58	Цевовод Магистрални
684	7408479.38	4983469.00	Цевовод Магистрални
685	7408577.59	4983898.95	Цевовод Магистрални
686	7408580.43	4983912.04	Цевовод Магистрални
687	7408585.29	4983934.58	Цевовод Магистрални
688	7408597.31	4983977.41	Цевовод Магистрални
689	7408589.95	4984022.38	Цевовод Магистрални
690	7408621.20	4984047.30	Цевовод Магистрални
691	7408647.63	4984112.18	Цевовод Магистрални
692	7408698.90	4984224.37	Цевовод Магистрални
693	7408742.77	4984285.19	Цевовод Магистрални
694	7408767.43	4984317.40	Цевовод Магистрални
695	7408782.97	4984339.83	Цевовод Магистрални
696	7408822.26	4984394.07	Цевовод Магистрални
697	7408904.69	4984494.84	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	У	Вод
698	7408976.34	4984573.88	Цевовод Магистрални
699	7409056.11	4984664.67	Цевовод Магистрални
700	7409072.61	4984671.84	Цевовод Магистрални
701	7409099.10	4984700.98	Цевовод Магистрални
702	7409115.68	4984720.40	Цевовод Магистрални
703	7409168.83	4984778.08	Цевовод Магистрални
704	7409190.17	4984802.93	Цевовод Магистрални
705	7409211.54	4984781.48	Цевовод Магистрални
706	7409234.32	4984805.62	Цевовод Магистрални
707	7409264.97	4984848.02	Цевовод Магистрални
708	7409315.57	4984912.34	Цевовод Магистрални
709	7409390.21	4985002.39	Цевовод Магистрални
710	7409453.50	4985099.68	Цевовод Магистрални
711	7409486.62	4985165.91	Цевовод Магистрални
712	7409534.80	4985254.13	Цевовод Магистрални
713	7409536.21	4985257.66	Цевовод Магистрални
714	7409571.52	4985384.31	Цевовод Магистрални
715	7409586.34	4985451.16	Цевовод Магистрални
716	7409682.99	4985461.80	Цевовод Магистрални
717	7409713.10	4985465.12	Цевовод Магистрални
718	7409743.56	4985468.47	Цевовод Магистрални
719	7409773.30	4985483.33	Цевовод Магистрални
720	7409794.48	4985487.48	Цевовод Магистрални
721	7409988.60	4985507.09	Цевовод Магистрални
722	7410082.12	4985513.76	Цевовод Магистрални
723	7410131.16	4985515.05	Цевовод Магистрални
724	7410357.53	4985534.78	Цевовод Магистрални
725	7410464.98	4985545.63	Цевовод Магистрални
726	7410704.80	4985568.43	Цевовод Магистрални
727	7410799.61	4985577.28	Цевовод Магистрални
728	7410887.38	4985585.48	Цевовод Магистрални
729	7411160.34	4985610.59	Цевовод Магистрални
730	7411478.40	4985641.53	Цевовод Магистрални
731	7411686.36	4985659.75	Цевовод Магистрални
732	7411908.43	4985679.20	Цевовод Магистрални
733	7412204.46	4985706.70	Цевовод Магистрални
734	7412201.63	4985754.27	Цевовод Магистрални
735	7416617.93	4964299.56	Цевовод Магистрални
736	7416615.37	4964300.44	Цевовод Магистрални
737	7416620.95	4964315.49	Цевовод Магистрални
738	7416461.79	4964372.71	Цевовод Магистрални
739	7416383.14	4964400.99	Цевовод Магистрални
740	7416292.57	4964433.55	Цевовод Магистрални
741	7416189.13	4964471.73	Цевовод Магистрални
742	7416094.89	4964517.23	Цевовод Магистрални
743	7415827.96	4964623.30	Цевовод Магистрални
744	7415834.10	4964637.71	Цевовод Магистрални
745	7415489.92	4964772.80	Цевовод Магистрални
746	7415390.70	4964812.75	Цевовод Магистрални
747	7415279.27	4964857.99	Цевовод Магистрални
748	7415198.57	4964890.81	Цевовод Магистрални
749	7415164.54	4964904.08	Цевовод Магистрални
750	7415136.01	4964916.16	Цевовод Магистрални
751	7415055.04	4964956.71	Цевовод Магистрални
752	7414827.34	4965070.08	Цевовод Магистрални
753	7414658.87	4965153.76	Цевовод Магистрални
754	7414422.03	4965277.76	Цевовод Магистрални
755	7414356.69	4965313.85	Цевовод Магистрални
756	7414309.73	4965341.33	Цевовод Магистрални
757	7414113.74	4965456.02	Цевовод Магистрални
758	7413958.27	4965546.25	Цевовод Магистрални
759	7413876.54	4965593.69	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	Y	Вод
760	7413742.60	4965670.02	Цевовод Магистрални
761	7413393.43	4965869.40	Цевовод Магистрални
762	7413215.36	4965979.92	Цевовод Магистрални
763	7413058.70	4966076.26	Цевовод Магистрални
764	7413034.51	4966091.14	Цевовод Магистрални
765	7412957.69	4966138.38	Цевовод Магистрални
766	7412940.57	4966149.01	Цевовод Магистрални
767	7412922.61	4966158.95	Цевовод Магистрални
768	7412880.75	4966186.70	Цевовод Магистрални
769	7412797.04	4966239.19	Цевовод Магистрални
770	7412697.68	4966303.61	Цевовод Магистрални
771	7412578.57	4966380.75	Цевовод Магистрални
772	7412470.00	4966450.15	Цевовод Магистрални
773	7412436.79	4966471.06	Цевовод Магистрални
774	7412408.32	4966489.12	Цевовод Магистрални
775	7412389.42	4966501.17	Цевовод Магистрални
776	7412205.57	4966617.24	Цевовод Магистрални
777	7412003.34	4966761.70	Цевовод Магистрални
778	7411792.82	4966912.08	Цевовод Магистрални
779	7411437.90	4967165.62	Цевовод Магистрални
780	7411197.07	4967255.10	Цевовод Магистрални
781	7411019.10	4967321.22	Цевовод Магистрални
782	7410937.98	4967351.36	Цевовод Магистрални
783	7410908.01	4967362.49	Цевовод Магистрални
784	7410816.75	4967395.20	Цевовод Магистрални
785	7410739.82	4967419.34	Цевовод Магистрални
786	7410655.43	4967442.56	Цевовод Магистрални
787	7410599.78	4967457.49	Цевовод Магистрални
788	7410576.38	4967462.72	Цевовод Магистрални
789	7410545.54	4967469.38	Цевовод Магистрални
790	7410521.30	4967475.02	Цевовод Магистрални
791	7410407.47	4967499.97	Цевовод Магистрални
792	7410312.16	4967519.18	Цевовод Магистрални
793	7410181.51	4967540.87	Цевовод Магистрални
794	7409922.48	4967583.87	Цевовод Магистрални
795	7409888.03	4967595.88	Цевовод Магистрални
796	7409848.40	4967609.70	Цевовод Магистрални
797	7409798.67	4967633.40	Цевовод Магистрални
798	7409757.78	4967652.89	Цевовод Магистрални
799	7409702.02	4967679.46	Цевовод Магистрални
800	7409653.32	4967702.67	Цевовод Магистрални
801	7409559.79	4967746.96	Цевовод Магистрални
802	7409474.47	4967787.37	Цевовод Магистрални
803	7409374.98	4967836.38	Цевовод Магистрални
804	7409285.34	4967879.42	Цевовод Магистрални
805	7409154.29	4967942.34	Цевовод Магистрални
806	7409033.25	4968000.45	Цевовод Магистрални
807	7408898.70	4968064.36	Цевовод Магистрални
808	7408813.11	4968104.86	Цевовод Магистрални
809	7408771.25	4968125.48	Цевовод Магистрални
810	7408755.10	4968133.38	Цевовод Магистрални
811	7408735.82	4968144.73	Цевовод Магистрални
812	7408707.14	4968161.93	Цевовод Магистрални
813	7408669.08	4968184.92	Цевовод Магистрални
814	7408625.16	4968211.64	Цевовод Магистрални
815	7408566.36	4968262.86	Цевовод Магистрални
816	7408555.89	4968256.84	Цевовод Магистрални
817	7408502.41	4968226.15	Цевовод Магистрални
818	7408494.90	4968220.33	Цевовод Магистрални
819	7408425.41	4968180.21	Цевовод Магистрални
820	7408356.12	4968140.20	Цевовод Магистрални
821	7408286.82	4968100.19	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	У	Вод
822	7408201.98	4968050.34	Цевовод Магистрални
823	7408119.96	4968002.56	Цевовод Магистрални
824	7408000.03	4967933.48	Цевовод Магистрални
825	7407966.30	4967913.69	Цевовод Магистрални
826	7407957.39	4967913.09	Цевовод Магистрални
827	7407922.26	4967892.70	Цевовод Магистрални
828	7407887.99	4967872.80	Цевовод Магистрални
829	7407861.81	4967864.11	Цевовод Магистрални
830	7407817.60	4967859.66	Цевовод Магистрални
831	7407764.72	4967854.68	Цевовод Магистрални
832	7407709.85	4967897.70	Цевовод Магистрални
833	7407659.31	4967939.03	Цевовод Магистрални
834	7407624.18	4967969.92	Цевовод Магистрални
835	7407587.26	4968004.24	Цевовод Магистрални
836	7407541.78	4968048.45	Цевовод Магистрални
837	7407528.20	4968052.35	Цевовод Магистрални
838	7407526.71	4968053.55	Цевовод Магистрални
839	7407505.10	4968074.68	Цевовод Магистрални
840	7407467.80	4968115.63	Цевовод Магистрални
841	7407428.39	4968157.92	Цевовод Магистрални
842	7407390.04	4968199.17	Цевовод Магистрални
843	7407365.66	4968227.74	Цевовод Магистрални
844	7407291.89	4968370.14	Цевовод Магистрални
845	7407272.52	4968408.46	Цевовод Магистрални
846	7407246.77	4968459.87	Цевовод Магистрални
847	7407192.74	4968566.76	Цевовод Магистрални
848	7407162.18	4968627.88	Цевовод Магистрални
849	7407129.25	4968688.20	Цевовод Магистрални
850	7407114.98	4968724.92	Цевовод Магистрални
851	7407132.50	4968734.01	Цевовод Магистрални
852	7407096.97	4968797.34	Цевовод Магистрални
853	7407090.83	4968807.55	Цевовод Магистрални
854	7407065.97	4968848.26	Цевовод Магистрални
855	7407060.23	4968859.94	Цевовод Магистрални
856	7407050.40	4968855.32	Цевовод Магистрални
857	7407007.53	4968920.73	Цевовод Магистрални
858	7406967.51	4968978.98	Цевовод Магистрални
859	7406929.79	4969039.17	Цевовод Магистрални
860	7406903.86	4969078.05	Цевовод Магистрални
861	7406882.85	4969109.63	Цевовод Магистрални
862	7406860.42	4969143.13	Цевовод Магистрални
863	7406827.77	4969191.91	Цевовод Магистрални
864	7406741.97	4969318.72	Цевовод Магистрални
865	7406755.34	4969328.19	Цевовод Магистрални
866	7406698.53	4969405.36	Цевовод Магистрални
867	7406628.59	4969500.35	Цевовод Магистрални
868	7406560.89	4969588.83	Цевовод Магистрални
869	7406508.74	4969657.11	Цевовод Магистрални
870	7406468.16	4969710.17	Цевовод Магистрални
871	7406382.65	4969822.91	Цевовод Магистрални
872	7406297.27	4969935.47	Цевовод Магистрални
873	7406156.92	4970051.69	Цевовод Магистрални
874	7406121.15	4970081.31	Цевовод Магистрални
875	7405942.35	4970232.67	Цевовод Магистрални
876	7405756.45	4970390.04	Цевовод Магистрални
877	7405671.62	4970448.37	Цевовод Магистрални
878	7405658.23	4970457.00	Цевовод Магистрални
879	7405621.42	4970478.78	Цевовод Магистрални
880	7405588.72	4970498.08	Цевовод Магистрални
881	7405413.58	4970550.23	Цевовод Магистрални
882	7405111.90	4970639.97	Цевовод Магистрални
883	7405099.96	4970643.41	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	Y	Вод
884	7405096.20	4970628.23	Цевовод Магистрални
885	7405086.15	4970587.67	Цевовод Магистрални
886	7405007.85	4970607.43	Цевовод Магистрални
887	7404945.24	4970623.23	Цевовод Магистрални
888	7404727.24	4970678.25	Цевовод Магистрални
889	7404687.10	4970688.38	Цевовод Магистрални
890	7404632.62	4970702.13	Цевовод Магистрални
891	7404610.45	4970661.06	Цевовод Магистрални
892	7404575.10	4970595.57	Цевовод Магистрални
893	7404495.82	4970479.79	Цевовод Магистрални
894	7404457.07	4970434.78	Цевовод Магистрални
895	7404445.67	4970421.54	Цевовод Магистрални
896	7404427.47	4970400.40	Цевовод Магистрални
897	7404409.04	4970377.56	Цевовод Магистрални
898	7404353.32	4970292.37	Цевовод Магистрални
899	7404315.35	4970234.32	Цевовод Магистрални
900	7404218.72	4970086.55	Цевовод Магистрални
901	7404157.49	4970011.67	Цевовод Магистрални
902	7404147.89	4969999.93	Цевовод Магистрални
903	7404130.01	4969978.06	Цевовод Магистрални
904	7404122.45	4969968.82	Цевовод Магистрални
905	7404087.58	4969929.88	Цевовод Магистрални
906	7403762.30	4969592.96	Цевовод Магистрални
907	7403729.90	4969624.49	Цевовод Магистрални
908	7403656.85	4969695.57	Цевовод Магистрални
909	7403609.90	4969649.10	Цевовод Магистрални
910	7403447.33	4969488.20	Цевовод Магистрални
911	7403402.41	4969533.60	Цевовод Магистрални
912	7403344.99	4969527.15	Цевовод Магистрални
913	7403323.90	4969524.78	Цевовод Магистрални
914	7403250.06	4969404.54	Цевовод Магистрални
915	7403211.74	4969295.76	Цевовод Магистрални
916	7403167.99	4969171.56	Цевовод Магистрални
917	7403123.23	4969044.47	Цевовод Магистрални
918	7403058.91	4968972.98	Цевовод Магистрални
919	7402899.91	4969053.09	Цевовод Магистрални
920	7402885.30	4969024.66	Цевовод Магистрални
921	7416621.66	4964302.81	Цевовод Магистрални
922	7416621.07	4964305.24	Цевовод Магистрални
923	7416626.53	4964320.46	Цевовод Магистрални
924	7416695.27	4964296.36	Цевовод Магистрални
925	7416766.34	4964271.45	Цевовод Магистрални
926	7416830.82	4964248.73	Цевовод Магистрални
927	7416895.54	4964225.93	Цевовод Магистрални
928	7416915.18	4964220.71	Цевовод Магистрални
929	7416916.15	4964241.17	Цевовод Магистрални
930	7416921.67	4964246.32	Цевовод Магистрални
931	7416934.56	4964331.45	Цевовод Магистрални
932	7416949.74	4964421.86	Цевовод Магистрални
933	7416961.09	4964490.45	Цевовод Магистрални
934	7416963.31	4964501.90	Цевовод Магистрални
935	7416966.62	4964522.17	Цевовод Магистрални
936	7416963.15	4964530.12	Цевовод Магистрални
937	7416968.80	4964566.67	Цевовод Магистрални
938	7416976.80	4964617.34	Цевовод Магистрални
939	7416997.86	4964750.19	Цевовод Магистрални
940	7417012.94	4964845.29	Цевовод Магистрални
941	7417026.36	4964928.31	Цевовод Магистрални
942	7417037.95	4965000.10	Цевовод Магистрални
943	7417043.27	4965033.09	Цевовод Магистрални
944	7417056.54	4965114.84	Цевовод Магистрални
945	7417059.89	4965135.07	Цевовод Магистрални

Ознака	X	Y	Вод
946	7417064.02	4965158.88	Цевовод Магистрални
947	7417066.12	4965174.28	Цевовод Магистрални
948	7417071.98	4965210.49	Цевовод Магистрални
949	7417093.81	4965345.54	Цевовод Магистрални
950	7417108.68	4965446.54	Цевовод Магистрални
951	7417122.42	4965539.89	Цевовод Магистрални
952	7417136.40	4965634.86	Цевовод Магистрални
953	7417141.51	4965669.55	Цевовод Магистрални
954	7417153.08	4965748.14	Цевовод Магистрални
955	7417164.64	4965826.73	Цевовод Магистрални
956	7417170.15	4965861.10	Цевовод Магистрални
957	7417181.46	4965931.75	Цевовод Магистрални
958	7417192.00	4965997.58	Цевовод Магистрални
959	7417202.30	4966061.87	Цевовод Магистрални
960	7417218.37	4966162.26	Цевовод Магистрални
961	7417234.45	4966262.65	Цевовод Магистрални
962	7417248.32	4966349.30	Цевовод Магистрални
963	7417260.41	4966428.71	Цевовод Магистрални
964	7417262.32	4966439.99	Цевовод Магистрални
965	7417267.98	4966473.70	Цевовод Магистрални
966	7417269.06	4966480.96	Цевовод Магистрални
967	7417252.10	4966482.92	Цевовод Магистрални
968	7417252.38	4966526.27	Цевовод Магистрални
969	7417256.27	4966638.95	Цевовод Магистрални
970	7417258.90	4966744.01	Цевовод Магистрални
971	7417260.67	4966814.30	Цевовод Магистрални
972	7417263.08	4966919.64	Цевовод Магистрални
973	7417264.17	4966967.12	Цевовод Магистрални
974	7417264.85	4967016.52	Цевовод Магистрални
975	7417264.89	4967028.77	Цевовод Магистрални
976	7417263.09	4967063.84	Цевовод Магистрални
977	7417263.03	4967073.33	Цевовод Магистрални
978	7417265.64	4967173.06	Цевовод Магистрални
979	7417266.60	4967210.03	Цевовод Магистрални
980	7417269.24	4967277.79	Цевовод Магистрални
981	7417270.25	4967292.68	Цевовод Магистрални
982	7417273.26	4967313.44	Цевовод Магистрални
983	7417325.86	4967306.91	Цевовод Магистрални
984	7417393.53	4967295.14	Цевовод Магистрални
985	7417447.60	4967287.56	Цевовод Магистрални
986	7417500.95	4967281.97	Цевовод Магистрални
987	7417601.26	4967272.98	Цевовод Магистрални
988	7417626.79	4967270.69	Цевовод Магистрални
989	7417638.04	4967269.65	Цевовод Магистрални
990	7417664.00	4967266.79	Цевовод Магистрални
991	7417694.28	4967262.37	Цевовод Магистрални
992	7417724.46	4967257.29	Цевовод Магистрални
993	7417728.40	4967273.40	Цевовод Магистрални
994	7417797.84	4967263.28	Цевовод Магистрални
995	7417883.54	4967250.80	Цевовод Магистрални
996	7417940.90	4967241.35	Цевовод Магистрални
997	7417998.27	4967231.90	Цевовод Магистрални
998	7418031.27	4967230.27	Цевовод Магистрални
999	7418049.97	4967224.34	Цевовод Магистрални
1000	7418093.54	4967215.82	Цевовод Магистрални
1001	7418160.49	4967206.82	Цевовод Магистрални
1002	7418227.44	4967197.81	Цевовод Магистрални
1003	7418266.86	4967226.88	Цевовод Магистрални
1004	7418274.69	4967223.33	Цевовод Магистрални
1005	7418282.72	4967247.09	Цевовод Магистрални
1006	7418303.93	4967311.58	Цевовод Магистрални
1007	7418316.53	4967350.28	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	Y	Вод
1008	7418322.45	4967372.73	Цевовод Магистрални
1009	7418327.27	4967394.68	Цевовод Магистрални
1010	7418332.83	4967393.33	Цевовод Магистрални
1011	7418343.99	4967444.70	Цевовод Магистрални
1012	7418352.04	4967493.99	Цевовод Магистрални
1013	7418354.47	4967508.48	Цевовод Магистрални
1014	7418357.43	4967526.10	Цевовод Магистрални
1015	7418360.13	4967542.31	Цевовод Магистрални
1016	7418369.11	4967596.64	Цевовод Магистрални
1017	7418370.09	4967614.46	Цевовод Магистрални
1018	7418354.30	4967616.14	Цевовод Магистрални
1019	7418350.32	4967625.66	Цевовод Магистрални
1020	7418353.95	4967677.95	Цевовод Магистрални
1021	7418346.51	4967754.90	Цевовод Магистрални
1022	7418344.96	4967784.91	Цевовод Магистрални
1023	7418330.78	4967889.49	Цевовод Магистрални
1024	7418326.24	4967929.73	Цевовод Магистрални
1025	7418320.08	4967981.86	Цевовод Магистрални
1026	7418312.86	4968049.56	Цевовод Магистрални
1027	7418307.28	4968101.31	Цевовод Магистрални
1028	7418305.37	4968117.95	Цевовод Магистрални
1029	7418303.48	4968137.14	Цевовод Магистрални
1030	7418302.46	4968146.91	Цевовод Магистрални
1031	7418300.84	4968162.27	Цевовод Магистрални
1032	7418292.46	4968161.18	Цевовод Магистрални
1033	7418280.55	4968263.48	Цевовод Магистрални
1034	7418275.31	4968310.21	Цевовод Магистрални
1035	7418259.16	4968454.45	Цевовод Магистрални
1036	7418247.57	4968554.35	Цевовод Магистрални
1037	7418246.36	4968564.23	Цевовод Магистрални
1038	7418243.95	4968586.37	Цевовод Магистрални
1039	7418242.70	4968596.72	Цевовод Магистрални
1040	7418232.22	4968677.14	Цевовод Магистрални
1041	7418227.93	4968740.76	Цевовод Магистрални
1042	7418223.46	4968806.99	Цевовод Магистрални
1043	7418220.23	4968861.15	Цевовод Магистрални
1044	7418213.67	4968986.07	Цевовод Магистрални
1045	7418212.14	4969118.72	Цевовод Магистрални
1046	7418211.64	4969154.16	Цевовод Магистрални
1047	7418217.82	4969162.63	Цевовод Магистрални
1048	7418217.41	4969226.90	Цевовод Магистрални
1049	7418215.06	4969312.61	Цевовод Магистрални
1050	7418214.08	4969355.08	Цевовод Магистрални
1051	7418213.88	4969373.45	Цевовод Магистрални
1052	7418208.60	4969403.42	Цевовод Магистрални
1053	7418211.22	4969416.52	Цевовод Магистрални
1054	7418206.86	4969503.90	Цевовод Магистрални
1055	7418205.28	4969575.14	Цевовод Магистрални
1056	7418207.11	4969593.43	Цевовод Магистрални
1057	7418215.58	4969622.07	Цевовод Магистрални
1058	7418225.06	4969643.13	Цевовод Магистрални
1059	7418239.78	4969670.07	Цевовод Магистрални
1060	7418271.20	4969715.94	Цевовод Магистрални
1061	7418275.40	4969724.87	Цевовод Магистрални
1062	7418309.53	4969771.12	Цевовод Магистрални
1063	7418343.54	4969817.22	Цевовод Магистрални
1064	7418387.32	4969876.48	Цевовод Магистрални
1065	7418436.22	4969942.66	Цевовод Магистрални
1066	7418443.41	4969971.34	Цевовод Магистрални
1067	7418453.86	4970008.66	Цевовод Магистрални
1068	7418456.55	4970030.73	Цевовод Магистрални
1069	7418456.28	4970053.45	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	У	Вод
1070	7418451.70	4970096.66	Цевовод Магистрални
1071	7418444.48	4970141.00	Цевовод Магистрални
1072	7418441.48	4970163.94	Цевовод Магистрални
1073	7418440.19	4970176.28	Цевовод Магистрални
1074	7418437.25	4970206.44	Цевовод Магистрални
1075	7418431.97	4970222.29	Цевовод Магистрални
1076	7418423.77	4970279.88	Цевовод Магистрални
1077	7418420.17	4970306.56	Цевовод Магистрални
1078	7418406.00	4970403.06	Цевовод Магистрални
1079	7418397.71	4970476.10	Цевовод Магистрални
1080	7418396.13	4970488.23	Цевовод Магистрални
1081	7418393.06	4970521.34	Цевовод Магистрални
1082	7418393.87	4970540.64	Цевовод Магистрални
1083	7418380.87	4970632.17	Цевовод Магистрални
1084	7418367.82	4970727.88	Цевовод Магистрални
1085	7418355.31	4970816.54	Цевовод Магистрални
1086	7418347.26	4970833.76	Цевовод Магистрални
1087	7418325.55	4970983.96	Цевовод Магистрални
1088	7418303.44	4971136.83	Цевовод Магистрални
1089	7418283.04	4971287.04	Цевовод Магистрални
1090	7418267.31	4971402.84	Цевовод Магистрални
1091	7418311.55	4971535.73	Цевовод Магистрални
1092	7418353.09	4971660.51	Цевовод Магистрални
1093	7418389.44	4971765.42	Цевовод Магистрални
1094	7418425.37	4971871.96	Цевовод Магистрални
1095	7418442.81	4971923.68	Цевовод Магистрални
1096	7418461.03	4971977.62	Цевовод Магистрални
1097	7418464.93	4971988.76	Цевовод Магистрални
1098	7418477.37	4972024.25	Цевовод Магистрални
1099	7418481.58	4972024.94	Цевовод Магистрални
1100	7418501.11	4972082.95	Цевовод Магистрални
1101	7418513.03	4972119.67	Цевовод Магистрални
1102	7418537.41	4972193.81	Цевовод Магистрални
1103	7418575.36	4972305.94	Цевовод Магистрални
1104	7418590.37	4972351.03	Цевовод Магистрални
1105	7418624.84	4972454.57	Цевовод Магистрални
1106	7418649.19	4972526.86	Цевовод Магистрални
1107	7418673.53	4972599.16	Цевовод Магистрални
1108	7418701.00	4972681.45	Цевовод Магистрални
1109	7418699.67	4972697.37	Цевовод Магистрални
1110	7418719.54	4972755.99	Цевовод Магистрални
1111	7418750.92	4972848.55	Цевовод Магистрални
1112	7418775.74	4972921.75	Цевовод Магистрални
1113	7418794.01	4972978.24	Цевовод Магистрални
1114	7418831.78	4972967.11	Цевовод Магистрални
1115	7418877.90	4972970.18	Цевовод Магистрални
1116	7418916.22	4972966.48	Цевовод Магистрални
1117	7418984.06	4972955.87	Цевовод Магистрални
1118	7419057.82	4972941.23	Цевовод Магистрални
1119	7419087.32	4972934.71	Цевовод Магистрални
1120	7419121.00	4972922.95	Цевовод Магистрални
1121	7419153.44	4972908.85	Цевовод Магистрални
1122	7419190.13	4972889.86	Цевовод Магистрални
1123	7419227.24	4972870.60	Цевовод Магистрални
1124	7419215.77	4972843.18	Цевовод Магистрални
1125	7425650.12	4968395.24	Цевовод Магистрални
1126	7425647.65	4968397.49	Цевовод Магистрални
1127	7425650.91	4968410.76	Цевовод Магистрални
1128	7425560.95	4968435.00	Цевовод Магистрални
1129	7425563.53	4968445.19	Цевовод Магистрални
1130	7425496.86	4968461.50	Цевовод Магистрални
1131	7425442.51	4968475.99	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	У	Вод
1132	7425246.04	4968519.23	Цевовод Магистрални
1133	7425178.39	4968533.75	Цевовод Магистрални
1134	7425084.80	4968553.84	Цевовод Магистрални
1135	7425012.31	4968569.06	Цевовод Магистрални
1136	7424875.52	4968598.62	Цевовод Магистрални
1137	7424853.69	4968603.67	Цевовод Магистрални
1138	7424672.72	4968649.40	Цевовод Магистрални
1139	7424554.51	4968679.58	Цевовод Магистрални
1140	7424507.24	4968691.86	Цевовод Магистрални
1141	7424457.30	4968704.56	Цевовод Магистрални
1142	7424419.46	4968714.40	Цевовод Магистрални
1143	7424373.53	4968726.28	Цевовод Магистрални
1144	7424239.49	4968760.39	Цевовод Магистрални
1145	7424108.11	4968794.83	Цевовод Магистрални
1146	7423874.10	4968853.66	Цевовод Магистрални
1147	7423733.88	4968890.21	Цевовод Магистрални
1148	7423696.72	4968899.86	Цевовод Магистрални
1149	7423693.92	4968891.89	Цевовод Магистрални
1150	7423658.38	4968905.56	Цевовод Магистрални
1151	7423616.65	4968928.76	Цевовод Магистрални
1152	7423600.59	4968939.36	Цевовод Магистрални
1153	7423604.80	4968945.77	Цевовод Магистрални
1154	7423552.61	4968979.11	Цевовод Магистрални
1155	7423530.05	4968994.24	Цевовод Магистрални
1156	7423410.79	4969073.96	Цевовод Магистрални
1157	7423338.40	4969121.50	Цевовод Магистрални
1158	7423194.58	4969215.75	Цевовод Магистрални
1159	7423038.30	4969318.70	Цевовод Магистрални
1160	7422835.75	4969450.76	Цевовод Магистрални
1161	7422639.26	4969579.91	Цевовод Магистрални
1162	7422549.97	4969638.59	Цевовод Магистрални
1163	7422433.61	4969714.82	Цевовод Магистрални
1164	7422384.37	4969748.12	Цевовод Магистрални
1165	7422333.08	4969780.48	Цевовод Магистрални
1166	7422272.62	4969819.39	Цевовод Магистрални
1167	7422198.86	4969867.40	Цевовод Магистрални
1168	7422066.90	4969954.12	Цевовод Магистрални
1169	7422010.02	4969992.55	Цевовод Магистрални
1170	7421980.20	4970018.26	Цевовод Магистрални
1171	7421951.85	4970049.24	Цевовод Магистрални
1172	7421936.00	4970072.55	Цевовод Магистрални
1173	7421927.61	4970092.47	Цевовод Магистрални
1174	7421911.63	4970126.13	Цевовод Магистрални
1175	7421910.42	4970139.96	Цевовод Магистрални
1176	7421903.20	4970159.44	Цевовод Магистрални
1177	7421889.20	4970209.13	Цевовод Магистрални
1178	7421881.03	4970224.42	Цевовод Магистрални
1179	7421871.38	4970258.80	Цевовод Магистрални
1180	7421846.76	4970345.84	Цевовод Магистрални
1181	7421835.24	4970386.54	Цевовод Магистрални
1182	7421794.69	4970522.00	Цевовод Магистрални
1183	7421788.89	4970541.37	Цевовод Магистрални
1184	7421772.17	4970597.75	Цевовод Магистрални
1185	7421754.42	4970663.90	Цевовод Магистрални
1186	7421739.74	4970708.24	Цевовод Магистрални
1187	7421738.56	4970720.99	Цевовод Магистрални
1188	7421731.28	4970741.93	Цевовод Магистрални
1189	7421712.67	4970799.77	Цевовод Магистрални
1190	7421698.87	4970846.02	Цевовод Магистрални
1191	7421690.04	4970862.93	Цевовод Магистрални
1192	7421659.01	4970962.20	Цевовод Магистрални
1193	7421647.05	4970998.28	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	У	Вод
1194	7421599.14	4971142.67	Цевовод Магистрални
1195	7421584.86	4971138.73	Цевовод Магистрални
1196	7421542.32	4971269.47	Цевовод Магистрални
1197	7421524.31	4971322.97	Цевовод Магистрални
1198	7421502.99	4971386.29	Цевовод Магистрални
1199	7421491.05	4971414.93	Цевовод Магистрални
1200	7421485.11	4971429.75	Цевовод Магистрални
1201	7421469.49	4971425.74	Цевовод Магистрални
1202	7421463.98	4971441.57	Цевовод Магистрални
1203	7421318.88	4971467.53	Цевовод Магистрални
1204	7421222.92	4971484.46	Цевовод Магистрални
1205	7421199.56	4971491.02	Цевовод Магистрални
1206	7421179.13	4971499.61	Цевовод Магистрални
1207	7421189.48	4971513.61	Цевовод Магистрални
1208	7421165.15	4971538.63	Цевовод Магистрални
1209	7421120.91	4971584.14	Цевовод Магистрални
1210	7421088.37	4971620.90	Цевовод Магистрални
1211	7421047.70	4971662.97	Цевовод Магистрални
1212	7420983.31	4971724.15	Цевовод Магистрални
1213	7420931.51	4971764.17	Цевовод Магистрални
1214	7420825.42	4971841.45	Цевовод Магистрални
1215	7420762.25	4971889.93	Цевовод Магистрални
1216	7420698.64	4971937.96	Цевовод Магистрални
1217	7420633.55	4971985.84	Цевовод Магистрални
1218	7420624.97	4971985.41	Цевовод Магистрални
1219	7420599.39	4972005.94	Цевовод Магистрални
1220	7420525.38	4972061.39	Цевовод Магистрални
1221	7420516.83	4972067.52	Цевовод Магистрални
1222	7420504.45	4972077.24	Цевовод Магистрални
1223	7420493.84	4972085.18	Цевовод Магистрални
1224	7420416.84	4972143.24	Цевовод Магистрални
1225	7420391.95	4972162.71	Цевовод Магистрални
1226	7420278.51	4972244.09	Цевовод Магистрални
1227	7420163.56	4972327.46	Цевовод Магистрални
1228	7420054.19	4972403.76	Цевовод Магистрални
1229	7419854.43	4972546.84	Цевовод Магистрални
1230	7419842.93	4972554.76	Цевовод Магистрални
1231	7419811.28	4972577.13	Цевовод Магистрални
1232	7419800.18	4972584.99	Цевовод Магистрални
1233	7419742.18	4972625.49	Цевовод Магистрални
1234	7419684.54	4972660.35	Цевовод Магистрални
1235	7419612.95	4972697.11	Цевовод Магистрални
1236	7419582.19	4972711.70	Цевовод Магистрални
1237	7419571.29	4972717.36	Цевовод Магистрални
1238	7419549.16	4972728.18	Цевовод Магистрални
1239	7419539.58	4972731.85	Цевовод Магистрални
1240	7419351.31	4972826.95	Цевовод Магистрални
1241	7419241.36	4972885.73	Цевовод Магистрални
1242	7419221.38	4972840.90	Цевовод Магистрални
1243	7418461.15	4983986.04	Цевовод Магистрални
1244	7418461.15	4983972.88	Цевовод Магистрални
1245	7434100.43	4978122.65	Цевовод Магистрални
1246	7434113.18	4978305.11	Цевовод Магистрални
1247	7434265.26	4978287.92	Цевовод Магистрални
1248	7434430.86	4978263.92	Цевовод Магистрални
1249	7434589.70	4978240.32	Цевовод Магистрални
1250	7434669.11	4978226.04	Цевовод Магистрални
1251	7434748.53	4978208.57	Цевовод Магистрални
1252	7434823.44	4978189.60	Цевовод Магистрални
1253	7434976.47	4978151.00	Цевовод Магистрални
1254	7435094.34	4978118.20	Цевовод Магистрални
1255	7435151.46	4978100.12	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	У	Вод
1256	7435191.78	4978078.65	Цевовод Магистрални
1257	7435284.18	4978244.76	Цевовод Магистрални
1258	7436097.40	4978721.40	Цевовод Магистрални
1259	7436199.73	4978780.93	Цевовод Магистрални
1260	7436241.95	4978805.45	Цевовод Магистрални
1261	7436253.12	4978788.28	Цевовод Магистрални
1262	7436347.34	4978849.02	Цевовод Магистрални
1263	7436365.25	4978849.21	Цевовод Магистрални
1264	7436428.24	4978885.39	Цевовод Магистрални
1265	7436773.75	4979083.91	Цевовод Магистрални
1266	7436776.53	4979079.18	Цевовод Магистрални
1267	7436867.42	4979132.11	Цевовод Магистрални
1268	7436877.45	4979132.12	Цевовод Магистрални
1269	7437070.71	4979244.31	Цевовод Магистрални
1270	7437147.41	4979286.99	Цевовод Магистрални
1271	7437224.85	4979330.36	Цевовод Магистрални
1272	7437379.75	4979417.28	Цевовод Магистрални
1273	7437413.87	4979445.51	Цевовод Магистрални
1274	7437408.86	4979473.55	Цевовод Магистрални
1275	7437451.50	4979493.78	Цевовод Магистрални
1276	7437452.57	4979512.79	Цевовод Магистрални
1277	7437460.33	4979661.20	Цевовод Магистрални
1278	7437425.28	4979661.20	Цевовод Магистрални
1279	7437425.37	4979695.39	Цевовод Магистрални
1280	7429077.70	4970254.38	Цевовод Магистрални
1281	7429075.07	4970242.50	Цевовод Магистрални
1282	7429067.34	4970199.99	Цевовод Магистрални
1283	7429055.67	4970151.03	Цевовод Магистрални
1284	7429043.77	4970102.00	Цевовод Магистрални
1285	7429028.00	4970036.66	Цевовод Магистрални
1286	7429027.92	4970008.36	Цевовод Магистрални
1287	7429021.07	4969981.62	Цевовод Магистрални
1288	7429012.26	4969942.32	Цевовод Магистрални
1289	7429005.66	4969906.40	Цевовод Магистрални
1290	7429004.37	4969895.91	Цевовод Магистрални
1291	7429003.62	4969885.51	Цевовод Магистрални
1292	7429002.91	4969864.34	Цевовод Магистрални
1293	7429003.78	4969826.50	Цевовод Магистрални
1294	7429012.85	4969765.15	Цевовод Магистрални
1295	7429019.71	4969713.72	Цевовод Магистрални
1296	7429027.30	4969662.28	Цевовод Магистрални
1297	7429031.03	4969651.57	Цевовод Магистрални
1298	7429035.18	4969639.70	Цевовод Магистрални
1299	7429046.19	4969572.15	Цевовод Магистрални
1300	7429052.78	4969533.06	Цевовод Магистрални
1301	7429058.15	4969493.26	Цевовод Магистрални
1302	7429064.11	4969450.82	Цевовод Магистрални
1303	7429078.99	4969352.70	Цевовод Магистрални
1304	7429089.37	4969285.58	Цевовод Магистрални
1305	7429098.08	4969218.46	Цевовод Магистрални
1306	7429100.09	4969189.53	Цевовод Магистрални
1307	7429102.71	4969167.27	Цевовод Магистрални
1308	7429105.53	4969145.68	Цевовод Магистрални
1309	7429110.38	4969110.67	Цевовод Магистрални
1310	7429121.07	4969033.11	Цевовод Магистрални
1311	7429125.90	4969005.97	Цевовод Магистрални
1312	7429133.55	4968951.26	Цевовод Магистрални
1313	7429130.76	4968915.88	Цевовод Магистрални
1314	7429136.93	4968865.53	Цевовод Магистрални
1315	7429152.89	4968760.24	Цевовод Магистрални
1316	7429160.61	4968705.41	Цевовод Магистрални
1317	7429167.50	4968658.98	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	Y	Вод
1318	7429174.39	4968612.08	Цевовод Магистрални
1319	7429182.11	4968563.16	Цевовод Магистрални
1320	7429188.67	4968521.60	Цевовод Магистрални
1321	7429201.31	4968505.42	Цевовод Магистрални
1322	7429212.82	4968404.12	Цевовод Магистрални
1323	7429220.89	4968353.13	Цевовод Магистрални
1324	7429236.63	4968254.30	Цевовод Магистрални
1325	7429265.64	4968043.60	Цевовод Магистрални
1326	7429280.14	4967956.92	Цевовод Магистрални
1327	7429327.22	4967839.09	Цевовод Магистрални
1328	7429384.14	4967701.89	Цевовод Магистрални
1329	7429459.11	4967514.38	Цевовод Магистрални
1330	7429495.04	4967429.79	Цевовод Магистрални
1331	7429110.67	4987735.06	Цевовод Магистрални
1332	7432447.02	4971698.83	Цевовод Магистрални
1333	7432435.68	4971705.94	Цевовод Магистрални
1334	7432377.45	4971765.74	Цевовод Магистрални
1335	7432330.71	4971796.68	Цевовод Магистрални
1336	7432331.07	4971847.60	Цевовод Магистрални
1337	7432325.88	4971850.97	Цевовод Магистрални
1338	7432366.31	4971916.26	Цевовод Магистрални
1339	7432369.07	4971939.17	Цевовод Магистрални
1340	7432372.06	4971973.72	Цевовод Магистрални
1341	7432373.93	4972015.89	Цевовод Магистрални
1342	7432373.60	4972046.92	Цевовод Магистрални
1343	7432372.82	4972077.94	Цевовод Магистрални
1344	7432371.60	4972094.50	Цевовод Магистрални
1345	7432371.15	4972124.28	Цевовод Магистрални
1346	7432369.31	4972230.50	Цевовод Магистрални
1347	7432367.68	4972304.08	Цевовод Магистрални
1348	7432364.12	4972473.82	Цевовод Магистрални
1349	7432362.55	4972639.52	Цевовод Магистрални
1350	7432360.01	4972695.84	Цевовод Магистрални
1351	7432357.18	4972760.43	Цевовод Магистрални
1352	7432350.88	4972802.31	Цевовод Магистрални
1353	7432342.35	4972839.19	Цевовод Магистрални
1354	7432334.86	4972867.92	Цевовод Магистрални
1355	7432330.93	4972885.30	Цевовод Магистрални
1356	7432279.27	4973086.32	Цевовод Магистрални
1357	7432223.34	4973296.09	Цевовод Магистрални
1358	7432135.37	4973595.84	Цевовод Магистрални
1359	7432132.19	4973655.18	Цевовод Магистрални
1360	7432138.32	4973693.04	Цевовод Магистрални
1361	7432143.42	4973715.46	Цевовод Магистрални
1362	7432147.95	4973731.72	Цевовод Магистрални
1363	7432159.62	4973766.17	Цевовод Магистрални
1364	7432167.75	4973787.47	Цевовод Магистрални
1365	7432176.68	4973808.36	Цевовод Магистрални
1366	7432210.22	4973880.19	Цевовод Магистрални
1367	7432327.23	4974146.95	Цевовод Магистрални
1368	7432462.52	4974451.39	Цевовод Магистрални
1369	7432559.50	4974673.31	Цевовод Магистрални
1370	7432636.05	4974854.83	Цевовод Магистрални
1371	7432640.77	4974870.07	Цевовод Магистрални
1372	7432664.39	4974932.81	Цевовод Магистрални
1373	7432672.55	4974952.80	Цевовод Магистрални
1374	7433092.54	4975887.79	Цевовод Магистрални
1375	7433111.67	4975930.00	Цевовод Магистрални
1376	7433144.30	4976007.70	Цевовод Магистрални
1377	7433186.98	4976108.09	Цевовод Магистрални
1378	7433252.62	4976259.17	Цевовод Магистрални
1379	7433288.16	4976339.07	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	У	Вод
1380	7433368.47	4976529.57	Цевовод Магистрални
1381	7433392.94	4976669.93	Цевовод Магистрални
1382	7433400.65	4976714.89	Цевовод Магистрални
1383	7433422.75	4976844.83	Цевовод Магистрални
1384	7433442.53	4976958.38	Цевовод Магистрални
1385	7433448.60	4976995.95	Цевовод Магистрални
1386	7433457.76	4977045.57	Цевовод Магистрални
1387	7433465.98	4977093.64	Цевовод Магистрални
1388	7433470.16	4977115.59	Цевовод Магистрални
1389	7433477.79	4977164.45	Цевовод Магистрални
1390	7433502.48	4977309.20	Цевовод Магистрални
1391	7433538.68	4977520.78	Цевовод Магистрални
1392	7433586.66	4977799.08	Цевовод Магистрални
1393	7433704.83	4977779.26	Цевовод Магистрални
1394	7433861.57	4977753.16	Цевовод Магистрални
1395	7433866.24	4977776.31	Цевовод Магистрални
1396	7433868.42	4977788.58	Цевовод Магистрални
1397	7433893.33	4977806.04	Цевовод Магистрални
1398	7433966.81	4977796.51	Цевовод Магистрални
1399	7434061.09	4977788.21	Цевовод Магистрални
1400	7434071.65	4977931.56	Цевовод Магистрални
1401	7434088.95	4977991.65	Цевовод Магистрални
1402	7434098.05	4978117.31	Цевовод Магистрални
1403	7429519.06	4967369.35	Цевовод Магистрални
1404	7426574.60	4988426.53	Цевовод Магистрални
1405	7426595.66	4988441.29	Цевовод Магистрални
1406	7427226.99	4987609.11	Цевовод Магистрални
1407	7427664.27	4987942.53	Цевовод Магистрални
1408	7428147.16	4987787.33	Цевовод Магистрални
1409	7428274.48	4987870.77	Цевовод Магистрални
1410	7428297.82	4987831.69	Цевовод Магистрални
1411	7428307.24	4987746.23	Цевовод Магистрални
1412	7428308.80	4987716.24	Цевовод Магистрални
1413	7428340.03	4987681.51	Цевовод Магистрални
1414	7428380.89	4987638.53	Цевовод Магистрални
1415	7428419.88	4987597.50	Цевовод Магистрални
1416	7428477.81	4987540.99	Цевовод Магистрални
1417	7428491.01	4987530.08	Цевовод Магистрални
1418	7428501.22	4987518.51	Цевовод Магистрални
1419	7428516.82	4987512.70	Цевовод Магистрални
1420	7428533.45	4987519.34	Цевовод Магистрални
1421	7428629.37	4987484.34	Цевовод Магистрални
1422	7428713.45	4987450.97	Цевовод Магистрални
1423	7428721.88	4987457.57	Цевовод Магистрални
1424	7428938.62	4987641.59	Цевовод Магистрални
1425	7429040.48	4987727.46	Цевовод Магистрални
1426	7429064.59	4987698.33	Цевовод Магистрални
1427	7424870.54	4987071.47	Цевовод Магистрални
1428	7424923.88	4986970.54	Цевовод Магистрални
1429	7424912.13	4986961.45	Цевовод Магистрални
1440	7426558.86	4988438.82	Цевовод Магистрални
1441	7426549.78	4988451.62	Цевовод Магистрални
1442	7426788.65	4988622.71	Цевовод Магистрални
1443	7426758.72	4988666.18	Цевовод Магистрални
1444	7426560.63	4988944.29	Цевовод Магистрални
1445	7426262.75	4989367.54	Цевовод Магистрални
1446	7425760.43	4990076.19	Цевовод Магистрални
1447	7425147.41	4989786.38	Цевовод Магистрални
1448	7424568.87	4989521.28	Цевовод Магистрални
1449	7424245.24	4989365.08	Цевовод Магистрални
1450	7423904.90	4989182.07	Цевовод Магистрални
1451	7423567.59	4989007.71	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	У	Вод
1452	7423558.47	4989025.22	Цевовод Магистрални
1453	7423500.86	4989140.28	Цевовод Магистрални
1454	7423224.45	4989767.23	Цевовод Магистрални
1455	7423188.07	4989850.55	Цевовод Магистрални
1456	7423160.59	4989916.32	Цевовод Магистрални
1457	7423097.92	4990053.81	Цевовод Магистрални
1458	7423065.31	4990138.46	Цевовод Магистрални
1459	7423044.32	4990190.04	Цевовод Магистрални
1460	7422949.74	4990418.20	Цевовод Магистрални
1461	7422894.19	4990546.50	Цевовод Магистрални
1462	7422827.39	4990713.15	Цевовод Магистрални
1463	7422696.56	4991017.86	Цевовод Магистрални
1464	7422595.21	4991258.64	Цевовод Магистрални
1465	7422544.94	4991380.32	Цевовод Магистрални
1466	7422492.70	4991497.42	Цевовод Магистрални
1467	7422430.84	4991650.05	Цевовод Магистрални
1468	7422386.66	4991753.12	Цевовод Магистрални
1469	7422358.30	4991827.95	Цевовод Магистрални
1470	7422309.35	4991951.62	Цевовод Магистрални
1471	7422280.92	4992015.10	Цевовод Магистрални
1472	7422258.43	4992061.40	Цевовод Магистрални
1473	7422224.04	4992152.00	Цевовод Магистрални
1474	7422181.05	4992255.16	Цевовод Магистрални
1475	7422084.49	4992483.32	Цевовод Магистрални
1476	7422002.55	4992682.28	Цевовод Магистрални
1477	7421939.06	4992837.03	Цевовод Магистрални
1478	7421863.66	4993007.65	Цевовод Магистрални
1479	7421798.02	4993157.05	Цевовод Магистрални
1480	7421678.97	4993469.19	Цевовод Магистрални
1481	7421563.89	4993782.66	Цевовод Магистрални
1482	7421397.22	4994253.52	Цевовод Магистрални
1483	7421233.20	4994691.32	Цевовод Магистрални
1484	7421120.76	4994986.27	Цевовод Магистрални
1485	7421064.96	4995110.57	Цевовод Магистрални
1486	7421238.30	4995157.37	Цевовод Магистрални
1487	7421182.08	4995385.53	Цевовод Магистрални
1488	7421154.30	4995492.00	Цевовод Магистрални
1489	7421090.73	4995684.19	Цевовод Магистрални
1490	7421052.29	4995698.00	Цевовод Магистрални
1491	7420910.17	4995762.74	Цевовод Магистрални
1492	7420870.49	4995891.46	Цевовод Магистрални
1493	7420855.99	4995929.92	Цевовод Магистрални
1494	7420837.75	4995960.46	Цевовод Магистрални
1495	7420808.87	4996005.98	Цевовод Магистрални
1496	7420820.03	4996012.67	Цевовод Магистрални
1497	7420791.30	4996073.77	Цевовод Магистрални
1498	7420689.62	4996047.94	Цевовод Магистрални
1499	7420674.64	4996050.22	Цевовод Магистрални
1500	7420670.56	4996054.53	Цевовод Магистрални
1501	7420598.72	4996150.53	Цевовод Магистрални
1502	7420510.33	4996211.55	Цевовод Магистрални
1503	7420470.89	4996237.97	Цевовод Магистрални
1504	7420419.70	4996262.72	Цевовод Магистрални
1505	7420364.87	4996290.24	Цевовод Магистрални
1506	7420291.96	4996338.39	Цевовод Магистрални
1507	7420235.26	4996371.10	Цевовод Магистрални
1508	7420247.09	4996382.06	Цевовод Магистрални
1509	7415755.32	4998503.69	Цевовод Магистрални
1510	7415762.49	4998495.45	Цевовод Магистрални
1511	7415759.65	4998490.86	Цевовод Магистрални
1512	7415776.96	4998463.44	Цевовод Магистрални
1513	7415807.66	4998437.08	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	У	Вод
1514	7415830.22	4998413.31	Цевовод Магистрални
1515	7415853.09	4998388.93	Цевовод Магистрални
1516	7415949.16	4998298.69	Цевовод Магистрални
1517	7415953.37	4998300.36	Цевовод Магистрални
1518	7415957.15	4998301.92	Цевовод Магистрални
1519	7415965.73	4998303.13	Цевовод Магистрални
1520	7415983.25	4998298.44	Цевовод Магистрални
1521	7416013.80	4998281.24	Цевовод Магистрални
1522	7416030.44	4998267.11	Цевовод Магистрални
1523	7416059.95	4998231.99	Цевовод Магистрални
1524	7416071.11	4998209.92	Цевовод Магистрални
1525	7416095.36	4998185.25	Цевовод Магистрални
1526	7416132.78	4998134.17	Цевовод Магистрални
1527	7416164.52	4998096.18	Цевовод Магистрални
1528	7416194.81	4998069.18	Цевовод Магистрални
1529	7416238.47	4997968.26	Цевовод Магистрални
1530	7416336.02	4997968.73	Цевовод Магистрални
1531	7416526.69	4997729.38	Цевовод Магистрални
1532	7416746.94	4997420.41	Цевовод Магистрални
1533	7416753.32	4997415.84	Цевовод Магистрални
1534	7416798.11	4997501.87	Цевовод Магистрални
1535	7416822.67	4997546.92	Цевовод Магистрални
1536	7416857.55	4997451.20	Цевовод Магистрални
1537	7416915.89	4997269.25	Цевовод Магистрални
1538	7417073.71	4996913.56	Цевовод Магистрални
1539	7417093.89	4996853.79	Цевовод Магистрални
1540	7417135.99	4996846.12	Цевовод Магистрални
1541	7417293.12	4996922.60	Цевовод Магистрални
1542	7417357.65	4996981.84	Цевовод Магистрални
1543	7417372.76	4997014.37	Цевовод Магистрални
1544	7417383.94	4997032.93	Цевовод Магистрални
1545	7417399.45	4997051.65	Цевовод Магистрални
1546	7417440.09	4997078.35	Цевовод Магистрални
1547	7417506.92	4997113.21	Цевовод Магистрални
1548	7417557.10	4997139.08	Цевовод Магистрални
1549	7417603.15	4997077.50	Цевовод Магистрални
1550	7417613.23	4997085.63	Цевовод Магистрални
1551	7417625.97	4997076.75	Цевовод Магистрални
1552	7417643.67	4997066.34	Цевовод Магистрални
1553	7417654.04	4997060.69	Цевовод Магистрални
1554	7417689.81	4997048.23	Цевовод Магистрални
1555	7417718.18	4997043.95	Цевовод Магистрални
1556	7417750.19	4997042.69	Цевовод Магистрални
1557	7417817.39	4997053.51	Цевовод Магистрални
1558	7417947.01	4997094.68	Цевовод Магистрални
1559	7418784.22	4997188.44	Цевовод Магистрални
1560	7418815.22	4997184.64	Цевовод Магистрални
1561	7418852.00	4997168.44	Цевовод Магистрални
1562	7419067.06	4997046.81	Цевовод Магистрални
1563	7419747.25	4996647.79	Цевовод Магистрални
1564	7420227.70	4996369.54	Цевовод Магистрални
1565	7420239.57	4996383.57	Цевовод Магистрални
1566	7415753.46	4998502.07	Цевовод Магистрални
1567	7415759.63	4998495.07	Цевовод Магистрални
1568	7415757.75	4998490.87	Цевовод Магистрални
1569	7415775.27	4998463.01	Цевовод Магистрални
1570	7415806.75	4998436.40	Цевовод Магистрални
1571	7415852.07	4998388.17	Цевовод Магистрални
1572	7415948.39	4998297.21	Цевовод Магистрални
1573	7415957.56	4998300.83	Цевовод Магистрални
1574	7415965.70	4998301.89	Цевовод Магистрални
1575	7415982.66	4998297.31	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	У	Вод
1576	7416012.59	4998280.32	Цевовод Магистрални
1577	7416029.63	4998266.14	Цевовод Магистрални
1578	7416058.74	4998231.13	Цевовод Магистрални
1579	7416070.04	4998209.07	Цевовод Магистрални
1580	7416094.05	4998184.38	Цевовод Магистрални
1581	7416131.62	4998133.40	Цевовод Магистрални
1582	7416163.22	4998094.44	Цевовод Магистрални
1583	7416193.30	4998068.14	Цевовод Магистрални
1584	7416235.56	4997970.14	Цевовод Магистрални
1585	7415933.61	4997853.10	Цевовод Магистрални
1586	7415949.77	4997816.76	Цевовод Магистрални
1587	7415985.65	4997706.67	Цевовод Магистрални
1588	7416071.21	4997426.95	Цевовод Магистрални
1589	7416080.32	4997396.42	Цевовод Магистрални
1590	7416134.14	4997220.20	Цевовод Магистрални
1591	7416197.59	4997003.26	Цевовод Магистрални
1592	7416240.46	4996886.75	Цевовод Магистрални
1593	7416328.31	4996609.95	Цевовод Магистрални
1594	7416249.95	4996091.08	Цевовод Магистрални
1595	7416155.23	4995336.44	Цевовод Магистрални
1596	7415849.19	4994131.28	Цевовод Магистрални
1597	7415772.75	4993745.13	Цевовод Магистрални
1598	7415630.40	4993086.86	Цевовод Магистрални
1599	7415520.63	4992657.02	Цевовод Магистрални
1600	7415484.15	4992320.74	Цевовод Магистрални
1601	7415463.40	4992316.40	Цевовод Магистрални
1602	7413884.74	4999160.30	Цевовод Магистрални
1603	7413909.81	4999172.05	Цевовод Магистрални
1604	7413913.20	4999181.30	Цевовод Магистрални
1605	7413930.22	4999195.30	Цевовод Магистрални
1606	7413958.66	4999210.93	Цевовод Магистрални
1607	7413999.83	4999218.86	Цевовод Магистрални
1608	7414034.52	4999220.57	Цевовод Магистрални
1609	7414081.70	4999220.52	Цевовод Магистрални
1610	7414181.03	4999220.52	Цевовод Магистрални
1611	7414211.22	4999228.83	Цевовод Магистрални
1612	7414282.15	4999258.21	Цевовод Магистрални
1613	7414340.28	4999204.58	Цевовод Магистрални
1614	7414374.57	4999202.85	Цевовод Магистрални
1615	7414443.40	4999217.62	Цевовод Магистрални
1616	7414454.96	4999210.92	Цевовод Магистрални
1617	7414506.63	4999167.35	Цевовод Магистрални
1618	7414549.62	4999147.11	Цевовод Магистрални
1619	7414690.67	4999053.25	Цевовод Магистрални
1620	7414706.80	4999039.31	Цевовод Магистрални
1621	7414720.09	4999029.65	Цевовод Магистрални
1622	7414792.85	4998921.52	Цевовод Магистрални
1623	7414825.74	4998872.59	Цевовод Магистрални
1624	7414876.49	4998801.42	Цевовод Магистрални
1625	7414894.89	4998762.50	Цевовод Магистрални
1626	7414908.40	4998710.49	Цевовод Магистрални
1627	7414947.64	4998580.97	Цевовод Магистрални
1628	7414978.65	4998494.52	Цевовод Магистрални
1629	7415058.44	4998253.30	Цевовод Магистрални
1630	7415082.68	4998126.99	Цевовод Магистрални
1631	7415105.66	4998052.26	Цевовод Магистрални
1632	7415154.20	4997903.67	Цевовод Магистрални
1633	7415217.77	4997732.44	Цевовод Магистрални
1634	7415241.73	4997685.92	Цевовод Магистрални
1635	7415261.65	4997666.00	Цевовод Магистрални
1636	7415302.09	4997666.00	Цевовод Магистрални
1637	7415336.88	4997675.33	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	Y	Вод
1638	7415398.76	4997704.19	Цевовод Магистрални
1639	7415767.58	4997822.62	Цевовод Магистрални
1640	7415790.44	4997817.39	Цевовод Магистрални
1641	7415834.27	4997820.47	Цевовод Магистрални
1642	7415882.09	4997833.41	Цевовод Магистрални
1643	7415936.74	4997856.05	Цевовод Магистрални
1644	7416169.29	4997947.34	Цевовод Магистрални
1645	7416233.56	4997971.82	Цевовод Магистрални
1646	7416225.37	4997990.04	Цевовод Магистрални
1647	7416192.44	4998067.42	Цевовод Магистрални
1648	7416160.84	4998094.36	Цевовод Магистрални
1649	7416130.78	4998132.68	Цевовод Магистрални
1650	7416092.65	4998183.23	Цевовод Магистрални
1651	7416069.03	4998208.50	Цевовод Магистрални
1652	7416057.69	4998230.28	Цевовод Магистрални
1653	7416028.80	4998265.34	Цевовод Магистрални
1654	7416012.00	4998279.40	Цевовод Магистрални
1655	7415982.25	4998296.31	Цевовод Магистрални
1656	7415965.72	4998300.80	Цевовод Магистрални
1657	7415957.83	4998299.82	Цевовод Магистрални
1658	7415947.90	4998295.99	Цевовод Магистрални
1659	7415900.79	4998341.15	Цевовод Магистрални
1660	7415851.35	4998387.24	Цевовод Магистрални
1661	7415833.64	4998406.51	Цевовод Магистрални
1662	7415805.66	4998435.43	Цевовод Магистрални
1663	7415773.86	4998461.99	Цевовод Магистрални
1664	7415755.74	4998491.01	Цевовод Магистрални
1665	7415757.37	4998494.60	Цевовод Магистрални
1666	7415751.94	4998501.20	Цевовод Магистрални
1667	7418644.71	4956034.93	Цевовод Магистрални
1668	7418624.76	4956024.99	Цевовод Магистрални
1669	7418661.41	4955909.73	Цевовод Магистрални
1670	7418695.45	4955760.75	Цевовод Магистрални
1671	7418741.18	4955539.92	Цевовод Магистрални
1672	7418747.70	4955518.30	Цевовод Магистрални
1673	7418885.24	4955270.70	Цевовод Магистрални
1674	7418998.97	4955081.89	Цевовод Магистрални
1675	7419014.57	4955058.79	Цевовод Магистрални
1676	7419124.02	4954915.45	Цевовод Магистрални
1677	7419141.42	4954899.28	Цевовод Магистрални
1678	7419185.31	4954868.67	Цевовод Магистрални
1679	7419346.15	4954768.62	Цевовод Магистрални
1680	7419528.49	4954703.08	Цевовод Магистрални
1681	7419559.66	4954696.37	Цевовод Магистрални
1682	7419570.58	4954694.39	Цевовод Магистрални
1683	7419586.03	4954695.00	Цевовод Магистрални
1684	7419685.92	4954706.41	Цевовод Магистрални
1685	7419740.86	4954713.92	Цевовод Магистрални
1686	7419761.93	4954726.98	Цевовод Магистрални
1687	7419938.86	4954899.37	Цевовод Магистрални
1688	7420191.46	4955142.30	Цевовод Магистрални
1689	7420282.37	4955200.56	Цевовод Магистрални
1690	7420368.85	4955251.95	Цевовод Магистрални
1691	7420402.47	4955276.04	Цевовод Магистрални
1692	7420475.11	4955344.34	Цевовод Магистрални
1693	7420546.49	4955405.20	Цевовод Магистрални
1694	7420696.11	4955508.63	Цевовод Магистрални
1695	7420811.54	4955580.29	Цевовод Магистрални
1696	7421039.39	4955702.76	Цевовод Магистрални
1697	7421186.07	4955766.82	Цевовод Магистрални
1698	7421295.80	4955810.41	Цевовод Магистрални
1699	7421452.28	4955861.31	Цевовод Магистрални

Ознака	X	Y	Вод
1700	7421612.77	4955908.19	Цевовод Магистрални
1701	7421761.52	4955941.36	Цевовод Магистрални
1702	7421911.68	4955960.81	Цевовод Магистрални
1703	7422129.32	4955985.69	Цевовод Магистрални
1704	7422338.54	4955993.89	Цевовод Магистрални
1705	7422548.18	4955985.11	Цевовод Магистрални
1706	7422766.54	4955962.58	Цевовод Магистрални
1707	7423007.43	4955921.78	Цевовод Магистрални
1708	7423172.02	4955881.15	Цевовод Магистрални
1709	7423356.61	4955824.42	Цевовод Магистрални
1710	7423519.24	4955759.38	Цевовод Магистрални
1711	7423686.64	4955683.37	Цевовод Магистрални
1712	7423798.05	4955623.03	Цевовод Магистрални
1713	7423910.37	4955554.24	Цевовод Магистрални
1714	7424011.23	4955488.49	Цевовод Магистрални
1715	7424117.05	4955409.16	Цевовод Магистрални
1716	7424369.06	4955209.75	Цевовод Магистрални
1717	7424461.67	4955123.19	Цевовод Магистрални
1718	7424548.47	4955032.69	Цевовод Магистрални
1719	7424665.08	4955073.02	Цевовод Магистрални
1720	7416622.79	4964310.05	Цевовод Магистрални
1721	7416629.53	4964307.82	Цевовод Магистрални
1722	7416633.23	4964317.50	Цевовод Магистрални
1723	7416780.18	4964265.95	Цевовод Магистрални
1724	7416902.19	4964222.37	Цевовод Магистрални
1725	7416905.01	4964201.99	Цевовод Магистрални
1726	7416915.76	4964143.89	Цевовод Магистрални
1727	7416928.41	4964087.42	Цевовод Магистрални
1728	7417005.40	4963721.76	Цевовод Магистрални
1729	7417074.28	4963496.09	Цевовод Магистрални
1730	7417088.40	4963445.38	Цевовод Магистрални
1731	7417101.80	4963446.65	Цевовод Магистрални
1732	7417136.08	4962874.92	Цевовод Магистрални
1733	7417180.14	4962182.93	Цевовод Магистрални
1734	7417190.54	4962000.57	Цевовод Магистрални
1735	7417175.07	4961847.10	Цевовод Магистрални
1736	7417154.31	4961698.16	Цевовод Магистрални
1737	7417111.66	4961386.51	Цевовод Магистрални
1738	7416538.87	4961234.03	Цевовод Магистрални
1739	7416533.58	4961243.38	Цевовод Магистрални
1740	7416520.64	4961231.36	Цевовод Магистрални
1741	7416514.92	4961219.31	Цевовод Магистрални
1742	7416513.90	4961198.91	Цевовод Магистрални
1743	7416979.77	4959522.70	Цевовод Магистрални
1744	7417378.42	4959062.01	Цевовод Магистрални
1745	7417783.91	4958596.38	Цевовод Магистрални
1746	7417793.51	4958578.58	Цевовод Магистрални
1747	7417885.45	4958294.05	Цевовод Магистрални
1748	7418133.97	4957515.28	Цевовод Магистрални
1749	7418254.73	4957142.92	Цевовод Магистрални
1750	7418321.34	4956944.46	Цевовод Магистрални
1751	7418517.09	4956352.46	Цевовод Магистрални
1752	7418618.93	4956040.22	Цевовод Магистрални
1753	7418639.21	4956050.86	Цевовод Магистрални
1754	7429542.92	4967312.33	Цевовод Магистрални
1755	7434113.84	4978121.98	Цевовод Магистрални
1756	7417275.91	4967313.29	Цевовод Магистрални
1757	7417276.58	4967317.10	Цевовод Магистрални
1758	7417275.00	4967321.89	Цевовод Магистрални
1759	7434126.23	4978115.27	Цевовод Магистрални
1760	7429726.66	4967314.05	Цевовод Магистрални
1761	7429688.31	4967403.09	Цевовод Магистрални

Ознака	Х	Y	Вод
1762	7429661.09	4967391.79	Цевовод Магистрални
1763	7429655.05	4967407.08	Цевовод Магистрални
1764	7407526.71	4968053.55	Цевовод Локални
1765	7407437.13	4967954.04	Цевовод Локални
1766	7407433.64	4967956.78	Цевовод Локални
1767	7405197.28	4965175.92	Цевовод Локални
1768	7405197.30	4965171.27	Цевовод Локални
1769	7405118.94	4964739.40	Цевовод Локални
1770	7405080.13	4964522.42	Цевовод Локални
1771	7405044.91	4964307.70	Цевовод Локални
1772	7405048.84	4964273.82	Цевовод Локални
1773	7405131.12	4964126.11	Цевовод Локални
1774	7405403.68	4963660.02	Цевовод Локални
1775	7405453.24	4963545.84	Цевовод Локални
1776	7405676.73	4962994.45	Цевовод Локални
1777	7405857.52	4962569.42	Цевовод Локални
1778	7405952.32	4962335.30	Цевовод Локални
1779	7405973.98	4962344.07	Цевовод Локални
1780	7405125.18	4965180.33	Цевовод Локални
1781	7404937.43	4965191.77	Цевовод Локални
1782	7403992.26	4965326.75	Цевовод Локални
1783	7403990.79	4965310.70	Цевовод Локални
1784	7403954.12	4965315.91	Цевовод Локални
1785	7403922.35	4965311.11	Цевовод Локални
1786	7404010.65	4965085.24	Цевовод Локални
1787	7403943.81	4964868.42	Цевовод Локални
1788	7403848.60	4964604.73	Цевовод Локални
1789	7402340.07	4963636.56	Цевовод Локални
1790	7402276.15	4963605.15	Цевовод Локални
1791	7402189.58	4963580.00	Цевовод Локални
1792	7402026.40	4963535.53	Цевовод Локални
1793	7401977.79	4963520.22	Цевовод Локални
1794	7401763.81	4963433.63	Цевовод Локални
1795	7401510.90	4963324.78	Цевовод Локални
1796	7401314.85	4963278.64	Цевовод Локални
1797	7401124.77	4963227.05	Цевовод Локални
1798	7400740.84	4963139.53	Цевовод Локални
1799	7400462.17	4962983.30	Цевовод Локални
1800	7400173.63	4962810.31	Цевовод Локални
1801	7400041.83	4962734.37	Цевовод Локални
1802	7399949.89	4962682.97	Цевовод Локални
1803	7399920.87	4962661.37	Цевовод Локални
1804	7399897.21	4962629.54	Цевовод Локални
1805	7399872.57	4962580.95	Цевовод Локални
1806	7399834.73	4962504.49	Цевовод Локални
1807	7399809.87	4962489.16	Цевовод Локални
1808	7399779.29	4962493.01	Цевовод Локални
1809	7399747.02	4962475.29	Цевовод Локални
1810	7399723.60	4962445.23	Цевовод Локални
1811	7399695.84	4962403.96	Цевовод Локални
1812	7399659.99	4962368.83	Цевовод Локални
1813	7399147.95	4961855.26	Цевовод Локални
1814	7398979.13	4961686.41	Цевовод Локални
1815	7398945.24	4961649.24	Цевовод Локални
1816	7398911.20	4961582.26	Цевовод Локални
1817	7398870.51	4961484.53	Цевовод Локални
1818	7398897.03	4961472.44	Цевовод Локални
1819	7405977.31	4962336.04	Цевовод Локални
1820	7405955.74	4962327.11	Цевовод Локални
1821	7406097.66	4961984.49	Цевовод Локални
1822	7406123.48	4961931.22	Цевовод Локални
1823	7406555.18	4961444.51	Цевовод Локални

Ознака	X	Y	Вод
1824	7407411.82	4960779.37	Цевовод Локални
1825	7407733.25	4960498.41	Цевовод Локални
1826	7408054.92	4960215.90	Цевовод Локални
1827	7408095.81	4960170.26	Цевовод Локални
1828	7408109.47	4960146.56	Цевовод Локални
1829	7408121.89	4960118.72	Цевовод Локални
1830	7408173.71	4959862.13	Цевовод Локални
1831	7408227.82	4959570.85	Цевовод Локални
1832	7408286.39	4959253.28	Цевовод Локални
1833	7408280.59	4959122.29	Цевовод Локални
1834	7408247.68	4958672.56	Цевовод Локални
1835	7408483.42	4958600.41	Цевовод Локални
1836	7407427.81	4967957.78	Цевовод Локални
1837	7407449.41	4967939.26	Цевовод Локални
1838	7407422.07	4967902.66	Цевовод Локални
1839	7407364.22	4967775.56	Цевовод Локални
1840	7407324.14	4967786.50	Цевовод Локални
1841	7407233.93	4967452.83	Цевовод Локални
1842	7407032.43	4967259.38	Цевовод Локални
1843	7406337.46	4966581.65	Цевовод Локални
1844	7405997.74	4966232.81	Цевовод Локални
1845	7405893.07	4966143.39	Цевовод Локални
1846	7405759.32	4965988.19	Цевовод Локални
1847	7405424.18	4965524.79	Цевовод Локални
1848	7405381.37	4965479.44	Цевовод Локални
1849	7405283.69	4965336.50	Цевовод Локални
1850	7405211.74	4965237.22	Цевовод Локални
1851	7426542.29	4956877.49	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1852	7426546.26	4956871.71	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1853	7426550.39	4956866.09	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1854	7426523.11	4956849.72	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1855	7426457.97	4956808.88	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1856	7426400.38	4956771.40	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1857	7425973.78	4956508.85	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1858	7425777.23	4956384.93	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1859	7425155.93	4955863.32	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1860	7424684.36	4955109.38	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1861	7424662.50	4955068.15	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1862	7424644.11	4955020.99	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1863	7424641.25	4954994.30	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1864	7424678.28	4954876.60	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1865	7424764.83	4954625.97	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1866	7424964.77	4954076.38	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1867	7424972.91	4954049.62	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1868	7425058.74	4953079.82	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1869	7425088.53	4952649.02	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1870	7425210.91	4952656.98	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1871	7407408.57	4987561.35	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1872	7407383.19	4987450.54	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1873	7407231.65	4987398.71	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1874	7407296.30	4987186.68	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1875	7407304.13	4987162.40	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1876	7407320.63	4987115.37	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1877	7407350.92	4987029.28	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1878	7407376.85	4986952.53	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1879	7407384.03	4986915.66	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1880	7407054.74	4986901.73	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1881	7407056.37	4986756.56	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1882	7406698.22	4986744.82	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1883	7406692.98	4986744.51	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1884	7406623.22	4986740.37	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1885	7406509.25	4986733.58	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС

Ознака	Х	У	Вод
1886	7406369.10	4986729.37	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1887	7406275.22	4986726.92	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1888	7406290.09	4986520.65	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1889	7406177.80	4986514.53	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1890	7406179.85	4986477.61	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1891	7405591.41	4986439.92	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1892	7405594.00	4986399.52	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1893	7405493.00	4986393.06	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1894	7405501.49	4986241.81	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1895	7405224.92	4985576.98	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1896	7405251.08	4985557.94	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1897	7405349.69	4985558.07	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1898	7405498.53	4985202.65	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1899	7405535.32	4985092.40	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1900	7405626.91	4984860.90	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1901	7405876.13	4984269.78	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1902	7405974.50	4984031.76	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1903	7406049.37	4984029.85	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1904	7406051.42	4983410.60	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1905	7406372.07	4983409.01	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1906	7406398.91	4983387.70	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1907	7406452.34	4983388.31	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1908	7406492.09	4983402.95	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1909	7406557.16	4983402.22	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1910	7406591.65	4983392.76	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1911	7406623.50	4983392.50	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1912	7406690.50	4983412.65	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1913	7406758.91	4983412.17	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1914	7407030.64	4983407.73	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1915	7407089.17	4983401.86	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1916	7407097.25	4983278.55	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1917	7407159.13	4983125.26	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1918	7407273.59	4982856.82	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1919	7407226.68	4982790.91	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1920	7407219.23	4982796.47	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1921	7437431.77	4979700.36	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1922	7437432.14	4979662.68	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1923	7437462.05	4979662.68	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1924	7437454.15	4979512.15	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1925	7437456.72	4979494.70	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1926	7438812.37	4980021.44	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1927	7439951.26	4980477.43	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1928	7440238.10	4980584.81	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1929	7440374.51	4980648.25	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1930	7442486.94	4981513.29	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1931	7442518.14	4981458.27	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1932	7442546.22	4981470.71	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1933	7447981.75	4986692.15	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1934	7447987.78	4986685.27	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1935	7448053.71	4986730.08	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1936	7448041.53	4986919.31	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1937	7447968.17	4987682.20	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1938	7447930.01	4988283.61	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1939	7447831.81	4989342.44	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1940	7447765.47	4990130.46	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1941	7447706.69	4990872.87	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1942	7447688.70	4990872.38	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1943	7442525.29	4981490.67	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1944	7442517.17	4981507.86	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1945	7442920.00	4981671.78	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1946	7443536.47	4982107.84	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1947	7443707.98	4982054.91	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС

Ознака	X	Y	Вод
1948	7443721.01	4982129.21	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1949	7443743.24	4982211.01	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1950	7443825.27	4982192.15	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1951	7443848.21	4982217.26	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1952	7443860.62	4982301.51	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1953	7444355.17	4983137.51	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1954	7444378.25	4983180.44	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1955	7444399.79	4983215.77	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1956	7444434.48	4983265.73	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1957	7444480.34	4983314.15	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1958	7445450.29	4984298.85	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1959	7446200.21	4984846.18	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1960	7446556.01	4985209.92	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1961	7446822.82	4985333.14	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1962	7447117.77	4985600.25	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1963	7447340.11	4985807.31	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1964	7447789.76	4986206.31	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1965	7447828.40	4986241.17	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1966	7447874.07	4986283.86	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1967	7448121.56	4986529.99	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1968	7448069.53	4986606.30	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1969	7448052.22	4986726.10	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1970	7447978.49	4986676.91	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1971	7447974.35	4986683.03	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1972	7418468.68	4983973.85	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1973	7418468.57	4983970.65	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1974	7418467.03	4983966.19	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1975	7418916.79	4983800.34	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1976	7419224.23	4983688.79	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1977	7419321.68	4983652.01	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1978	7419405.88	4983615.61	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1979	7419188.57	4983249.17	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1980	7419179.05	4983222.86	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1981	7419167.58	4983201.95	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1982	7419156.84	4983186.22	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1983	7419116.59	4983083.88	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1984	7419078.63	4982926.37	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1985	7419095.58	4982393.04	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1986	7419315.23	4981502.52	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1987	7419487.02	4980920.34	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1988	7419520.18	4980727.67	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1989	7435080.39	4981483.02	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС
1990	7435087.53	4981476.01	Цевовод Локално - услов за прикључење на РВС

2.2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Граница подручја посебне намене је дефинисана:

1. За делове обухвата у којем се протежу цевоводи осовинском трасом дистрибутивних цевовода која је одређена координатама преломних тачака, а на које је додат заштитни појас од по 100m са сваке стране за главну мрежу цевовода и по 50m са сваке стране за остале цевоводе;
2. За делове обухвата где се налазе пратећи објекти (резервоари, пумпне станице, водоторњеви) граница је дефинисана координатама преломних тачака оградe сваког појединачног комплекса).

Граница подручја посебне намене је дефинисана на графичком прилогу бр. 5. ДЕТАЉНА РАЗРАДА СА ЕЛЕМЕНТИМА СПРОВОЂЕЊА.

Списак катастарских парцела трасе вода

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
1	670/1	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
2	222	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
3	659/44	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
4	671	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
5	675/1	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
6	693	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
7	670	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
8	620/2	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
9	680	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
10	675/1	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
11	949	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
12	659/274	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
13	952	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
14	950	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
15	954	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
16	948/58	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
17	951/1	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
18	1024	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
19	1023	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
20	953/1	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
21	186/4	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
22	659/274	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
23	186/3	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
24	228/163	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
25	183/5	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
26	185/1	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
27	641	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
28	578/1	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
29	274	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
30	222	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
31	184	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
32	659/44	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
33	675/1	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
34	223/2	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
35	228/162	ЉУКОВО	ИНЂИЈА
36	4324	МАРАДИК	ИНЂИЈА
37	4327/1	МАРАДИК	ИНЂИЈА
38	4324	МАРАДИК	ИНЂИЈА
39	4112/2	МАРАДИК	ИНЂИЈА
40	4327/1	МАРАДИК	ИНЂИЈА
41	1063/1	МАРАДИК	ИНЂИЈА

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
42	1062	МАРАДИК	ИНЂИЈА
43	4089/10	МАРАДИК	ИНЂИЈА
44	53	МАРАДИК	ИНЂИЈА
45	4090/3	МАРАДИК	ИНЂИЈА
46	1277	МАРАДИК	ИНЂИЈА
47	4112/1	МАРАДИК	ИНЂИЈА
48	710	МАРАДИК	ИНЂИЈА
49	443	МАРАДИК	ИНЂИЈА
50	875	МАРАДИК	ИНЂИЈА
51	788	МАРАДИК	ИНЂИЈА
52	1495	МАРАДИК	ИНЂИЈА
53	7623/2	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
54	7602	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
55	7603/2	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
56	7602	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
57	7729/1	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
58	7838	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
59	7774/1	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
60	7764/2	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
61	7900	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
62	7623/1	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
63	7638	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
64	7641	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
65	7636	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
66	7642/1	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
67	7640/1	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
68	7639	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
69	7858	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
70	7901	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
71	7630	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
72	7642/2	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
73	7665	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
74	7724	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
75	7640/2	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
76	7643	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
77	7637	ИНЂИЈА	ИНЂИЈА
78	391/2	БАНКОВЦИ	ИРИГ
79	446	БАНКОВЦИ	ИРИГ
80	810	ГРЕГЕТЕК	ИРИГ
81	767	ГРЕГЕТЕК	ИРИГ
82	143/3	ГРЕГЕТЕК	ИРИГ

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
83	476	ГРЕГЕТЕК	ИРИГ
84	769	ГРЕГЕТЕК	ИРИГ
85	143/1	ГРЕГЕТЕК	ИРИГ
86	143/2	ГРЕГЕТЕК	ИРИГ
87	806	ГРЕГЕТЕК	ИРИГ
88	471	ГРЕГЕТЕК	ИРИГ
89	142	ГРЕГЕТЕК	ИРИГ
90	868	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР	ИРИГ
91	344	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР	ИРИГ
92	2064	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР	ИРИГ
93	2063	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР	ИРИГ
94	339	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР	ИРИГ
95	868	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР	ИРИГ
96	344	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР	ИРИГ
97	2064	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР	ИРИГ
98	2063	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР	ИРИГ
99	2079	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР	ИРИГ
100	339	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР	ИРИГ
101	2066	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР	ИРИГ
102	2071/1	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР	ИРИГ
103	868	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР	ИРИГ
104	344	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР	ИРИГ
105	247/2	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР	ИРИГ
106	2071/2	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР	ИРИГ
107	2073	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР	ИРИГ
108	2063	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР	ИРИГ
109	2065	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР	ИРИГ
110	339	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР	ИРИГ
111	251/2	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР	ИРИГ
112	3752	НЕРАДИН	ИРИГ
113	1408	НЕРАДИН	ИРИГ
114	436	КРУШЕДОЛ СЕЛО	ИРИГ
115	430	КРУШЕДОЛ СЕЛО	ИРИГ
116	427	КРУШЕДОЛ СЕЛО	ИРИГ
117	429	КРУШЕДОЛ СЕЛО	ИРИГ
118	437	КРУШЕДОЛ СЕЛО	ИРИГ
119	2066	КРУШЕДОЛ СЕЛО	ИРИГ
120	2070	КРУШЕДОЛ СЕЛО	ИРИГ
121	444	КРУШЕДОЛ СЕЛО	ИРИГ
122	3427	АШАЊА	ПЕЋИНЦИ
123	3425	АШАЊА	ПЕЋИНЦИ

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
124	3426	АШАЊА	ПЕЋИНЦИ
125	627	АШАЊА	ПЕЋИНЦИ
126	1101	АШАЊА	ПЕЋИНЦИ
127	3425	АШАЊА	ПЕЋИНЦИ
128	605/3	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ	ПЕЋИНЦИ
129	1309/2	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ	ПЕЋИНЦИ
130	1309/3	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ	ПЕЋИНЦИ
131	1309/1	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ	ПЕЋИНЦИ
132	1347	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ	ПЕЋИНЦИ
133	605/3	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ	ПЕЋИНЦИ
134	1309/3	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ	ПЕЋИНЦИ
135	1309/4	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ	ПЕЋИНЦИ
136	605/3	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ	ПЕЋИНЦИ
137	1491	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ	ПЕЋИНЦИ
138	1425	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ	ПЕЋИНЦИ
139	1426	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ	ПЕЋИНЦИ
140	1309/3	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ	ПЕЋИНЦИ
141	1486	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ	ПЕЋИНЦИ
142	1309/4	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ	ПЕЋИНЦИ
143	1479	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ	ПЕЋИНЦИ
144	2094	ПЕЋИНЦИ	ПЕЋИНЦИ
145	2135/6	ПЕЋИНЦИ	ПЕЋИНЦИ
146	2093	ПЕЋИНЦИ	ПЕЋИНЦИ
147	1440	ПЕЋИНЦИ	ПЕЋИНЦИ
148	1445/4	ПЕЋИНЦИ	ПЕЋИНЦИ
149	1443/2	ПЕЋИНЦИ	ПЕЋИНЦИ
150	1444/2	ПЕЋИНЦИ	ПЕЋИНЦИ
151	1460/4	ПЕЋИНЦИ	ПЕЋИНЦИ
152	1459/1	ПЕЋИНЦИ	ПЕЋИНЦИ
153	1460/3	ПЕЋИНЦИ	ПЕЋИНЦИ
154	1442/8	ПЕЋИНЦИ	ПЕЋИНЦИ
155	1442/5	ПЕЋИНЦИ	ПЕЋИНЦИ
156	2120	ПЕЋИНЦИ	ПЕЋИНЦИ
157	2100	ПЕЋИНЦИ	ПЕЋИНЦИ
158	1442/9	ПЕЋИНЦИ	ПЕЋИНЦИ

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
159	2133	ПЕЋИНЦИ	ПЕЋИНЦИ
160	2093	ПЕЋИНЦИ	ПЕЋИНЦИ
161	1440	ПЕЋИНЦИ	ПЕЋИНЦИ
162	3870/2	ПРХОВО	ПЕЋИНЦИ
163	3870/6	ПРХОВО	ПЕЋИНЦИ
164	3871/2	ПРХОВО	ПЕЋИНЦИ
165	3802/2	ПРХОВО	ПЕЋИНЦИ
166	3872/2	ПРХОВО	ПЕЋИНЦИ
167	3874	ПРХОВО	ПЕЋИНЦИ
168	4165/1	ПРХОВО	ПЕЋИНЦИ
169	4241/4	ПРХОВО	ПЕЋИНЦИ
170	3801/2	ПРХОВО	ПЕЋИНЦИ
171	2607	ПРХОВО	ПЕЋИНЦИ
172	2530	ПРХОВО	ПЕЋИНЦИ
173	4232/2	ПРХОВО	ПЕЋИНЦИ
174	4244	ПРХОВО	ПЕЋИНЦИ
175	4226/2	ПРХОВО	ПЕЋИНЦИ
176	4249/1	ПРХОВО	ПЕЋИНЦИ
177	2577	ПРХОВО	ПЕЋИНЦИ
178	2603/2	ПРХОВО	ПЕЋИНЦИ
179	2603/1	ПРХОВО	ПЕЋИНЦИ
180	989/2	ДЕЧ	ПЕЋИНЦИ
181	997/4	ДЕЧ	ПЕЋИНЦИ
182	1350/3	ДЕЧ	ПЕЋИНЦИ
183	989/1	ДЕЧ	ПЕЋИНЦИ
184	2477	ДЕЧ	ПЕЋИНЦИ
185	1350/1	ДЕЧ	ПЕЋИНЦИ
186	2477	ДЕЧ	ПЕЋИНЦИ
187	75	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
188	215	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
189	178	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
190	111	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
191	1479	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
192	264	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
193	64	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
194	77	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
195	1395	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
196	1428/2	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
197	75	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
198	1516	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
199	1161/2	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
200	1428/1	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
201	111	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
202	1353	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
203	1515	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
204	1379	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
205	77	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
206	1365	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
207	75	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
208	1511	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
209	77	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
210	1523	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
211	1418	ДОЊИ ТОВАРНИК	ПЕЋИНЦИ
212	886	КАРЛОВЧИЋ	ПЕЋИНЦИ
213	889	КАРЛОВЧИЋ	ПЕЋИНЦИ
214	888	КАРЛОВЧИЋ	ПЕЋИНЦИ
215	890/1	КАРЛОВЧИЋ	ПЕЋИНЦИ
216	1078/43	ОБРЕЖ	ПЕЋИНЦИ
217	1775	ОБРЕЖ	ПЕЋИНЦИ
218	1776	ОБРЕЖ	ПЕЋИНЦИ
219	1078/43	ОБРЕЖ	ПЕЋИНЦИ
220	749/1	ОБРЕЖ	ПЕЋИНЦИ
221	749/2	ОБРЕЖ	ПЕЋИНЦИ
222	1775	ОБРЕЖ	ПЕЋИНЦИ
223	1780	ОБРЕЖ	ПЕЋИНЦИ
224	376/1	ОГАР	ПЕЋИНЦИ
225	376/2	ОГАР	ПЕЋИНЦИ
226	380	ОГАР	ПЕЋИНЦИ
227	359	ОГАР	ПЕЋИНЦИ
228	372	ОГАР	ПЕЋИНЦИ
229	378	ОГАР	ПЕЋИНЦИ
230	1879	ОГАР	ПЕЋИНЦИ
231	1758	ОГАР	ПЕЋИНЦИ
232	491	ОГАР	ПЕЋИНЦИ
233	1731	ОГАР	ПЕЋИНЦИ
234	492	ОГАР	ПЕЋИНЦИ
235	1878	ОГАР	ПЕЋИНЦИ
236	1666	ОГАР	ПЕЋИНЦИ
237	374/1	ОГАР	ПЕЋИНЦИ
238	374/2	ОГАР	ПЕЋИНЦИ
239	1639	СУБОТИШТЕ	ПЕЋИНЦИ
240	1615/1	СУБОТИШТЕ	ПЕЋИНЦИ

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
241	1741	СУБОТИШТЕ	ПЕЋИНЦИ
242	1711	СУБОТИШТЕ	ПЕЋИНЦИ
243	1742	СУБОТИШТЕ	ПЕЋИНЦИ
244	686/13	СУБОТИШТЕ	ПЕЋИНЦИ
245	1757	СУБОТИШТЕ	ПЕЋИНЦИ
246	1767	СУБОТИШТЕ	ПЕЋИНЦИ
247	1639	СУБОТИШТЕ	ПЕЋИНЦИ
248	1743	СУБОТИШТЕ	ПЕЋИНЦИ
249	1712	СУБОТИШТЕ	ПЕЋИНЦИ
250	562	СУБОТИШТЕ	ПЕЋИНЦИ
251	561	СУБОТИШТЕ	ПЕЋИНЦИ
252	1768	СУБОТИШТЕ	ПЕЋИНЦИ
253	1769	СУБОТИШТЕ	ПЕЋИНЦИ
254	1723	СУБОТИШТЕ	ПЕЋИНЦИ
255	1753	СУБОТИШТЕ	ПЕЋИНЦИ
256	1731	СУБОТИШТЕ	ПЕЋИНЦИ
257	1710	СУБОТИШТЕ	ПЕЋИНЦИ
258	572	СУБОТИШТЕ	ПЕЋИНЦИ
259	1517	ШИМАНОВЦИ	ПЕЋИНЦИ
260	3424	ШИМАНОВЦИ	ПЕЋИНЦИ
261	1533	ШИМАНОВЦИ	ПЕЋИНЦИ
262	1540	ШИМАНОВЦИ	ПЕЋИНЦИ
263	3568	ШИМАНОВЦИ	ПЕЋИНЦИ
264	3571	ШИМАНОВЦИ	ПЕЋИНЦИ
265	1517	ШИМАНОВЦИ	ПЕЋИНЦИ
266	3555	ШИМАНОВЦИ	ПЕЋИНЦИ
267	3250	ШИМАНОВЦИ	ПЕЋИНЦИ
268	1518	ШИМАНОВЦИ	ПЕЋИНЦИ
269	1512/1	ШИМАНОВЦИ	ПЕЋИНЦИ
270	1526	ШИМАНОВЦИ	ПЕЋИНЦИ
271	1528	ШИМАНОВЦИ	ПЕЋИНЦИ
272	3005/2	КУПИНОВО	ПЕЋИНЦИ
273	3665	КУПИНОВО	ПЕЋИНЦИ
274	261/1	КУПИНОВО	ПЕЋИНЦИ
275	265	КУПИНОВО	ПЕЋИНЦИ
276	1598	КУПИНОВО	ПЕЋИНЦИ
277	1980	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
278	3542	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
279	3541	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
280	1969/1	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
281	3538	ПЛАТИЧЕВО	РУМА

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
282	3537	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
283	3539	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
284	3540	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
285	3543	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
286	1981	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
287	3544	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
288	665	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
289	1963	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
290	1967	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
291	3389	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
292	3531	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
293	3388	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
294	1969/1	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
295	3660	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
296	3391	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
297	3074	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
298	3533	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
299	3524	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
300	3532	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
301	3390	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
302	3392	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
303	1982	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
304	1969/1	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
305	3535	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
306	3536	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
307	3534	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
308	3393	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
309	1978	ПЛАТИЧЕВО	РУМА
310	1560	НИКИНЦИ	РУМА
311	2987	НИКИНЦИ	РУМА
312	1567/1	НИКИНЦИ	РУМА
313	2969	НИКИНЦИ	РУМА
314	1562	НИКИНЦИ	РУМА
315	2817	НИКИНЦИ	РУМА
316	1565	НИКИНЦИ	РУМА
317	1571/2	НИКИНЦИ	РУМА
318	1572	НИКИНЦИ	РУМА
319	2851	НИКИНЦИ	РУМА
320	413	НИКИНЦИ	РУМА
321	2949	НИКИНЦИ	РУМА
322	1552	НИКИНЦИ	РУМА

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
323	2879	НИКИНЦИ	РУМА
324	1549	НИКИНЦИ	РУМА
325	544	НИКИНЦИ	РУМА
326	1561	НИКИНЦИ	РУМА
327	2828	НИКИНЦИ	РУМА
328	2986	НИКИНЦИ	РУМА
329	1554	НИКИНЦИ	РУМА
330	2795	НИКИНЦИ	РУМА
331	4/2	НИКИНЦИ	РУМА
332	1574/1	НИКИНЦИ	РУМА
333	1573	НИКИНЦИ	РУМА
334	2802	НИКИНЦИ	РУМА
335	2923	НИКИНЦИ	РУМА
336	2920	НИКИНЦИ	РУМА
337	2922	НИКИНЦИ	РУМА
338	1554	НИКИНЦИ	РУМА
339	4/2	НИКИНЦИ	РУМА
340	1554	НИКИНЦИ	РУМА
341	1234	ГРАБОВЦИ	РУМА
342	1235	ГРАБОВЦИ	РУМА
343	2242	ГРАБОВЦИ	РУМА
344	2248	ГРАБОВЦИ	РУМА
345	1244	ГРАБОВЦИ	РУМА
346	10931	РУМА	РУМА
347	11282/8	РУМА	РУМА
348	5681/1	РУМА	РУМА
349	11284/5	РУМА	РУМА
350	12666/5	РУМА	РУМА
351	5971/3	РУМА	РУМА
352	11284/4	РУМА	РУМА
353	6039/2	РУМА	РУМА
354	7375	РУМА	РУМА
355	5680/5	РУМА	РУМА
356	6023/1	РУМА	РУМА
357	6062/3	РУМА	РУМА
358	12634/2	РУМА	РУМА
359	11283/2	РУМА	РУМА
360	5965/3	РУМА	РУМА
361	5999/2	РУМА	РУМА
362	7367/4	РУМА	РУМА
363	5680/16	РУМА	РУМА

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
364	6043/1	РУМА	РУМА
365	12660/4	РУМА	РУМА
366	11067/2	РУМА	РУМА
367	11069/2	РУМА	РУМА
368	11284/7	РУМА	РУМА
369	11284/6	РУМА	РУМА
370	5942/2	РУМА	РУМА
371	6040/3	РУМА	РУМА
372	11283/1	РУМА	РУМА
373	5966/2	РУМА	РУМА
374	5967/2	РУМА	РУМА
375	5972/1	РУМА	РУМА
376	11282/40	РУМА	РУМА
377	5941/3	РУМА	РУМА
378	5994/3	РУМА	РУМА
379	5998/3	РУМА	РУМА
380	12634/1	РУМА	РУМА
381	7378/4	РУМА	РУМА
382	6044	РУМА	РУМА
383	6063/15	РУМА	РУМА
384	6063/16	РУМА	РУМА
385	11072/21	РУМА	РУМА
386	11066/7	РУМА	РУМА
387	11072/19	РУМА	РУМА
388	11282/13	РУМА	РУМА
389	6069/1	РУМА	РУМА
390	6069/4	РУМА	РУМА
391	12658/11	РУМА	РУМА
392	6070/2	РУМА	РУМА
393	12660/5	РУМА	РУМА
394	12660/6	РУМА	РУМА
395	12661/5	РУМА	РУМА
396	5993/2	РУМА	РУМА
397	11282/26	РУМА	РУМА
398	11282/45	РУМА	РУМА
399	7366/4	РУМА	РУМА
400	12666/1	РУМА	РУМА
401	12666/3	РУМА	РУМА
402	7367/5	РУМА	РУМА
403	7368/3	РУМА	РУМА
404	5972/5	РУМА	РУМА

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
405	11306/11	РУМА	РУМА
406	12599/6	РУМА	РУМА
407	11306/28	РУМА	РУМА
408	7365/1	РУМА	РУМА
409	6040/1	РУМА	РУМА
410	11284/1	РУМА	РУМА
411	11282/42	РУМА	РУМА
412	7378/2	РУМА	РУМА
413	6021	РУМА	РУМА
414	11282/28	РУМА	РУМА
415	11065/6	РУМА	РУМА
416	6041/1	РУМА	РУМА
417	5972/4	РУМА	РУМА
418	6062/8	РУМА	РУМА
419	5971/1	РУМА	РУМА
420	6063/2	РУМА	РУМА
421	11068/2	РУМА	РУМА
422	6023/4	РУМА	РУМА
423	6001/2	РУМА	РУМА
424	11282/14	РУМА	РУМА
425	11282/38	РУМА	РУМА
426	11282/36	РУМА	РУМА
427	11282/43	РУМА	РУМА
428	12661/7	РУМА	РУМА
429	11308/1	РУМА	РУМА
430	6000/2	РУМА	РУМА
431	6002/2	РУМА	РУМА
432	11282/30	РУМА	РУМА
433	6068/2	РУМА	РУМА
434	11282/44	РУМА	РУМА
435	12662/2	РУМА	РУМА
436	6023/5	РУМА	РУМА
437	6042/1	РУМА	РУМА
438	11755/11	РУМА	РУМА
439	11755/9	РУМА	РУМА
440	11306/26	РУМА	РУМА
441	11759/3	РУМА	РУМА
442	12128/1	РУМА	РУМА
443	12776/1	РУМА	РУМА
444	12155/1	РУМА	РУМА
445	12127/1	РУМА	РУМА

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
446	12617/5	РУМА	РУМА
447	11663/2	РУМА	РУМА
448	11304	РУМА	РУМА
449	12617/3	РУМА	РУМА
450	11659/1	РУМА	РУМА
451	11297/21	РУМА	РУМА
452	11306/24	РУМА	РУМА
453	11655/9	РУМА	РУМА
454	11658/2	РУМА	РУМА
455	11659/3	РУМА	РУМА
456	11660/3	РУМА	РУМА
457	11656/2	РУМА	РУМА
458	11662/3	РУМА	РУМА
459	11663/3	РУМА	РУМА
460	11663/4	РУМА	РУМА
461	12121/3	РУМА	РУМА
462	12123/3	РУМА	РУМА
463	12124/3	РУМА	РУМА
464	12126/1	РУМА	РУМА
465	11761/1	РУМА	РУМА
466	11657/2	РУМА	РУМА
467	11760/1	РУМА	РУМА
468	12659/6	РУМА	РУМА
469	11297/7	РУМА	РУМА
470	11750/2	РУМА	РУМА
471	11751/3	РУМА	РУМА
472	11753/5	РУМА	РУМА
473	11762/1	РУМА	РУМА
474	11752/4	РУМА	РУМА
475	11297/8	РУМА	РУМА
476	11297/9	РУМА	РУМА
477	11305	РУМА	РУМА
478	11306/11	РУМА	РУМА
479	11306/12	РУМА	РУМА
480	11306/21	РУМА	РУМА
481	11754/5	РУМА	РУМА
482	11755/7	РУМА	РУМА
483	11306/29	РУМА	РУМА
484	12123/5	РУМА	РУМА
485	11655/6	РУМА	РУМА
486	11750/5	РУМА	РУМА

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
487	12658/13	РУМА	РУМА
488	12642/8	РУМА	РУМА
489	12767/3	РУМА	РУМА
490	11655/7	РУМА	РУМА
491	11666/4	РУМА	РУМА
492	12154/4	РУМА	РУМА
493	11757/3	РУМА	РУМА
494	11297/25	РУМА	РУМА
495	12119/1	РУМА	РУМА
496	12154/3	РУМА	РУМА
497	12154/1	РУМА	РУМА
498	11306/18	РУМА	РУМА
499	12124/5	РУМА	РУМА
500	12125/1	РУМА	РУМА
501	12122/3	РУМА	РУМА
502	11759/1	РУМА	РУМА
503	11662/4	РУМА	РУМА
504	11756/3	РУМА	РУМА
505	11306/25	РУМА	РУМА
506	12775/1	РУМА	РУМА
507	11750/4	РУМА	РУМА
508	11753/7	РУМА	РУМА
509	11754/7	РУМА	РУМА
510	11666/3	РУМА	РУМА
511	6700/2	РУМА	РУМА
512	6700/1	РУМА	РУМА
513	9337/1	РУМА	РУМА
514	9407/2	РУМА	РУМА
515	11293	РУМА	РУМА
516	7252	РУМА	РУМА
517	9404/2	РУМА	РУМА
518	9333/3	РУМА	РУМА
519	9343/2	РУМА	РУМА
520	9456/1	РУМА	РУМА
521	9458/1	РУМА	РУМА
522	9536/2	РУМА	РУМА
523	9461/1	РУМА	РУМА
524	2544/1	РУМА	РУМА
525	6697/3	РУМА	РУМА
526	9459/2	РУМА	РУМА
527	7384/1	РУМА	РУМА

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
528	9292/1	РУМА	РУМА
529	9552/4	РУМА	РУМА
530	9550/2	РУМА	РУМА
531	9549/2	РУМА	РУМА
532	9547/4	РУМА	РУМА
533	9546/4	РУМА	РУМА
534	9545/10	РУМА	РУМА
535	2545/38	РУМА	РУМА
536	3885/1	РУМА	РУМА
537	9524/2	РУМА	РУМА
538	9101	РУМА	РУМА
539	9106	РУМА	РУМА
540	9102	РУМА	РУМА
541	11291/2	РУМА	РУМА
542	3772	РУМА	РУМА
543	9338/1	РУМА	РУМА
544	9342/1	РУМА	РУМА
545	9344/6	РУМА	РУМА
546	3779	РУМА	РУМА
547	3774	РУМА	РУМА
548	9529	РУМА	РУМА
549	9525/2	РУМА	РУМА
550	9409/2	РУМА	РУМА
551	9408/4	РУМА	РУМА
552	12674/3	РУМА	РУМА
553	9548/2	РУМА	РУМА
554	12671/1	РУМА	РУМА
555	7283	РУМА	РУМА
556	9454/1	РУМА	РУМА
557	9455/1	РУМА	РУМА
558	9460/1	РУМА	РУМА
559	9462/1	РУМА	РУМА
560	6700/3	РУМА	РУМА
561	7284	РУМА	РУМА
562	9464/1	РУМА	РУМА
563	9465/2	РУМА	РУМА
564	9104	РУМА	РУМА
565	12673/2	РУМА	РУМА
566	8196	РУМА	РУМА
567	9109	РУМА	РУМА
568	9037	РУМА	РУМА

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
569	9517/1	РУМА	РУМА
570	9335/2	РУМА	РУМА
571	9515/1	РУМА	РУМА
572	3884/1	РУМА	РУМА
573	6684/3	РУМА	РУМА
574	9516/1	РУМА	РУМА
575	9519/1	РУМА	РУМА
576	9520/1	РУМА	РУМА
577	9522/1	РУМА	РУМА
578	9528	РУМА	РУМА
579	9530	РУМА	РУМА
580	12670	РУМА	РУМА
581	12673/3	РУМА	РУМА
582	9578/1	РУМА	РУМА
583	9577/2	РУМА	РУМА
584	9534/2	РУМА	РУМА
585	9541/2	РУМА	РУМА
586	9292/2	РУМА	РУМА
587	9584/2	РУМА	РУМА
588	7246	РУМА	РУМА
589	9545/6	РУМА	РУМА
590	9405/2	РУМА	РУМА
591	9107	РУМА	РУМА
592	9103	РУМА	РУМА
593	9559/2	РУМА	РУМА
594	6698/4	РУМА	РУМА
595	9050/17	РУМА	РУМА
596	9038/2	РУМА	РУМА
597	9540/2	РУМА	РУМА
598	9537/2	РУМА	РУМА
599	12657	РУМА	РУМА
600	12658/11	РУМА	РУМА
601	9584/3	РУМА	РУМА
602	9105	РУМА	РУМА
603	3765	РУМА	РУМА
604	9523/2	РУМА	РУМА
605	9521/1	РУМА	РУМА
606	9535/2	РУМА	РУМА
607	9527	РУМА	РУМА
608	9459/1	РУМА	РУМА
609	9457/3	РУМА	РУМА

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
610	9457/2	РУМА	РУМА
611	9457/1	РУМА	РУМА
612	2545/40	РУМА	РУМА
613	9036/1	РУМА	РУМА
614	3767/2	РУМА	РУМА
615	9341/1	РУМА	РУМА
616	9342/3	РУМА	РУМА
617	9344/2	РУМА	РУМА
618	9344/4	РУМА	РУМА
619	3768	РУМА	РУМА
620	9463/1	РУМА	РУМА
621	9050/16	РУМА	РУМА
622	11306/11	РУМА	РУМА
623	12667/1	РУМА	РУМА
624	11306/28	РУМА	РУМА
625	9293/3	РУМА	РУМА
626	12601	РУМА	РУМА
627	12602	РУМА	РУМА
628	9098/2	РУМА	РУМА
629	9569/4	РУМА	РУМА
630	9518/1	РУМА	РУМА
631	3761	РУМА	РУМА
632	3763	РУМА	РУМА
633	3766	РУМА	РУМА
634	3767/1	РУМА	РУМА
635	6682/2	РУМА	РУМА
636	9036/7	РУМА	РУМА
637	9038/1	РУМА	РУМА
638	9406/2	РУМА	РУМА
639	9406/4	РУМА	РУМА
640	9403/1	РУМА	РУМА
641	9333/6	РУМА	РУМА
642	9542/2	РУМА	РУМА
643	9411/1	РУМА	РУМА
644	9100	РУМА	РУМА
645	9465/1	РУМА	РУМА
646	9294/3	РУМА	РУМА
647	9292/3	РУМА	РУМА
648	9344/1	РУМА	РУМА
649	9344/3	РУМА	РУМА
650	9344/5	РУМА	РУМА

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
651	9565/3	РУМА	РУМА
652	3760	РУМА	РУМА
653	3764	РУМА	РУМА
654	3762	РУМА	РУМА
655	9334/2	РУМА	РУМА
656	9343/1	РУМА	РУМА
657	9406/1	РУМА	РУМА
658	9406/3	РУМА	РУМА
659	3769	РУМА	РУМА
660	3776	РУМА	РУМА
661	9570/1	РУМА	РУМА
662	3773	РУМА	РУМА
663	9464/2	РУМА	РУМА
664	9583/3	РУМА	РУМА
665	9407/1	РУМА	РУМА
666	7285/6	РУМА	РУМА
667	9333/4	РУМА	РУМА
668	9333/5	РУМА	РУМА
669	9333/1	РУМА	РУМА
670	9334/1	РУМА	РУМА
671	9334/3	РУМА	РУМА
672	9335/1	РУМА	РУМА
673	9335/3	РУМА	РУМА
674	9335/4	РУМА	РУМА
675	9405/1	РУМА	РУМА
676	9405/3	РУМА	РУМА
677	9411/2	РУМА	РУМА
678	9409/1	РУМА	РУМА
679	9409/3	РУМА	РУМА
680	9409/4	РУМА	РУМА
681	9408/1	РУМА	РУМА
682	9408/2	РУМА	РУМА
683	9408/3	РУМА	РУМА
684	9340/1	РУМА	РУМА
685	9406/6	РУМА	РУМА
686	9336/1	РУМА	РУМА
687	9336/2	РУМА	РУМА
688	9336/3	РУМА	РУМА
689	9099	РУМА	РУМА
690	9554	РУМА	РУМА
691	9108	РУМА	РУМА

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
692	9333/2	РУМА	РУМА
693	12674/2	РУМА	РУМА
694	12658/10	РУМА	РУМА
695	3771	РУМА	РУМА
696	3770	РУМА	РУМА
697	3775	РУМА	РУМА
698	9406/5	РУМА	РУМА
699	9404/1	РУМА	РУМА
700	11294/1	РУМА	РУМА
701	6697/5	РУМА	РУМА
702	9564/3	РУМА	РУМА
703	9339/1	РУМА	РУМА
704	1472	ДОЊИ ПЕТРОВЦИ	РУМА
705	1459/3	ДОЊИ ПЕТРОВЦИ	РУМА
706	632	ДОЊИ ПЕТРОВЦИ	РУМА
707	1473	ДОЊИ ПЕТРОВЦИ	РУМА
708	1460	ДОЊИ ПЕТРОВЦИ	РУМА
709	624/1	ДОЊИ ПЕТРОВЦИ	РУМА
710	4445	ХРТКОВЦИ	РУМА
711	4291	ХРТКОВЦИ	РУМА
712	4443	ХРТКОВЦИ	РУМА
713	4446/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
714	4299	ХРТКОВЦИ	РУМА
715	4446/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
716	4288	ХРТКОВЦИ	РУМА
717	4296	ХРТКОВЦИ	РУМА
718	4444	ХРТКОВЦИ	РУМА
719	4153/5	ХРТКОВЦИ	РУМА
720	4302	ХРТКОВЦИ	РУМА
721	4442	ХРТКОВЦИ	РУМА
722	4175/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
723	4503	ХРТКОВЦИ	РУМА
724	4291	ХРТКОВЦИ	РУМА
725	4297	ХРТКОВЦИ	РУМА
726	4174/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
727	4181/6	ХРТКОВЦИ	РУМА
728	4299	ХРТКОВЦИ	РУМА
729	4173/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
730	4181/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
731	4181/4	ХРТКОВЦИ	РУМА
732	4167/2	ХРТКОВЦИ	РУМА

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
733	4288	ХРТКОВЦИ	РУМА
734	4494	ХРТКОВЦИ	РУМА
735	4498	ХРТКОВЦИ	РУМА
736	4497	ХРТКОВЦИ	РУМА
737	4172/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
738	4495	ХРТКОВЦИ	РУМА
739	4298	ХРТКОВЦИ	РУМА
740	4296	ХРТКОВЦИ	РУМА
741	4168/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
742	4153/5	ХРТКОВЦИ	РУМА
743	4302	ХРТКОВЦИ	РУМА
744	4500	ХРТКОВЦИ	РУМА
745	3859/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
746	3855/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
747	3858/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
748	3938/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
749	4010/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
750	4022	ХРТКОВЦИ	РУМА
751	4422	ХРТКОВЦИ	РУМА
752	4116/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
753	3924/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
754	3923/6	ХРТКОВЦИ	РУМА
755	4120/8	ХРТКОВЦИ	РУМА
756	4015/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
757	4428/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
758	4036/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
759	4019/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
760	4017/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
761	4016/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
762	3943/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
763	4282/3	ХРТКОВЦИ	РУМА
764	3920/5	ХРТКОВЦИ	РУМА
765	3920/3	ХРТКОВЦИ	РУМА
766	3918/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
767	3916/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
768	3915/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
769	4120/4	ХРТКОВЦИ	РУМА
770	3959/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
771	3923/4	ХРТКОВЦИ	РУМА
772	3958/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
773	3960/2	ХРТКОВЦИ	РУМА

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
774	4018/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
775	4020	ХРТКОВЦИ	РУМА
776	4023	ХРТКОВЦИ	РУМА
777	4119/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
778	4120/6	ХРТКОВЦИ	РУМА
779	4194/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
780	3942/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
781	3854	ХРТКОВЦИ	РУМА
782	3868/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
783	3869	ХРТКОВЦИ	РУМА
784	4035/3	ХРТКОВЦИ	РУМА
785	4118/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
786	3921/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
787	3923/8	ХРТКОВЦИ	РУМА
788	4011/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
789	4014/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
790	3925/4	ХРТКОВЦИ	РУМА
791	3941/3	ХРТКОВЦИ	РУМА
792	4427/3	ХРТКОВЦИ	РУМА
793	2218/3	ХРТКОВЦИ	РУМА
794	3922/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
795	4117/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
796	3919/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
797	3917/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
798	3914/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
799	4425/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
800	4441/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
801	4013/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
802	4012/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
803	4195/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
804	4423/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
805	3857/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
806	3856/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
807	4009	ХРТКОВЦИ	РУМА
808	4021	ХРТКОВЦИ	РУМА
809	4153/5	ХРТКОВЦИ	РУМА
810	4018/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
811	4431/3	ХРТКОВЦИ	РУМА
812	3861/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
813	3860/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
814	4467/2	ХРТКОВЦИ	РУМА

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
815	2228/3	ХРТКОВЦИ	РУМА
816	3795	ХРТКОВЦИ	РУМА
817	4462	ХРТКОВЦИ	РУМА
818	3804/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
819	3801/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
820	3801/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
821	3794/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
822	3805	ХРТКОВЦИ	РУМА
823	3803	ХРТКОВЦИ	РУМА
824	3800	ХРТКОВЦИ	РУМА
825	3789/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
826	3797	ХРТКОВЦИ	РУМА
827	3788	ХРТКОВЦИ	РУМА
828	3822	ХРТКОВЦИ	РУМА
829	3792	ХРТКОВЦИ	РУМА
830	3821	ХРТКОВЦИ	РУМА
831	3820	ХРТКОВЦИ	РУМА
832	3823	ХРТКОВЦИ	РУМА
833	3824	ХРТКОВЦИ	РУМА
834	4193	ХРТКОВЦИ	РУМА
835	3877	ХРТКОВЦИ	РУМА
836	4288	ХРТКОВЦИ	РУМА
837	3789/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
838	3790	ХРТКОВЦИ	РУМА
839	3799	ХРТКОВЦИ	РУМА
840	3802/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
841	973	ХРТКОВЦИ	РУМА
842	4461	ХРТКОВЦИ	РУМА
843	2183	ХРТКОВЦИ	РУМА
844	4463	ХРТКОВЦИ	РУМА
845	4289	ХРТКОВЦИ	РУМА
846	3794/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
847	3793	ХРТКОВЦИ	РУМА
848	2182	ХРТКОВЦИ	РУМА
849	3798	ХРТКОВЦИ	РУМА
850	2229	ХРТКОВЦИ	РУМА
851	1168/10	ХРТКОВЦИ	РУМА
852	4441/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
853	2197	ХРТКОВЦИ	РУМА
854	4153/5	ХРТКОВЦИ	РУМА
855	1168/9	ХРТКОВЦИ	РУМА

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
856	3796	ХРТКОВЦИ	РУМА
857	3791	ХРТКОВЦИ	РУМА
858	4442	ХРТКОВЦИ	РУМА
859	3819	ХРТКОВЦИ	РУМА
860	3804/1	ХРТКОВЦИ	РУМА
861	3802/3	ХРТКОВЦИ	РУМА
862	3802/2	ХРТКОВЦИ	РУМА
863	2202	ХРТКОВЦИ	РУМА
864	6031	КЛЕНАК	РУМА
865	6032	КЛЕНАК	РУМА
866	6033	КЛЕНАК	РУМА
867	332	КЛЕНАК	РУМА
868	5980/2	КЛЕНАК	РУМА
869	2150	КЛЕНАК	РУМА
870	5980/1	КЛЕНАК	РУМА
871	6024	КЛЕНАК	РУМА
872	1581/1	ПУТИНЦИ	РУМА
873	2491/1	ПУТИНЦИ	РУМА
874	2023/3	ПУТИНЦИ	РУМА
875	2024/1	ПУТИНЦИ	РУМА
876	2279/2	ПУТИНЦИ	РУМА
877	2277	ПУТИНЦИ	РУМА
878	1336/1	ПУТИНЦИ	РУМА
879	2282	ПУТИНЦИ	РУМА
880	2027	ПУТИНЦИ	РУМА
881	1932/2	ПУТИНЦИ	РУМА
882	2284/3	ПУТИНЦИ	РУМА
883	2276	ПУТИНЦИ	РУМА
884	2286	ПУТИНЦИ	РУМА
885	2028	ПУТИНЦИ	РУМА
886	2026	ПУТИНЦИ	РУМА
887	2279/1	ПУТИНЦИ	РУМА
888	2283/3	ПУТИНЦИ	РУМА
889	2281	ПУТИНЦИ	РУМА
890	2278/2	ПУТИНЦИ	РУМА
891	2284/2	ПУТИНЦИ	РУМА
892	2283/2	ПУТИНЦИ	РУМА
893	1338	ПУТИНЦИ	РУМА
894	2278/1	ПУТИНЦИ	РУМА
895	1340	ПУТИНЦИ	РУМА
896	2486	ПУТИНЦИ	РУМА

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
897	2491/1	ПУТИНЦИ	РУМА
898	2491/2	ПУТИНЦИ	РУМА
899	2492/1	ПУТИНЦИ	РУМА
900	2527	ПУТИНЦИ	РУМА
901	2285	ПУТИНЦИ	РУМА
902	2284/1	ПУТИНЦИ	РУМА
903	1932/1	ПУТИНЦИ	РУМА
904	1944	ПУТИНЦИ	РУМА
905	2280	ПУТИНЦИ	РУМА
906	2283/1	ПУТИНЦИ	РУМА
907	1335/1	ПУТИНЦИ	РУМА
908	2492/2	ПУТИНЦИ	РУМА
909	2025	ПУТИНЦИ	РУМА
910	2024/2	ПУТИНЦИ	РУМА
911	2023/2	ПУТИНЦИ	РУМА
912	2023/1	ПУТИНЦИ	РУМА
913	2024/3	ПУТИНЦИ	РУМА
914	1339	ПУТИНЦИ	РУМА
915	2529/2	ПУТИНЦИ	РУМА
916	1945/1	ПУТИНЦИ	РУМА
917	2029	ПУТИНЦИ	РУМА
918	2488	ПУТИНЦИ	РУМА
919	2275	ПУТИНЦИ	РУМА
920	1342	ПУТИНЦИ	РУМА
921	1341	ПУТИНЦИ	РУМА
922	1559/1	ПУТИНЦИ	РУМА
923	1581/1	ПУТИНЦИ	РУМА
924	2484/3	ПУТИНЦИ	РУМА
925	1338	ПУТИНЦИ	РУМА
926	2491/1	ПУТИНЦИ	РУМА
927	2498	ПУТИНЦИ	РУМА
928	2484/1	ПУТИНЦИ	РУМА
929	1339	ПУТИНЦИ	РУМА
930	1021	ВИТОЈЕВЦИ	РУМА
931	226	ВИТОЈЕВЦИ	РУМА
932	710	ВИТОЈЕВЦИ	РУМА
933	226	ВИТОЈЕВЦИ	РУМА
934	710	ВИТОЈЕВЦИ	РУМА
935	1011	МАЛИ РАДИНЦИ	РУМА
936	306	МАЛИ РАДИНЦИ	РУМА
937	1011	МАЛИ РАДИНЦИ	РУМА

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
938	306	МАЛИ РАДИНЦИ	РУМА
939	1674	ЖАРКОВАЦ	РУМА
940	1673/2	ЖАРКОВАЦ	РУМА
941	1673/1	ЖАРКОВАЦ	РУМА
942	435	ЖАРКОВАЦ	РУМА
943	2675/2	ЈАРАК	СРЕМСКА МИТРОВИЦА
944	2561	ЈАРАК	СРЕМСКА МИТРОВИЦА
945	1371/21	ЈАРАК	СРЕМСКА МИТРОВИЦА
946	1548	ЈАРАК	СРЕМСКА МИТРОВИЦА
947	1523/3	ЈАРАК	СРЕМСКА МИТРОВИЦА
948	1523/2	ЈАРАК	СРЕМСКА МИТРОВИЦА
949	1547/1	ЈАРАК	СРЕМСКА МИТРОВИЦА
950	2675	ЈАРАК	СРЕМСКА МИТРОВИЦА
951	1298/1	ЈАРАК	СРЕМСКА МИТРОВИЦА
952	1523/4	ЈАРАК	СРЕМСКА МИТРОВИЦА
953	2669	ЈАРАК	СРЕМСКА МИТРОВИЦА
954	1371/10	ЈАРАК	СРЕМСКА МИТРОВИЦА
955	2644/1	ЈАРАК	СРЕМСКА МИТРОВИЦА
956	2629/1	ЈАРАК	СРЕМСКА МИТРОВИЦА
957	1547/2	ЈАРАК	СРЕМСКА МИТРОВИЦА
958	2643	ЈАРАК	СРЕМСКА МИТРОВИЦА
959	2642	ЈАРАК	СРЕМСКА МИТРОВИЦА
960	2641	ЈАРАК	СРЕМСКА МИТРОВИЦА
961	1523/1	ЈАРАК	СРЕМСКА МИТРОВИЦА
962	2648	ЈАРАК	СРЕМСКА МИТРОВИЦА
963	1275/1	ЈАРАК	СРЕМСКА МИТРОВИЦА
964	3369/2	СУРДУК	СТАРА ПАЗОВА
965	3377	СУРДУК	СТАРА ПАЗОВА
966	6472	НОВА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
967	733/3	НОВА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
968	733/12	НОВА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
969	733/5	НОВА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
970	733/9	НОВА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
971	733/10	НОВА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
972	5463	НОВА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
973	5398	НОВА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
974	5407	НОВА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
975	5397	НОВА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
976	5396	НОВА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
977	733/6	НОВА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
978	6471	НОВА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
979	6461/1	НОВА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
980	5405	НОВА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
981	5464	НОВА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
982	6472	НОВА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
983	6461/2	НОВА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
984	6471	НОВА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
985	6461/1	НОВА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
986	1055	БЕЛЕГИШ	СТАРА ПАЗОВА
987	1083/1	БЕЛЕГИШ	СТАРА ПАЗОВА
988	1020	БЕЛЕГИШ	СТАРА ПАЗОВА
989	1389/3	БЕЛЕГИШ	СТАРА ПАЗОВА
990	1861/1	БЕЛЕГИШ	СТАРА ПАЗОВА
991	1021/1	БЕЛЕГИШ	СТАРА ПАЗОВА
992	1055	БЕЛЕГИШ	СТАРА ПАЗОВА
993	1083/1	БЕЛЕГИШ	СТАРА ПАЗОВА
994	3358	БЕЛЕГИШ	СТАРА ПАЗОВА
995	1389/4	БЕЛЕГИШ	СТАРА ПАЗОВА
996	1389/3	БЕЛЕГИШ	СТАРА ПАЗОВА
997	3442/2	ВОЈКА	СТАРА ПАЗОВА
998	7375	ВОЈКА	СТАРА ПАЗОВА
999	3443/2	ВОЈКА	СТАРА ПАЗОВА
1000	704/1	ВОЈКА	СТАРА ПАЗОВА
1001	7031	ВОЈКА	СТАРА ПАЗОВА
1002	3199/3	ВОЈКА	СТАРА ПАЗОВА
1003	6661	ВОЈКА	СТАРА ПАЗОВА
1004	3199/1	ВОЈКА	СТАРА ПАЗОВА
1005	3536/1	ВОЈКА	СТАРА ПАЗОВА
1006	3590	ВОЈКА	СТАРА ПАЗОВА
1007	7039/1	ВОЈКА	СТАРА ПАЗОВА
1008	7037	ВОЈКА	СТАРА ПАЗОВА
1009	7039/3	ВОЈКА	СТАРА ПАЗОВА
1010	7039/2	ВОЈКА	СТАРА ПАЗОВА

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
1011	704/1	ВОЈКА	СТАРА ПАЗОВА
1012	7038	ВОЈКА	СТАРА ПАЗОВА
1013	6803/1	ВОЈКА	СТАРА ПАЗОВА
1014	6782	ВОЈКА	СТАРА ПАЗОВА
1015	6802	ВОЈКА	СТАРА ПАЗОВА
1016	6804	ВОЈКА	СТАРА ПАЗОВА
1017	5197/4	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1018	5198	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1019	9360/1	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1020	9469/1	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1021	9362/1	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1022	9357/3	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1023	3086/50	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1024	5062/1	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1025	5063	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1026	600	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1027	601	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1028	602	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1029	2078	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1030	2079/3	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1031	5198	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1032	5197/1	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1033	3095/1	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1034	1256/12	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1035	1255	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1036	9468	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1037	9583	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1038	5206/1	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1039	3259/2	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1040	3099	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1041	5054/2	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1042	5054/3	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1043	5062/1	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1044	5197/4	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1045	5197/5	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1046	5198	СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА
1047	3506	СТАРИ БАНОВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1048	1951/1	СТАРИ БАНОВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1049	1944/1	СТАРИ БАНОВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1050	1948/1	СТАРИ БАНОВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1051	1961	СТАРИ БАНОВЦИ	СТАРА ПАЗОВА

Редни број	Катастарска парцела	КО	ЈЛС
1052	3508	СТАРИ БАНОВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1053	1950/1	СТАРИ БАНОВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1054	1931/1	СТАРИ БАНОВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1055	1933	СТАРИ БАНОВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1056	1934	СТАРИ БАНОВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1057	1928/1	СТАРИ БАНОВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1058	3131/10	СТАРИ БАНОВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1059	3740/4	СТАРИ БАНОВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1060	3000/3	СТАРИ БАНОВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1061	2693/1	СТАРИ БАНОВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1062	3509	СТАРИ БАНОВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1063	3505/1	СТАРИ БАНОВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1064	375/2	КРЊАШЕВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1065	589	КРЊАШЕВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1066	375/1	КРЊАШЕВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1067	1057	КРЊАШЕВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1068	1139/1	КРЊАШЕВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1069	591/3	КРЊАШЕВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1070	1139/24	КРЊАШЕВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1071	1686/15	КРЊАШЕВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1072	1686/6	КРЊАШЕВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1073	1686/9	КРЊАШЕВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1074	1686/13	КРЊАШЕВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1075	1712/4	КРЊАШЕВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1076	1712/5	КРЊАШЕВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1077	375/2	КРЊАШЕВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1078	1686/4	КРЊАШЕВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1079	1712/1	КРЊАШЕВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1080	1712/2	КРЊАШЕВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1081	1712/6	КРЊАШЕВЦИ	СТАРА ПАЗОВА
1082	1139/1	КРЊАШЕВЦИ	СТАРА ПАЗОВА

Списак катастарских парцела за изградњу објекта система

Рб.	Број катастарске парцеле	Површина парцеле	Површина дела парцеле m ²	Објекат	Површина експропријације m ²	ЈЛС	КО
1	3508	1493	616	Резервоар „Стари Бановци“	3196	Стара Пазова	СТАРИ БАНОВЦИ
2	3509	6847	2569	Резервоар „Стари Бановци“		Стара Пазова	СТАРИ БАНОВЦИ
3	3511	3126	9	Резервоар „Стари Бановци“		Стара Пазова	СТАРИ БАНОВЦИ
4	2693/1	53224	2	Резервоар „Стари Бановци“		Стара Пазова	СТАРИ БАНОВЦИ
5	1408	6417	907	Резервоар „Грегетер“	907	Ириг	НЕРАДИН

Рб.	Број катастарске парцеле	Површина парцеле	Површина дела парцеле m ²	Објекат	Површина експропријације m ²	ЈЛС	КО
6	3369/2	15794	2532	Резервоар „Сурдук“	2532	Стара Пазова	СУРДУК
7	1139/1	1035421	5887	Резервоар „Крњешевци“	5887	Стара Пазова	КРЊЕШЕВЦИ
8	1440	127496	6475	Резервоар „Пећинци“	6475	Пећинци	ПЕЋИНЦИ
9	1639	31688	1332	Резервоар „Суботиште“	1332	Пећинци	СУБОТИШТЕ
10	1078/43	39739	7442	Резервоар „Обреж“	7442	Пећинци	ОБРЕЖ
11	627	548	548	Резервоар „Ашања“	1209	Пећинци	АШАЊА
12	626	908	580	Резервоар „Ашања“		Пећинци	АШАЊА
13	637	7114	81	Резервоар „Ашања“		Пећинци	АШАЊА
14	261	5173	1372	Резервоар „Купиново“	1372	Пећинци	КУПИНОВО
15	227	1306	389	Резервоар „Витојевци“	1683	Рума	ВИТОЈЕВЦИ
16	226	8321	1294	Резервоар „Витојевци“		Рума	ВИТОЈЕВЦИ
17	332	5202	1446	Резервоар „Кленак“	1446	Рума	КЛЕНАК
18	659/44	5438	1260	Прекидна комора Инђија	6677	Инђија	ЉУКОВО
19	659/629	14045	2702	Прекидна комора Инђија		Инђија	ЉУКОВО
20	659/274	5731	1336	Прекидна комора Инђија		Инђија	ЉУКОВО
21	659/174	5843	1379	Прекидна комора Инђија		Инђија	ЉУКОВО
22	306	90627	7959	Прекидна комора Мали Радинци	7959	Рума	МАЛИ РАДИНЦИ
23	1350/1	159125	2698	Резервоар „Деч“	2698	Пећинци	ДЕЧ
24	890	194768	2010	Резервоар „Карловчић“	2010	Пећинци	КАРЛОВЧИЋ
25	704/1	51837	4966	Водоторањ „Војка“	4966	Стара Пазова	ВОЈКА
26	605/3	1821	1821	Водоторањ „Сремски Михаљевци“	9367	Пећинци	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ
27	606/1	1742	1742	Водоторањ „Сремски Михаљевци“		Пећинци	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ
28	607/1	1731	1731	Водоторањ „Сремски Михаљевци“		Пећинци	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ
29	608/1	4072	4072	Водоторањ „Сремски Михаљевци“		Пећинци	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ
30	75	1463	1463	Водоторањ „Доњи Товарник“	5963	Пећинци	ДОЊИ ТОВАРНИК
31	73	4500	4500	Водоторањ „Доњи Товарник“		Пећинци	ДОЊИ ТОВАРНИК
32	620/2	14729	1849	Резервоар Љуково	1849	Инђија	ЉУКОВО
33	4153/2	350001	232363	Фабрика воде	232363	Рума	ХРТКОВЦИ
34	11306/11	24572	7835	Прекидна комора Берак	7835	Рума	РУМА
35	391/2	838	837	Водоторањ „Шатринци“	1632	Ириг	БАНКОВЦИ
36	390/1	796	795	Водоторањ „Шатринци“		Ириг	БАНКОВЦИ
37	4/2	4857	4145	Водоторањ „Никинци“	4145	Рума	НИКИНЦИ
38	1389	31233	1577	Водоторањ „Белегиш“	1577	Стара Пазова	БЕЛЕГИШ
39	4327/3	463	464	Водоторањ Марадик	2806	Инђија	МАРАДИК
40	4327/2	1358	1359	Водоторањ Марадик		Инђија	МАРАДИК
41	4327/1	982	983	Водоторањ Марадик		Инђија	МАРАДИК

Рб.	Број катастарске парцеле	Површина парцеле	Површина дела парцеле m ²	Објекат	Површина експропријације m ²	ЈЛС	КО
42	868	3790	2170	Резервоар „Крушедол“	2170	Ириг	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР
43	1581/1	27071	1619	Резервоар Путинци	1619	Рума	ПУТИНЦИ
44	5197/7	11533	616	Резервоар Нова Пазова	7117	Стара Пазова	СТАРА ПАЗОВА
45	5197/9	5734	1042	Резервоар Нова Пазова		Стара Пазова	СТАРА ПАЗОВА
46	5197/4	6084	1117	Резервоар Нова Пазова		Стара Пазова	СТАРА ПАЗОВА
47	5197/5	5976	1115	Резервоар Нова Пазова		Стара Пазова	СТАРА ПАЗОВА
48	5197/6	6087	963	Резервоар Нова Пазова		Стара Пазова	СТАРА ПАЗОВА
49	5197/1	6158	1126	Резервоар Нова Пазова		Стара Пазова	СТАРА ПАЗОВА
50	5197/8	6612	1138	Резервоар Нова Пазова		Стара Пазова	СТАРА ПАЗОВА

3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА

У текстуалном делу Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ („Службени лист АПВ“, број 57/17), врше се следеће измене и допуне:

У поглављу „**I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА**“, у тачки „**2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА**“, у подтачки „**2.1. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА, ОДНОСНО ШИРЕГ ПОДРУЧЈА**“, подподтачка „**2.1.3. Просторни план подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године**“, мења се и гласи: „**2.1.3. Просторни план подручја посебне намене „Фрушка гора“**“

„2.1.3. Просторни план подручја посебне намене „Фрушка гора“
(„Службени лист АПВ“, број 8/19)

Површина обухваћена границом Просторног плана износи 998.15 km²:

- у целисти обухвата општине: Беочин и Сремски Карловци;
- делове општина: Бачка Паланка, Инђија, Ириг, Рума и Шид;
- и делове Града Нови Сад и Сремска Митровица-град.

Снабдевање насеља водом у планском периоду усмериће се на проширење и међусобно повезивање регионалних система за снабдевање водом становништва. На простору Фрушке горе то су регионални систем Новог Сада на који ће се у блиској будућности везати Беочински водовод, регионални водовод Батровци из Шида, водовод Руме и регионални систем Источни Срем, преко којег ће се водом снабдевати насеља општине Инђија и регионални систем Сремске Митровице. Регионални систем Сремске Митровице се са водоводом Руме повезује преко Јарка, а преко Кузмина са шидским системом. Даље ширење система биће у складу са могућностима ефикасног прикључења појединих насеља, чији ће се локални системи задржавати као допуна система у шпигевима потрошње.“

У поглављу „**I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА**“, у тачки „**2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА**“, у подтачки „**2.1. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА, ОДНОСНО ШИРЕГ ПОДРУЧЈА**“, подподтачка „**2.1.4. Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара**“, замењује се тачком „**2.1.4. Остали планови подручја посебне намене**“, која гласи:

„2.1.4. Остали планови подручја посебне намене

Граница Просторног плана се преклапа или тангира и следеће просторне планове подручја посебне намене, без значајнијег утицаја на саму посебну намену, и то:

- Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ („Службени гласник АПВ“, број 35/23);
- Просторни план подручја посебне намене Специјални резерват природе „Ковиљско - петроварадински рит“ („Службени лист АПВ“, број 3/12);
- Просторни план подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске - Београд (Добановци) („Службени гласник РС“, бр. 69/03 и 147/14);
- Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница) („Службени гласник РС“, бр. 69/03, 36/10, 143/14, 81/15 и 113/22);
- Просторни план подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток“ („Службени гласник РС“, бр. 119/12 и 98/13);
- Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске („Службени гласник РС“, бр. 36/19);
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 (Нови Сад-Рума-Шабац) и државног пута I реда бр. 19 (Шабац-Лозница) („Службени гласник РС“, број 40/11, 39/19 и 88/20);
- Просторни план подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 Дунав (коридор VII) („Службени гласник РС“, број 14/15).“

У поглављу „**I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА**“, у тачки „**2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА**“, тачке „**2.1.5. Просторни план подручја посебне намене Специјални резерват природе „Ковиљско - петроварадински рит**“, „**2.1.6. Просторни план подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске - Београд (Добановци)**“, „**2.1.7. Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница)**“, „**2.1.8. Просторни план подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток**“, „**2.1.9. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 (Нови Сад-Рума-Шабац) и државног пута I реда бр. 19 (Шабац-Лозница)**“ и „**2.1.10. Просторни план подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 Дунав (коридор VII)**“ бришу се.

У поглављу „**I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА**“, у тачки „**2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА**“, тачка „**2.2.3. Програм развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године**“ мења се тачком: „**2.2.3. План развоја АП Војводине 2023-2030. године**“, која гласи:

„2.2.3. План развоја АП Војводине 2023-2030. године

(„Службени лист АПВ“, број 16/23)

Покрајинском скупштинском одлуком о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године („Службени лист АПВ“, број 13/14), утврђен је као један од приоритета развоја и развој инфраструктуре и услова за пристојан живот и рад, а овим

Акционим планом као мера за остваривање овог приоритета је утврђено (у тачки 2.6) „изградња водоводне инфраструктуре у циљу подизања животног стандарда становништва и заштите животне средине“. Као пројекат за остваривање ове мере је утврђена изградња регионалног система водоснабдевања „Источни Срем“, а као једна од активности на пројекту предвиђена је израда Просторног плана подручја посебне намене регионалног система за водоснабдевање „Источни Срем“.

У поглављу „**I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА**“, у тачки „**2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА**“, у тачки „**2.2.4. Просторни планови јединица локалних самоуправа у обухвату Просторног плана**“, у првом ставу, у првој алинеји после броја „7/12“, додају се бројеви „27/18 и 5/22“.

У другој алинеји број „....“ замењује се бројевима „31/21, 38/21- исправка, 38/22- исправка и 29/23-исправка“.

У петој алинеји, после броја „38/13“, додају се бројеви „7/19 и 40/19“.

У поглављу „**I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА**“, у тачки „**3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА**“, у подтачки „**3.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ**“, подподтачка „**3.1.1. Географски положај**“, мења се и гласи:

„3.1.1. Географски положај

Подручје Источног Срема обухваћено овим планским документом, чине територије пет општина у оквиру Сремског управног округа. То су територије Општина Инђија, Ириг, Пећинци, Рума и Стара Пазова. Границе подручја Источног Срема, обухваћеног овим планским документом, представљају Град Сремска Митровица, на западу, река Сава на југу и југозападу, општине Сурчин и Земун на истоку и југоистоку, односно територија Града Београда, река Дунав на истоку и североистоку, док је гребен Фрушке горе на северу, односно територија Града Новог Сада. Административно подручје заузима површину од око 2037 km².

У поглављу „**I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА**“, у тачки „**3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА**“, у подтачки „**3.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ**“, у подподтачки „**3.1.2. Климатски чиниоци**“, после 10. става додају се ст. 11 и 12, који гласе:

„Територија Источног Срема у погледу климатских карактеристика, одликује се умерено-континенталном климом. Међутим, познато је да се на овом подручју сучељавају утицаји степско-континенталне и маритимне климе па су због тога изражене одређене модификације основне климе. Карактеристике климе овог подручја су изражене смене годишњих доба, са јасно израженим периодима са интензивнијим падавинама, који се јављају у пролеће и јесен.

На ободним деловима подручја Источног Срема налази се неколико климатолошких станица РХМЗ-а. То су станице Сремска Митровица, Београд и Нови Сад. На основу података о вишегодишњим мерењима на неколико климатолошких станица, просечна годишња температура ваздуха на овом подручју износи око 12°C, са минималним вредностима у јануару и максималним у августу. У погледу падавина, средња годишња сума падавина на подручју Источног Срема износи око 630 mm. Падавине су интензивније током пролећних месеци, маја и јуна. Средња годишња вредност релативне влажности ваздуха износи око 69%.“

У поглављу „**I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА**“, у тачки „**3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА**“, у подтачки „**3.1.4. Геолошке и хидрогеолошке карактеристике**“, после наслова „**Услови прихрањивања и истицања изданских вода**“, додају се наслови „**Шумско земљиште**“ у „**Просторне целине од значаја за очување биолошке разноврсности**“, који гласе:

„Шумско земљиште

Шумско земљиште на простору обухвата Измена и допуна према Закону о шумама припада шумама Сремског подручја.

Сремско шумско подручје обухвата државне шуме ЈП „Војводинашума“ (Шумско газдинство „Сремска Митровица“, Шумска управа „Кленак“ и шумска управа „Купиново“), неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама, шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, као и шуме сопственика.

Флористички састав шума Сремског шумског подручја је изузетно разнолик и представљен је кроз чак 30 врста дрвећа. Најзаступљенија врста дрвећа је храст лужњак, а иза њега следи пољски јасен, затим граб, цер и остали тврди лишћари. Од меких лишћара најзаступљеније су клонске тополе.

Шумама у заштићеним подручјима се газдује у складу са важећим актима о заштити. Ове шуме имају превасходно заштитну функцију.

Просторне целине од значаја за очување биолошке разноврсности

У обухвату Просторног плана налазе се следеће просторне целине од значаја за очување биолошке и геолошке разноврсности: заштићена подручја, подручја у поступку заштите, подручја планирана за заштиту, станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја и еколошки коридори.

У обухвату Измена и допуна се налазе и еколошки значајна подручја еколошке мреже Републике Србије бр 14. „Фрушка гора и Ковиљски рит“ и бр.19 „Обедска бара“ која су утврђена Уредбом о еколошкој мрежи.

Заштићена подручја:

- заштитна зона Националног парка „Фрушка гора“ заштићен Законом о националним парковима;
- заштитна зона Специјалног резервата природе „Обедска бара“, Уредба о заштити Специјалног резервата природе „Обедска бара“ („Службени гласник Републике Србије“, број 56/94).“

У поглављу „**I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА**“, у тачки „**3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА**“, у подтачки „**3.1.5. Минералне сировине**“ друго став брише се.

У наслову „**Општина Инђија**“, у трећој табели, додаје се трећи ред, који гласи:

UNIVERZUM Eksport-Import DOO Aranđelovac Ogranak proizvodni pogon Indija	„површински коп Пустара“ код Инђије	143-310-183/2021- 03 од 20.04.2022. године	опекарске сировине
---	--	--	-----------------------

”

После наслова „**Општина Стара Пазова**“, после треће табеле, додаје се нови први став који гласи:

„Пре издавања локацијских услова, прибавља се мишљење привредног субјекта који врши експлоатацију о предложеном раду и положају ових објеката на експлоатационом пољу, уколико траса система за наводњавање захвата експлоатациона поља привредних субјеката који врше експлоатацију на овом простору.“

У поглављу „**I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА**“, у тачки „**3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА**“, подтачка „**3.2.1 Становништво**“ мења се и гласи:

„3.2.1. Становништво

Подручје обухваћено Просторним планом чини пет целих општина (Инђија, Ириг, Пећинци, Рума и Стара Пазова) и једно насеље (Јарак), које припада граду Сремска Митровица, са укупно 65 насеља Сремске области. На основу званичних статистичких података пописа становништва 2022. године, у ових 65 насеља живи укупно 183855 становника. У Региону Војводине живи 1740230 становника, а на подручју обухваћеном Просторним планом живи 10,6% укупне војвођанске популације.

Просечна густина насељености подручја обухваћеног Просторним планом 2022. године је 90,5 становника на km^2 (просечна вредност за АП Војводину 80,5 ст/км^2). Густина насељености у обухвату Просторног плана се креће од 37,6 ст/ км^2 (општина Пећинци) до 178,0 ст/ км^2 (општина Стара Пазова). Високу густину насељености имају општине које се налазе на осовини развоја - коридор X, а то су Стара Пазова и Инђија.

Табела 1. Општине/град у обухвату ПППН система за водоснабдевање „Источни Срем“

НСТЈ ¹ 3 /НСТЈ 2	Општине/град	Број насеља	Просечна густина насељености ст/км^2	Број становника			
				1991.г	2002.г	2011.г	2022.г
Сремска област	Инђија	11	112,8	42849	49609	47433	43443
	Ириг	12	40,4	11553	12329	10866	9290
	Пећинци	15	37,6	19865	21506	19720	18401
	Рума	17	83,5	53856	60006	54339	48621
	Стара Пазова	9	178,0	55871	67576	65792	62318
	Ср.Митровица-град	1	-	2211	2235	2039	1782
Укупно у обухвату		65	90,5	186205	213261	200189	183855
Регион Војводине		469	80,5	1970195	2031992	1931809	1740230

У периоду 1991-2022. године, укупан број становника у обухвату Просторног плана је опао за 2350 лица.

Механичка компонента значајно је утицала на кретање укупног броја становника у последњој декади XX века, тако да је 2002. године забележен пораст укупне популације у анализираним општинама Сремске области (пораст од 27056 лица). Међутим, у периоду 2002-2011. године у свим општинама забележена је депопулација, што говори да је механичка компонента имала краткотрајан утицај на побољшање виталних карактеристика популације. У периоду 2002-2011. године укупан број становника у обухвату Плана смањен је за 6,1% или 13072 лица. Овај негативан тренд наставља се и по последњем Попису из 2022. године. Једна од карактеристика становништва је и његова неравномерна просторна дистрибуција, са најизраженијом концентрацијом у општинским центрима.

¹ Номенклатура статистичких територијалних јединица

Табела 2. Број домаћинстава и просечна величина домаћинства

НСТЈ 3 /НСТЈ 2	Општине/град	Број домаћинстава				Просечна величина домаћинства			
		1991.г	2002.г	2011.г	2022.г	1991.г	2002.г	2011.г	2022.г
Сремска област	Инђија	13871	15889	15695	16255	3,09	3,12	3,02	2,67
	Ириг	4117	4418	3987	3779	2,81	2,79	2,71	2,44
	Пећинци	6063	6796	6251	6371	3,28	3,17	3,15	2,89
	Рума	17541	19990	18632	18680	3,07	3,00	2,90	2,59
	Стара Пазова	17297	21413	20917	22847	3,23	3,16	3,15	2,72
	Ср.Митровица-град	734	713	620	589	3,01	3,14	3,29	3,03
Укупно у обухвату		59623	69219	66102	68521	3,12	3,08	3,03	2,72
Регион Војводине		685256	709957	696157	698452	2,88	2,86	2,76	2,47

У обухвату Просторног плана налази се 9,8% укупног броја домаћинстава војвођанског региона. Укупан број домаћинстава је у периоду 1991-2022. године растао по просечној годишњој стопи од 0,45%. Последњим пописом забележено је повећање укупног броја домаћинстава за 2419 у односу на претходни попис. Просечна величина домаћинства опадала је од 3,1 до 2,7 члана по домаћинству, као последица процеса раслојавања породице и погоршања старосне структуре популације.

Анализа домаћинстава према броју чланова у обухвату Просторног плана, 2022. године, показује да у свим општинама највећи број становника живи у двочланим домаћинствима, а изузетак је општина Ириг где је највећи проценат једночланих домаћинстава (30,3%).

Становништво на подручју обухвата Просторног плана има неповољна демографска обележја, која карактеришу и Војводину као целину, па је применом одговарајућих мера демографске политике и популационих политика локалних самоуправа потребно утицати на успоравање негативних демографских тенденција.“

У поглављу „**I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА**“, у тачки „**3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА**“, у подтачки „**3.2. ДРУШТВЕНО ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ**“, у подподтачки „**3.2.6. Инфраструктура**“, у подподподтачки „**3.2.6.2. Електроенергетска инфраструктура**“, у другом ставу, после прве реченице, додаје се друга реченица, која гласи:

„Подручје Крњешеваца се напаја из ТС 110/20/10 kV/kV/kV Крњешевци.“

У поглављу „**II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА**“, у тачки „**2.2. ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ**“, у првом ставу, у првој алинеји речи „и ван подручја Просторног плана (овим планом оставља се могућност везе са београдским системом, али се не дефинишу потребе потрошача, нити насеља која ће бити прикључена на систем)“ бришу се.

У поглављу „**II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА**“, у тачки „**3. КОНЦЕПЦИЈА РЕШЕЊА СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ**“, наслов „**Извориште „Хртковачка Драга“**“, мења се и гласи:

„Извориште „Хртковачка драга“

Извориште „Хртковачка драга“ ће чинити скуп бунара у низу дуж леве обале Саве, на локалитету Хртковачка драга, у општини Рума. На основу одговарајућих истраживања и анализа, процењује се просечна дубина бунара на око 43 m, а сваки од њих ће моћи да испоручи око 30–35 l/s, без значајне промене природног биланса (вредност експлоатисане количине, која омогућава надокнаду из природе, на нивоу годишњег просека).

Збир вредности процењеног максимума експлоатације из сваког од 36 бунара, представља максималну дневну количину, која ће се користити на изворишту Хртковачка драга:

$$Q_{\text{махдн.}} = 36 \text{ бунара} \times 35 \text{ l/s} = 1.260 \text{ l/s}$$

Број и капацитет појединих бунара који је поменут је оквиран, а прецизан број и капацитет утврдиће се даљом разрадом техничке документације (ИДП или ПГД) и претходним детаљнијим хидрогеолошким испитивањима."

У поглављу **„II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА“**, у тачки **„3. КОНЦЕПЦИЈА РЕШЕЊА СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ“**, наслов **„Систем за транспорт сирове воде“**, мења се и гласи:

„Систем за транспорт сирове воде

Систем за транспорт сирове воде представља целину бунарске опреме и мреже цевовода, која ће се реализовати на потезу извориште – ППВ. Црпљење из сваког од бунара ће се одвијати помоћу бунарских пумпи димензионисаних у складу са техничким захтевима.

Транспорт сирове воде ће се одвијати посредством двеју група цевовода, које ће, у меродавним условима коришћења (редован режим, у дану максималне потрошње, на крају пројектног периода), функционисати међусобно независно. Сваку од ових група ће представљати сабирни цевовод за по 18 бунара (половина од укупног броја изворишних бунара), променљивог пречника (постепено повећање, посматрајући у правцу тока воде), као и транспортни цевовод, који ће се реализовати на потезу сабирни цевовод – ППВ „Хртковачка Драга“.

Број цевовода, бунара, број бунара везаних на један цевовод и друге техничке карактеристике су у овом поглављу наведене оријентационо. Даљом разрадом пројектне документације и Урбанистичког пројекта биће прецизно дефинисане све техничке карактеристике, које не морају децидно да одговарају претходно описаном."

У поглављу **„II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА“**, у тачки **„3. КОНЦЕПЦИЈА РЕШЕЊА СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ“**, наслов **„Постројење за прераду воде „Хртковачка Драга“**, мења се и гласи:

„Постројење за прераду воде „Хртковачка Драга“

ППВ „Хртковачка Драга“ је предвиђено за реализацију у залеђу савске обале, на парцели удаљеној око 2,5 km од реке. Ради се о подручју терасе које је уздигнуто у односу на непосредну обалу Саве и које постојећи систем дренажних канала дели од приобаља. Избор описане локације је извршен на основу потребе да се постројење, у највећој могућој мери, заштити од плављења. У односу на квалитет захваћене воде очекивано је да ће аерација, филтрација и дезинфекција представљати основне технолошке поступке, који ће се реализовати у оквиру ППВ „Хртковачка Драга“.

Основне елементе ППВ-а ће представљати:

- прихватна и расподелна комора;
- објект за аерацију са ретензионим базеном, филтрациона поља;
- командна зграда са лабораторијом;
- објект електронапајања;
- магацин, радионица и пратећи објекти;
- ограда са портирницом;
- саобраћајнице у кругу постројења;
- пумпна и компресорска станица за прање филтера;
- станица за дезинфекцију воде;
- таложница за третман отпадних вода из процеса;
- таложница за третман отпадних вода из процеса;
- резервоар чисте воде.

У складу са технологијом прераде воде коју одабере пројектант могу се избацити и додати поједини објекти ради добијања захтеваног квалитета воде и функционалности постројења.

Поред објеката у функцији прераде воде могу се градити и други објекти административне и друге намене у функцији ППВ-а и Регионалног водоводног система Источни Срем.

Планирана изградња ППВ „Хртковачка Драга“ подразумева поступну (фазну) реализацију објекта, до остварења његовог пуног капацитета прераде. При томе, за две начелне варијанте решења предметног система, различите су фазе и различити су капацитети основних процесних линија:

- Варијанта В1: Q прераде = $3 \times 420 = 1.260$ l/s;
- Варијанта В2: Q прераде = $2 \times 630 = 1.260$ l/s.

За усвојене технолошке поступке, за сопствену потрошњу ППВ користиће се до 5 % улазних количина. Овај податак дефинише нето количину расположиву за транспорт кроз систем за транспорт хигијенски исправне воде, која се, у свом максимуму, карактерише вредношћу од максимално $Q_{\max.dn.} = 1.200$ l/s. У складу са развојем система и планираним пројекцијама које ће се догодити у даљој разради пројектне документације могућа су одступања у укупном и фазном капацитету у односу на вредности описане у овом поглављу.“

У поглављу „**II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА**“, у тачки „**3. КОНЦЕПЦИЈА РЕШЕЊА СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ**“, у наслову „**Систем за транспорт воде**“, други став брише се.

Досадашњи трећи и четврти став, постају други и трећи став.

У другом ставу прва и друга алинеја мењају се и гласе:

- “
- Главни магистрални правац – СЕВЕР (цевоводи ϕ 400 - ϕ 1.000 или еквивалентни): Северни део прстена пружа се од изворишта „Хртковачка драга“ на север пратећи постојећи државни пут и будући државни пут/аутопут ка Руми, потом пролази кроз насељено место Рума и наставља даље на исток ка општини Инђија пратећи постојеће државне путеве. Траса даље пролази кроз насељено место Инђија и од Инђије углавном прати постојеће државне путеве ка Старој Пазови, пролази кроз насељено место Стара Пазова и наставља ка Новој Пазови и завршава испред истог насеља.
 - Главни магистрални правац – ЈУГ (цевоводи ϕ 400 - ϕ 700 или еквивалентни): Јужни део прстена пружа се од изворишта „Хртковачка драга“ на исток ка насељеном месту Никинци пратећи постојеће локалне магистралне путеве, и потом од насељеног места Никинци наставља на исток ка насељеном месту Доњи Товарник. Од Доњег Товарника траса наставља на север ка насељеном месту Пећинци пратећи постојећи државни пут и пролазећи кроз насељено место Суботиште. Од Пећинаца траса наставља на југо-исток ка насељеном месту Сремски Михаљевци пратећи постојећи државни пут пролазећи кроз насељено место Прхово. Од Сремских Михаљеваца траса наставља на северо-исток ка насељеном месту Шимановци пратећи постојеће локалне путеве, и потом наставља на северо-исток ка насељеним местима Крњешевци и Војка пратећи постојеће државне путеве. Од насељеног места Војка цевовод наставља на исток ка насељеном месту Нова Пазова пратећи постојеће локалне путеве и завршава испред насељеног места Нова Пазова.“

После трећег става, додаје се нови четврти став, који гласи:

„Секундарни магистрални цевоводи пречишћене воде образовани као одвојци са прстена, који се завршавају код објеката у насељима:

- *Одвојак ка Никинцима, Платичеву, Кленку и Витојевцима* - Траса цевовода пречника $\varnothing 200$ и дужине сса 4000 m иде од пројектованог регионалног

резервоара Никинци до насељеног места Платичево где се цевовод рачва на два правца. Правац пречника Ø150 и дужине сса 3200m од Платичева до планираног локалног резервоара Витојевци, и правац пречника Ø200 и дужине цца 8100m од Платичева до планираног локалног резервоара Кленак.

- *Одвојак ка Доњем Товарнику, Огару, Обрежу, Ашањи и Купинову* - Траса цевовода пречника Ø250 и дужине сса 9500m иде од пројектованог регионалног водоторња Доњи Товарник кроз насељено место Огар, до насељеног места и пројектованог регионалног резервоара Обреж. Од пројектованог регионалног резервоара Обреж траса цевовода пречника Ø200 и дужине цца 7600m иде до раскрснице Ашања-Купиново где се рачва на два правца. Правац пречника Ø125 и дужине сса 2700m од раскрснице Ашања-Купиново до насељеног места и планираног локалног резервоара Ашања и правац од раскрснице Ашања-Купиново до насељеног места и планираног локалног резервоара Купиново.
- *Одвојак ка Сремским Михаљевцима и Карловчићу* - Траса цевовода пречника Ø125 и дужине сса 4100m иде од пројектованог регионалног водоторња Сремски Михаљевци до насељеног места и планираног локалног резервоара Карловчић.
- *Одвојак ка Дечу* - Траса цевовода пречника Ø150 и дужине сса 3400m пружа се од насељеног места Шимановци до насељеног места и планираног локалног резервоара Деч.
- *Одвојак ка Новим Бановцима, Старим Бановцима, Белегишу и Сурдуку* - Траса цевовода пречника Ø350 и дужине сса 5700m пружа се од насељеног места Нова Пазова односно пројектованог регионалног резервоара Нова Пазова до насељеног места и пројектованог регионалног резервоара Нови Бановци. Од пројектованог регионалног резервоара Нови Бановци траса цевовода пречника Ø200 и дужине сса 8200m иде ка насељеном месту и пројектованом регионалном водоторњу Белегиш. Од пројектованог регионалног водоторња Белегиш траса цевовода пречника Ø125 и дужине сса 4300m се пружа ка насељеном месту и пројектованом регионалном резервоару Сурдук.
- *Одвојак ка Марадику, Крушедол Село, Крушедол Прњавор, Шатринцима и Гргетегу* - Траса цевовода пречника Ø200 и дужине сса 13500m пружа се од пројектованог регионалног резервоара Инђија, преко насељеног места Љуково до насељеног места Марадик и планираног локалног водоторња Марадик. Од планираног локалног водоторња Марадик траса цевовода пречника Ø100 и дужине сса 6000m пружа се преко насељених места Крушедол Прњавор и Крушедол Село до пројектованог регионалног резервоара Крушедол, одакле се цевовод рачва на два правца. Правац пречника Ø100 и дужине сса 6800m пружа се од пројектованог регионалног резервоара Крушедол преко насељеног места Банковци до планираног локалног водоторња Шатринци код насељеног места Шатринци. Правац пречника Ø100 и дужине сса 4200m пружа се од пројектованог регионалног резервоара Крушедол до пројектованог регионалног резервоара Гргетег код насељеног места Гргетег.
- *Одвојак ка Руми (Резервоар Борковац)* - Траса цевовода пречника Ø300 и дужине сса 8200m пружа се од пројектованог регионалног резервоара Берак 2 код насељеног места Рума заобилазећи насељено место Рума са западне стране, до планираног локалног водоторња Борковац."

У петом ставу, у другој реченици, после речи „карактера“, знак набрајања, замењује се тачком, алинеје 1- 5. бришу се.

У поглављу **„II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА“**, у тачки **„4. РЕГИОНАЛНИ ЗНАЧАЈ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ“** ставови 3-7, бришу се.

У поглављу „**III ПЛАНСКА РЕШЕЊА**“, у тачки „**1. УТИЦАЈ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НА ПРИРОДНЕ РЕСУРСЕ, ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ**“, у подтачки „**1.4. УТИЦАЈ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ**“, додаје се наслов „ПОЈАСИ И ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ЦЕВОВОДА РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА „ИСТОЧНИ СРЕМ“ И РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА“, који гласи:

„ПОЈАСИ И ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ЦЕВОВОДА РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА „ИСТОЧНИ СРЕМ“ И РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА

Просторним планом успостављају се следећи појасеви и зоне заштите регионалног система водоснабдевања „Источни Срем“:

1. За постојеће и планиране деонице магистралног цевовода пречника до $\varnothing 1000$ mm се утврђује коридор у укупној ширини до 200 m. У коридору цевовода ће се налазити следећи појасеви заштите:

- *појас непосредне заштите који обухвата појас дуж цевовода укупне ширине до 10 m (по 5 m са обе стране осе цевовода) и заштитни појас за надземне електроенергетске водове за напонски ниво од 1 kV до 35 kV а у зависности од врсте проводника од 1 до 10 m за напонски ниво 35 kV до 15 m, за подземне електроенергетске водове за напонски ниво од 1 kV до 35 kV укључујући и 35 kV и нисконапонске водове до 1kV, оптичке каблове и анодно лежиште у ширини од 1 m са обе стране инсталације. У изузетним случајевима, посебно због пројектних, грађевинско-техничких или радних разлога, на одређеним деоницама може се утврдити мања или већа ширина појаса непосредне заштите;*
- *појас уже заштите укупне ширине до 40 m (по 20 m са обе стране осе цевовода), који обухвата и појас непосредне заштите, и појас одговарајуће ширине око објекта који представљају саставни део цевовода;*
- *појас шире заштите укупне ширине до 200 m (по 100 m са обе стране осе цевовода), који обухвата и претходно наведене појасеве.*

2. За одвојке, односно цевоводе пречника до $\varnothing 400$ mm се утврђује коридор од 100 m. У коридору цевовода ће се налазити следећи појасеви заштите:

- *појас непосредне заштите који обухвата појас дуж цевовода укупне ширине до 6 m (по 3 m са обе стране осе цевовода) и заштитни појас за електроенергетске водове за напонски ниво 1kV до 35kV, укључујући и 35kV до 10 m и нисконапонске водове до 1kV, оптичке каблове и анодно лежиште у ширини до 1 m са обе стране инсталације. У изузетним случајевима, посебно због пројектних, грађевинско-техничких или радних разлога, на одређеним деоницама може се утврдити мања или већа ширина појаса непосредне заштите;*
- *појас уже заштите укупне ширине до 20 m (по 10 m са обе стране осе цевовода), који обухвата и појас непосредне заштите, и појас одговарајуће ширине око објекта који представљају саставни део цевовода;*
- *појас шире заштите укупне ширине до 200 m (по 100 m са обе стране осе цевовода), који обухвата и претходно наведене појасеве.*

3. За надземне, полу-укопане и подземне објекте на регионалном систему водоснабдевања утврђују се зона:

- *Појас непосредне заштите који обухвата појас до 10m око објекта.*
- *Појас уже заштите који обухвата појас до 20m око објекта.*

Ширина појасева заштите је оквирна и могућа су одступања у зависности од врсте и типа цевовода, техничко технолошких решења пратећих објекта и других инсталација регионалног система водоснабдевања, као и морфолошких, хидролошких, инжењерскогеолошких и других услова на терену. Коначан обухват појасева се успоставља након изградње система.

За потребе изградње цевовода може се, по посебном пројекту успоставити привремени радни појас, градилишта и градилишни путеви.

На непошумљеним површинама, ван урбаних подручја, планирано је следеће коридоре за радове: за цевоводе пречника до $\varnothing 400$, укупна ширина радног/извођачког појаса износи око 15m, а за цевоводе пречника од $\varnothing 400$ - $\varnothing 1000$, укупна ширина радног/извођачког појаса износи око 22m. Ширина радног појаса може се мењати према потребама и дефинисаће се технологијом изградње коју усвоје пројектант или извођач радова.

На обраслом шумском земљишту и површинама са вишегодишњим засадама ширину радног/извођачког појаса треба редуковати на неопходни минимум и са минималним обимом просецања шуме/засада.

Препреке у рову, грађевине и локале посебности на градилишту могу да захтевају да се ширина рова прилагоди овим условима.

У граници појаса детаљне разраде може се утврдити јавни интерес за потребе извођења, експлоатације и одржавања планираних објеката и инсталација магистралног цевовода и одвојака, укључујући и евентуално измештање и обезбеђење друге инфраструктуре и објеката.

Коначна траса магистралног цевовода са појасом непосредне заштите, у постојећим и планираним грађевинским подручјима као и ван њих, утврђује се у појасу детаљне разраде на основу техничке документације на нивоу идејног пројекта или пројекта за грађевинску дозволу.

Просторним планом се успостављају следећи основни режими коришћења и уређења простора у коридору магистралног цевовода са одвојцима, и то:

- У појасу непосредне заштите цевовода, по правилу могу се градити само објекти који су у функцији водоснабдевања. У појасу непосредне заштите не смеју се изводити радови и друге активности, изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 m, без одобрења оператора водоводног система. Забрањено је садити дрвеће и друго растине чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m. Осим наведених ограничења, у појасу непосредне заштите електроенергетских водова и електронских телекомуникација у функцији регионалног водовода не смеју се изводити радови и друге активности без сагласности оператора надлежног за предметну инфраструктуру. Изградња путне и друге надземне и подземне инфраструктуре је могућа првенствено у смислу укрштања и изузетно код паралелног вођења са цевоводом и пратећом инфраструктуром на краћим деоницама. У овим случајевима неопходна је процена могуће угрожености цевовода и пратеће инфраструктуре у току извођења грађевинских радова и каснијег утицаја на пројектом дефинисане експлоатационе параметре.
- У појасу уже заштите могућа је изградња стамбених, туристичких, објеката јавних служби и других објеката намењених трајном или привременом боравку људи уколико се њиховом изградњом и коришћењем не угрожава функционисање цевовода и пратећих инсталација. Постојећа путна и друга инфраструктура се задржава као стечено стање уз могућност усаглашавања/измештања током изградње магистралног цевовода и одвојака или обезбеђења сигурносних мера, што се решава кроз техничку документацију и уз сарадњу са власником/управљачем предметне инфраструктуре. Изградња нове путне и друге инфраструктуре је могућа, уз обавезујући услов обезбеђења сарадње са оператером водоводног система. У оквиру уже зоне заштите није дозвољено депоновање грађевинског отпада, грађевинског материјала или материјала који може да угрози или омета функционисање водоводног система. - У појасу шире заштите успоставља се режим контролисане изградње и одвијања активности које се првенствено односе на газдовање шумом и шумским земљиштем у брдском телу трасе цевовода, као и обимне земљане и грађевинске радове у области рударства, хидротехнике и сл. Основне мере заштите обухватају активну и превентивну заштиту од појаве нестабилности терена, формирање или развој бујичних токова и других негативних геотехничких процеса у непосредном окружењу регионалног водовода."

У поглављу „**III ПЛАНСКА РЕШЕЊА**“, у тачки „**2. УТИЦАЈ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАСЕЉА**“, у подтачки „**2.3. УТИЦАЈ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ СА ТЕХНИЧКОГ АСПЕКТА**“, наслов „Повезивање са Београдским системом“ брише се.

У поглављу „**III ПЛАНСКА РЕШЕЊА**“, у тачки „**3. ОДНОС СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ПРЕМА ДРУГИМ ТЕХНИЧКИМ И ИНФРАСТРУКТУРНИМ СИСТЕМИМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА ДРУГИМ МРЕЖАМА**“, у податчки „**3.2. ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА**“, испред првог става додају сенови први и други став, који гласе:

„Иницијално техничко решење са детаљима и утицајима на водоводну инфраструктуру дефинисано је Генералним пројектом РВС Источни срем. Овим техничким решењем генерално је сагледано стање постојеће водне инфраструктуре као и будућих потреба за водом у обухвату целокупног подручја. Даљом разрадом пројектне документације на нивоу Идејног пројекта и пројекта за грађевинску дозволу потребно је сагледати актуелно стање постојеће водне инфраструктуре и актуелне потребе за водом целокупног подручја. У складу са новоутврђеним стањем и параметрима одступиће се од оквирних вредности утврђених Генералним пројектом.

У даљем делу овог поглавља биће приказан извод из Генералног пројекта који се односи на ово питање.“

Досадашњи ставови 1-12, постају ставови 3-14.

У поглављу „**III ПЛАНСКА РЕШЕЊА**“, у тачки „**3. ОДНОС СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ПРЕМА ДРУГИМ ТЕХНИЧКИМ И ИНФРАСТРУКТУРНИМ СИСТЕМИМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА ДРУГИМ МРЕЖАМА**“, у податчки „**3.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА**“, у подподтачки „**3.3.1. Електроенергетска инфраструктура**“ из првог става, реч „планиране“ брише се.

У поглављу „**III ПЛАНСКА РЕШЕЊА**“, у тачки „**4. УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА**“, у подтачки „**4.2. УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**“, у првом ставу, у другој реченици, број „76“ замењује се бројем „26“.

У другом ставу број „343“ замењује се бројем „223“.

„Табела 16. Биланс подручја посебне намене“ мења се и гласи:

„Табела 16. Биланс подручја посебне намене

Редни број целине	Основна намена целина и подцелина	Површина у ha	Дужина цевовода у km	Број објеката
1.	Извориште РВС „Источни Срем“ – „Хртковачка драга“	777,64	5,76	-
	Доводници сирове воде	-	5,76	-
	Постројење за прераду воде	23,23	-	-
2.	Магистрална мрежа и објекти РВС „Источни Срем“	10,71	166,50	27
	Магистрални цевоводи	-	166,50	-
	Водоторњеви	1,54	-	6
	Резервоари	6,92	-	18
	Прекидна комора	2,25	-	3
3.	Магистрална мрежа и објекти на латералним правцима	-	55,60	
Укупно	Подручје посебне намене	4059,11	222,13	27

“

Трећи став мења се и гласи:

„Подаци исказани у билансу подручја посебне намене (површина изворишта, дужине цевовода и број објеката) су добијени читавањем са графичког приказа бр.5 (Детаљна разрада са елементима спровођења (Листови 1, Ј1-Ј22, ЈЛ1.1-ЈЛ1.8, ЈЛ2.1-ЈЛ2.9, ЈЛ3.1-ЈЛ3.2, ЈЛ4.1-ЈЛ4.2, С1-С21, СЛ1.1-СЛ1.3, СЛ2.1, СЛ3.1-СЛ3.13 и СЛ4.1-СЛ4.7).“

После трећег става, додаје се четврти и пет став, који гласе:

„Обезбеђење потребне површине за коридор магистралног цевовода утврђен је применом следећих критеријума: задовољење просторних услова за смештање и изградњу магистралног цевовода са одвојцима; утврђивање заштитног безбедносног растојања осталих намена и активности у простору ради њихове заштите од могућег утицаја магистралног цевовода; и обезбеђење заштите основних функција у експлоатацији објеката магистралног цевовода од негативних утицаја из окружења, у првом реду од непланске изградње, неконтролисаног одлагања отпада, експлоатације минералних сировина и других активности.

Коридор цевовода РВС „Источни Срем“ и размештај пратећих објеката у функцији магистралног цевовода утврђен је на начин да задовољи функционалност у погледу задовољења основних захтева садашњих и планираних потреба становништва и привреде на предметном подручју. На подручју Просторног плана задржава се постојећа претежна намена земљишта. У наставку се даје табела укрштаја цевовода са другим инфраструктурним системима и објектима.“

После петог става додаје се текст и табела, који гласе:

„У наредној табели приказани су оквирни положаји свих укрштаја система водоснабдевања са другим инфраструктурним системима и објектима. Положај укрштања може се мењати у складу са условима на терену уз сагласност надлежног предузећа.

Табела укрштаја цевовода планираног система водоснабдевања са другим инфраструктурним системима и објектима
Главни Магистрални правац Север („Хртковачка драга“, Рума, Инђија, Стара Пазова, Нова Пазова)

Р. бр.	Број листа	Објект	КО	Град/општина	Стање	Опис укрштања	Стац, km	Деоница
1.	1	Канал 1-1	Хртковци	Рума	Постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 0+300	ППВ „Хртковачка драга“- прекидна комора Берак
2.	1	Канал 1-1-4	Хртковци	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 1+581	ППВ „Хртковачка драга“- прекидна комора Берак
3.	1	Канал 1-1	Хртковци	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 2+108	ППВ „Хртковачка драга“- прекидна комора Берак
4.	1	ЕКТК	Хртковци	Рума	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	km 3+085	ППВ „Хртковачка драга“- прекидна комора Берак
5.	1	ЕКТК	Хртковци	Рума	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	km 3+185	ППВ „Хртковачка драга“- прекидна комора Берак
6.	1	ЕКТК	Хртковци	Рума	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	km 3+245	ППВ „Хртковачка драга“- прекидна комора Берак
7.	1	Канал Врањ	Хртковци	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 3+265	ППВ „Хртковачка драга“- прекидна комора Берак
8.	1	ЕКТК	Хртковци	Рума	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	km 3+389	ППВ „Хртковачка драга“- прекидна комора Берак
9.	1	ЕКОК и ЕКТК	Хртковци	Рума	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	km 3+395	ППВ „Хртковачка драга“- прекидна комора Берак
10.	1	ЕКТК	Хртковци	Рума	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	km 3+522	ППВ „Хртковачка драга“- прекидна комора Берак
11.	1	ЕКТК	Хртковци	Рума	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	km 3+803	ППВ „Хртковачка драга“- прекидна комора Берак
12.	C1	ЕКОК	Хртковци	Рума	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	km 3+990	ППВ „Хртковачка драга“- прекидна комора Берак
13.	C1	ЕКТК	Хртковци	Рума	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	km 4+024	ППВ „Хртковачка драга“- прекидна комора Берак
14.	C1	Канал Врањ 68	Хртковци	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 4+290	ППВ „Хртковачка драга“- прекидна комора Берак
15.	C1	Неименовани канал	Јарак	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 4+559	ППВ „Хртковачка драга“- прекидна комора Берак
16.	C1	Транспортни гасовод	Јарак	Рума	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 5+887	ППВ „Хртковачка драга“- прекидна комора Берак
17.	C1	Канал ободни Шумски	Јарак	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 5+941	ППВ „Хртковачка драга“- прекидна комора Берак
18.	C2	ЕКОК	Јарак	Рума	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	km 6+648	ППВ „Хртковачка драга“- прекидна комора Берак
19.	C2	Канал Јарачка Јарчина	Јарак	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 6+808	ППВ „Хртковачка драга“- прекидна комора Берак

20.	C2	ДП I6-21	Јарак	Рума		постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 6+855	ППВ „Хртовачка драга“- прекидна комора Берак
21.	C2	ЕКТК	Јарак	Рума		постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 6+905	ППВ „Хртовачка драга“- прекидна комора Берак
22.	C2	ЕКОК	Јарак	Рума		постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 6+909	ППВ „Хртовачка драга“- прекидна комора Берак
23.	C2	ДП I6-21	Јарак	Рума		постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 7+359	ППВ „Хртовачка драга“- прекидна комора Берак
24.	C2	ДП I6-21	Јарак	Рума		постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 8+087	ППВ „Хртовачка драга“- прекидна комора Берак
25.	C2	Транспортни гасовод	Јарак	Рума		планирано	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 9+090	ППВ „Хртовачка драга“- прекидна комора Берак
26.	C3	ЕКОК	Јарак	Рума		постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 9+480	ППВ „Хртовачка драга“- прекидна комора Берак
27.	C3	ДП Ia-A8 / I6-21	Јарак	Рума		постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 9+928	ППВ „Хртовачка драга“- прекидна комора Берак
28.	C3	Далековод E-400	Јарак	Рума		постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 10+208	ППВ „Хртовачка драга“- прекидна комора Берак
29.	C3	Далековод E-110	Јарак	Рума		постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 10+475	ППВ „Хртовачка драга“- прекидна комора Берак
30.	C3	Далековод E-110	Јарак	Рума		постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 10+680	ППВ „Хртовачка драга“- прекидна комора Берак
31.	C4	Канал Јарачки 3-1	Јарак	Рума		постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 11+772	ППВ „Хртовачка драга“- прекидна комора Берак
32.	C4	ДП I6-21	Рума	Рума		постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 11+786	ППВ „Хртовачка драга“- прекидна комора Берак
33.	C4	ДП Ia-A8	Рума	Рума		постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 12+147	ППВ „Хртовачка драга“- прекидна комора Берак
34.	C4	Канал Старе Кудошке Ливаде	Рума	Рума		постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 12+304	ППВ „Хртовачка драга“- прекидна комора Берак
35.	C4	Канал Старе Кудошке Ливаде	Рума	Рума		постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 12+387	ППВ „Хртовачка драга“- прекидна комора Берак
36.	C4	ДП Ia-A3/E-70	Рума	Рума		планирано	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 13+625	ППВ „Хртовачка драга“- прекидна комора Берак
37.	C4	Канал Старе Кудошке Ливаде	Рума	Рума		постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 13+660	ППВ „Хртовачка драга“- прекидна комора Берак
38.	C4	Канал Старе Кудошке Ливаде	Рума	Рума		постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 13+691	ППВ „Хртовачка драга“- прекидна комора Берак
39.	C5	Транспортни гасовод	Рума	Рума		постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 14+634	ППВ „Хртовачка драга“- прекидна комора Берак
	C5	Прекидна комора Берак	Рума	Рума		планирана		км 16+236	
40.	C6	Железничка пруга	Рума	Рума		постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 1+564	Цевовод прекидна комора Берак – прекидна комора Мали Радинци
41.	C6	ДП IIa-120	Рума	Рума		постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 1+584	Цевовод прекидна комора Берак – прекидна комора Мали Радинци
42.	C7	Канал Јеленци	Рума	Рума		постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 2+079	Цевовод прекидна комора Берак – прекидна комора Мали Радинци

43.	C7	ЕКОК	Рума	Рума	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 2+417	Церовод прекидна комора Берак – прекидна комора Радинци
44.	C7	ЕКТК и ЕКОК	Рума	Рума	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 2+994	Церовод прекидна комора Берак – прекидна комора Радинци
45.	C7	ЕКОК	Рума	Рума	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 3+159	Церовод прекидна комора Берак – прекидна комора Радинци
46.	C7	ДП Iб-21	Рума	Рума	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 3+183	Церовод прекидна комора Берак – прекидна комора Радинци
47.	C7	ЕКТК и ЕКОК	Рума	Рума	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 3+197	Церовод прекидна комора Берак – прекидна комора Радинци
48.	C7	ЕКТК и ЕКОК	Рума	Рума	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 3+241	Церовод прекидна комора Берак – прекидна комора Радинци
49.	C8	ДП IIа-120	Рума	Рума	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 3+253	Церовод прекидна комора Берак – прекидна комора Радинци
50.	C8	ЕКТК	Рума	Рума	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 3+974	Церовод прекидна комора Берак – прекидна комора Радинци
51.	C7	Канал неименовани	Рума	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 4+128	Церовод прекидна комора Берак – прекидна комора Радинци
52.	C7	ЕКТК	Рума	Рума	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 4+154	Церовод прекидна комора Берак – прекидна комора Радинци
53.	C8	ДП IIа-126	Мали Радинци	Рума	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 6+623	Церовод прекидна комора Берак – прекидна комора Радинци
54.	C8	ЕКОК	Мали Радинци	Рума	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 6+641	Церовод прекидна комора Берак – прекидна комора Радинци
	C5	Прекидна комора Радинци	Мали Радинци	Рума	планирана		км 6+662	
55.	C8	ЕКОК	Мали Радинци	Рума	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 0+109	Церовод прекидна комора Радинци – резервоар Путинци
56.	C8	ЕКОК	Мали Радинци	Рума	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 0+124	Церовод прекидна комора Радинци – резервоар Путинци
57.	C9	Далековод Е-110	Мали Радинци	Рума	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 1+185	Церовод прекидна комора Радинци – резервоар Путинци
58.	C8	ЕКОК	Мали Радинци	Рума	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 0+2054	Церовод прекидна комора Радинци – резервоар Путинци
59.	C9	ДП IIа-126	Мали Радинци	Рума	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 2+066	Церовод прекидна комора Радинци – резервоар Путинци
60.	C9	ДП IIа-126	Путинци	Рума	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 6+557	Церовод прекидна комора Радинци – резервоар Путинци

61.	C11	ЕКОК	Путинци	Рума		постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	km 6+582	Ценовод прекидна комора Мали Радинци – резервоар Путинци
	C11	Резервоар Путинци	Путинци	Рума		планиран		km 6+597	
62.	C11	ЕКОК	Путинци	Рума		постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	km 6+848	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково
63.	C11	ЕКТК	Путинци	Рума		постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	km 0+291	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково
64.	C11	ЕКТК	Путинци	Рума		постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	km 0+530	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково
65.	C11	ЕКТК и ЕКОК	Путинци	Рума		постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	km 0+761	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково
66.	C11	ЕКТК	Путинци	Рума		планирано	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	km 0+919	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково
67.	C11	ДП IIa-126	Путинци	Рума		постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 1+001	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково
68.	C11	Локални ценовод	Путинци	Рума		планирано	Укрштање ценовода са локалним ценоводом	km 1+007	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково
69.	C11	ЕКТК	Путинци	Рума		постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	km 1+018	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково
70.	C11	ЕКТК	Путинци	Рума		постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	km 1+134	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково
71.	C11	ЕКОК	Путинци	Рума		постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	km 1+147	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково
72.	C11	Канал Међеш	Путинци	Рума		постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 1+215	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково
73.	C12	ДП IIa-126	Путинци	Рума		постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 1+669	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково
74.	C12	ЕКТК и ЕКОК	Путинци	Рума		постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 1+673	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково
75.	C12	Канал Баште	Путинци	Рума		постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 1+846	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково
76.	C12	ДП IIa-127	Путинци	Рума		постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 1+892	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково
77.	C12	ДП IIa-126	Путинци	Рума		постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 3+433	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково
78.	C12	ЕКОК	Путинци	Рума		постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	km 3+445	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково
79.	C13	Поток Суви До	Путинци	Рума		постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 3+917	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково
80.	C13	Канал Шелевренац	Путинци	Рума		постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 4+325	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково
81.	C13	ЕКОК	Љуково	Инђија		постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	km 6+121	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково
82.	C13	ДП IIa-126	Љуково	Инђија		постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 6+136	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково
83.	C14	ДП IIa-126	Љуково	Инђија		постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 6+450	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково
84.	C14	ДП IIa-126	Љуково	Инђија		постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 7+776	Ценовод резервоар Путинци – резервоар Љуково

	C14	Резервоар Љуково	Љуково	Инђија	планиран		км 7+892	Церовод резервоар Путинци – прекидна комора Инђија
85.	C14	ЕКОК	Љуково	Инђија	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 7+778	Церовод резервоар Путинци – прекидна комора Инђија
86.	C14	ДП IIа-126	Љуково	Инђија	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 7+786	Церовод резервоар Путинци – прекидна комора Инђија
87.	C14	ДП IIа-126	Љуково	Инђија	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 8+371	Церовод резервоар Путинци – прекидна комора Инђија
88.	C15	ЕКОК	Љуково	Инђија	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 8+905	Церовод резервоар Путинци – прекидна комора Инђија
89.	C15	ДП IIа-126	Љуково	Инђија	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 10+046	Церовод резервоар Путинци – прекидна комора Инђија
	C15	Прекидна комора Инђија	Љуково	Инђија	планирано		км 10+076	
90.	C16	Далековод Е-20	Инђија	Инђија	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 1+501	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
91.	C16	Далековод Е-110	Инђија	Инђија	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 1+687	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
92.	C16	Железничка пруга	Инђија	Инђија	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 2+309	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
93.	C16	Инђијски поток	Инђија	Инђија	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 2+726	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
94.	C16	Далековод Е-20	Инђија	Инђија	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 3+382	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
95.	C16	ЕКТК	Инђија	Инђија	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 3+418	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
96.	C16	ЕКТК	Инђија	Инђија	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 3+549	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
97.	C17	Далековод Е-20	Инђија	Инђија	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 3+748	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
98.	C17	ЕКТК	Инђија	Инђија	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 3+785	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
99.	C17	ЕКТК	Инђија	Инђија	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 3+791	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
100.	C17	ДП IIа-100	Инђија	Инђија	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 3+799	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
101.	C17	ЕКТК	Инђија	Инђија	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 3+937	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
102.	C17	ЕКТК	Инђија	Инђија	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 4+121	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
103.	C17	ЕКТК	Инђија	Инђија	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 4+134	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
104.	C17	ЕКТК	Инђија	Инђија	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 4+211	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
105.	C17	ЕКТК	Инђија	Инђија	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 4+256	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
106.	C17	Далековод Е-20	Инђија	Инђија	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 4+672	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
107.	C17	Далековод Е-110	Инђија	Инђија	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 4+770	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
108.	C17	Железничка пруга	Стара Пазова	Стара Пазова	планирано	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 5+425	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова

109.	C17	Транспортни гасовод	Стара Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 6+077	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
110.	C18	Транспортни гасовод планирани	Стара Пазова	Стара Пазова	планирано	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 6+826	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
111.	C18	Далековод Е-400	Стара Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 7+424	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
112.	C18	Далековод Е-220	Стара Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 7+615	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
113.	C18	Далековод Е-400	Стара Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 7+826	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
114.	C19	ЕКТК	Стара Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 9+061	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
115.	C19	ДП IIа-100	Стара Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 9+107	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
116.	C19	ЕКТК	Стара Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 9+142	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
117.	C19	Канал Голубинци – Стари Бановци	Стара Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 9+404	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
118.	C19	ЕКТК	Стара Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 9+614	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
119.	C19	ЕКТК	Стара Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 10+012	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
120.	C19	ЕКТК	Стара Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 10+060	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
121.	C19	ЕКТК	Стара Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 11+058	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
122.	C19	ДП IIа-126	Стара Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 11+210	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
123.	C20	ДП IIа-127	Стара Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 11+316	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
124.	C20	ЕКТК	Стара Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 11+502	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
125.	C20	ДП IIа-126	Стара Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 11+705	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
126.	C20	ЕКТК	Стара Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 11+975	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
127.	C20	ЕКТК	Стара Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 12+208	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
128.	C20	Канал Мали Береј	Стара Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 12+378	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
129.	C20	ЕКТК	Стара Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електроско комуникационом инфраструктуром	км 12+907	прекидна комора Инђија – резервоар Нова Пазова
130.	C21	Резервоар Нова Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	планиран		км 15+937	
Латерални правци Север								
Латерални правац С1 (прекидна комора Берак – водоторањ Борковац)								
131.	C6	Канал Јеленци	Рума	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 0+538	Цеовод Прекидна комора Берак – Водоторањ Борковац
132.	C6	Канал Јеленци 2	Рума	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 1+115	Цеовод Прекидна комора Берак – Водоторањ Борковац

[illegible]

157.	СП2.1	Железничка пруга	Путинци	Рума	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 2+331	Цеовод резервоар Путинци – Доњи Петровци
158.	СП2.1	Транспортни гасовод	Путинци	Рума	планирано	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 2+745	Цеовод резервоар Путинци – Доњи Петровци
159.	СП2.1	Транспортни гасовод	Путинци	Рума	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 2+750	Цеовод резервоар Путинци – Доњи Петровци
160.	СП2.1	Канал Међеш	Доњи Петровци	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 3+260	Цеовод резервоар Путинци – Доњи Петровци
161.	СП2.1	Канал Јарачка Јарчина	Доњи Петровци	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 3+842	Цеовод резервоар Путинци – Доњи Петровци
Латерални правац С3 (прекидна комора Инђија-водоторањ Марадик-резервоари Крушедол- Гргетег-Шатринци)								
162.	С15	ДП IIа-126	Инђија	Инђија	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 0+009	прекидна комора Инђија – водоторањ Марадик
163.	С15	ЕКТК	Инђија	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+258	прекидна комора Инђија – водоторањ Марадик
164.	С15	ЕКТК	Инђија	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+322	прекидна комора Инђија – водоторањ Марадик
165.	С15	ЕКОК	Инђија	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+323	прекидна комора Инђија – водоторањ Марадик
166.	С15	ЕКТК	Марадик	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 11+137	прекидна комора Инђија – водоторањ Марадик
167.	СП3.5	ЕКТК	Марадик	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 11+672	прекидна комора Инђија – водоторањ Марадик
168.	СП3.5	ЕКТК	Марадик	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 11+846	прекидна комора Инђија – водоторањ Марадик
169.	СП3.5	ЕКОК	Марадик	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 11+850	прекидна комора Инђија – водоторањ Марадик
170.	СП3.5	ЕКОК	Марадик	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 11+868	прекидна комора Инђија – водоторањ Марадик
171.	СП3.5	ДП IIб-126	Марадик	Инђија	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 12+324	прекидна комора Инђија – водоторањ Марадик
172.	СП3.5	ЕКОК	Марадик	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 12+329	прекидна комора Инђија – водоторањ Марадик
173.	СП3.5	Поток Марадички	Марадик	Инђија	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 12+459	прекидна комора Инђија – водоторањ Марадик
174.	СП3.6	Резервоар Марадик	Марадик	Инђија	планирано		км 13+459	
175.	СП3.6	ЕКОК	Марадик	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+015	водоторањ Марадик – резервоар Крушедол
176.	СП3.7	ЕКОК	Марадик	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 2+784	водоторањ Марадик – резервоар Крушедол
177.	СП3.7	ЕКОК	Марадик	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 2+875	резервоар Марадик – резервоар Крушедол
178.	СП3.7	ДП IIб-313	Крушедол Село	Инђија	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 2+879	водоторањ Марадик – резервоар Крушедол
179.	СП3.7	Далековод Е-20	Крушедол Село	Инђија	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 2+881	водоторањ Марадик – резервоар Крушедол
180.	СП3.7	ЕКОК	Крушедол Село	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 2+920	водоторањ Марадик – резервоар Крушедол
181.	СП3.7	Далековод Е-20	Крушедол Село	Инђија	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 2+958	водоторањ Марадик – резервоар Крушедол

182.	СЛЗ.7	ЕКОК	Крушедол Село	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	km 3+096	водоторањ Марадик – резервоар Крушедол
183.	СЛЗ.7	Далековод Е-20	Крушедол Село	Инђија	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 3+109	водоторањ Марадик – резервоар Крушедол
184.	СЛЗ.7	ЕКТК	Крушедол Село	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	km 3+159	водоторањ Марадик – резервоар Крушедол
185.	СЛЗ.7	Дистрибутивни гасовод	Крушедол Село	Инђија	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 3+315	водоторањ Марадик – резервоар Крушедол
186.	СЛЗ.7	Дистрибутивни гасовод	Крушедол Прњавор	Инђија	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 3+487	водоторањ Марадик – резервоар Крушедол
187.	СЛЗ.7	Дистрибутивни гасовод	Крушедол Прњавор	Инђија	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 3+607	водоторањ Марадик – резервоар Крушедол
188.	СЛЗ.8	ДП II6-313	Крушедол Прњавор	Инђија	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 4+430	водоторањ Марадик – резервоар Крушедол
189.	СЛЗ.8	Е-04	Крушедол Прњавор	Инђија	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 4+442	водоторањ Марадик – резервоар Крушедол
190.	СЛЗ.8	Е-20	Крушедол Прњавор	Инђија	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 4+449	водоторањ Марадик – резервоар Крушедол
191.	СЛЗ.8	Дистрибутивни гасовод	Крушедол Прњавор	Инђија	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 4+773	водоторањ Марадик – резервоар Крушедол
192.	СЛЗ.8	Дистрибутивни гасовод	Крушедол Прњавор	Инђија	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 5+048	водоторањ Марадик – резервоар Крушедол
193.	СЛЗ.8	Е-20	Крушедол Прњавор	Инђија	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 5+104	водоторањ Марадик – резервоар Крушедол
194.	СЛЗ.8	Дистрибутивни гасовод	Крушедол Прњавор	Инђија	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 5+209	водоторањ Марадик – резервоар Крушедол
195.	СЛЗ.8	Резервоар Крушедол	Крушедол Прњавор	Инђија	планиран		km 5+963	
196.	СЛЗ.11	Дистрибутивни гасовод	Крушедол Прњавор	Инђија	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 0+978	резервоар Крушедол – водоторањ Шатринци
197.	СЛЗ.11	Дистрибутивни гасовод	Крушедол Прњавор	Инђија	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 1+046	резервоар Крушедол – водоторањ Шатринци
198.	СЛЗ.11	Дистрибутивни гасовод	Крушедол Прњавор	Инђија	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 1+108	резервоар Крушедол – водоторањ Шатринци
199.	СЛЗ.11	Дистрибутивни гасовод	Крушедол Прњавор	Инђија	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 1+228	резервоар Крушедол – водоторањ Шатринци
200.	СЛЗ.11	ДП II6-313	Крушедол Прњавор	Инђија	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 2+370	резервоар Крушедол – водоторањ Шатринци
201.	СЛЗ.13	Дистрибутивни гасовод	Банковци	Ириг	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 5+623	резервоар Крушедол – водоторањ Шатринци
202.	СЛЗ.13	Водоторањ Шатринци		Инђија	планиран		km 6+771	
203.	СЛЗ.8	Дистрибутивни гасовод	Крушедол Прњавор	Инђија	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 0+976	резервоар Крушедол – резервоар Гргегег
204.	СЛЗ.8	Дистрибутивни гасовод	Крушедол Прњавор	Инђија	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 1+042	резервоар Крушедол – резервоар Гргегег
205.	СЛЗ.11	Дистрибутивни гасовод	Крушедол Прњавор	Инђија	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 1+177	резервоар Крушедол – резервоар Гргегег
206.	СЛЗ.11	Дистрибутивни гасовод	Велика Ремета	Ириг	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 1+258	резервоар Крушедол – резервоар Гргегег

207.	СП3.11	Дистрибутивни гасовод	Велика Ремета	Ириг		постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 1+263	резервоар Крушелол – резервоар Гргетег
208.	СП3.11	Е-110	Велика Ремета	Ириг		постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 1+465	резервоар Крушелол – резервоар Гргетег
209.	СП3.11	Дистрибутивни гасовод	Велика Ремета	Ириг		постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 1+564	резервоар Крушелол – резервоар Гргетег
210.	СП3.11	Дистрибутивни гасовод	Велика Ремета	Ириг		постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 1+571	резервоар Крушелол – резервоар Гргетег
211.	СП3.9	Е-20	Гргетег	Ириг		постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 3+549	резервоар Крушелол – резервоар Гргетег
212.	СП3.9	Канал Међеш	Гргетег	Ириг		постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 3+818	резервоар Крушелол – резервоар Гргетег
213.	СП3.9	ЕКОК	Гргетег	Ириг		постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 4+174	резервоар Крушелол – резервоар Гргетег
214.	СП3.9	Резервоар Гргетег	Нерадин	Ириг		планиран		км 4+192	
Латерални цевовод									
215.	СП4.1	ЕКОК	Нова Пазова	Стара Пазова		постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 2+182	Латерални цевовод Резервоар Нова Пазова - Резервоар Стари Бановци
216.	СП4.2	ЕКОК	Нова Пазова	Стара Пазова		постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 3+293	Латерални цевовод Резервоар Нова Пазова - Резервоар Стари Бановци
217.	СП4.2	ДП Ia-A1	Стари Бановци	Стара Пазова		постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 3+327	Латерални цевовод Резервоар Нова Пазова - Резервоар Стари Бановци
218.	СП4.2	Транспортни гасовод	Стари Бановци	Инђија		постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 4+095	Латерални цевовод Резервоар Нова Пазова - Резервоар Стари Бановци
219.	СП4.3	Резервоар Стари Бановци	Стари Бановци	Инђија		планиран		км 5+751	
220.	СП4.3	ЕКТК	Стари Бановци	Инђија		постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+667	Латерални цевовод Резервоар Стари Бановци - Водоторањ Белегиш
221.	СП4.3	ЕКТК	Стари Бановци	Инђија		постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 1+537	Латерални цевовод Резервоар Стари Бановци - Водоторањ Белегиш
222.	СП4.3	ДП IIa-127	Стари Бановци	Инђија		постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 1+543	Латерални цевовод Резервоар Стари Бановци - Водоторањ Белегиш
223.	СП4.3	Водоток Патка	Стари Бановци	Инђија		постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 1+647	Латерални цевовод Резервоар Стари Бановци - Водоторањ Белегиш
224.	СП4.3	ЕКТК	Стари Бановци	Инђија		постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 1+824	Латерални цевовод Резервоар Стари Бановци - Водоторањ Белегиш
225.	СП4.3	ЕКТК	Стари Бановци	Инђија		постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 2+655	Латерални цевовод Резервоар Стари Бановци - Водоторањ Белегиш

226.	СЛ4.4	ЕКТК	Стари Бановци	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 2+771	Латерални цеовод Резервоар Стари Бановци - Водоторањ Белегиш
227.	СЛ4.4	ЕКТК	Стари Бановци	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 3+186	Латерални цеовод Резервоар Стари Бановци - Водоторањ Белегиш
228.	СЛ4.5	ЕКТК	Белегиш	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 6+014	Латерални цеовод Резервоар Стари Бановци - Водоторањ Белегиш
229.	СЛ4.5	ЕКТК	Белегиш	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 6+444	Латерални цеовод Резервоар Стари Бановци - Водоторањ Белегиш
230.	СЛ4.5	ЕКТК	Белегиш	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 6+602	Латерални цеовод Резервоар Стари Бановци - Водоторањ Белегиш
231.	СЛ4.5	ЕКТК	Белегиш	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 7+006	Латерални цеовод Резервоар Стари Бановци - Водоторањ Белегиш
232.	СЛ4.5	ЕКТК	Белегиш	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 7+393	Латерални цеовод Резервоар Стари Бановци - Водоторањ Белегиш
233.	СЛ4.5	ЕКТК	Белегиш	Инђија	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 7+408	Латерални цеовод Резервоар Стари Бановци - Водоторањ Белегиш
234.	СЛ4.6	Водоторањ Белегиш	Белегиш	Инђија	планиран		км 8+130	
		Латерални цеовод						Латерални цеовод Водоторањ Белегиш - Резервоар Сурдук
235.	СЛ4.7	Резервоар Сурдук	Сурдук	Инђија	планиран		км 4+264	
Главни Магистрални правац Југ („Хртковачка драга“, Никинци, Доњи Товарник, Пећинци, Суботиште, Сремски Михаљевци, Прхово, Шимановци, Крњешевци, Војка, Нова Пазова)								
236.	J1	ДП I6-21	Хртковци	Рума	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 0+857	ППВ „Хртковачка драга“ – водоторањ Никинци
237.	J1	Канал Врањ 103	Хртковци	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 1+960	ППВ „Хртковачка драга“ – водоторањ Никинци
238.	J2	Канал Врањ	Хртковци	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 2+479	ППВ „Хртковачка драга“ – водоторањ Никинци
239.	J2	ДП Ia A8	Хртковци	Рума	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 2+906	ППВ „Хртковачка драга“ – водоторањ Никинци
240.	J2	ЕКОК	Хртковци	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 3+332	ППВ „Хртковачка драга“ – водоторањ Никинци
241.	J2	Канал Врањ 2	Хртковци	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 3+927	ППВ „Хртковачка драга“ – водоторањ Никинци
242.	J3	Канал Галовка	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 6+152	ППВ „Хртковачка драга“ – водоторањ Никинци
243.	J3	Железничка пруга	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 6+239	ППВ „Хртковачка драга“ – водоторањ Никинци
244.	J3	ЕКОК	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 6+227	ППВ „Хртковачка драга“ – водоторањ Никинци

245.	J1.1	ЕКТК	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 6+665	ППВ „Хртковачка Драга“ – водоторањ Никинци
246.	J1.1	ЕКОК	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 6+998	ППВ „Хртковачка Драга“ – водоторањ Никинци
247.	J1.1	ЕКТК	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 7+070	ППВ „Хртковачка Драга“ – водоторањ Никинци
248.	J1.1	Локални цевовод	Никинци	Рума	планирано	Укрштање са водном/комуналном инфраструктуром	км 7+074	водоторањ Никинци – водоторањ Доњи Товарник
249.	J1.1	ЕКОК	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 7+405	водоторањ Никинци – водоторањ Доњи Товарник
250.	J1.1	ЕКТК	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 7+413	водоторањ Никинци – водоторањ Доњи Товарник
251.	J4	ЕКОК	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 8+216	водоторањ Никинци – водоторањ Доњи Товарник
252.	J4	ЕКОК	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 8+273	водоторањ Никинци – водоторањ Доњи Товарник
253.	J4	Канал Татарски	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 8+514	водоторањ Никинци – водоторањ Доњи Товарник
254.	J4	Далековод Е-110	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 8+702	водоторањ Никинци – водоторањ Доњи Товарник
255.	J5	Транспортни гасовод	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 10+421	водоторањ Никинци – водоторањ Доњи Товарник
256.	J5	Канал ТГ-8	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 10+462	водоторањ Доњи Товарник
257.	J5	Канал Тигањ	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 12+593	водоторањ Никинци – водоторањ Доњи Товарник
258.	J6	Канал ТГ-6 (затрпан)	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 13+197	водоторањ Никинци – водоторањ Доњи Товарник
259.	J6	Дистрибутивни гасовод	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 13+815	водоторањ Доњи Товарник
260.	J6	Дистрибутивни гасовод	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 13+824	водоторањ Доњи Товарник
261.	J6	Дистрибутивни гасовод	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 14+157	водоторањ Доњи Товарник
262.	J7	Канал Г-18	Доњи Товарник	Пејинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 15+780	водоторањ Никинци – водоторањ Доњи Товарник
	J7	водоторањ Доњи Товарник	Доњи Товарник	Пејинци	планиран		км 17+364	
263.	J7	Дистрибутивни гасовод	Доњи Товарник	Пејинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 0+185	водоторањ Доњи Товарник – резервоар Суботиште
264.	J7	Дистрибутивни гасовод	Доњи Товарник	Пејинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 0+195	водоторањ Доњи Товарник – резервоар Суботиште
265.	J7	ЕКТК	Доњи Товарник	Пејинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+308	водоторањ Доњи Товарник – резервоар Суботиште
266.	J8	ЕКОК	Доњи Товарник	Пејинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+312	водоторањ Доњи Товарник – резервоар Суботиште
267.	J10	ДП П6-317	Доњи Товарник	Пејинци	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 0+321	водоторањ Доњи Товарник – резервоар Суботиште
268.	J7	Дистрибутивни гасовод	Доњи Товарник	Пејинци	планирано	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 0+343	водоторањ Доњи Товарник – резервоар Суботиште

269.	J7	ЕКТК	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+349	водоторањ Доњи Товарник – резервоар Суботиште
270.	J7	Дистрибутивни гасовод	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 0+362	водоторањ Доњи Товарник – резервоар Суботиште
271.	J7	Дистрибутивни гасовод	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 0+610	водоторањ Доњи Товарник – резервоар Суботиште
272.	J7	Канал Г-4-2	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 0+621	водоторањ Доњи Товарник – резервоар Суботиште
273.	J8	Дистрибутивни гасовод	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 0+725	водоторањ Доњи Товарник – резервоар Суботиште
274.	J8	Е-400	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 0+924	водоторањ Доњи Товарник – резервоар Суботиште
275.	J8	Канал Г-4-1	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 1+265	водоторањ Доњи Товарник – резервоар Суботиште
276.	J8	Канал Греновачки	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 2+591	водоторањ Доњи Товарник – резервоар Суботиште
277.	J8	Дистрибутивни гасовод	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 2+621	водоторањ Доњи Товарник – резервоар Суботиште
278.	J8	ДП II6-317	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 2+626	водоторањ Доњи Товарник – резервоар Суботиште
279.	J8	ЕКОК	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 2+642	водоторањ Доњи Товарник – резервоар Суботиште
280.	J9	Канал Г-6-2	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 3+191	водоторањ Доњи Товарник – резервоар Суботиште
281.	J9	ЕКОК	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 3+202	водоторањ Доњи Товарник – резервоар Суботиште
	J9	Резервоар Суботиште	Суботиште	Пећинци	планиран		км 3+478	
282.	J9	ЕКОК	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 3+482	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
283.	J9	Дистрибутивни гасовод	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 3+488	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
284.	J9	ДП II6-317	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 3+509	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
285.	J9	ДП II6-317	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 3+933	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
286.	J9	ЕКОК и ЕКТК	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 3+943	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
287.	J9	ЕКОК	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 4+498	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
288.	J9	ДП II6-317	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 4+508	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
289.	J9	ЕКТК	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 4+785	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
290.	J9	Канал Г-6-2-1	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 4+821	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
291.	J9	ДП II6-317	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 4+924	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
292.	J9	ЕКОК и ЕКТК	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 4+931	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци

293.	J9	Дистрибутивни гасовод	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 4+972	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
294.	J10	Дистрибутивни гасовод	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 5+277	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
295.	J10	Канал J-46-3	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 5+450	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
296.	J10	Транспортни гасовод	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 5+489	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
297.	J10	Транспортни гасовод	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 5+702	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
298.	J10	Канал J-48	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 5+910	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
299.	J10	ЕКОК	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 6+474	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
300.	J10	Транспортни гасовод	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 6+496	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
301.	J10	Канал Уграновачки	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 6+728	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
302.	J10	Канал УГ-3-39	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 7+605	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
303.	J10	Транспортни гасовод	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 7+629	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
304.	J11	Канал УГ-3-41	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 7+921	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
305.	J11	ЕКОК	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 7+949	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
306.	J11	ЕКОК	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 8+242	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
307.	J11	ЕКОК	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 9+056	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
308.	J11	ЕКОК	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 9+327	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
309.	J11	Дистрибутивни гасовод	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 9+405	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
310.	J11	ЕКОК	Суботиште	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 9+452	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
311.	J11	Канал Нова Галовица	Пећинци	Пећинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 9+472	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
312.	J11	ЕКОК	Пећинци	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 9+488	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
313.	J11	ЕКТК	Пећинци	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 9+940	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
314.	J11	ЕКОК	Пећинци	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 10+185	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
315.	J12	ЕКОК	Пећинци	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 10+500	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
316.	J12	ДП II6-317	Пећинци	Пећинци	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 10+511	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци
317.	J12	Дистрибутивни гасовод	Пећинци	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 10+523	Резервоар Суботиште – резервоар Пећинци

318.		Резервоар Пећинци	Пећинци	Пећинци	планиран		km 10+977	
319.	J12	Дистрибутивни гасовод	Пећинци	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 0+030	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
320.	J12	ЕКОК	Пећинци	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	km 0+031	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
321.	J12	ДП IIa-128	Пећинци	Пећинци	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 0+40	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
322.	J12	Канал Бостан	Пећинци	Пећинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 0+409	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
323.	J12	Дистрибутивни гасовод	Прхово	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 2+302	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
324.	J13	Дистрибутивни гасовод	Прхово	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 2+450	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
325.	J13	ДП IIa-128	Прхово	Пећинци	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 2+461	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
326.	J13	ЕКОК и ЕКТК	Прхово	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	km 2+759	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
327.	J13	Канал Прогарска Јарчина	Прхово	Пећинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 2+780	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
328.	J13	Дистрибутивни гасовод	Прхово	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 3+094	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
329.	J13	ДП IIa-120	Прхово	Пећинци	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 3+103	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
330.	J13	ЕКОК	Прхово	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	km 3+319	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
331.	J13	Дистрибутивни гасовод	Прхово	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 3+416	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
332.	J13	ЕКОК	Прхово	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	km 3+566	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
333.	J13	Дистрибутивни гасовод	Прхово	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 3+901	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
334.	J13	ЕКОК	Прхово	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	km 4+083	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
335.	J13	Канал Галовица	Прхово	Пећинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 4+121	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
336.	J13	ЕКОК	Прхово	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	km 4+175	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
337.	J13	Дистрибутивни гасовод	Прхово	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 4+369	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
338.	J14	ДП IIa-120	Прхово	Пећинци	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 6+263	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
339.	J14	Дистрибутивни гасовод	Прхово	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 6+303	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
340.	J14	ДП IIa-120	Прхово	Пећинци	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 6+374	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
341.	J15	ЕКТК	Сремски Михаљевици	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	km 7+142	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици
342.	J15	Дистрибутивни гасовод	Сремски Михаљевици	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	km 8+007	Резервоар Пећинци – водоторањ Сремски Михаљевици

343.	J15	Водоторањ Сремски Михаљевци	Сремски Михаљевци	Пејинци	планиран		км 8+422	
344.	J15	Канал Нова Галовица	Шимановци	Пејинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 0+900	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци
345.	J16	ЕКТК	Шимановци	Пејинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 3+696	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци
246.	J16	ЕКОК и ЕКТК	Шимановци	Пејинци	постојеће	инфраструктуром	км 3+844	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци
347.	J4.1	ЕКТК	Шимановци	Пејинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 4+364	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци
348.	J4.1	ЕКОК и ЕКТК	Шимановци	Пејинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 4+802	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци
349.	J17	Далековод Е-400	Шимановци	Пејинци	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 4+944	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци
350.	J17	Далековод Е-220	Шимановци	Пејинци	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 5+200	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци
351.	J17	Канал 94 (Шимановци)	Шимановци	Пејинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 5+315	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци
352.	J17	Далековод Е-400	Шимановци	Пејинци	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 5+430	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци
353.	J16	ЕКТК	Шимановци	Пејинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 5+492	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци
354.	J16	ЕКТК	Шимановци	Пејинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 5+665	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци
355.	J17	ЕКОК	Шимановци	Пејинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 5+725	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци
356.	J17	ЕКОК и ЕКТК	Шимановци	Пејинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 6+126	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци
357.	J17	ДП I16-318	Шимановци	Пејинци	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 6+139	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци
358.	J17	Канал Кувалов	Крњешевци	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 6+397	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци
359.	J17	ЕКОК	Крњешевци	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 6+547	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци
360.	J17	ДП Ia-A3 / E-70	Крњешевци	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 6+575	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци
361.	J17	ЕКТК	Крњешевци	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 6+825	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци
362.	J17	ЕКОК и ЕКТК	Крњешевци	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 7+029	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци
363.	J17	ЕКТК	Крњешевци	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 7+146	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци
364.	J17	ЕКОК	Крњешевци	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 7+467	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци
365.	J17	ЕКТК	Крњешевци	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 7+552	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци
366.	J18	ЕКТК	Крњешевци	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 8+071	водоторањ Сремски Михаљевци – Резервоар Крњешевци

367.	J18	ЕКТК	Крњешевци	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 8+097	водоторањ Сремски Михаљевици – Резервоар Крњешевци
368.	J18	Резервоар Крњешевци	Крњешевци	Стара Пазова	планиран		км 8+428	
369.	J18	ЕКТК	Крњешевци	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+350	Резервоар Крњешевци – водоторањ Војка
370.	J18	ЕКОК и ЕКТК	Крњешевци	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+392	Резервоар Крњешевци – водоторањ Војка
371.	J18	ЕКТК	Крњешевци	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+500	Резервоар Крњешевци – водоторањ Војка
372.	J18	Канал 79 (Крњешевци)	Крњешевци	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 1+249	Резервоар Крњешевци – водоторањ Војка
373.	J19	Канал Велики Бегеј	Војка	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 3+457	Резервоар Крњешевци – водоторањ Војка
374.	J20	ЕКТК	Војка	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 4+940	Резервоар Крњешевци – водоторањ Војка
375.	J20	ЕКТК	Војка	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 5+220	Резервоар Крњешевци – водоторањ Војка
376.	J20	ЕКТК	Војка	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 5+791	Резервоар Крњешевци – водоторањ Војка
377.	J20	ЕКТК	Војка	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 5+994	Резервоар Крњешевци – водоторањ Војка
378.	J20	ЕКТК	Војка	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 6+099	Резервоар Крњешевци – водоторањ Војка
379.	J21	Водоторањ Војка	Војка	Стара Пазова	планиран		км 7+352	
380.	J21	Неименовани канал	Војка	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 0+322	водоторањ Војка – Резервоар Нова Пазова
381.	J21	Канал 104 (Војка)	Војка	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 1+478	водоторањ Војка – Резервоар Нова Пазова
382.	J21	Далековод Е-110	Војка	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 1+559	водоторањ Војка – Резервоар Нова Пазова
383.	J22	Канал 104 Ладовача	Војка	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 2+540	водоторањ Војка – Резервоар Нова Пазова
384.	J22	Далековод Е-110	Војка	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 2+614	водоторањ Војка – Резервоар Нова Пазова
385.	J22	Железничка пруга	Нова Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 2+748	водоторањ Војка – Резервоар Нова Пазова
386.	J22	Канал 131 (Нова Пазова)	Нова Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 3+245	водоторањ Војка – Резервоар Нова Пазова
387.	J22	ЕКТК	Нова Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 3+663	водоторањ Војка – Резервоар Нова Пазова
388.	J22	ЕКТК	Нова Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 3+923	водоторањ Војка – Резервоар Нова Пазова
389.	J22	ДП IIа-100	Нова Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 3+933	водоторањ Војка – Резервоар Нова Пазова
390.	J22	ЕКТК	Нова Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 3+954	водоторањ Војка – Резервоар Нова Пазова

391.	Ј22	ЕКТК	Нова Пазова	Стара Пазова	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	km 3+981	водоторањ Војка – Резервоар Нова Пазова
392.	С21	резервоар Нова Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	планиран		km 4+277	
Латерални правци Југ								
Латерални правац Ј1 латерални цевовод (Никинци – Витојејци – Кленак)								
393.	ЈЛ1.1	ЕКОК	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	km 0+006	Латерални цевовод Никинци – Водоторањ Никинци
394.	ЈЛ1.1	ЕКТК	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	km 0+008	Латерални цевовод Никинци – Водоторањ Никинци
395.	ЈЛ1.1	Магистрални цевовод Ј	Никинци	Рума	планирано	Укрштање са водном/комуналном инфраструктуром	km 0+015	Латерални цевовод Никинци – Водоторањ Никинци
396.	ЈЛ1.1	Канал Врањ	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 0+212	Латерални цевовод Никинци – Водоторањ Никинци
397.	ЈЛ1.1	ЕКТК	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	km 0+255	Латерални цевовод Никинци – Водоторањ Никинци
398.	ЈЛ1.1	Водоторањ Никинци	Никинци	Рума	планиран		km 0+261	
399.	ЈЛ1.1	ЕКТК	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	km 0+006	Латерални цевовод Водоторањ Никинци – Резервоар Витојејци
400.	ЈЛ1.1	ЕКТК	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	km 0+199	Латерални цевовод Водоторањ Никинци – Резервоар Витојејци
401.	ЈЛ1.1	Канал Б-3	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 0+813	Латерални цевовод Водоторањ Никинци – Резервоар Витојејци
402.	ЈЛ1.1	Неименовани Канал	Никинци	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 1+362	Латерални цевовод Водоторањ Никинци – Резервоар Витојејци
403.	ЈЛ1.2	Канал Б-28	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 2+346	Латерални цевовод Водоторањ Никинци – Резервоар Витојејци
404.	ЈЛ1.2	Канал Н-7	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 2+597	Латерални цевовод Водоторањ Никинци – Резервоар Витојејци
405.	ЈЛ1.2	Канал Н-19	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 2+979	Латерални цевовод Водоторањ Никинци – Резервоар Витојејци
406.	ЈЛ1.2	Канал Мали Врањ	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 3+659	Латерални цевовод Водоторањ Никинци – Резервоар Витојејци
407.	ЈЛ1.2	ЕКТК	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	km 3+670	Латерални цевовод Водоторањ Никинци – Резервоар Витојејци
408.	ЈЛ1.6	ЕКОК	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	km 3+684	Латерални цевовод Водоторањ Никинци – Резервоар Витојејци
409.	ЈЛ1.6	ЕКТК	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	km 4+100	Латерални цевовод Водоторањ Никинци – Резервоар Витојејци
410.	ЈЛ1.6	ЕКОК	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	km 4+104	Латерални цевовод Водоторањ Никинци – Резервоар Витојејци
411.	ЈЛ1.6	ЕКОК	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	km 4+582@	Латерални цевовод Водоторањ Никинци – Резервоар Витојејци
412.	ЈЛ1.6	Канал Трс-1	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 4+744	Латерални цевовод Водоторањ Никинци – Резервоар Витојејци
413.	ЈЛ1.6	Канал Трс-8	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	km 5+406	Латерални цевовод Водоторањ Никинци – Резервоар Витојејци

414.	ЈЛ1.6	Е-110	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 5+540	Латерални цевовод Водоторањ Никинци – Резервоар Витојевци
415.	ЈЛ1.6	Транспортни гасовод	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 5+894	Латерални цевовод Водоторањ Никинци – Резервоар Витојевци
416.	ЈЛ1.6	ЕОК	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 6+385	Латерални цевовод Водоторањ Никинци – Резервоар Витојевци
417.	ЈЛ1.7	ЕОК	Витојевци	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 6+736	Латерални цевовод Водоторањ Никинци – Резервоар Витојевци
418.	ЈЛ1.7	Резервоар Витојевци	Витојевци	Рума	планиран		км 6+755	
419.	ЈЛ1.7	ЕОК	Витојевци	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+019	Латерални цевовод Резервоар Витојевци - Грабовци
420.	ЈЛ1.7	ЕКПК	Витојевци	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 1+598	Латерални цевовод Резервоар Витојевци - Грабовци
421.	ЈЛ1.7	ЕКПК	Витојевци	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 2+157	Латерални цевовод Резервоар Витојевци - Грабовци
422.	ЈЛ1.8	ЕОК	Витојевци	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 2+512	Латерални цевовод Резервоар Витојевци - Грабовци
423.	ЈЛ1.8	ЕКПК	Грабовци	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 3+851	Латерални цевовод Резервоар Витојевци - Грабовци
424.	ЈЛ1.8	ЕОК	Грабовци	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 4+207	Латерални цевовод Резервоар Витојевци - Грабовци
425.	ЈЛ1.8	ЕОК	Грабовци	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 4+628	Латерални цевовод Резервоар Витојевци - Грабовци
426.	ЈЛ1.2	Латерални цевовод			планиран			
427.	ЈЛ1.2	ЕКПК	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+061	Латерални цевовод - Резервоар Кленак
428.	ЈЛ1.2	ЕКПК	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+230	Латерални цевовод - Резервоар Кленак
429.	ЈЛ1.3	ЕКПК	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+784	Латерални цевовод - Резервоар Кленак
430.	ЈЛ1.3	ЕКПК	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 1+216	Латерални цевовод - Резервоар Кленак
431.	ЈЛ1.3	ЕОК	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 1+223	Латерални цевовод - Резервоар Кленак
432.	ЈЛ1.3	ЕКПК	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 1+270	Латерални цевовод - Резервоар Кленак
433.	ЈЛ1.3	ДП I6-21	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 1+296	Латерални цевовод - Резервоар Кленак
434.	ЈЛ1.3	ЕКПК	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 1+332	Латерални цевовод - Резервоар Кленак
435.	ЈЛ1.3	ЕОК	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 1+659	Латерални цевовод - Резервоар Кленак
436.	ЈЛ1.3	Канал Трс-1	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 2+138	Латерални цевовод - Резервоар Кленак
437.	ЈЛ1.4	Канал Вртлошки	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 3+820	Латерални цевовод - Резервоар Кленак
438.	ЈЛ1.4	ЕОК	Платичево	Рума	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 3+906	Латерални цевовод - Резервоар Кленак

439.	ЈЛ1.4	ЕКОК	Кленак	Рума	постојеће	Укрштане са електронском комуникационом инфраструктуром	км 4+463	Латерални цевовод - Резервоар Кленак
440.	ЈЛ1.5	ЕКОК	Кленак	Рума	постојеће	Укрштане са електронском комуникационом инфраструктуром	км 6+305	Латерални цевовод - Резервоар Кленак
441.	ЈЛ1.5	ЕКОК	Кленак	Рума	постојеће	Укрштане са електронском комуникационом инфраструктуром	км 6+307	Латерални цевовод - Резервоар Кленак
442.	ЈЛ1.5	Железничка пруга	Кленак	Рума	постојеће	Укрштане са саобраћајном инфраструктуром	км 6+680	Латерални цевовод - Резервоар Кленак
443.	ЈЛ1.5	ЕКТК	Кленак	Рума	постојеће	Укрштане са електронском комуникационом инфраструктуром	км 8+033	Латерални цевовод - Резервоар Кленак
444.	ЈЛ1.5	Резервоар Кленак	Кленак	Рума	планиран		км 8+110	
Латерални правац Ј2 (Доњи Товарник-Обреж-Ашања-Купиново)								
445.	Ј7	Дистрибутивни гасовод	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштане са термоенергетском инфраструктуром	км 0+177	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж
446.	Ј7	Дистрибутивни гасовод	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштане са термоенергетском инфраструктуром	км 0+850	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж
447.	Ј7	ЕКТК	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштане са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+300	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж
448.	Ј7	Канал Товарнички	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштане са водном инфраструктуром	км 0+393	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж
449.	Ј7	ЕКТК	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштане са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+774	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж
450.	Ј7	ЕКОК	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштане са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+801	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж
451.	ЈЛ2.1	ЕКТК	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштане са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+838	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж
452.	ЈЛ2.1	Дистрибутивни гасовод	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштане са термоенергетском инфраструктуром	км 0+926	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж
453.	ЈЛ2.1	Дистрибутивни гасовод	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштане са термоенергетском инфраструктуром	км 1+061	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж
454.	ЈЛ2.1	ЕКТК	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштане са електронском комуникационом инфраструктуром	км 1+105	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж
455.	ЈЛ2.1	ЕКОК	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштане са електронском комуникационом инфраструктуром	км 1+106	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж
456.	ЈЛ2.1	ДП П16-317	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштане са саобраћајном инфраструктуром	км 1+111	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж
457.	ЈЛ2.1	Канал Т-14	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштане са водном инфраструктуром	км 1+169	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж
458.	ЈЛ2.1	Дистрибутивни гасовод	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштане са термоенергетском инфраструктуром	км 1+202	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж
459.	ЈЛ2.1	Дистрибутивни гасовод	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштане са термоенергетском инфраструктуром	км 1+493	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж
460.	ЈЛ2.1	Дистрибутивни гасовод	Купиново	Пећинци	постојеће	Укрштане са термоенергетском инфраструктуром	км 1+831	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж
461.	ЈЛ2.1	Дистрибутивни гасовод	Доњи Товарник	Пећинци	постојеће	Укрштане са термоенергетском инфраструктуром	км 2+434	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж
462.	ЈЛ2.1	Канал О-11	Огар	Пећинци	постојеће	Укрштане са водном инфраструктуром	км 2+464	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж

[illegible]

488.	ЈЛ2.3	Канал Криваја	Огар	Пећинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 7+361	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж
489	ЈЛ2.3	Канал Криваја	Огар	Пећинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 8+545	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж
490.	ЈЛ2.4	Канал Криваја	Огар	Пећинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 9+142	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж
491.	ЈЛ2.4	ДП II6-317	Огар	Пећинци	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 9+501	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж
492.	ЈЛ2.4	ЕКОК	Огар	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 9+505	цевовод Водоторањ Доњи Товарник - Резервоар Обреж
493.	ЈЛ2.4	Резервоар Обреж			планиран		км 9+518	Цевовод Резервоар Купиново - Резервоар Ашања
494.	ЈЛ2.4	ЕКОК	Купиново	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+013	Цевовод Резервоар Купиново - Резервоар Ашања
495.	ЈЛ2.4	ДП II6-317	Купиново	Пећинци	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 0+017	Цевовод Резервоар Купиново - Резервоар Ашања
496.	ЈЛ2.4	ЕКТК	Купиново	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+918	Цевовод Резервоар Купиново - Резервоар Ашања
497.	ЈЛ2.4	ЕКТК	Купиново	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 1+048	Цевовод Резервоар Купиново - Резервоар Ашања
498.	ЈЛ2.4	ЕКОК	Купиново	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 1+050	Цевовод Резервоар Купиново - Резервоар Ашања
499.	ЈЛ2.5	ЕКОК	Купиново	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 1+335	Цевовод Резервоар Купиново - Резервоар Ашања
500.	ЈЛ2.5	ЕКОК	Купиново	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 1+592	Цевовод Резервоар Купиново - Резервоар Ашања
501.	ЈЛ2.5	ЕКОК	Купиново	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 1+595	Цевовод Резервоар Купиново - Резервоар Ашања
502.	ЈЛ2.5	ЕКОК	Купиново	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 2+463	Цевовод Резервоар Купиново - Резервоар Ашања
503.	ЈЛ2.5	ЕКОК	Купиново	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 2+471	Цевовод Резервоар Купиново - Резервоар Ашања
504.	ЈЛ2.5	Канал Криваја	Купиново	Пећинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 2+675	Цевовод Резервоар Купиново - Резервоар Ашања
505.	ЈЛ2.7	ДП II6-317	Купиново	Пећинци	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 7+401	Цевовод Резервоар Купиново - Резервоар Ашања
506.	ЈЛ2.9	Е-400	Ашања	Пећинци	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 8+621	Цевовод Резервоар Купиново - Резервоар Ашања
507.	ЈЛ2.9	Резервоар Ашања	Ашања	Пећинци	планиран		км 10+184	
Локални цевовод								
508.	ЈЛ2.8	ЕКОК	Купиново	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+028	Локални цевовод Резервоар Купиново - Резервоар Ашања
509.	ЈЛ2.8	ЕКОК	Купиново	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 1+947	Локални цевовод Резервоар Купиново - Резервоар Ашања
510.	ЈЛ2.8	ЕКОК	Купиново	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 2+045	Локални цевовод Резервоар Купиново - Резервоар Ашања
511.	ЈЛ2.8	ЕКОК	Купиново	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 2+374	Локални цевовод Резервоар Купиново - Резервоар Ашања

512.	ЈЛ2.8	ЕКОК	Купиново	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 2+378	Локални цеовод Резервоар Купиново - Резервоар Ашања
513.	ЈЛ2.8	Резервоар Купиново	Купиново	Пећинци	планиран		км 2+612	
Латерални правац Ј3 (Сремски Михаљевци - Карловчић)								
514.	ЈЛ3.1	ДП IIа-120	Сремски Михаљевци	Пећинци	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	км 0+459	цеовод Водоторањ Сремски Михаљевци - Резервоар Карловчић
515.	ЈЛ3.1	Транспортни гасовод	Сремски Михаљевци	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 0+647	цеовод Водоторањ Сремски Михаљевци - Резервоар Карловчић
516.	ЈЛ3.1	Дистрибутивни гасовод	Сремски Михаљевци	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 0+719	цеовод Водоторањ Сремски Михаљевци - Резервоар Карловчић
517.	ЈЛ3.1	Канал 58	Сремски Михаљевци	Пећинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 1+265	цеовод Водоторањ Сремски Михаљевци - Резервоар Карловчић
518.	ЈЛ3.1	Канал Ј-41	Сремски Михаљевци	Пећинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 2+033	цеовод Водоторањ Сремски Михаљевци - Резервоар Карловчић
519.	ЈЛ3.2	Канал 52	Сремски Михаљевци	Пећинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 2+855	цеовод Водоторањ Сремски Михаљевци - Резервоар Карловчић
520.	ЈЛ3.2	ЕКОК	Карловчић	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 2+878	цеовод Водоторањ Сремски Михаљевци - Резервоар Карловчић
521.	ЈЛ3.2	Дистрибутивни гасовод	Карловчић	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 2+880	цеовод Водоторањ Сремски Михаљевци - Резервоар Карловчић
522.	ЈЛ3.2	Дистрибутивни гасовод	Карловчић	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 2+907	цеовод Водоторањ Сремски Михаљевци - Резервоар Карловчић
523.	ЈЛ3.2	Дистрибутивни гасоводи	Карловчић	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 3+020	цеовод Водоторањ Сремски Михаљевци - Резервоар Карловчић
524.	ЈЛ3.2	Дистрибутивни гасовод	Карловчић	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 3+040	цеовод Водоторањ Сремски Михаљевци - Резервоар Карловчић
525.	ЈЛ3.2	ЕКТК	Карловчић	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 3+794	цеовод Водоторањ Сремски Михаљевци - Резервоар Карловчић
526.	ЈЛ3.2	Дистрибутивни гасовод	Карловчић	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 3+846	цеовод Водоторањ Сремски Михаљевци - Резервоар Карловчић
527.	ЈЛ3.2	ЕКОК и ЕКТК	Карловчић	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 3+852	цеовод Водоторањ Сремски Михаљевци - Резервоар Карловчић
528.	ЈЛ3.2	ЕКТК	Карловчић	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 3+953	цеовод Водоторањ Сремски Михаљевци - Резервоар Карловчић

529.	ЈЛ3.2	Дистрибутивни гасовод	Карловчић	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 3+957	цевовод Водоторањ Сремски Михалевци - Резервоар Карловчић
530.	ЈЛ3.2	Дистрибутивни гасовод	Карловчић	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 3+963	цевовод Водоторањ Сремски Михалевци - Резервоар Карловчић
531.	ЈЛ3.2	Резервоар Карловчић	Карловчић	Пећинци	планиран		км 4+046	
Латерални правац Ј4 (ка Дечу)								
532.	ЈЛ4.1	ЕКПК	Шимановци	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+043	Цевовод магистрални правац Југ – резервоар Деч
533.	ЈЛ4.1	ЕКПК и ЕКОК	Шимановци	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+208	Цевовод магистрални правац Југ – резервоар Деч
534.	ЈЛ4.1	ЕКПК	Шимановци	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 0+990	Цевовод магистрални правац Југ – резервоар Деч
535.	ЈЛ4.1	ЕКПК	Шимановци	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 1+147	Цевовод магистрални правац Југ – резервоар Деч
536.	ЈЛ4.1	ЕКОК	Шимановци	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 1+591	Цевовод магистрални правац Југ – резервоар Деч
537.	ЈЛ4.1	ЕКПК	Шимановци	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 1+745	Цевовод магистрални правац Југ – резервоар Деч
538.	ЈЛ4.1	Е-400	Деч	Пећинци	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 2+510	Цевовод магистрални правац Југ – резервоар Деч
539.	ЈЛ4.2	Транспортни гасовод	Деч	Пећинци	постојеће	Укрштање са термоенергетском инфраструктуром	км 2+840	Цевовод магистрални правац Југ – резервоар Деч
540.	ЈЛ4.2	Канал 84-1 (Деч)	Деч	Пећинци	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром	км 3+035	Цевовод магистрални правац Југ – резервоар Деч
541.	ЈЛ4.2	ЕКОК	Деч	Пећинци	постојеће	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	км 3+040	Цевовод магистрални правац Југ – резервоар Деч
542.	ЈЛ4.2	Е-220	Деч	Пећинци	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	км 3+050	Цевовод магистрални правац Југ – резервоар Деч
543.	ЈЛ4.2	Резервоар Деч	Деч	Пећинци	планиран		км 3+353	Цевовод магистрални правац Југ – резервоар Деч

У поглављу „**IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА**“, у тачки „**1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА**“, у подтачки „**1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И ПОДЦЕЛИНАМА**“, пре подподтачке „**1.1.1. Правила уређења у целини 1 – Извориште РВС**“, додају се ст. 1-3 и табела „Надземни објекти инфраструктурног коридора, који гласе:

„Правила за установљавање права службености и издвајање површина јавне намене:

- За део објеката и инфраструктуре регионалног система водоснабдевања није потребна промена намене и власништва над обухваћеним непокретностима, већ се спроводи непотпуна експропријација, односно утврђивање трајне службености прелаза и заузећа у корист инвеститора регионалног система водоснабдевања. Непотпуном експропријацијом се обухватају непокретности на којима се подземно поставља магистрални цевовод и одвојци, шахтови ваздушних и муљних испуста, шахтови секторских затварача, инсталација катодне заштите, надземни и подземни телекомуникациони и електроенергетски водови који су у функцији регионалног система водоснабдевања.
- Предмет непотпуне експропријације могу бити и непокретности на којима је потребно привремено или трајно изместити објекте и другу надземну и подземну инфраструктуру у току изградње или обезбеђења функционалне сигурности регионалног система водоснабдевања.
- У случају да се имовинско правни односи, тј. установљавање права службености, не може споразумно решити са власницима/корисницима обухваћених непокретности, могуће је на основу овог плана, кроз урбанистички пројекат са парцелацијом, формирати грађевинске парцеле у површинама заузећа и спровести експропријацију.
- У границама појаса детаљне разраде утврђује се јавни интерес за потребе извођења, експлоатације и одржавања планираних објеката и инсталација магистралног цевовода и одвојака, укључујући и евентуално измештање и обезбеђење друге инфраструктуре и објеката.
- Коначна траса магистралног цевовода са појасом непосредне заштите, унутар и ван постојећих и планираних грађевинских подручја, биће утврђена у појасу детаљне разраде на основу техничке документације на нивоу идејног пројекта или пројекта за грађевинску дозволу.

Општа правила урбанистичке регулације грађевинских парцела објеката РВС „Источни Срем“:

- Општа правила за урбанистичку регулацију обухватају планске елементе за одређивање регулационе и грађевинске линије, положај објекта на парцели и друга правила регулације:
- Осовина коридора дефинисана је на свим графичким прилозима, а у односу на њу су дате границе појасева непосредне, уже и шире заштите.
- Појас уже заштите представља простор у оквиру којег се обезбеђује право службености пролаза, односно заузеће и непотпуна и потпуна експропријација.
- Грађевинска линија надземних објеката дефинисана је у односу на објекат и припадајућу парцелу, а у оквиру непосредног појаса заштите.
- Грађевинска линија може да се поклапа са границом припадајуће парцеле.

Табела: Надземни објекти инфраструктурног коридора

НАДЗЕМНИ ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА (резервоари, прекидне коморе, мерно регулациони блокови, пумпне станице и др.)	
грађевинска парцела	Грађевинска парцела надземних објеката дефинисана је планом. Уколико се укаже потреба за другачију парцелацију или промену граница суседних парцела, то се може спровести кроз израду урбанистичког пројекта и пројекта препарцелације..
број објеката	Дозвољена је изградња више објеката на парцели. Врста, број и положај објеката одређује се у складу са технологијом, у фази израде пројектне документације.
изградња нових објеката и положај објекта на парцели	Објекте градити у зони грађења дефинисаној грађевинским линијама.

НАДЗЕМНИ ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА (резервоари, прекидне коморе, мерно регулациони блокови, пумпне станице и др.)	
индекс заузетости парцеле	„Из“=70 %
висина објекта	Максимално дозвољена висина објеката се одређује у фази израде пројектне документације у зависности од технолошких потреба.
услови за слободне и зелене површине	Минимални проценат слободних и зелених површина је 20 %. Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом је 10 %. У простору између регулационе и грађевинске линије формирати зелени појас. Изузетак је када се из технолошких разлога, због врсте, броја, величине и положаја објеката регулациона и грађевинска линија поклапају.
решење паркирања	На парцели према технолошким потребама.
архитектонско обликовање	Објекти могу бити надземни, али и потпуно или делимично укупани, а према технолошким потребама. Габарите и висину објекта дефинисати у фази израде техничке документације према технолошким потребама. Изглед надземног дела објеката дефинисати у складу са технолошким потребама, према типском пројекту, или према типском пројекту прилагођеном локацији и околини.
услови за ограђивање парцеле	Обавезно је ограђивање комплекса резервоара и других сличних објеката сигурносном жичаном оградом висине око 2 m.
минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром	Степен опремљености утврдиће се у складу са технологијом у фази израде пројектне документације.
инжењерскогеолошки услови	У даљој фази спровођења планираних решења за сваки планирани објекти урадити детаљна геолошка истраживања у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС бр. 101/15).

Општа правила комуналног и инфраструктурног уређења грађевинских парцела објеката РВС „Источни Срем“:

- За планом дефинисане грађевинске парцеле обезбедити службеност пролаза, приступ и везу до јавне саобраћајне површине, а по потреби прикључке на комуналну инфраструктуру (електроенергетску мрежу и водовод).“

У подподтачки „**1.1.1. Правила уређења у целини 1 – Извориште РВС**“, у првом ставу, друга реченица брише се.

У поглављу „**IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА**“, у тачки „**1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА**“, у подтачки „**1.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ**“, подподтачка „**1.2.1. Саобраћајна инфраструктура**“, у наслову „**Општи услови за постављање цевовода РВС „Источни Срем“ поред и испод државних путева**“, речи „Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11 93/12 и 104/13)“, замењује се речима „Закон о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18, 95/18-др. закон и 92/23-др. закон)“.

У другом ставу, после прве реченице, додаје се друга реченица, која гласи:

„Трасе инсталација пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод државних путева. Инсталације планирати под условима којима се спречава угрожавање стабилности пута и обезбеђују услови за несметано одвијање саобраћаја на путу.“

У наслову „**Услови укрштања цевовода РВС „Источни Срем“ са државним путевима**“, у другој алинеји, после речи „увећаној за по 3,0 m са сваке стране,“ додају се речи „односно 3,0 m од ограде аутопута.“

У наслову **„Услови паралелног вођења цевовода РВС „Источни Срем“ са државним путевима“**, после треће алинеје додаје се нова четврта алинеја, која гласи:

- ”
- Изузетно тамо где услови на терену не омогућавају испуњење претходних услова, могуће је локално одступити у односу на претходне услове, али уз обавезну сагласност управљача путева.”

У наслову **„Општи услови за постављање цевовода РВС „Источни Срем“ поред и испод железничких пруга“** текст мења се и гласи:

„Пружно земљиште није могуће претварати у другу врсту грађевинског земљишта, већ оно мора бити искључиво у намени јавног грађевинског земљишта за железнички саобраћај.

Појаси заштите и режими коришћења железничких пруга утврђују се на основу Закона о железници. Изменама и допунама Просторног плана се установљавају следећи обострани појасеви/зоне заштите железничке пруге:

- пружни појас – ширине 8 m (6 m у грађевинском подручје насеља) од осе колосека са обе стране пруге, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14 m. Пружни појас обухвата и земљишни простор службених места (станица, укрсница, стајалишта, распутница и слично) који обухвата све техничко-технолошке објекте, инсталације и приступно-пожарни пут до најближег јавног пута;
- инфраструктурни појас - ширине 25 m од осе колосека са обе стране пруге;
- заштитни пружни појас - ширине 100 m од осе колосека са обе стране пруге.

Режими коришћења и уређења простора у коридору железничке пруге:

- Пружни појас у којем се може дозволити постављање каблова, електроенергетских нисконапонских водова за осветљавање, водовода и канализације, електронске ваздушне линије и водови и други водови и слични објекти и постројења на основу претходно прибављене сагласности од управљача железничке инфраструктуре;
- Инфраструктурни појас у којем се може дозволити постављање каблова, електроенергетских нисконапонских водова за осветљавање, водовода и канализације, електронске ваздушне линије и водови и други водови и слични објекти и постројења на основу претходно прибављене сагласности од управљача железничке инфраструктуре која се издаје у форми решења;
- Заштитни пружни појас, којим се на удаљености од 50 m од осе колосека, не дозвољава изградња следећих објеката: рудника, каменолома у којима се користе експлозивна средства, индустрија хемијских и експлозивних производа, постројења и других објеката за која се ограничења утврде у складу са посебним прописима, док је дозвољено планирање пословних и комерцијалних објеката на удаљености од 25 m од осе крајњег колосека.”

У наслову **„Услови укрштања цевовода РВС „Источни Срем“ са железничким пругама“**, додаје се нова прва алинеја која гласи:

- ”
- Није планирано нове укрштаје у нивоу са предметним железничким пругама већ користити постојеће путне прелазе,”

Досадашње прва и друга алинеја, постају друга и трећа алинеја.

У наслову **„Услови паралелног вођења цевовода РВС „Источни Срем“ са железничким пругама“**, текст мења се и гласи:

- ”
- Трасе цевовода које би се водиле паралелно са железничком пругом морају бити постављене ван границе железничког земљишта.

- Објекте који су саставни део система за водоснабдевање могуће је планирати на удаљености минимум од 25 m мерено од осе најближег колосека предметних пруга. Обавеза инвеститора је да при изради техничке (пројектне) документације за градњу система за водоснабдевање у заштитном пружном појасу као и за сваки продор кроз труп железничке пруге инвеститор система за водоснабдевање односно његов овлашћени пројектант је дужан да од „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Сектора за развој, прибави техничке услове за пројектовање система за водоснабдевање и сагласност на пројектну документацију за градњу у заштитном пружном појасу у коридору железничке пруге, а у складу са Законом о железници („Службени гласник РС“, број 41/18 и 62/23), Законом о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18) и Законом о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 62/23).“

У поглављу **„IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“**, у тачки **„1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА“**, у подтачки **„1.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ“**, подподтачка **„1.2.2. Водна инфраструктура“** мења се и гласи:

„Укрштање планираног цевовода сирове и питке воде, и пратеће инфраструктуре регионалног водовода са водопривредном инфраструктуром првенствено се односи на регулисане и нерегулисане водотокове. Укрштања и паралелна вођења планираног цевовода и пратеће инфраструктуре са водотоцима и водним објектима обезбеђују се на следећи начин:

- кота горње ивице заштитног слоја цевовода код укрштања са уређеним водотоковима мора бити минимум 1,0 m испод пројектоване коте дна водотока;
- кота горње ивице заштитног слоја цевовода код укрштања са неуређеним водотоцима мора бити минимум 1,5 m испод природне коте дна водотока;
- у случају коришћења мостовске конструкције за премошћавање корита водотока, доња ивица заштитне конструкције цевовода мора бити минимално на коти ДИК-а моста, из статичку проверу носивости моста;
- постојећи и планирани цевоводи са пратећом инфраструктуром не смеју да ремете нормално функционисање и одржавање постојећих и планираних водних објеката, као и постојећи и планирани режим вода;
- по правилу, на месту укрштања цевовода са коритом водотока I реда и водотока чије је водено огледало шире од 5,0 m се поставља приближно под углом од 90° у односу на речно корито. На осталим сталним водотоцима угао укрштања износи до 60°;
- у профилу прелаза цевовода кроз речно корито потребно је обезбедити осигурање трајне стабилности дна основног корита и обалских косина.

Траса цевовода за водоснабдевање се укршта и протеже дуж водотокова и канала у оквиру сливова канала Галовица, потока Патка, канала Јарачка Јарчина, канала Прогарска Јарчина, канала Пећиначка Јарчина, канала Врањ, канала Криваја и Обедске баре. Сви радови се морају планирати тако да не угрозе стабилност и отежају одржавање регулационих, заштитних и других водних објеката, односно, водити рачуна да интереси водопривреде не буду угрожени, у смислу функционисања водопривредног система и несметаног одржавања.

Оптимална траса планираног цевовода одабрана је на основу техничко-технолошких захтева, геотехничких карактеристика терена, као и хидролошко-хидрауличких, геоморфолошких карактеристика водотока/канала.

Траса цевовода за водоснабдевање се укршта и протеже дуж водотокова и канала у оквиру сливова канала Галовица, потока Патка, канала Јарачка Јарчина, канала Прогарска Јарчина, канала Пећиначка Јарчина, канала Врањ, канала Криваја и Обедске баре.

У оквиру обухвата Просторног плана, траса цевовода се на већем броју места укршта или паралелно води са следећим водним објектима:

- насип прве одбрамбене линије реке Сава, лева обала (С.2.1.1 и С.2.1.2.),
- акумулација Љуково и брана на акумулацији Љуково. Брана са акумулацијом је објект за одбрану од поплава у оперативном плану деоница С.1.5.

Главни магистрални цевовод правац Север (Хртковачка Драга, Рума) укршта се са следећом каналском мрежом:

Пројектовани елементи канала 1-1 Слив Хртковачка Драга на месту укрштања са трасом цевовода:

- стационажа km 4+441
- пропуст – свод
- кота дна 74,18 mnm
- кота терена лева обала 76,44 mnm
- кота терена десна обала 76,50 mnm
- ширина дна 1,0 m
- нагиб косина у односу 1:1,5
- катастарска парцела 4288 К.О. Хртковци.

Пројектовани елементи канала 1-4 Слив Хртковачка Драга на месту укрштања са трасом цевовода за водоснабдевање:

- стационажа km 0+000
- пропуст – цеваст Ø 600 Л=5,00 m
- кота дна постојећа 75,75 mnm
- кота дна пројектована 75,25 mnm
- кота терена лева обала 77,51 mnm
- кота терена десна обала 77,32 mnm
- ширина дна 0,8 m
- нагиб косина у односу 1:1,5
- катастарска парцела 4289 К.О.Хртковци.

Пројектовани елементи 1-1 Слив Хртковачка Драга на месту укрштања са трасом цевовода:

- стационажа km 5+738
- кота дна постојећа 75,26 mnm
- кота дна пројектована 75,03 mnm
- кота терена лева обала 76,59 mnm
- кота терена десна обала 77,29 mnm
- кота крила 76,40 m
- ширина дна 1,0 m
- нагиб косина у односу 1:1,5
- цевести попуст Ø 1000 Л=8,80 m
- катастарска парцела 4288 К.О. Хртковци.

Пројектовани елементи канала Врањ,слив Врањ на месту укрштања са трасом цевовода:

- стационажа km 1+367
- кота дна постојећа 75,21 mnm
- кота дна пројектована 74,95 mnm
- кота терена лева 79,96 mnm
- кота терена десна обала 79,97 mnm
- кота крила 77,39 mnm
- ширина дна 3,3 m
- нагиб косина у односу 1:1,5
- плочаст попуст Л=6,00 m
- катастарска парцела 2229 К.О. Хртковци.

Пројектовани елементи канала Врањ 68, слив Врањ на месту укрштања са трасом цевовода:

- стационача km 1+890
- кота дна постојећа 78,15 mnm
- кота дна пројектована 77,65 mnm
- кота терена лева обала 79,17 mnm
- кота терена десна обала 79,21 mnm
- кота крила 79,21 mnm
- ширина дна 0,8 m
- нагиб косина у односу 1:1,2
- пешачки попуст Л=2,00 m
- катастарска парцела 2229 К.О. Хртковци.

Неименовани канал:

- стационача цевовода km 5+086
- не постоји канал на терену.

Пројектовани елементи канала Јарачка Јарчина слив Јарачка Јарчина на месту укрштања са трасом цевовода:

- стационача km 0+565
- кота дна постојећа 75,92 mnm
- кота дна пројектована 75,82 mnm
- кота терена лева обала 80,60 mnm
- кота терена десна обала 80,88 mnm
- кота врха отвора 78,79 mnm
- ширина дна 5,0 m
- нагиб косина у односу 1:1,5
- пешачки мост - кота крила 81,31 mnm, и кота врха отвора 80,50 mnm
- мост - кота крила 81,46 mnm, и кота врха отвора 80,52 mnm
- катастарска парцела 2641, 2642, 2643 К.О. Јарак.

Пројектовани елементи канала Јарачка Јарчина 3 слив Козловац на месту укрштања са трасом цевовода:

- стационача km 2+567
- кота дна постојећа 84,48 mnm
- кота дна пројектована 84,32 mnm
- кота терена лева обала 85,68 mnm
- кота терена десна обала 85,62 mnm
- ширина дна 1,0 m
- нагиб косина у односу 1:1,5
- паралелно вођење од km 2+567 до km 3+694.

Пројектовани елементи канала Јарачка Јарчина 3 слив Козловац на месту укрштања са трасом цевовода:

- стационача km 3+694
- стационача цевовода km 12+299
- кота дна постојећа 86,40 mnm
- кота дна пројектована 86,44 mnm
- кота терена лева обала 88,36 mnm
- кота терена десна обала 88,32 mnm
- пропуст Ø 1000 Л=10,00 m
- кота крила 87,82 mnm
- ширина дна 1,0 m
- нагиб косина у односу 1:1,5
- паралелно вођење од km 2+567 до km 3+694.

Старе Кудошке ливаде Канал не постоји на терену, стационача цевовода 12+831.

Старе Кудошке ливаде Канал не постоји на терену, стационача цевовода 12+914.

Старе Кудошке ливаде Канал не постоји на терену, стационажа цевовода 14+187.
Старе Кудошке ливаде Канал не постоји на терену, стационажа цевовода 14+218.

Наведени подаци за укрштања односе се на Главни магистрални цевовод правац Север (Хртковачка Драга, Рума).

Магистрални цевовод правац Север (прекидна комора Берак) укршта се са следећом каналском мрежом:

Пројектовани елементи канала Јеленци, слив Кудош на месту укрштања са трасом цевовода:

- стационажа km 3+298
- кота дна постојећа 99,70 mnm
- кота терена лева 101,57 mnm
- кота терена десна обала 101,33nm
- ширина дна 2,0 m
- нагиб косина у односу 1:1-1:2
- катастарска парцела 12599/3 К.О. Рума.

Пројектовани елементи канала Јеленци, слив Кудош на месту укрштања са трасом цевовода:

- стационажа km 5+291
- плочаст пропуст Л=37 m
- кота дна пројектована 104,80 mnm
- кота терена лева обала 105,93 mnm
- кота терена десна обала 106,47mnm
- кота дна пропуста 104,64
- кота крила 105,97
- ширина дна 2,0 m
- нагиб косина у односу 1:1-1:2
- катастарска парцела 12599/1 К.О. Рума.

Наведени подаци за укрштања односе се на Магистрални цевовод правац Север (прекидна комора Берак).

Латерални правац С1 (Прекидна комора Берак-водоторањ Борковац) укршта се са следећом каналском мрежом:

Пројектовани елементи канала Јеленци, слив Кудош на месту укрштања са трасом цевовода:

- стационажа km 1+552
- пропуст засвођени Л=13 m
- плочаст пропуст Л=13 m
- кота дна пројектовани 94,50 mnm
- кота терена лева обала 97,11 mnm
- кота терена десна обала 97,67mnm
- кота крила свод 97,91
- кота крила плочаст 97,67
- ширина дна 1,5 m
- нагиб косина у односу 1:1,5
- катастарска парцела 12601 К.О. Рума.

Пројектовани елементи канала Јеленци 2, слив Кудош на месту укрштања са трасом цевовода:

- стационажа km 0+362
- кота дна пројектовани 94,20 mnm
- кота терена лева обала 96,78 mnm
- кота терена десна обала 96,29 mnm

- ширина дна 2,0 m
- нагиб косина у односу 1:1,5
- катастарска парцела 12602 К.О. Рума.

Наведени подаци за укрштања изнад односе се на Латерални правац С1 (Прекидна комора Берак–водоторањ Борковац).

Магистрални правац Југ (Хртковачка Драга) укршта се са следећом каналском мрежом:

Пројектовани елементи канала 103, слив Врањ на месту укрштања са трасом цевовода:

- стационача km 0+810
- пропуст засвођени
- кота дна пропуста 78,25 mnm
- кота дна пројектована 78,37 mnm
- кота терена лева обала 80,27 mnm
- кота терена десна обала 80,29mnm
- ширина дна 1,0 m
- нагиб косина у односу 1:1
- катастарска парцела 4282/3 К.О. Хртковци.

Пројектовани елементи канала Врањ слив Врањ на месту укрштања са трасом цевовода:

- стационача km 3+510
- пропуст засвођени Л=32 m
- плочаст пропуст Л=32 m
- кота дна пројектованог 75,20 mnm
- кота терена лева обала 76,54 mnm
- кота терена десна обала 76,44 mnm
- кота крила узводно 82,07 mnm
- кота крила низводно 82,11 mnm
- ширина дна 2,0 m
- нагиб косина у односу 1:1,5
- катастарска парцела 2228/3 К.О. Хртковци.

Пројектовани елементи канала Врањ 2 слив Хртковачка Драга на месту укрштања са трасом цевовода:

- стационача km 0+148
- плочаст пропуст Л=6 m
- кота дна пројектованог 76,15 mnm
- кота терена лева обала 78,87 mnm
- кота терена десна обала 79,12 mnm
- кота крила 79,37 mnm
- ширина дна 2,0 m
- нагиб косина у односу 1:1,5
- катастарска парцела 4281 К.О. Хртковци.

Наведени подаци за укрштања односе се на Магистрални правац Југ (Хртковачка Драга).

Ближи услови за извођење припремних радова, радова на постављању и техничкој заштити цевовода у делу водног земљишта обезбеђују се у даљој пројектној разради на основу водних услова које издаје територијално надлежно водопривредно предузеће. Водним условима је потребно обухватити и начин решавања контролисаног одвођења вода на муљним испустима и испустима за пражњење цевовода у природне реципијенте.

Цевоводи сирове и питке воде и пратеће инфраструктуре регионалног водовода планирани су изван зона непосредне заштите постојећих и планираних локалних изворишта водоснабдевања.

Пратећи објекти у функцији регионалног водовода и трајни приступни путеви су планирани изван водног земљишта. На основу процене могуће угрожености од вода, техничком документацијом треба обрадити и заштиту од могућих појава површинских и подземних вода као и њихово контролисано одвођење изван локације планираних објеката.

Правила усаглашавања са комуналним објектима и осталим инсталацијама

По правилу, за свако укрштање и паралелно вођење планираног цевовода сирове и питке воде и пратеће инфраструктуре регионалног водовода са комуналном и осталом локалном инфраструктуром и инсталацијама, потребно је у склопу пројектне разраде посебно обрадити и мере техничке заштите у случају ванредних ситуација на цевоводу воде, односно другој инфраструктури или инсталацији. На пројектно решење је потребно обезбедити сагласност надлежног предузећа/власника предметне инсталације.

Посебну пажњу треба обратити на могућност угрожавања неевидентираних инсталација (нпр. сеоски и индивидуални водоводи) у току извођења грађевинских радова. У случају да се на терену не може утврдити тачан положај, стање и врста инсталације изводи се истражни ископ уз надзор надлежног предузећа/власника."

У поглављу **„IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“**, у тачки **„1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА“**, у подтачки **„1.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ“**, подподтачка **„1.2.3.2. Термоенергетска инфраструктура“** мења се и гласи:

„1.2.3.2. Термоенергетска инфраструктура

Правила укрштања и паралелног вођења са гасоводном инфраструктуром

Правила за усаглашавање у случају приближавања или укрштања цевовода и пратеће инфраструктуре регионалног водовода са гасоводном инфраструктуром обезбеђују се у складу са:

- Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar („Сл. гласник РС“, бр. 37/13, 87/15),
- Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Сл. гласник РС“, бр. 086/2015),
- и Техничким условима за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката.

Изградња цевовода и пратеће инфраструктуре регионалног водовода не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

У оквиру експлоатационог појаса гасовода забрањено је изводити радове и друге активности, изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 метара, без писменог одобрења оператора транспортног система.

Код укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 60° потребно је прибавити одговарајућу сагласност.

Минимално потребно растојање при укрштању подземних линијских инфраструктурних објеката са гасоводом је 0,5 m.

Минимална растојања од подземних линијских инфраструктурних објеката се обезбеђују у складу Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar:

Подземни линијски инфраструктурни објекти (рачунајући од спољне ивице објекта)	ПРИТИСАК 16 ДО 55 bar (m)			
	DN < 150	150 < DN < 500	500 < DN < 1000	DN > 1000
	0,5	1	3	5

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10 bar <MOP< 16 bar са инфраструктурним и другим објектима су:

Минимално дозвољено растојање (m)		
Од гасовода до водовода	Укрштање 0,20	Паралелно вођење 0,40
Од гасовода до шахтова и канала	0,20	0,30

Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода.

Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода.

Потребно је предвидети следеће **посебне мере заштите изграђених гасовода**:

1. У појасу ширине по 5 m са сваке стране, рачунајући од осе транспортног гасовода максималног радног притиска 50 bar, на местима укрштања и паралелног вођења, предвидети извођење свих земљаних радова ручним ископом. Уколико се Пројектант одлучи за други начин ископа на овим локацијама, потребно је предвидети посебне мере заштите које се морају образложити како би се доказало да њихова примена обезбеђује исти ниво безбедности за лица која обављају радова, као и за гасовод, као ручни ископ.
2. У појасу ширине по 3 m са сваке стране, рачунајући од осе дистрибутивног гасовода MOP 16 bar и 4 bar, на местима укрштања и паралелног вођења, предвидети извођење свих земљаних радова ручним ископом. На растојању 1 m до 3 m ближе ивице рова од спољне ивице гасовода, могуће је предвидети машински ископ у случају кад се пробним ископима („шлицовањем“) недвосмислено утврди тачан положај гасовода и кад машински ископ одобри представник ЈП „Србијасгас“ на терену.
3. Уколико на местима укрштања и/или паралелног вођења дође до откопавања гасоводне цеви, оштећена изолациона трака се мора заменити новом. Замену обавезно изводе радници ЈП „Србијасгас“ о трошку инвеститора, а по достављању благовременог обавештења.
4. Уколико на местима укрштања и/или паралелног вођења дође до откопавања гасоводне цеви и оштећења гасовода о овоме се хитно мора обавестити ЈП „Србијасгас“ ради предузимања потребних мера које ће се одредити након увида у стање на терену.
5. У случају оштећења гасовода, које настане услед извођења радова у зони гасовода, услед непридржавања утврђених услова, као и услед непредвиђених радова који се могу јавити приликом извођења објекта, инвеститор је обавезан да сноси све трошкове санације на гасоводним инсталацијама и надокнади штету насталу услед евентуалног прекида дистрибуције гаса.
6. Приликом извођења радова грађевинска механизација мора прелазити трасу гасовода на обезбеђеним прелазима урађеним тако да се не изазива појачано механичко напрезање гасовода.
7. Употреба вибрационих алата у близини гасовода је дозвољена уколико не утиче на механичка својства и стабилност гасовода.
8. У зони 5 m лево и десно од осе гасовода не дозвољава се надвишење (насипање постојећег терена), скидање хумуса, односно промена апсолутне коте терена која је постојала пре извођења радова.

9. Приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне цеви потребно је применити све мере за спречавање изазивања експлозије или пожара: забрањено је радити са отвореним пламеном, радити са алатом или уређајима који могу при употреби изазвати варницу, коришћење возила који при раду могу изазвати варницу, коришћење електричних уређаја који нису у складу са нормативима прописаним у одговарајућим стандардима SRPS за противексплозивну заштиту, одлагање запаљивих материја и држање материја које су подложне самозапаљењу.
10. Инвеститор је обавезан, у складу са Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника (Сл. гласник РС, бр. 4/2009), да 10 дана пре почетка радова у заштитном појасу гасовода, обавести ЈП „Србијасгас“ у писаној форми, како би се обезбедило надзор од стране оператера за време трајања радова у близини гасовода.

Уколико се не може обезбедити поштовање услова о потребним удаљењима и нивелационим растојањима од гасних инсталација, потребно је предвидети заштиту гасовода - постављање гасовода у заштитну цев, механичку заштиту гасовода и/или измештање гасовода. За измештени гасовод је потребно обезбедити плански основ са елементима за детаљно спровођење за нову трасу гасовода.

За заштиту гасовода за коју је неопходна интервенција на гасоводу потребно је прибавити начелну сагласност ЈП „Србијасгас“. Прибављена начелна сагласност је привремена до закључења Уговора о измештању са ЈП „Србијасгас“ којим се дефинишу све међусобне обавезе Инвеститора објеката и ЈП „Србијасгас“.

Услови за прикључење на гасоводну инфраструктуру

Прикључење на гасоводну инфраструктуру извести у складу са условима и сагласности од надлежног дистрибутера за гас и у складу са одредбама Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бара („Службени гласник РС“, број 86/15).

У поглављу **„IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“**, у тачки **„1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА“**, у подтачки **„1.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ“**, у подподтачки **„1.2.4. Електронска комуникациона инфраструктура“**, испред прве алинеје додаје се нова прва алинеја, која гласи:

- Паралелно са цевоводима РВС Источни Срем, у истом рову као и цевовод постављаће се електронски комуникациони (оптички или други) каблови у функцији РВС Источни Срем. Пошто су ови каблови искључиво у функцији регионалног система мере заштитног одстојања од цевовода РВС Источни Срем дефинисаће пројектант у складу са условима на терену и потребама.;

Досадашње алинеје 1-25, постају алинеје 2-26.

У поглављу **„IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“**, у тачки **„1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА“**, у подтачки **„1.4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ“**, у подподтачки **„1.4.2. Мере заштите и уређења непокретних културних добара“**, после другог става додају се наслови **„УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА“**, и **„УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА ЗА ПРОСТОР У ОБУХВАТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА“**, који гласе:

„

УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Услови који важе за подручје обухваћено Изменом и допуном Плана:

- Обавезно обезбедити површинску проспекцију терена (археолошко рекогносцирање) на траси регионалног система за водоснабдевање како би се прецизније позиционирао положај археолошких локалитета урожених изградњом;
- Обавезне су посебне мере заштите са неопходном детаљнијом разрадом приликом изградње регионалног система за водоснабдевање у зони око археолошког налазишта Гомолава у Хртковцима (посебне услове утврђује Републички завод за заштиту споменика културе Београд);
- Обавезна заштитна археолошка истраживања локалитета непосредно угрожених изградњом регионалног система за водоснабдевање (Хртковци: Гомолава-некропола, Врањ, Грађеник; Рума: Румска петља - северни крак и Код барутане; Путинци: Циглана и Доње ливаде; Крушедол: Паланка; Крњешевци: Баштине; Нова Пазова: Бановачка хумка; Стари Бановци: Петрињци; Никинци: Дугачки и Хрковачки друм; Купиново: Башта осмогодишње школе и Цигљана);
- Обавезан археолошки надзор од стране стручне службе овог Завода приликом извођења земљаних радова на изградњи трасе система за водоснабдевање, водоторњева, резервоара и пумпних станица;
- АКО се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима.
- Инвеститор је обавезан да обезбеди средства за археолошка ископавања на локацијама угроженим предметном изградњом;
- Инвеститор је обавезан да 60 дана пре почетка извођења земљаних радова обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици и склопи Уговор са Заводом о вршењу сталног археолошког надзора и археолошким ископавањима.“

„УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА ЗА ПРОСТОР У ОБУХВАТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА

1. У непосредном контакту са извориштем „Хртковачка Драга“ налази се археолошко налазиште Гомолава, културно добро од изузетног значаја, на катастарској парцели 4507/2 КО Хртковци за које посебне услове и мере заштите утврђује Републички завод за заштиту споменика културе - Београд“.
2. Траса локалне дистрибутивне мреже пролази кроз заштићену околину археолошког налазишта Басијана, културног добра од изузетног значаја, на катастарској парцели 1472 (пут) КО Доњи Петровци за које посебне услове и мере заштите утврђује Републички завод за заштиту споменика културе -Београд“.
3. Извориште „Хртковачка Драга“ и траса Главног магистралног правца цевовода - СЕВЕР прелази и налазе се у на изузетно великим површинама археолошких локалитета „Гомолава - некропола“, „Баште на потесу Врањ“ и локалитету „Грађеник“ у Хртковцима који представљају добра под претходном заштитом (детаљне информације о наведеним локалитетима су достављене приликом јавног увида у мају 2023. године);
4. Делови цевовода и резервоара су постављени преко археолошких локалитета „Румска петља — северни крак“ и „Код Баруте“ у Руми; „Циглана“ у Путинцима, „Доње ливаде“ у Путинцима, „Паланка“ у Крушедолу, „Православно гробље“ у Крњешевцима, „Бановачка хумка“ у Новој Пазови, „Петрињци“ у Старим Бановцима, „Дугачки“ и „Хртковачки друм“ у Никинцима, као и „Башта осмогодишње школе“ и „Цигљана“ у Купинову.

Додатни услови који важе за подручје обухваћено Изменом и допуном Плана:

- Обавезно обезбедити површинску проспекцију терена (археолошко рекогносцирање) на траси регионалног система за водоснабдевање како би се прецизније позиционирао положај археолошких локалитета угрожених изградњом;
- Обавезне су посебне мере заштите са неопходном детаљнијом разрадом приликом изградње регионалног система за водоснабдевање у зони око археолошког налазишта Гомолава у Хртковцима (посебне услове утврђује Републички завод за заштиту споменика културе Београд), као и у зони заштићене околине археолошког налазишта Басијана у Доњим Петровцима;
- Обавезна систематска заштитна археолошка истраживања локалитета непосредно угрожених изградњом регионалног система за водоснабдевање (Хртковци: Гомолава-некропола, Врањ, Грађеник; Рума: Румска петља - северни крак и Код Барутане; Путинци: Циглана и Доње ливаде; Крушедол: Паланка; Крњешевци: Баштине; Нова Пазова: Бановачка хумка; Стари Бановци: Петрињци; Никинци: Дугачки и Хрковачки друм; Купиново: Башта осмогодишње школе и Циглана);
- Посебним програмом и мерама техничке заштите Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица утврђује наћин обављања радова на археолошким локалитетима који ће доставити Инвеститору;
- Време, почетак, обим радова и трошкови извођења заштитних археолошких истраживања и ископавања утврђују се уговором са Инвеститором;
- Инвеститор је обавезан да обезбди средства за археолошка ископавања на локацијама угроженим предметном изградњом.
- Обавезан археолошки надзор од стране стручне службе овог Завода приликом извођења земљаних радова на изградњи преостале трасе и објекта система за водоснабдевање;
- Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима.
- Инвеститор је обавезан да шест месеци склопи Уговор са Заводом о вршењу сталног археолошког надзора и археолошким ископавањима, а најмање 60 дана пре почетка извођења земљаних радова обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици."

У поглављу **„IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“**, у тачки **„1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА“**, у подтачки **„1.4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ“**, у подподтачки **„1.4.6. Заштита од елементарних непогода и акцидентних ситуација“**, други став мења се и гласи:

„Смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама представља национални и локални приоритет. Конкретне мере и активности у циљу спречавања и ублажавања последица од катастрофа (елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа) утврђују се Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, и то кроз План смањења ризика од катастрофа и План заштите и спасавања.“

У деветом ставу речи „сеизмичког интензитета“ замењују се речима „макросеизмичког интензитета по MCS скали“.

У 10. ставу речи „сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98)“ замењују се речима „макросеизмичког интензитета према MCS скали“.

У 13. ставу речи „изграђене су 42 противградне станице (ПГС)“ замењују се речима „изграђено је 35 лансирних (противградних) станица“.

Речи „Сектора одбране од града“ замењују се речина „Центра за одбрану од града“

После 15. става додаје се нови 16. став, који гласи:

„У фази пројектовања и изградње објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима, потребно је применити мере заштите од пожара утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара. Такође, неопходно је да надлежни орган у процедури издавања локацијских услова, за објекте који су обухваћени Планом, прибави посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија од Министарства унутрашњих послова (Одељења у саставу Сектора за ванредне ситуације).“

Досадашњи пасуси 16-18, постају пасуси 17-19.

У поглављу **„IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“**, у тачки **„2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“**, додаје се подтачка **„2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ДИРЕКТНУ ПРИМЕНУ“**.

Досадашња подтачка **„2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЦЕВОВОДЕ РВС“**, постаје подподтачка **„2.1.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЦЕВОВОДЕ РВС“**.

После осмог става, додају се девети и десети став, који гласе:

„Правила изградње цевовода регионалног система за водоснабдевање „Источни Срем“:

- Конструкција планираних цевовода мора бити пројектована и изведена тако да током експлоатационог периода обезбеди пројектоване параметре, поуздану заштиту и минимизовање могућих штетних ефеката. У фази пројектовања, избора опреме и извођења радова посебну пажњу треба посветити да поред сила изазваних унутрашњим притиском цевовод издржи и дејства других предвидивих механичких сила као и физичко хемијски утицаја подлоге.
- За изградњу цевовода могу се примењивати само цеви и пратећа опрема која по квалитету, димензијама и експлоатационој поузданости одговарају планираним потребама транспорта сирове и питке воде.
- У случају примене челичних цевовода, цеви морају бити фабрички заштићене антикорозивним премазима, који за унутрашњи део цеви морају испуњавати и одговарајуће хигијенско санитарне захтеве за транспорт воде за пиће.
- Поред спољне пасивне заштите (антикорозивни премази), челичне цевоводе могу штитити корозије и активном заштитом наметнутим напоном (катодном заштитом). Катодна заштита се изводи путем станица катодне заштите са анодним лежиштима од феросилицијумских или сличних анода на одговарајућој удаљености од цевовода.
- Код основног конструктивног решења постојећег цевовода сирове и питке воде и пратећих објеката задржава се изведено стање, уз могућност замене или иновирања опреме и инсталација на пратећим објектима.
- Пратећи објекти и шахтови који представљају саставни део магистралног цевовода и одвојака регионалног водовода су: мерно регулациони блокови, пумпне станице, прекидне коморе, резервоари, а предвиђају се и пратећи шахтови са ваздушним вентилима; шахтови са муљним испустима; шахтови са вентилима за чишћење цевовода; пролази цевовода испод путне инфраструктуре, водотокова и слично.
- Пратећи објекти се изводе као типски објекти са опремом која је атестирана и која обезбеђује пројектоване параметре и висок ниво поузданости током експлоатације, са могућношћу даљинског управљања и надзора. Пратећи објекти који се односе на додатно обезбеђење цевовода код укрштања или паралелног вођења са другом инфраструктуром као и конструктивне стабилности цевовода пројектују се и изводе у складу са конкретном ситуацијом на терену. У том смислу, мора се обезбедити квалитетна истраженост инжињерскогеолошких, хидрогеолошких услова и других актуелних или потенцијално могућих процеса дуж трасе магистралног цевовода, одвојака и на локацијама и непосредном окружењу пратећих објеката.

Правила за постављање цевовода регионалног система за водоснабдевање „Источни Срем“:

- Магистрални цевовод и одвојци се по правилу поставља подземно, у ров ширине минимално 1,0-1,6 m. У зависности од врсте терена горња ивица цеви се поставља на дубини од минимално 1,0-1,4 m. Мање дубине су могуће локално у случају да то захтевају услови на терену. На месту укрштања цевовода са водотоцима, саобраћајницама и другом инфраструктуром, нивелета цевовода се спушта на дубину која условљена од стране управљача предметне инфраструктуре и која уједно обезбеђује сигурност рада цевовода и елиминира негативан утицај објекта са којим се укршта.
- Код укрштања и приближавања са другом инфраструктуром начин постављања и посебне мере техничког обезбеђења утврђују се у складу са издатим условима за потребе израде Просторног плана, односно услова које се прибављају у фази израде техничке документације.
- Код укрштања са другом инфраструктуром где је према прибављеним условима потребно подбушивање, цевовод се поставља провлачењем кроз претходно уграђену челичну заштитну цев одговарајући чврстоће, чији је пречник најмање 100 mm већи од пречника цевовода.
- Полагање цевовода у ров, односно провлачење кроз заштитну цев се врши машински, уз максималну заштиту од оштећења цеви или антикорозивне заштите. У случају да је дно рова од материјала који може оштетити цев или проузроковати додатна напрезања потребно је поставити пешчану постељицу или слој пробраног материјала из ископа рова одговарајуће гранулације. Пре затрпавања рова потребно је извршити геодетско снимање положаја цевовода и испитивања на чврстоћу и херметичност изведених радова. Затрпавање рова се изводи у слојевима са набијањем прекривке до добијања одговарајуће конзистентности прекривке. Током затрпавања рова постављају се по потреби траке за обележавање и превентивну заштиту цевовода. Зависно од дубине рова, траке за обележавање постављају се на растојању од 0,3-0,5m од горње ивице цеви.
- Траса цевовода мора бити видно обележена надземним ознакама и то: у праволинијском делу трасе на мин. растојању од 500m; код промене правца на средини кривине; и на местима укрштања са другом инфраструктуром, водотоковима и др.
- За потребе извођења радова на ископу рова, монтаже и полагања цевовода потребно је обезбедити радни коридор. Радни коридор се утврђује пројектом градилишта, а у складу са изабраном технологијом извођења радова и посебно условима на терену. Пројектом градилишта треба посебно обрадити локације за привремено депоновање опреме, грађевинског материјала, сервис машина и боравак радника. Извођење радова предвидети сукцесивно по деоницама, како би се минимизовало ометање локалних активности.
- У делу трасе са обраслим шумским земљиштем, просецање шуме треба максимално редукovati на обим који је неопходан за извођење радова.
- По завршетку радова потребно је спровести радове на рекултивацији обрадивог и ревитализацији осталог земљишта. У брдском делу трасе биолошким и техничким радовима треба обавезно спречити појаву ерозије или нестабилности терена."

У поглављу **„IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“**, у тачки **„2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“**, подтачка **„2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ РВС“**, постаје подподтачка **„2.1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ РВС“**, наслов **„Водоторњеви, резервоари, пумпне и хлорне станице“**, мења се и гласи:

„Водоторњеви, резервоари, пумпне и хлорне станице

Планирана изградња резервоарских простора је таква да омогућава једноставно повезивање постојећих водоводних система на регионални водоводни систем.

Свака пумпна станица, дефинисана у оквиру РВС, пројектована је са одређеним резервоаром, лоцираним непосредно узводно од ње. Ради се о резервоарима који, у највећем броју случајева, имају вишеструку улогу у систему снабдевања водом.

Објекат резервоара треба да обезбеди снабдевање корисника водом. Материјал од којих ће се изградити резервоари, прекидне коморе, црпне станице или водоторњеви одредиће пројектант приликом даље разраде пројектне документације. Резервоарски простор може бити вишекоморни, тако да се омогућава и фазна изградња зависно од потреба. Прилаз резервоарском простору мора се обезбедити са јавне површине. Грађевинска линија мора бити удаљена минимално 1 m од регулационе линије. Запремину резервоара одредити у складу са билансним потребама. Слободне површине засађују се зеленилом, које нема дубоки корен. Косине насипа око резервоара потребно је затравити у циљу одржавања стабилности. За одвођење преливних и испусних вода из резервоара планирати канализацију која ће ове воде одвести до најближег уличног атмосферског колектора или водотока или као чисту воду испустити у подземље помоћу упојних поља или бунара. Да ли ће се као резервоарски простор градити водоторњеви или надземни, полуукопани или укопани резервоари дефинисаће се у даљој разради одговарајућом пројектном документацијом.

При дефинисању фазне изградње објеката у систему за транспорт воде, тежити симетричној доградњи, слично пројекцији постепене изградње изворишног дела система. Симетрична доградња је, према природи ствари, неприменљива у случају водоторњева, али је могућа и, чак, веома пожељна, у случају укопаних резервоара и пумпних станица. Када је реч о резервоарима, симетрична доградња се односи на доградњу резервоарског простора за вредност запремине која је идентична запремини изграђеној у претходној фази.

У складу са напред наведеним, симетрична доградња објеката у систему за транспорт воде је пожељна, јер она подразумева низ повољности за грађење и коришћење система (унификација опреме, повољнија конструктивна решења одговарајућих објеката, већа флексибилност у ванредним околностима итд.), али она не представља строги услов пројекције система. У том смислу, симетричној доградњи се прибегло само у оним случајевима који су подразумевали испуњење осталих - строгих услова изградње.

Основни услов рада регионалног система за снабдевање водом је садржан у реализацији адекватног прекида утицаја на потезу магистрални цевовод – локална дистрибуција. Предметни прекид се односи на спречавање утицаја тренутне (тзв. „сатне“) неравномерности локалне потрошње на систем магистралних цевовода. Наведени прекид је значајан са аспекта димензија цевовода и објеката за транспорт воде кроз регионални систем. Прекид утицаја на потезу магистрални цевовод – локална дистрибуција представља најстрожи услов изградње једног регионалног система. Овај прекид се остварује изградњом објекта за прекид, на граници између регионалног и локалног система. Ради се о резервоарском објекту са, генерално, двојаком улогом у систему снабдевања водом:

- објекат за трансфер одређених количина воде локалној дистрибуцији, из регионалног система;
- капацитет за изравнање неравномерности локалне потрошње.

Објекат за предметни прекид утицаја, у зависности од услова на узводном делу (дотицај кроз систем магистралних цевовода и објеката на њиховој траси) и природе локалне дистрибуције, може бити планиран и реализован у облику укопаног резервоара, или водоторња, са даљим транспортом воде, у смислу:

- директног гравитационог пласмана у дистрибуцију једног, или више суседних насеља (директно изравнање);
- пумпања, посредством одговарајуће пумпне станице, у дистрибуциони систем једног, или више суседних насеља (посредно изравнање).

По правилу, пратећи објекти који представљају саставни део магистралног цевовода и одвојака регионалног водовода изводе се као типски објекти са одговарајућом опремом. Типска решења пратећих објеката могу бити модификована у складу са условима на терену и техничко технолошким захтевима.

Оквирни технички опис типских шахтова и објеката са пратећом опремом је следећи:

- 1) **Пумпне станице**, планиране на деоницама одвојака за потребе обезбеђења потребних хидрауличких услова за транспорт воде. Основну опрему, осим одговарајуће арматуре и фазонских комада, представљају пумпни агрегати димензионисани према техничким захтевима одређених одговарајућим прорачунима и намени. Одговарајућим прорачунима одредити да ли је потребна одговарајућа опрема за заштиту од хидрауличног удара.
- 2) **Мерно регулациони блокови**, планирани за мерење протока воде и регулацију протока. У склопу овог објекта потребно је обезбедити одговарајући простор за смештај хидромашинске опреме. Мерно регулациони блокови могу имати и надземне делове, а уколико услови на терену то дозвољавају пожељно је поставити одговарајућу ограду.
- 3) **Резервоари/прекидне коморе**, планирани за обезбеђење планираних хидрауличких параметара. Основну опрему представља резервоар, затварачница са одговарајућом арматуром, цевоводи (улазни и излазни, цевоводи темељног испуста и сигурносног прелива). Резервоар/прекидна комора пројектују се према техничким потребама коју захтева концепција и технологија функционисања система. За потребе управљања објектом обезбеђује се опрема за континуално мерење нивоа воде у резервоару и обавештавање у случају достизања минималног и максималног нивоа воде. Око локације објеката се поставља ограда, са колском капијом.
- 4) **Секторски затварачи**, планирани за потребе пражњења цевовода или прекида протока на одређеним деоницама цевовода, постављају се у шахт квадратног или правоугаоног облика димензија таквим да се у исте може сместити одговарајућа хидромашинска опрема. Секторски затварач је лептирасти или одговарајући са ручним или електромоторним погоном.
- 5) **Ваздушни вентили**, планирани за испуштање ваздуха на конвексним преломима цевовода, постављају се у АБ шахт квадратног или правоугаоног облика димензија довољним да у исти може да се смести сва неопходна пратећа опрема. Унутар шахта може се смештати и друга хидротехничка фазонерија и арматура у складу са техничким потребама.
- 6) **Вентили за муљни испуст**, планирани за испирање талога на конкавним преломима цевовода, постављају се у АБ шахт квадратног или правоугаоног облика са две коморе укупне спољне димензија довољним да у исти може да се смести сва неопходна пратећа опрема. Шахт може имати једну, две или више комора у које се може смештати и друга хидротехничка фазонерија и арматура у складу са техничким потребама.

Посебна правила изградње објеката су:

- Улаз обезбедити са приступног пута минималне ширине регулације 2,50 m, водећи рачуна о нивелети. Потребно је обезбедити 1-2% пада површина за комуникацију и платоа унутар комплекса, чиме се омогућава дренажа површинских атмосферских вода ка околном порозном земљишту или упојним јамама зашта је неопходно обезбедити дренажне елементе (риголе, каналете, канали и сл.);
- Према потреби може се обезбедити паркинг за путничка возила запослених обезбедити унутар комплекса, уз улаз и приступни пут.
- Ограђивање комплекса спровести одговарајућим типом ограде са улазном капијом.
- У оквиру грађевинске парцеле дозвољена је изградња више објеката. Организациону шему и међусобни положај објеката у комплексу дефинисати према технолошким условима кроз разраду у пројекту.
- Грађевинска линија се дефинише као зона грађења у оквиру које је могуће поставити планиране објекте, на удаљењу од минимално 1,00 m од границе грађевинске парцеле комплекса, тј. регулационе линије. Подземни део објекта може бити постављен и на регулациону линију, тј. подземна грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом.
- Максимални индекс заузетости (однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног објекта и укупне површине грађевинске парцеле) износи 70%. У обрачун не улазе надстрешнице, агрегати и остали пратећи садржаји.
- Максимална висина објеката се дефинише у складу са технолошким захтевима.

- Архитектонску обраду објеката прилагодити њиховој функцији.
- Прикључке на инфраструктурне мреже остварити у складу са расположивошћу на локацији и условима комуналних предузећа.
- По завршетку радова потребно је спровести радове на рекултивацији обрадивог и ревитализацији осталог земљишта. У брдском делу трасе биолошким и техничким радовима треба обавезно спречити појаву ерозије или нестабилности терена."

У поглављу „**IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА**“, у тачки „**2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА**“, у подтачки „**2.1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ РВС**“, додају се подподтачке „**2.1.2.1. ОБЈЕКТИ НА МАГИСТРАЛНОМ ПРАВЦУ СЕВЕР**“ и „**2.1.2.2. ОБЈЕКТИ НА МАГИСТРАЛНОМ ПРАВЦУ СЕВЕР**“, које гласе:

„2.1.2.1. ОБЈЕКТИ НА МАГИСТРАЛНОМ ПРАВЦУ СЕВЕР

Прекидна комора Берак

Прекидна комора „Берак“ лоцирана је на укрштају будуће брзе саобраћајнице Рума-Ириг (ДП IB реда бр. 21) и локалне саобраћајнице у продужетку улице Владимира Назора у насељу Рума, а на катастарској парцели број 11306/11 к.о. Рума. До резервоара се стиже приступном саобраћајницом која се прикључује на локалну саобраћајницу у продужетку улице Владимира Назора у насељу Рума. Улога прекидне коморе је прекид тока воде на потисном цевоводу од фабрике воде Хртковачка Драга до резервоара Берак, одакле се вода даље дистрибуира једним цевоводом према прекидној комори Мали Радинци, а другим према локалном резервоару Борковац у Руми. Прекидна комора је укупне запремине око 1000 m³ и састоји од две или више комора и затварачнице. У коморама резервоара предвидети шикане на које се ослања горња плоча, и које омогућавају кружење воде без мртвих зона, што је пожељно ако се укаже потреба за накнадним хлорисањем воде. На истој локацији, а у функцији регионалног система и прекидне коморе Берак предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. Регионалне пумпне станице
3. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
4. Цевне везе на доводу и одводу чисте воде
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
6. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
7. Хлорне станице
8. Друга пратећа опрема у функцији регионалног система и прекидне коморе

Прекидна комора Мали Радинци

Прекидна комора „Мали Радинци“ лоцирана је поред постојећег Државног пута IB реда број 126, а у близини укрштања са локалном саобраћајницом према насељу Мали Радинци. Парцела на којој је предвиђена изградња објекта је бр. 306 к.о. Мали Радинци. До резервоара се стиже приступном саобраћајницом која се прикључује на локални пут ка Малим Радинцима. Улога прекидне коморе је прекид тока воде на потисном цевоводу од прекидне коморе Берак до прекидне коморе Мали Радинци, одакле се вода даље дистрибуира према прекидној комори Инђија. Прекидна комора је укупне запремине око 900 m³ и састоји од две или више комора и затварачнице. У коморама предвидети шикане на које се ослања горња плоча, и које омогућавају кружење воде без мртвих зона, што је пожељно ако се укаже потреба за накнадним хлорисањем воде. На истој локацији, а у функцији регионалног система и прекидне коморе Мали Радинци предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
3. Цевне везе на доводу и одводу чисте воде
4. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
6. Хлорне станице
7. Друга пратећа опрема у функцији регионалног система и прекидне коморе

Прекидна комора Инђија

Прекидна комора „Инђија” лоцирана је поред постојећег Државног пута IIА реда број 126. Парцеле на којој је предвиђена изградња објекта су бр. 659/44, 659/274, 659/174, 659/629 к.о. Инђија. До резервоара се стиже приступном саобраћајницом која се прикључује на локални атарски пут или на државни пут IIА реда број 126. Улога прекидне коморе је прекид тока воде на потисном цевоводу од прекидне коморе Мали Радинци до прекидне коморе Инђија, одакле се вода даље дистрибуира једним цевоводом према резервоару Нова Пазова, а другим према водоторњу Марадик. Прекидна комора је укупне запремине око 800 m³ и састоји од две или више комора и затварачнице. У коморама предвидети шикане на које се ослања горња плоча, и које омогућавају кружење воде без мртвих зона, што је пожељно ако се укаже потреба за накнадним хлорисањем воде. На истој локацији, а у функцији регионалног система и прекидне коморе Инђија предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
3. Регионалне пумпне станице
4. Цевне везе на доводу и одводу чисте воде
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
6. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
7. Хлорне станице
8. Друга пратећа опрема у функцији регионалног система и прекидне коморе

Резервоар Нова Пазова

Резервоар „Нова Пазова” лоциран је на подручју планиране индустријске зоне. Парцеле на којој је предвиђена изградња објекта су бр. 5197/1, 5197/4, 5197/5, 5197/6, 5197/7, 5197/8, 5197/9 к.о. Стара Пазова. До резервоара се стиже приступном саобраћајницом која се прикључује на локални атарски пут. Улога резервоара је прекид тока воде на гравитационом цевоводу од прекидне коморе Инђија и од Водоторња Војка до резервоара Нова Пазова, одакле се вода даље једним цевоводом транспортује према резервоару Стара Пазова, а другим до дистрибутивне мреже за насеље Нова Пазова и његову индустријску зону. Такође, улога овог резервоара биће и изравнање часовне неравномерности потрошње воде насеља Нова Пазова и његову индустријску зону. Резервоар је укупне запремине око 700 m³ и састоји од две или више комора и затварачнице. У коморама резервоара предвидети шикане на које се ослања горња плоча, и које омогућавају кружење воде без мртвих зона, што је пожељно ако се укаже потреба за накнадним хлорисањем воде. На истој локацији, а у функцији регионалног система и резервоара Нова Пазова предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. Регионалне и локалне пумпне станице
3. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
4. Цевне везе на доводу и одводу чисте воде
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
6. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
7. Хлорне станице
8. Друга пратећа опрема у функцији регионалног система и прекидне коморе

ЛАТЕРАЛНИ ПРАВАЦ С1**Резервоар Путинци**

Резервоар „Путинци” лоциран је на подручју планиране уз државни пут Рума - Инђија. Парцеле на којој је предвиђена изградња објекта је бр. 1581/1/2, к.о. Путинци. До резервоара се стиже приступном саобраћајницом која се прикључује на државну саобраћајницу. Улога резервоара је изравнање часовне неравномерности потрошње воде насеља Путинци. Транспорт воде до потрошача у насељу је превиђено преко пумпне станице која ће бити у власништву локалне самоуправе, као и сам резервоар. На локацији резервоара се поставља мерно регулациони блок, на основу којег ће се вршити обрачун потрошње воде, тј. на основу њега се врши мерење количине воде

која улази у резервоар. Резервоар је укупне запремине око 400 m^3 и састоји од две или више комора и затварачнице. У коморама резервоара предвидети шикане на које се ослања горња плоча, и које омогућавају кружење воде без мртвих зона, што је пожељно ако се укаже потреба за накнадним хлорисањем воде. На истој локацији, а у функцији регионалног система и резервоара Љуково предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. Локална пумпна станица
3. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
4. Цевне везе на доводу и одвод чисте воде
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
6. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
7. Хлорне станице
8. Друга пратећа опрема у функцији регионалног система и прекидне коморе

ЛАТЕРАЛНИ ПРАВАЦ С2

Резервоар Љуково

Резервоар „Љуково” лоциран је на подручју уз локални пут Љуково - Голубинци. Парцела на којој је предвиђена изградња објекта је бр. 620/2, к.о. Љуково. До резервоара се стиже приступном саобраћајницом која се прикључује на локални међумесну саобраћајницу Љуково - Голубинци. Улога резервоара је изравнање часовне неравномерности потрошње воде насеља Голубинци. Транспорт воде до потрошача у насељу је превиђено преко пумпне станице која ће бити у власништву локалне самоуправе, као и сам резервоар. На локацији резервоара се поставља мерно регулациони блок, на основу којег ће се вршити обрачун потрошње воде, тј. на основу њега се врши мерење количине воде која улази у резервоар. Резервоар је укупне запремине око 500 m^3 и састоји од две или више комора и затварачнице. У коморама резервоара предвидети шикане на које се ослања горња плоча, и које омогућавају кружење воде без мртвих зона, што је пожељно ако се укаже потреба за накнадним хлорисањем воде. На истој локацији, а у функцији регионалног система и резервоара Љуково предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. Локална пумпна станица
3. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
4. Цевне везе на доводу и одвод чисте воде
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
6. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
7. Хлорне станице
8. Друга пратећа опрема у функцији регионалног система и прекидне коморе

ЛАТЕРАЛНИ ПРАВАЦ С3

Резервоар Марадик

Резервоар „Марадик” лоциран је на подручју уз локални пут Марадик - Крушедол. Парцела на којој је предвиђена изградња објекта је бр. 4327/1, 4327/2, 4326/1, 4326/2 к.о. Марадик. До резервоара се стиже приступном саобраћајницом која се прикључује на локални међумесну саобраћајницу Марадик – Крушедол. Улога резервоара је изравнање часовне неравномерности потрошње воде насеља Марадик, као и прекдна комора за регионални систем према Крушедолу. Транспорт воде до потрошача у насељу је превиђено преко пумпне станице која ће бити у власништву локалне самоуправе, као и сам резервоар. На локацији резервоара се поставља мерно регулациони блок, на основу којег ће се вршити обрачун потрошње воде, тј. на основу њега се врши мерење количине воде која улази у резервоар. Резервоар је укупне запремине око 300 m^3 и састоји од две или више комора и затварачнице. У коморама резервоара предвидети шикане на које се ослања горња плоча, и које омогућавају кружење воде без мртвих зона, што је пожељно ако се укаже потреба за накнадним хлорисањем воде. На истој локацији, а у функцији регионалног система и резервоара Марадик предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови

2. Локална пумпна станица
3. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
4. Цевне везе на доводу и одвод чисте воде
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
6. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
7. Хлорне станице
8. Друга пратећа опрема у функцији регионалног система и прекидне коморе

Резервоар Крушедол

Резервоар „Крушедол“ лоциран је на подручју уз атарски пут на територији насеља Крушедол. Парцела на којој је предвиђена изградња објекта је бр. 868, к.о. Крушедол. До резервоара се стиже делом локалном саобраћајницом. Улога резервоара је изравнање часовне неравномерности потрошње воде насеља Крушедол и као прекид потисног цевовода од Марадика до резервоара Крушедол. Транспорт воде до потрошача у насељу је превиђен преко пумпне посебно ка даљим потрошачима у регионалном систему и ка потрошачима у насељу Крушедол. На локацији резервоара се поставља мерно регулациони блок, на основу којег ће се вршити обрачун потрошње воде, тј. на основу њега се врши мерење количине воде која улази у резервоар. Резервоар је укупне запремине око 150 m^3 и састоји од две или више комора и затварачнице. У коморама резервоара предвидети шикане на које се ослања горња плоча, и које омогућавају кружење воде без мртвих зона, што је пожељно ако се укаже потреба за накнадним хлорисањем воде. На истој локацији, а у функцији регионалног система и резервоара Љуково предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. Локална пумпна станица
3. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
4. Цевне везе на доводу и одвод чисте воде
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
6. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
7. Хлорне станице
8. Друга пратећа опрема у функцији регионалног система и прекидне коморе

Резервоар Гргетег

Резервоар „Гргетег“ лоциран је на подручју уз међумесни на територији насеља Нерадин. Парцела на којој је предвиђена изградња објекта је бр. 1408, к.о. Нерадин. До резервоара се стиже делом локалном саобраћајницом. Улога резервоара је изравнање часовне неравномерности потрошње воде насеља Нерадин и Гргетег. Транспорт воде до потрошача у насељу је превиђено преко пумпне станице која ће бити у власништву локалне самоуправе, као и сам резервоар. На локацији резервоара се поставља мерно регулациони блок, на основу којег ће се вршити обрачун потрошње воде, тј. на основу њега се врши мерење количине воде која улази у резервоар. Резервоар је укупне запремине око 900 m^3 и састоји од две или више комора и затварачнице. У коморама резервоара предвидети шикане на које се ослања горња плоча, и које омогућавају кружење воде без мртвих зона, што је пожељно ако се укаже потреба за накнадним хлорисањем воде. На истој локацији, а у функцији регионалног система и резервоара Љуково предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. Локална пумпна станица
3. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
4. Цевне везе на доводу и одвод чисте воде
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
6. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
7. Хлорне станице
8. Друга пратећа опрема у функцији регионалног система и прекидне коморе

Водоторањ Шатринци (Резервоар)

Водоторањ „Шатринци“ лоциран је уз саобраћајницу Шатринци – Крушедол Прњавор на територији насеља Шатринци. Парцела на којој је предвиђена изградња објекта је бр. 391/2, 390/1, к.о. Банковци. До резервоара се стиже делом локалном саобраћајницом

Улога резервоара је изравнање часовне неравномерности потрошње воде насеље Шатринци. Транспорт воде до потрошача у насељу је превиђен гравитационо, а притисак се обезбеђује помоћу водоторња, који ће бити у функцији локалног водоводног система. На локацији водоторња се поставља мерно регулациони блок, на основу којег ће се вршити обрачун потрошње воде, тј. на основу њега се врши мерење количине воде која улази у резервоар. Водоторањ је запремине око 150 m³. На истој локацији, а у функцији регионалног система и резервоара Љуково предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. Локална пумпна станица
3. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
4. Цевне везе на доводу и одвод чисте воде
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
6. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
7. Хлорне станице
8. Друга пратећа опрема у функцији регионалног система и прекидне коморе

Уколико се укаже потреба даљом разрадом пројектне документације на нивоу Идејног пројекта и пројекта за грађевинску дозволу, уместо водоторња може се изградити класичан надземан, полуукопан или укопан бетонски или челични резервоар.

ЛАТЕРАЛНИ ПРАВАЦ С4

Резервоар Стари Бановци

Резервоар „Стари Бановци” лоциран је на подручју уз саобраћајницу Нова Пазова – Стари Бановци на територији насеља Стари Бановци. Парцела на којој је предвиђена изградња објекта је бр. 3508, 3509, к.о. Стари Бановци. До резервоара се стиже локалном саобраћајницом. Улога резервоара је изравнање часовне неравномерности потрошње и воде насеља Стари Бановци и прекидну комору за регионални систем. Транспорт воде до потрошача у насељу је превиђено преко пумпне станице која ће бити у власништву локалне самоуправе, док се транспорт овде регионалним сустином као и пумпне станице који је у власништву сам резервоар. На локацији резервоара се поставља мерно регулациони блок, на основу којег ће се вршити обрачун потрошње воде, тј. на основу њега се врши мерење количине воде која улази у резервоар. Резервоар је укупне запремине око 1900 m³ и састоји од две или више комора и затварачнице. У коморама резервоара предвидети шикане на које се ослања горња плоча, и које омогућавају кружење воде без мртвих зона, што је пожељно ако се укаже потреба за накнадним хлорисањем воде. На истој локацији, а у функцији регионалног система и резервоара Љуково предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. Локална пумпна станица
3. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
4. Цевне везе на доводу и одвод чисте воде
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
6. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
7. Хлорне станице
8. Друга пратећа опрема у функцији регионалног система и прекидне коморе

Резервоар Белегиш (Резервоар)

Резервоар „Белегиш” лоциран је на подручју уз саобраћајницу Нова Пазова – Стари Бановци на територији насеља Стари Бановци. Парцела на којој је предвиђена изградња објекта је бр. 1389 к.о. Белегиш. До водоторња се стиже атарским путем. Улога водоторња је изравнање часовне неравномерности потрошње воде насеља Белегиш прекидну комору за регионални систем.. На локацији водоторња се поставља мерно регулациони блок, на основу којег ће се вршити обрачун потрошње воде, тј. на основу њега се врши мерење количине воде која улази у водоторањ. Водоторањ је запремине око 400 m³. На истој локацији, а у функцији регионалног система и резервоара Белегиш предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови

2. Локална пумпна станица
3. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
4. Цевне везе на доводу и одводу чисте воде
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
6. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
7. Хлорне станице
8. Друга пратећа опрема у функцији регионалног система и прекидне коморе

Уколико се укаже потреба даљом разрадом пројектне документације на нивоу Идејног пројекта и пројекта за грађевинску дозволу, уместо водоторња може се изградити класичан надземан, полуукопан или укопан бетонски или челични резервоар.

Резервоар Сурдук

Резервоар „Сурдук“ лоциран је на подручју уз саобраћајницу Белегиш - Сурдук на територији насеља Сурдук. Парцела на којој је предвиђена изградња објекта је бр. 3369/2, к.о. Сурдук. До резервоара се стиже саобраћајницом Белегиш - Сурдук. Улога резервоара је изравнање часовне неравномерности потрошње воде насеља Сурдук. Транспорт воде до потрошача у насељу је превиђен преко пумпне станице која ће бити у функцији локалног водоводног система, као и сам резервоар. На локацији резервоара се поставља мерно регулациони блок, на основу којег ће се вршити обрачун потрошње воде, тј. на основу њега се врши мерење количине воде која улази у резервоар. Резервоар је укупне запремине око 200 m³ и састоји од две или више комора и затварачнице. У коморама резервоара предвидети шикане на које се ослања горња плоча, и које омогућавају кружење воде без мртвих зона, што је пожељно ако се укаже потреба за накнадним хлорисањем воде. На истој локацији, а у функцији регионалног система и резервоара Сурдук предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. Локална пумпна станица
3. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
4. Цевне везе на доводу и одводу чисте воде
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
6. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
7. Хлорне станице
8. Друга пратећа опрема у функцији регионалног система и прекидне коморе

2.1.2.2. ОБЈЕКТИ НА МАГИСТРАЛНОМ ПРАВЦУ ЈУГ

Резервоар Доњи Товарник (Резервоар)

Водоторањ „Доњи Товарник“ лоциран је поред постојећег међумесног пута Никинци – Доњи Товарник. Парцела на којој је предвиђена изградња објекта је бр. 75 к.о. Доњи Товарник. До резервоара се стиже приступном саобраћајницом која се прикључује на међумесног пута Никинци – Доњи Товарник. Улога водоторња је прекид тока воде на гравитационом цевоводу од фабрике воде Хртковачка Драга до водоторња Доњи Товарник, одакле се вода даље једним цевоводом транспортује према резервоару Пећинци, другим према резервоару Обреж, а трећим до дистрибутивне мреже за насеље Доњи Товарник. Такође, улога овог водоторња биће и изравнање часовне неравномерности потрошње воде насеља Доњи Товарник. Водоторањ је самостојећи, корисне запремине око 800 m³. Горња тачка конструкције водоторња је максимално 51 m у односу на коту терена. На истој локацији, а у функцији регионалног система и Водоторња Доњи Товарник предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
3. Цевне везе на доводу и одводу чисте воде
4. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
6. Хлорне станице
7. Друга пратећа опрема у функцији регионалног система и прекидне коморе

Уколико се укаже потреба даљом разрадом пројектне документације на нивоу Идејног пројекта и пројекта за грађевинску дозволу, уместо водоторња може се изградити класичан надземан, полуукопан или укопан бетонски или челични резервоар.

Резервоар Пећинци

Резервоар „Пећинци” лоциран је поред постојећег Државног пута IIА реда број 120. Парцела на којој је предвиђена изградња објекта је бр. 1440 к.о. Пећинци. До резервоара се стиже приступном саобраћајницом која се прикључује на државни пут IIА реда број 120. Улога резервоара је прекид тока воде на гравитационом цевоводу од Водоторња Доњи Товарник до Резервоара пећинци, одакле се вода даље једним цевоводом транспортује према Водоторњу Сремски Михаљевци, а другим до дистрибутивне мреже за насеља Печинци, Попинци, Сибач и Прхово. Такође, улога овог резервоара биће и изравнање часовне неравномерности потрошње воде насеља Печинци, Попинци, Сибач и Прхово. Резервоар је укупне запремине око 1100 m³ и састоји од две или више комора и затварачнице. У коморама резервоара предвидети шикане на које се ослања горња плоча, и које омогућавају кружење воде без мртвих зона, што је пожељно ако се укаже потреба за накнадним хлорисањем воде. На истој локацији, а у функцији регионалног система и резервоара Пећинци предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. Регионалне и локалне пумпне станице
3. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
4. Цевне везе на доводу и одводу чисте воде
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
6. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
7. Хлорне станице
8. Друга пратећа опрема у функцији регионалног система и прекидне коморе

Водоторањ Сремски Михаљевци (Резервоар)

Водоторањ „Сремски Михаљевци” лоциран на грађевинском земљишту између државног пута IIА реда број 120 и одвојка Шимановачке улице према Шимановцима. Парцела на којој је предвиђена изградња објекта је бр. 605/3 к.о. Сремски Михаљевци. До резервоара се стиже приступном саобраћајницом која се прикључује на локални међумесни пута Сремски Михаљевци-Шимановци односно на Шимановачку улицу. Улога водоторња је прекид тока воде на потисном цевоводу од резервоара Пећинци до водоторња Сремски Михаљевци, одакле се вода даље једним цевоводом транспортује према резервоару Крњешевци, другим према резервоару Карловчић, а трећим до дистрибутивне мреже у насељу Сремски Михаљевци. Такође, улога овог водоторња биће и изравнање часовне неравномерности потрошње воде насеља Сремски Михаљевци. Водоторањ је самостојећи, корисне запремине око 500 m³. Горња тачка конструкције водоторња је максимално 50 м у односу на коту терена. На истој локацији, а у функцији регионалног система и Водоторња Сремски Михаљевци предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
3. Цевне везе на доводу и одводу чисте воде
4. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
6. Хлорне станице
7. Друга пратећа опрема у функцији регионалног система и прекидне коморе

Уколико се укаже потреба даљом разрадом пројектне документације на нивоу Идејног пројекта и пројекта за грађевинску дозволу, уместо водоторња може се изградити класичан надземан, полуукопан или укопан бетонски или челични резервоар.

Резервоар Крњешевци

Резервоар „Крњешевци” лоциран је на пашњацима у близини Партизанске улице у Крњешевцима, а поред локалног изворишта водоводног система Крњешеваца. Парцела на којој је предвиђена изградња објекта је бр. 1139/1 к.о. Крњешевци. До резервоара се

стиже приступном саобраћајницом која се прикључује на локални атарски пут. Улога резервоара је прекид тока воде на гравитационом цевоводу од Водоторња Сремски Михаљевци до резервоара Крњешевци, одакле се вода даље једним цевоводом транспортује према Водоторњу Војка, а другим до дистрибутивне мреже за насеље Крњешевци. Такође, улога овог резервоара биће и изравнање часовне неравномерности потрошње воде насеља Крњешевци и њене индустријске зоне. Резервоар је укупне запремине око 700 m^3 и састоји од две или више комора и затварачнице. У коморама резервоара предвидети шикане на које се ослања горња плоча, и које омогућавају кружење воде без мртвих зона, што је пожељно ако се укаже потреба за накнадним хлорисањем воде. На истој локацији, а у функцији регионалног система и резервоара Крњешевци предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. Регионалне и локалне пумпне станице
3. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
4. Цевне везе на доводу и одводу чисте воде
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
6. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
7. Хлорне станице
8. Друга пратећа опрема у функцији регионалног система и прекидне коморе

Водоторањ Војка (Резервоар)

Водоторањ „Војка” лоциран на грађевинском земљишту у улици Саве Ковачевића у Војки, поред локације планираних објеката у функцији водоснабдевања водоводног система Војка. Изградња објекта је планирана на делу парцеле бр. 704/1 к.о. Војка. До резервоара се стиже приступном саобраћајницом која се прикључује на саобраћајницу у улици Саве Ковачевића. Улога водоторња је прекид тока воде на гравитационом цевоводу од резервоара Крњешевци до водоторња Војка, одакле се вода даље једним цевоводом транспортује према резервоару Нова Пазова, а другим према потрошачима у насељеном месту Војка. Такође, улога овог водоторња биће и изравнање часовне неравномерности потрошње воде насеља Војка. Водоторањ је самостојећи, корисне запремине око 700 m^3 . Горња тачка конструкције водоторња је максимално 29 m у односу на коту терена. На истој локацији, а у функцији регионалног система и Водоторња Војка предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
3. Цевне везе на доводу и одводу чисте воде
4. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
6. Хлорне станице
7. Друга пратећа опрема у функцији регионалног система и прекидне коморе

Уколико се укаже потреба даљом разрадом пројектне документације на нивоу Идејног пројекта и пројекта за грађевинску дозволу, уместо водоторња може се изградити класичан надземан, полуукопан или укопан бетонски или челични резервоар.

ЛАТЕРАЛНИ ПРАВЦИ ЈУГ

СЕКУНДАРНИ ПРАВАЦ Ј1

Водоторањ Никинци (Резервоар)

Водоторањ „Никинци” лоциран на грађевинском земљишту Трга Бранка Радичевића у насељу Никинци. Изградња објекта је планирана на делу парцеле бр. 4/2 к.о. Никинци. До резервоара се стиже приступном саобраћајницом која се прикључује на саобраћајницу у улици Саве Ковачевића. Улога водоторња је прекид тока воде на потисном цевоводу од резервоара фабрике воде Хртковачка Драга до водоторња Никинци, одакле се вода даље једним цевоводом транспортује према резервоарима Кленак и Витојевци, а другим према потрошачима у насељеном месту Никинци. Такође, улога овог водоторња биће и изравнање часовне неравномерности потрошње воде насеља Никинци. Водоторањ је самостојећи, корисне запремине око 400 m^3 . Горња тачка конструкције водоторња је

максимално 50 m у односу на коту терена. На истој локацији, а у функцији регионалног система и Водоторња Никинци предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
3. Цевне везе на доводу и одводу чисте воде
4. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
6. Хлорне станице
7. Друга пратећа опрема у функцији регионалног система и водоторња

Уколико се укаже потреба даљом разрадом пројектне документације на нифоу Идејног пројекта и пројекта за грађевинску дозволу, уместо водоторња може се изградити класичан надземан, полуукопан или укопан бетонски или челични резервоар.

Резервоар Кленак

Резервоар „Кленак” лоциран је на углу Партизанске улице и Боре Станковића. Парцела на којој је предвиђена изградња објекта је бр. 332 к.о. Кленак. До резервоара се стиже приступном саобраћајницом минималне која се прикључује на локални атарски пут. Улога резервоара је локалног карактера, односно да прими воду из регионалног система која гравитационим цевоводом дотиче из водоторња Никинци и да изравна часовну неравномерност потрошње воде насеља Кленак. Резервоар је укупне запремине око 300 m³ и састоји од две или више комора и затварачнице. У коморама резервоара предвидети шикане на које се ослања горња плоча, и које омогућавају кружење воде без мртвих зона, што је пожељно ако се укаже потреба за накнадним хлорисањем воде. На истој локацији, а у функцији регионалног система и резервоара Кленак предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. локалне пумпне станице
3. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
4. Цевне везе на доводу и одводу чисте воде
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
6. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
7. Хлорне станице
8. Друга пратећа опрема у функцији регионалног и локалног водоводног система

Резервоар Витојевци

Резервоар „Витојевци” лоциран је улици Доситеја Обрадовића, на делу катастарске парцел 226 к.о. Витојевци. До резервоара се стиже приступном саобраћајницом која се прикључује на локални атарски пут. Улога резервоара је локалног карактера, односно да прими воду из регионалног система која гравитационим цевоводом дотиче из водоторња Никинци и да изравна часовну неравномерност потрошње воде насеља Витојевци и Грабовци. Резервоар је укупне запремине око 250 m³ и састоји од две или више комора и затварачнице. У коморама резервоара предвидети шикане на које се ослања горња плоча, и које омогућавају кружење воде без мртвих зона, што је пожељно ако се укаже потреба за накнадним хлорисањем воде. На истој локацији, а у функцији регионалног система и резервоара Витојевци предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. локалне пумпне станице
3. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
4. Цевне везе на доводу и одводу чисте воде
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
6. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
7. Хлорне станице
8. Друга пратећа опрема у функцији регионалног и локалног водоводног система

ЛАТЕРАЛНИ ПРАВАЦ Ј2

Резервоар Обреж

Резервоар „Обреж“ лоциран поред државног пута IIВ реда бр. 317 на улазу у насеље Обреж из правца насеља Огар, на делу катастарске парцеле 1078/43 к.о. Обреж. До резервоара се стиже приступном саобраћајницом која се прикључује на Државни пут IIВ реда бр. 317 Пећинци-Суботиште-Купиново. Улога резервоара је прекид тока воде на гравитационом цевоводу од Водоторња Доњи Товарник до резервоара Обреж, одакле се вода даље једним цевоводом транспортује према резервоарима Купиново и Ашања, а другим до дистрибутивне мреже за насеље Обреж. Такође, улога овог резервоара биће и изравнање часовне неравномерности потрошње воде насеља Обреж. Резервоар је укупне запремине око 300 m³ и састоји од две или више комора и затварачнице. У коморама резервоара предвидети шикане на које се ослања горња плоча, и које омогућавају кружење воде без мртвих зона, што је пожељно ако се укаже потреба за накнадним хлорисањем воде. На истој локацији, а у функцији регионалног система и резервоара Обреж предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. локалне пумпне станице
3. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
4. Цевне везе на доводу и одводу чисте воде
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
6. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
7. Хлорне станице
8. Друга пратећа опрема у функцији регионалног и локалног водоводног система

Резервоар Ашања

Резервоар „Ашања“ лоциран је Добровољачкој улици на улазу у насеље Ашања из правца насеља Обреж, на катастарским парцелама 626 и 627 к.о. Ашања. До резервоара се стиже приступном саобраћајницом која се прикључује на Добровољачку улицу. Улога резервоара је локалног карактера, односно да прими воду из регионалног система која потисним цевоводом дотиче из резервоара Обреж и да изравна часовну неравномерност потрошње воде насеља Ашања. Резервоар је укупне запремине око 300 m³ и састоји од две или више комора и затварачнице. У коморама резервоара предвидети шикане на које се ослања горња плоча, и које омогућавају кружење воде без мртвих зона, што је пожељно ако се укаже потреба за накнадним хлорисањем воде. На истој локацији, а у функцији регионалног система и резервоара Ашања предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. локалне пумпне станице
3. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
4. Цевне везе на доводу и одводу чисте воде
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
6. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
7. Хлорне станице
8. Друга пратећа опрема у функцији регионалног и локалног водоводног система

Резервоар Купиново

Резервоар „Купиново“ лоциран је поред државног пута IIВ реда бр. 317 на улазу у насеље Купиново из правца насеља Обреж, на катастарским парцелама 261 к.о. Купиново. До резервоара се стиже приступном саобраћајницом која се прикључује на Државни пут IIВ реда бр. 317 Пећинци-Суботиште-Купиново. Улога резервоара је локалног карактера, односно да прими воду из регионалног система која потисним цевоводом дотиче из резервоара Обреж и да изравна часовну неравномерност потрошње воде насеља Купиново. Резервоар је укупне запремине око 300 m³ и састоји од две или више комора и затварачнице. У коморама резервоара предвидети шикане на које се ослања горња плоча, и које омогућавају кружење воде без мртвих зона, што је пожељно ако се укаже потреба за накнадним хлорисањем воде. На истој локацији, а у функцији регионалног система и резервоара Купиново предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови

2. локалне пумпне станице
3. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
4. Цевне везе на доводу и одводу чисте воде
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
6. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
7. Хлорне станице
8. Друга пратећа опрема у функцији регионалног и локалног водоводног система

ЛАТЕРАЛНИ ПРАВАЦ ЈЗ

Резервоар Карловчић

Резервоар „Карловчић” лоциран је поред државног пута IIА реда бр. 120 на улазу у централном делу насеља Карловчић, на катастарској парцели 890 к.о. Карловчић. До резервоара се стиже приступном саобраћајницом која се прикључује на Државни пут IIА реда бр. 120. Улога резервоара је локалног карактера, односно да прими воду из регионалног система која гравитационим цевоводом дотиче из резервоара Сремски Михаљевци и да изравна часовну неравномерност потрошње воде насеља Карловчић. Резервоар је укупне запремине око 200 m³ и састоји од две или више комора и затварачнице. У коморама резервоара предвиђене су шикане на које се ослања горња плоча, и које омогућавају кружење воде без мртвих зона, што је пожељно ако се укаже потреба за накнадним хлорисањем воде. На истој локацији, а у функцији регионалног система и резервоара Карловчић предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. локалне пумпне станице
3. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
4. Цевне везе на доводу и одводу чисте воде
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
6. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
7. Хлорне станице
8. Друга пратећа опрема у функцији регионалног и локалног водоводног система

ЛАТЕРАЛНИ ПРАВАЦ Ј4

Резервоар Деч

Резервоар „Деч” лоциран је унутар насеља Деч, на катастарским парцелама 1350/1 к.о. Деч. До резервоара се стиже приступном саобраћајницом која се прикључује на локални атарски пут. Улога резервоара је локалног карактера, односно да прими воду из регионалног система која потисним цевоводом дотиче из резервоара Сремски Михаљевци и да изравна часовну неравномерност потрошње воде насеља Купиново. Резервоар је укупне запремине око 300 m³ и састоји од две или више комора и затварачнице. У коморама резервоара предвидети шикане на које се ослања горња плоча, и које омогућавају кружење воде без мртвих зона, што је пожељно ако се укаже потреба за накнадним хлорисањем воде. На истој локацији, а у функцији регионалног система и резервоара Деч предвиђају се следећи објекти:

1. Мерно-регулациони блокови
2. локалне пумпне станице
3. Ретензије за прихват воде приликом пражњења
4. Цевне везе на доводу и одводу чисте воде
5. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од прелива и испуста
6. Цевне везе са шахтовима на одводу воде од дренаже објеката
7. Хлорне станице
8. Друга пратећа опрема у функцији регионалног и локалног водоводног система.”

У поглављу „**IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА**“, у тачки „**2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА**“, додаје се нова подтачка „**2.3. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКТА**“, која гласи:

„2.3. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКТА

2.3.1. ИЗВОРИШТЕ „ХРТКОВАЧКА ДРАГА“

Унутар комплекса водозавода могу се градити објекти који су искључиво у функцији комплекса и у складу са његовом основном наменом. За изградњу комплекса утврђена је обавеза израде урбанистичког пројекта. Планска тенденција је обједињавање водоснабдевања више насеља из једног водозавода, регионализација и дефинисање заједничких система.

Планом ће се дефинисати положај бунара унутар изворишта и у складу са положајем бунара дефинисаће се и комплекс бунара, који представља уједно и прву зону санитарне заштите.

Прва зона санитарне заштите - зона непосредне заштите бунара мора бити ограђена. Дозвољено је ограђивање комплекса бунара транспарентном оградом, макс. висине $h=2,2$ m. Ограда, стубови ограде и капија морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.

Дозвољено је постављање капије само према регулационој линији инфраструктурног коридора, уз напомену да се капије не могу отворати ван регулационе линије.

У комплексу се граде/постављају типске бунарске кућице према одабраној технологији. Бунари се повезују на цевовод одговарајућег капацитета, а повезују се и на нисконапонску електро мрежу и на електронску комуникациону мрежу.

2.3.2. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ „ХРТКОВАЧКА ДРАГА“

На локацији изворишта предвиђена је изградња постројења за прераду воде капацитета до око 1200 l/s пречишћене воде. Предложени технолошки поступак прераде сирове воде обухвата:

- аерацију са ретензијом;
- филтрацију на брзим двослојним филтрима (песак + антрацит);
- дезинфекцију.

Постројење за прераду воде (ППВ) „Хртковачка драга“ ће чинити следећи објекти:

- Умирујућа/расподелна комора;
- Аератор са ретензијом;
- Филтерска станица;
- Резервоар чисте воде - резерва воде за прање;
- Резервоар чисте (хлорисане) воде са црпном станицом за потискивање воде у РВС;
- Машинска сала;
- Таложница за отпадну воду из процеса;
- Контролно командни центар са погонском лабораторијом;
- Пратећи и други објекти.

Капацитет свих објеката је до око 1260 l/s сирове воде (односно 1200 l/s пречишћене воде), а конципирани су тако да се састоје од паралелних линија. У даљем тексту дате су оквирне димензије планираних објеката, које не морају бити коначне, већ могу претрпети и одређене измене, уважавајући усвојени технолошки поступак прераде воде.

На локацији ППВ Хртковачка драга биће изграђен и резервоар чисте (хлорисане) воде запремине према потребама са две црпне станице чисте воде које ће потискивати пречишћену воду у регионални систем:

- ПС1 која потискује пречишћену воду у северни главни правац РВС „Источни Срем“;
- ПС2 која потискује пречишћену воду у јужни главни правац РВС „Источни Срем“.

Предвиђена је дезинфекција пречишћене воде препаратима на бази хлора. Дезинфекција ће бити обављена у два корака, са циљем постизања ефикасне дезинфекције и стабилног резидуалног хлора у води која се упућује потрошачима.

У оквиру локације ППВ предвиђена је изградња трафостанице одговарајућег капацитета, за напајање електропотрошача на ППВ и у пумпним станицама.

Предвиђени су и сви други системи, укључујући:

- Инсталације спољњег осветљења;
- Опште електро инсталације у објектима;
- Инсталације громобранске заштите и уземљења;
- Телекомуникациони систем;
- Систем за видеонадзор и др.

Предвиђени су и сви пратећи објекти и уређаји потребни за правилан и несметан рад ППВ, као што су:

- Системи за грејање, климатизацију и вентилацију;
- Ограда око локације ППВ са капијом и портирницом;
- Објект за радионицу и складиште резервних делова;
- Уређење круга ППВ, укључујући и хортикултуру."

Тачан и дефинитиван садржај и капацитет објеката, цевовода и опреме у склопу ППВ-а и изворишта биће дефинисани даљом разрадом пројектне документације.

У поглављу **„IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“**, у тачки **„2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“**, досадашња подтачка **„2.3. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКТА“**, постаје подтачка **„2.4. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКТА“**.

У подтачки **„2.4. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКТА“**, у подподтачки **„2.4.3. Зоне заштите изворишта водоснабдевања“**, додају се нови први и други став, који гласе:

Подземне воде са квалитетом погодним за пиће користе се само за: снабдевање становништва, санитарно-хигијенске потребе, напајање стоке, за потребе индустрије која захтева висококвалитетну воду (прехранбена, фармацеутска и др.) и потребе малих потрошача (испод 1 l/s) и не могу се користити за друге сврхе, изузев за гашење пожара, нити на начин који би неповољно утицао на количину и својства воде, према члану 72. Закона о водама.

Воде из изворишта површинских и подземних вода које служе за снабдевање водом за пиће, могу се користити ако су претходно обављени истражни радови у складу са Законом о водама, одн. хидрогеолошки истражни радови у складу са условима и начином извођења геолошких истраживања, према закону којим се уређују геолошка истраживања која обухватају утврђивање резерви, издашност и квалитет воде на одређеном изворишту, према члану 79. Закона о водама.

Досадашњи ставови 1-5, постају ставови 3-7.

У поглављу „**IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА**“, у тачки „**2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА**“, у подтачки „**2.4. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКТА**“. подподтачка „**2.4.4. Зоне заштите око водних објеката (одбрамбених насипа и канала)**“, мења се и гласи:

„2.4.4. Зоне заштите око водних објеката (одбрамбених насипа и канала)“

Приликом израде планске документације предвиђено је такво уређење простора којим се интереси водопривреде неће угрожавати, у смислу несметаног спровођења одбране од поплава, несметаног одржавања и функционисања целокупног водопривредног система, којим се ни на који начин неће реметити могућности и услови одржавања и функција водних објеката, а којима ће бити обезбеђен слободан протицајни профил водотока, слободан пролаз службеним возилима и механизацији у зони водних објеката и којима ће бити спречена промена постојећег режима воде.

Очувати водну делатност као делатност од општег интереса, која обухвата уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода, уређење и коришћење вода и заштиту вода од загађења, односно омогућити да се остварује задатак водопривреде, односно интегрално управљање водним режимом помоћу сложених хидротехничких система, чиме се усклађују потребе становништва, пољопривреде и привреде.

Планским уређењем простора уважава се намена водног и приобалног земљишта, према члану 8,9, и 10 Закона о водама, а обезбедиће се неометано функционисање водних објеката, стабилност објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујице, заштиту од штетног дејства унутрашњих вода – одводњавање и др. дефинисаних члановима 13, 15, 16 и 17 Закона о водама.

Ради очувања и одржавања водних тела површинских и подземних вода и заштитних и других водних објеката, спречавања погоршања водног режима, обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбране од поплава, као и заштите животне средине, у свему уважити одредбе члана 133. и 134. Закона о водама, па је тако забрањено:

- на насипима и другим водним објектима копати и одлагати материјал, напасати крупну стоку, вући посечено дрвеће, прелазити и возити моторно возило, осим на местима на којима је то дозвољено и обављати друге радње којима се може угрозити стабилност тих објеката;
- на водном земљишту:
 - градити објекте којима се смањује пропусна моћ корита,
 - одлагати чврсти отпад и опасан и штетан материјал,
 - складиштити дрво и други чврст материјал на начин којим се ремете услови проласка великих вода,
 - вађење речног наноса супротно издатој водној сагласности или без водне сагласности;
 - прати возила и друге машине,
 - вршити друге радње, осим у случају:
 - спровођења мера очувања, унапређења и презентације природних вредности,
 - предузимања радњи ради заштите људи, животиња и имовин
- у поплавном подручју градити објекте на начин којим се омета протицање воде и леда или супротно прописима за градњу у поплавном подручју;
- садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање 10 m од небрањене ножице насипа према водотоку, а у брањеној зони супротно издатој водној сагласности;
- копати бунаре, ровове и канале поред насипа у појасу ширине најмање 10 m од небрањене ножице насипа према водотоку, односно до 50 m према брањеном подручју, осим ако је њихова функција заштита од штетног дејства вода или је техничком документацијом, урађеном у складу са овим законом, доказано да није угрожена стабилност насипа;

- мењати или пресецати токове подземних вода, односно искоришћавати те воде у обиму којим се угрожава снабдевање питком или технолошком водом, угрожавају минерална и термална изворишта, стабилност тла и објеката;
- мењати правац и јачину тока површинске воде која природно протиче или отиче са водног земљишта које је у приватној својини;
- градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и обављати друге радње којима се ремети функција или угрожава стабилност мелиорационих канала за одводњавање и у обостраном појасу ширине од најмање 5 m од тих канала предузимати радње којима се омета редовно одржавање ових канала;
- одлагати чврсти отпад и друге материјале у водотоке, акумулације, ретензије, мелиорационе и друге канале, упуштати загађене воде или друге материје и вршити радње, којима се може оштетити корито и обала водотока, утицати на промену његове трасе, нивое воде, количину и квалитет воде, угрозити стабилност заштитних и других водних објеката или отежати одржавање водног система;
- вршити, без одговарајућих водних аката, интервенције у кориту (осигурање обала, преграђивање корита, проширење и продубљење корита и друго);
- изводити радове који би могли угрозити стабилност бране или њену намену, као и мењати природне услове у околини акумулационих и ретензионих басена на начин којим би се проузроковало клизања терена, појаве ерозије или настајање вододерина и бујица;
- изводити друге радове који би могли да угрозе стабилност и отежају одржавање регулационих, заштитних и других водних објеката.

Забрана вршења радњи из члана 133. Закона о водама, може се проширити и изван граница водног земљишта, ако би се тим радњама угрозио водни режим или водни објекти. Намена водног земљишта не може се мењати без сагласности ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад.

Планском документацијом треба обезбедити да се у свим фазама изградње цевовода са пратећим инсталацијама и објектима у зони насипа прве одбрамбене линије очува степен заштите брањеног подручја. При том уважити следеће:

- У циљу очувања и одржавања стабилности и функционалности насипа као одбрамбеног објекта од високих вода, обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбране од поплава, није дозвољена изградња објеката нити извођење радова којима би се задирало у тело насипа, копање бунара, ровова и канала поред насипа у појасу ширине најмање 10,0 m од небрањене ножице насипа према водотоку и 50,0m према брањеном подручју.
- Уз небрањену и брањену ножицу насипа, неопходно је обезбедити појас ширине најмање 10,0 m за пролаз и рад механизације којом се одржава насип.
- У брањеном подручју, у зони од 10,0 m до 30,0 m, дозвољено је партерно уређење терена, у зони од 30,0 m до 50,0 m дозвољена је изградња објеката инфраструктуре и објеката фундираних на максималну дубину до 1,0. На удаљености 50 од брањене ножице насипа дозвољена је изградња објеката, копање бунара, ровова, канала и сл.
- За одбрамбену линију реке Саве код Купинова, планска решења ускладити са Просторним планом подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директно спровођење, носилац израде Плана је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, а обрађивач Плана ЈП Завод за урбанизам Војводине, Е-2759 из 2023. године.
- За одбрамбену линију реке Саве код Кленка, планска решења ускладити са Планом детаљне регулације за реконструкцију одбрамбене линије на левој обали Саве код Кленка, носилац израде Плана је Општина Рума, а обрађивач ЈП Завод за урбанизам Војводине Е-2770 из 2022. године.
- Цевовод са пратећим инсталацијама и објектима не сме умањити активности на одржавању и функционисању заштитних водних објеката.
- Приликом одбране од поплава и радова на редовном одржавању насипа, надлежне службе водопривреде задржавају право кретања у целој зони насипа.

Планским решењем се не сме се угрозити слободан протицајни профил мелиорационих канала у свим условима рада система, као ни стабилност дна и косина канала. За планирање изградње објекта и извођења радова у зони мелиорационих канала поштовати следеће:

- Континуитет и правац инспекционих стаза у обостраном појасу (заштитни појас) ширине од намање 5,0 m од обале мелиорационих канала, сачувати за пролаз и рад механизације која одржава водне објекте. У овом заштитном појасу канала није дозвољена изградња никаквих објекта, постављање оgrade, депоновање материјала, садња дрвеће, као и предузимање других радњи којима се ремети функција или угрожава стабилност канала и омета редовно одржавање канала.
- Укрштање цевовода и пратећих инсталација са мелиорационим каналом за одводњавање планирати као подземно укрштање испод дна канала, тако да се горња ивица заштитне цев постави најмање 1,0 m испод пројектоване коте дна канала, у пуној ширини канала у нивоу терена. Укрштање цевовода и пратећих инсталација са мелиорационим каналом који има двонаменску функцију (у функцији одводњавања и наводњавања) планирати као подземно укрштање испод дна канала, тако да се горња ивица цеви нафтовода и заштитна цев инсталације постави најмање 1,5 m испод пројектоване коте дна канала, у пуној ширини канала у нивоу терена. У случају да је снимљена кота дна постојећег канала испод пројектоване коте дна канала, најнижу снимљену коту дна усвојити као меродавну. У случају да је снимљени габарит постојећег канала већи од пројектованог, усвојити постојећу ширину канала у нивоу терена као меродавну. На локацији где водопривреда не располаже подацима о пројектованим карактеристикама мелиорационог канала, укрштање са објектом пројектовати тако да се горња ивица заштите објекта постави најмање 2,0 m испод снимљене најниже коте дна постојећег канала, у рачунској пуној ширини канала у нивоу терена (нагиб косина канала 1:1,5).
- Укрштање подземне инсталације са каналом планирати што је могуће ближе углу од 90° у односу на осу канала и удаљити минимално 5,0 m од ивице постојећег моста/пропуста, односно минимално за ширину заштитног појаса планиране инсталације, уколико је прописан појас заштите инсталације шири од 5,0 m.
- Надземно укрштање: укрштање објекта са каналом постављањем инсталације преко конструкције пропуста/моста, пројектовати према следећим условима:
 - при качењу инсталације на конструкцију пропуста/моста, доњу ивицу заштите инсталације поставити изнад светлог отвора пропуста/моста
 - при постављању инсталације кроз саобраћајницу или банку преко пропуста/моста, доњу ивицу заштите инсталације поставити на одстојању најмање 10 cm изнад горње ивице цеви/конструкције пропуста/моста
 - у случају реконструкције пропуста/моста, сву одговорност у вези линијског објекта, додатне радове и трошкове (измештање, поновно враћање и др.), сноси инвеститор/корисник линијског објекта.
- При паралелном вођењу цевовода и пратећих инсталација са мелиорационим каналима, уважити следеће: постављање цевовода планирати по траси која је паралелна са мелиорационим каналом, цевовод положити ван експроприационог појаса канала, тако да међусобно (управно) растојање између цевовода и ивице обала канала мора бити минимално 5,0 m.

Услови заштита вода:

- У водотоке, мелиорационе канале и друге отворене канале, забрањено је испуштање било каквих вода осим условно чистих атмосферских. Уколико се планира испуштање осталих отпадних вода у водотоке, претходно се морају комплетно пречистити (предтретман, примарно, секундарно или терцијално) тако да задовољавају прописане граничне вредности по Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, број 67/11, 48/12 и 1/16), и прописане вредности квалитета ефлуента у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и

роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, број 50/12) како се не би нарушило одржавање квалитета воде реципијента (II класа воде).

- Забрањено је у подземне воде уношење загађујућих материја, односно узроковање погоршања постојећег хемијског статуса подземне воде."

У поглављу „**IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА**“, у тачки „**2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА**“, у подтачки „**2.4. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКТА**“, у подподтачки „**2.4.8. Зоне заштите око противградних станица**“, речи „изграђене су 42 противградне станице“ замењују се речима „изграђено је 35 лансирних (противградних) станица“.

Речи „Сектора одбране од града“ замењују се речима „Центра за одбрану од града“

У поглављу „**IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА**“, у тачки „**2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА**“, после подтачке „**2.3. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКТА**“, додаје се подтачка „**2.4. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА, ПАРЦЕЛАЦИЈА И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА**“, која гласи:

„2.4. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА, ПАРЦЕЛАЦИЈА И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА

Планом **регулације** дефинисани су елементи хоризонталне и вертикалне регулације објекта и површина РВС.

Регулациона линија, површине за експропријацију, одређене су аналитичким геодетским елементима и координатама преломних тачака регулационе линија.

Списак координата преломних тачака регулационе линија за изградњу објекта, површина за експропријацију

Ознака	X	Y
1	7412175.091	4985787.650
2	7412251.932	4985787.650
3	7412374.895	4985793.944
4	7407239.594	4982742.503
5	7407167.634	4982792.952
6	7407244.079	4982901.992
7	7447943.290	4986695.020
8	7447964.026	4986669.198
9	7447970.713	4986676.311
10	7434164.311	4978127.022
11	7434161.372	4978060.658
12	7432440.467	4971720.984
13	7432518.216	4971678.193
14	7432486.238	4971620.090
15	7432408.477	4971662.859
16	7429583.513	4967367.449
17	7429655.480	4967432.948
18	7429673.898	4967416.203
19	7424751.960	4964700.835

Ознака	X	Y
20	7424789.246	4964678.353
21	7424764.875	4964638.665
22	7424727.558	4964664.033
23	7398934.711	4961452.132
24	7398917.206	4961434.014
25	7398906.859	4961445.141
26	7406008.968	4962374.773
27	7406023.614	4962339.022
28	7418736.263	4956127.502
29	7426504.495	4956906.254
30	7425201.440	4952674.737

Планом **нивелације** дати су елементи вертикалне регулације, површина грађевинских парцела за изградњу објекта РВС и приступних саобраћајница.

Планом **парцелације** дати су елементи за образовање грађевинских парцела за изградњу објекта РВС.

Грађевинске парцеле за изградњу објекта образују се од целих и делова катастарских парцела. Граница грађевинских парцела, површине за експропријацију, одређене су аналитичким геодетским елементима и координатама граничних тачака парцела.

Рб.	Број катастарске парцеле	Површина парцеле	Површина дела парцеле m ²	Објекат	Површина експропријације m ²	ЈЛС	КО
1	3508	1493	616	Резервоар „Стари Бановци“	3196	Стара Пазова	СТАРИ БАНОВЦИ
2	3509	6847	2569	Резервоар „Стари Бановци“		Стара Пазова	СТАРИ БАНОВЦИ
3	3511	3126	9	Резервоар „Стари Бановци“		Стара Пазова	СТАРИ БАНОВЦИ
4	2693/1	53224	2	Резервоар „Стари Бановци“		Стара Пазова	СТАРИ БАНОВЦИ
5	1408	6417	907	Резервоар „Гретег“	907	Ириг	НЕРАДИН
6	3369/2	15794	2532	Резервоар „Сурдук“	2532	Стара Пазова	СУРДУК
7	1139/1	1035421	5887	Резервоар „Крњешевци“	5887	Стара Пазова	КРЊЕШЕВЦИ
8	1440	127496	6475	Резервоар „Пећинци“	6475	Пећинци	ПЕЋИНЦИ
9	1639	31688	1332	Резервоар „Суботиште“	1332	Пећинци	СУБОТИШТЕ
10	1078/43	39739	7442	Резервоар „Обреж“	7442	Пећинци	ОБРЕЖ
11	627	548	548	Резервоар „Ашања“	1209	Пећинци	АШАЊА
12	626	908	580	Резервоар „Ашања“		Пећинци	АШАЊА
13	637	7114	81	Резервоар „Ашања“		Пећинци	АШАЊА
14	261	5173	1372	Резервоар „Купиново“	1372	Пећинци	КУПИНОВО
15	227	1306	389	Резервоар „Витојевци“	1683	Рума	ВИТОЈЕВЦИ
16	226	8321	1294	Резервоар „Витојевци“		Рума	ВИТОЈЕВЦИ
17	332	5202	1446	Резервоар „Кленак“	1446	Рума	КЛЕНАК
18	659/44	5438	1260	Прекидна комора Инђија	6677	Инђија	ЉУКОВО
19	659/629	14045	2702	Прекидна комора Инђија		Инђија	ЉУКОВО

РБ.	Број катастарске парцеле	Површина парцеле	Површина дела парцеле m ²	Објекат	Површина експропријације m ²	ЈЛС	КО
20	659/274	5731	1336	Прекидна комора Инђија		Инђија	ЉУКОВО
21	659/174	5843	1379	Прекидна комора Инђија		Инђија	ЉУКОВО
22	306	90627	7959	Прекидна комора Мали Радинци	7959	Рума	МАЛИ РАДИНЦИ
23	1350/1	159125	2698	Резервоар „Деч	2698	Пећинци	ДЕЧ
24	890	194768	2010	Резервоар „Карловчић	2010	Пећинци	КАРЛОВЧИЋ
25	704/1	51837	4966	Водоторањ „Војка	4966	Стара Пазова	ВОЈКА
26	605/3	1821	1821	Водоторањ „Сремски Михаљевци	9367	Пећинци	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ
27	606/1	1742	1742	Водоторањ „Сремски Михаљевци		Пећинци	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ
28	607/1	1731	1731	Водоторањ „Сремски Михаљевци		Пећинци	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ
29	608/1	4072	4072	Водоторањ „Сремски Михаљевци		Пећинци	СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ
30	75	1463	1463	Водоторањ „Доњи Товарник	5963	Пећинци	ДОЊИ ТОВАРНИК
31	73	4500	4500	Водоторањ „Доњи Товарник		Пећинци	ДОЊИ ТОВАРНИК
32	620/2	14729	1849	Резервоар Љуково	1849	Инђија	ЉУКОВО
33	4153/2	350001	232363	Фабрика воде	232363	Рума	ХРТКОВЦИ
34	11306/11	24572	7835	Прекидна комора Берак	7835	Рума	РУМА
35	391/2	838	837	Водоторањ „Шатринци	1632	Ириг	БАНКОВЦИ
36	390/1	796	795	Водоторањ „Шатринци		Ириг	БАНКОВЦИ
37	4/2	4857	4145	Водоторањ „Никинци	4145	Рума	НИКИНЦИ
38	1389	31233	1577	Водоторањ „Белегиш	1577	Стара Пазова	БЕЛЕГИШ
39	4327/3	463	464	Водоторањ Марадик	2806	Инђија	МАРАДИК
40	4327/2	1358	1359	Водоторањ Марадик		Инђија	МАРАДИК
41	4327/1	982	983	Водоторањ Марадик		Инђија	МАРАДИК
42	868	3790	2170	Резервоар „Крушедол	2170	Ириг	КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР
43	1581/1	27071	1619	Резервоар Путинци	1619	Рума	ПУТИНЦИ
44	5197/7	11533	616	Резервоар Нова Пазова	7117	Стара Пазова	СТАРА ПАЗОВА
45	5197/9	5734	1042	Резервоар Нова Пазова		Стара Пазова	СТАРА ПАЗОВА
46	5197/4	6084	1117	Резервоар Нова Пазова		Стара Пазова	СТАРА ПАЗОВА
47	5197/5	5976	1115	Резервоар Нова Пазова		Стара Пазова	СТАРА ПАЗОВА
48	5197/6	6087	963	Резервоар Нова Пазова		Стара Пазова	СТАРА ПАЗОВА
49	5197/1	6158	1126	Резервоар Нова Пазова		Стара Пазова	СТАРА ПАЗОВА
50	5197/8	6612	1138	Резервоар Нова Пазова		Стара Пазова	СТАРА ПАЗОВА

Списак координата преломних тачака грађевинских парцела за изградњу објеката, површина за експропријацију

Ознака	X	Y
1	7412175.091	4985787.650
2	7412251.932	4985787.650

Ознака	X	Y
3	7412374.895	4985793.944
4	7407239.594	4982742.503
5	7407167.634	4982792.952
6	7407244.079	4982901.992
7	7447943.290	4986695.020
8	7447964.026	4986669.198
9	7447970.713	4986676.311
10	7434164.311	4978127.022
11	7434161.372	4978060.658
12	7432440.467	4971720.984
13	7432518.216	4971678.193
14	7432486.238	4971620.090
15	7432408.477	4971662.859
16	7429583.513	4967367.449
17	7429655.480	4967432.948
18	7429673.898	4967416.203
19	7424751.960	4964700.835
20	7424789.246	4964678.353
21	7424764.875	4964638.665
22	7424727.558	4964664.033
23	7398934.711	4961452.132
24	7398917.206	4961434.014
25	7398906.859	4961445.141
26	7406008.968	4962374.773
27	7406023.614	4962339.022
28	7418736.263	4956127.502
29	7426504.495	4956906.254
30	7425201.440	4952674.737

"

У поглављу „**V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА**“, тачка „**2. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА**“, мења се и гласи:

„2. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Просторни план се спроводи, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, на следећи начин:

- **Директно спровођење**

Просторни план се спроводи директно (непосредно) за део Просторног плана са разрадом на нивоу детаљне регулације, у обухвату (земљишта јавне намене), и то:

- издавањем локацијских услова за изградњу РВС „Источни Срем“ у општинама Рума, Ириг, Инђија, Пећинци и Стара Пазова;
- трасе цевовода РВС са објектима и шахтовима на главној и секундарној магистралној мрежи (водоторњеви, резервоари, пумпне станице, мерно-регулациони блокови, муљни испусти, ваздушни вентили);
- заштитне објекте и радове на местима укрштања цевовода са осталим инфраструктурним системима и водотоцима.

- Израда урбанистичких пројеката за:
 - Извориште и
 - Постројење за пречишћавање воде (ППВ)

Израда урбанистичког пројекта за све случајеве корекције трасе магистралног цевовода и одвојака ван обухвата детаљне разраде, измену локације или увођења нових објеката који чине саставни део цевовода. Наведене интервенције које се обезбеђују изразом урбанистичког пројекта ограничене су на површине у обухвату Просторног плана, на основу техничке документације.

Просторни план се спроводи директно (непосредно) за потребе реконструкције постојеће инфраструктуре локалних-општинских система (која подразумева и повећање капацитета), као и евентуалну изградњу нове инфраструктуре на површинама јавне намене без потребе израде планског документа или урбанистичког пројекта. Уколико је инфраструктуру водоснабдевања локалних-општинских система потребно градити по новој траси на површинама остале намене, овај План представља плански основ да за израду урбанистичког пројекта за изградњу објекта јавне намене за потребе утврђивања јавног интереса.

- Индиректно спровођење

За део Просторног плана у обухвату појаса непосредне заштите, појаса уже заштите и појаса шире заштите, и то:

- применом и разрадом планских решења овог просторног плана у другим планским документима за инфраструктурне системе који се налазе у коридору РВС, или се са њим укрштају (нарочито по питању правила паралелног вођења и укрштања);
- применом и разрадом планских решења овог просторног плана у планским документима јединица локалне самоуправе (нарочито по питању режима коришћења, уређења и заштите простора).

Просторни план представља основ за утврђивање јавног интереса за **експропријацију**, односно административни пренос непокретности. Потпуном експропријацијом, односно административним преносом непокретности, обезбеђује се простор за формирање грађевинских парцела објекта РВС. Потпуном експропријацијом се трајно мења постојећа намена и власништво над обухваћеном непокретностима.

Просторни план представља основ за утврђивање јавног интереса за непотпуну експропријацију, у току изградње и каснијег рада РВС, у складу са Законом о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95 и 23/01 - СУС, „Службени лист СРЈ”, број 16/01 - СУС и „Службени гласник РС”, бр. 20/09, 55/13 - УС и 106/16 - аутентично тумачење).

Решењем о утврђивању јавног интереса, одређује се корисник експропријације, односно административног преноса непокретности. Корисник експропријације преузима сва права, обавезе и одговорности предвиђене Законом о експропријацији.

У делу Просторног плана са разрадом на нивоу детаљне регулације, површине које су предмет утврђивања јавног интереса одређене су графички са елементима за геодетско обележавање и пописом обухваћених катастарских парцела. У обухвату овог просторног плана пројектом парцелације и препарцелације, или урбанистичким пројектом, могуће је по потреби формирати парцеле јавне намене за сервисне и приступне саобраћајнице и објекте у функцији РВС.

Делови планираног система из Основног плана у општинама Ириг и Инђија – дистрибутивна мрежа и објекти локалних-општинских система, а који нису били предмет посебне намене ових Измена и допуна, и нису у супротности са планским решењима детаљне разраде овог планског документа, спроводиће се на начин како је основним планом и предвиђено.

У случају међусобног неслагања текстуалних и графичких података, или неслагања због накнадних промена насталих одржавањем катастра непокретности, меродавна је ситуација на карти Бр. 5. ДЕТАЉНА РАЗРАДА СА ЕЛЕМЕНТИМА СПРОВОЂЕЊА.

Просторним планом су одређена правила уређења и грађења за просторне целине неопходне за реконструкцију и изградњу система за водоснабдевање, као и изградња нових објеката и капацитета за водоснабдевање, које је потребно опремити инфраструктуром и повезати са локалним системима. Планским исказима су дефинисани оптимални услови за пројектовање и изградњу система за водоснабдевање, као скупа повезаних инфраструктурних објекта јавне намене.

Израдом Просторног плана, уз имплементацију решења Генералног пројекта са Претходном студијом оправданости, постављене су квалитетне основе за даљи развој водоснабдевања на подручју источног Срема. Циљ успостављања регионалног система за водоснабдевање је да омогући континуално и квалитетно водоснабдевање становништва и индустрије на предметном простору.

Сва просторно планска документа чије је доношење у надлежности јединице локалне самоуправе, а чији делови представљају подручје посебне намене, морају се усагласити са овим Просторним планом. При усаглашавању просторних планова чије је доношење у надлежности јединица локалне самоуправе, не може се мењати подручје посебне намене. До усаглашавања ових планских докумената, за подручје посебне намене се примењују правила уређења и грађења из овог Просторног плана, односно забрањује се изградња објекта чија је намена у супротности са овим Просторним планом.

До доношења нових просторних планова јединица локалне самоуправе и урбанистичких планова у подручју посебне намене примењиваће се важећи планови, у деловима који нису у супротности са овим Просторним планом.

За просторне целине (на пољопривредном, шимском, водном и грађевинском земљишту) које су у обухвату Просторног плана, али изван подручја посебне намене, примењују се важећи просторни и урбанистички планови.

У оквиру подручја посебне намене, Просторни план ће се спроводити двојачко – индиректно (даљом разрадом планских решења) и директно (издавањем информације о локацији и локацијских услова на основу планских решења и правила грађења дефинисаних овим Просторним планом).

У складу са рефералном картом број 4 – Карта спровођења, подручје посебне намене ће се реализовати на следећи начин:

Целина 1 - извориште „ Хртковачка Драга“

Обавезна је израда урбанистичког пројекта (за изградњу експлоатационих бунара, довода сирове воде и постројења за прераду воде).

Целина 2 – дистрибутивна мрежа и објекти РВС

Изградња планираних магистралних цевовода ће се реализовати директном применом овог Просторног плана.

Планирани објекти (водоторњеви, резервоари и пумпне станице) ће се реализовати:

- Директном применом овог Просторног плана на основу дефинисаних правила грађења, односно применом важећих урбанистичких планова и урбанистичких пројеката, који нису у супротности са овим Просторним планом;

Целина 3 – дистрибутивна мрежа и објекти локалних-општинских система

Изградња планираних цевовода ће се реализовати директном применом овог Просторног плана. Просторни план се спроводи директно (непосредно) за потребе реконструкције постојеће инфраструктуре локалних-општинских система (која подразумева и повећање капацитета), као и евентуалну изградњу нове инфраструктуре на површинама јавне намене без потребе израде планског документа или урбанистичког пројекта. Уколико је инфраструктуру водоснабдевања локалних-општинских система потребно градити по новој траси на површинама остале намене, овај План представља плански основ да за израду урбанистичког пројекта за изградњу објекта јавне намене за потребе утврђивања јавног интереса.

Планирани објекти (водоторњеви, резервоари и пумпне станице) ће се реализовати:

- Директном применом овог Просторног плана на основу дефинисаних правила грађења, односно применом важећих урбанистичких планова и урбанистичких пројеката, који нису у супротности са овим Просторним планом, уколико су планирани садржаји лоцирани на постојећем грађевинском земљишту, које не мења намену и/или регулацију;
- Обавезном израдом планова генералне/детаљне регулације и/или урбанистичких пројеката, уколико су планирани садржаји предвиђени на локацији где је потребно дефинисати грађевинско подручје и/или намену простора и/или регулацију и правила уређења и грађења у складу са овим Просторним планом.

У поглављу „**V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА**“, тачка „**3. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ**“, мења се и гласи:

„3. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ

Пројектовани развој РВС „Источни Срем“ подразумева фазност реализације:

1. **Прва фаза** – изградња изворишта као низ бунара поред реке и постројења за пречишћавање на локацији „Хртковачка драга“ капацитета до око 1200 l/s, као и изградња северног и јужног крака дистрибутивног система за снабдевање водом општина Источног Срема (Правац север: Хртковачка Драга – Рума – Путинци – Инђија – Стара Пазова – Нова Пазова и правац Југ: Хртковачка Драга – Никинци – Доњи Товарник – Суботиште – Пећинци – Сремски Михаљевци – Карловчић – Деч – Шимановци – Крњешевци – Војка – Нова Пазова).

Фазност изградње изворишног дела система је опредељена вредношћу дефицита на посматраном подручју (разлика између потреба за водом и капацитета локалних изворишта, која је променљива у времену).

Симетрична постепена реализација постројења, којој се обично прибегава, је садржана у фазној доградњи, за непроменљиву вредност капацитета. Она подразумева постепену (фазну) изградњу више процесних линија, са међусобно истоветним поступцима и димензијама елемената прераде, односно, са идентичним капацитетом прераде. Збир ових капацитета, реализованих у коначној фази, представља укупан пројектовани капацитет прераде на постројењу, предвиђен за коришћење под меродавним околностима потрошње (у великој већини случајева крај пројектног периода). Иако симетрична доградња не представља строго правило планирања и изградње постројења за прераду воде, њој се најчешће прибегава из више разлога:

- могућност унификације опреме на свим процесним линијама;
- могућност реализације ефикасних попречних веза, између паралелних процесних линија;
- једноставније управљање радом постројења;
- конструктивно повољније решење објекта за смештај опреме и уређаја за прераду воде.

У генералној варијанти решења без повезивања са београдским системом, целокупна производња на постројењу ће се трошити на покривање дефицита, на подручју Источног Срема. Раст овог дефицита у времену упућује на постепену доградњу система за прераду воде, са капацитетом једне процесне линије од 400 l/s:

- Период 2015.–2020.: 1. процесна линија (400 l/s); укупан нето капацитет ППВ: 400 l/s;
- Период 2020.–2030.: 2. процесна линија (400 l/s); укупан нето капацитет ППВ: 800 l/s;
- Период 2030.–2040.: 3. процесна линија (400 l/s); укупан нето капацитет ППВ: 1.200 l/s.

Овако предвиђена фазна реализација ППВ Хртковачка Драга подразумева постепену изградњу три процесне линије, међусобно идентичне, које ће испоручивати $3 \times 400 = 1.200$ l/s у систем за транспорт воде, на крају пројектног периода.

За овако предвиђену постепену реализацију ППВ Хртковачка Драга, биланс дотока и отицаја резултује следећим вредностима (варијанта без повезивања са београдским системом):

- 2020.: $\max Q$ улаз (ППВ + лок.) – бруто Q мах дн = $400 + 550 - 953 = - 3$ l/s;
- 2030.: $\max Q$ улаз (ППВ + лок.) – бруто Q мах дн = $800 + 550 - 1.220 = 130$ l/s;
- 2040.: $\max Q$ улаз (ППВ + лок.) – бруто Q мах дн = $1.200 + 550 - 1.470 = 280$ l/s;
- 2050.: $\max Q$ улаз (ППВ + лок.) – бруто Q мах дн = $1.200 + 550 - 1.721 = 29$ l/s.

Сваки од наведених генералних праваца транспорта воде кроз РВС Источни Срем чине цевоводи и објекти на њиховим трасама – резервоари, водоторњеви и пумпне станице.

Капацитети и вредности по фазама нису фиксни те их је могуће прилагодити у складу са потребама утврђеним даљом разрадом пројектне документације.

Ова фаза може се поделити на више подфаза па се тако могу спроводити пројекти за цевоводе и објекте на цевоводима одвојено од изворишта и фабрике воде.

2. Друга фаза – изградња латералних цевовода (одвојак од ПК Берак према Руми, одвојак од ПК Инђија према Марадику, Крушедолу, Гргетегу и Шатринцима, одвојак према Старим Бановцима, Белегишу и Сурдуку, Одвојак према Никинцима, Кленку и Витојевцима, одвојак према Огару, Обрежу, Купинову и Ашањи и прикључни локални резервоари Путинци, Љуково и Суботиште.

Изградња планираног регионалног система снабдевања водом може да се реализује фазно по деоницама, утврђеним овим просторним планом, или које ће бити утврђене техничком документацијом.

Приоритети у имплементацији Просторног плана су:

- израда и ревизија техничке документације на нивоу студије оправданости са идејним пројектом (у целини или по деоницама);
- израда и техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и израда пројекта за извођење (у целини или по деоницама);
- решавање имовинско правних односа;
- изградња регионалног система за водоснабдевања по деоницама магистралног цевовода и одвојцима за насеља, у складу са динамиком коју опредељују надлежна министарства, надлежна јавна предузећа;
- Ова фаза може се поделити на више подфаза па се тако могу спроводити поједини латерали, цевоводи и објекти посебно према потребама."

У поглављу **„V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА“**, у тачки **„4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ“**, трећи став мења се и гласи:

„Финансијско-економске мере подразумевају и учешће јединица локалне самоуправа у обухвату Просторног плана (општине Инђија, Ириг, Пећинци, Рума и Стара Пазова, као и град Сремска Митровица).“

После трећег става, додају се ставови четири и пет, који гласе:

Институционална подршка се односи на активно учешће свих субјеката, који су наведени као учесници у имплементацији. Неопходна је сарадња свих учесника како на вертикалном, тако и на хоризонталном нивоу.

Основне мере и инструменти за имплементацију планских решења и смерница овог просторног плана су:

1. Планско-програмске мере и инструменти:

- израда студије оправданости са идејним пројектом;
- израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење;
- израда по потреби пројекта парцелације и препарцелације, и израда урбанистичког пројекта (за планирано постројење ППВ и за све случајеве корекције трасе магистралног цевовода и одвојака, измену локације или увођења нових објеката који чине саставни део система);

2. Организационе мере и инструменти:

- обезбеђење мера појачаног надзора урбанистичке и грађевинске инспекције ради контроле коришћења, спречавања изградње нових и озакоњења постојећих објеката на простору трасе цевовода система снабдевања водом са свим потребним објектима (у обухвату појаса непосредне заштите), до изградње цевовода;
- надлежна министарства и јавна предузећа утврдиће и обавестити надлежне градске и општинске службе о критеријумима за финансијско и материјално обештећење код привременог заузимања непокретности, ограничења права својине и штета насталих при извођењу радова на изградњи трасе и објеката регионалног Колубарског система снабдевања водом;
- стручне службе надлежних јединица локалне самоуправе информисаће, путем оглашавања у средствима јавног информисања, локалну заједницу о донетим програмима из алинеје друге ове тачке, давати упутства о правима и обавезама власника и корисника обухваћених непокретности и друга потребна обавештења у вези са имплементацијом Просторног плана;
- надлежна министарства и јавна предузећа обезбедиће мониторинг животне средине у коридору регионалног водоводног система „Источни Срем“.

4. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА

У графичком делу Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ („Службени лист АПВ“, број 57/17), врше се следеће измене и допуне:

Мењају се графички прилози број 1, 2, 3.1, 3.2, 4. и 5, који гласе:

Ред.број	Рефералне карте	Размера
1.	Посебна намена простора	1:100 000
2.	Мрежа насеља и инфраструктурни системи	1:100 000
3.1	Природни ресурси и заштита животне средине	1:100 000
3.2	Заштита природних и културних добара	1:100 000
4.	Карта спровођења	1:100 000
5.	Детаљна разрада са елементима спровођења (Листови 1- 92)	1:2500

”

5. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Доношењем овог плана престаје да важи Просторни план подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ („Службени лист АПВ“, број 57/17) у делу посебне намене, за које се доносе Измене и допуне плана, описане у „**2. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА**“.

В) ГРАФИЧКИ ДЕО ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

**ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
„ИСТОЧНИ СРЕМ“
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ**



ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД



E-2861/1

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА

Tamara Zelenević

др Тамара Зеленовић Васиљевић

ДИРЕКТОР

Предраг Кнежевић, дипл. правник



Нови Сад, 2025. године

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА: др Тамара Зеленовић Васиљевић.

СТРУЧНИ ТИМ:

др Тамара Зеленовић Васиљевић
мр Рита Барјактаровић, дипл.биол.
Јасна Ловрић, дипл. инж. арх.
Бранко Миловановић, дипл. инж. мелио.
Милко Бошњачић, маст. инж. геодез.
Бане Свитлица, геод. техн.
Зоран Кордић, дипл. инж. саобр.
Маринко Гиздавић, електр. инж.
Милан Жижић, дипл. инж. маш.
Наташа Медих Королија, маст. инж. пејз. арх.
др Оливера Добривојевић, дипл. пр. планер
Теодора Томин Рутар, дипл. правник
Драган Морача, грађ. техн.
Бранка Поптешин, оператер
Ђорђе Кљаић, геод. техн.
Душко Ђоковић, копирант

САДРЖАЈ

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	1
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ.....	2
1. ПОВОД, ПРЕДМЕТ И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ.....	2
2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ	3
3. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	9
3.1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ измена и допуна ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	9
3.2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	10
4. КРАТАК ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	10
5. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЈЕДИНИМ ОБЛАСТИМА, РАЗМАТРАНИ ПРОБЛЕМИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБУХВАТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА И РАЗЛОЗИ ЗА ИЗОСТАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПИТАЊА И ПРОБЛЕМА ИЗ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ	11
5.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ.....	11
5.1.1. Географски положај	11
5.1.2. Климатски чиниоци	11
5.1.3. Хидрографске и хидролошке карактеристике	13
5.1.4. Геолошке и хидрогеолошке карактеристике	14
5.1.5. Минералне сировине	24
5.2. ДРУШТВЕНО ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	30
5.2.1. Становништво	30
5.2.2. Мрежа и функције насеља и јавне службе	31
5.2.3. Привреда	32
5.2.4. Постојећа изворишта јавног водоснабдевања	34
5.2.5. Постојећи водоводни системи	38
5.2.6. Инфраструктура	39
5.2.6.1. Саобраћајна инфраструктура.....	39
5.2.6.2. Електроенергетска инфраструктура	43
5.2.6.3. Термоенергетска инфраструктура	43
5.2.6.4. Електронска комуникациона инфраструктура	44
6. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА.....	45
II ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА	46
1. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ.....	46
2. ИЗБОР ИНДИКАТОРА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ	47
3. КОМПАТИБИЛНОСТ ЦИЉЕВА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ СА ЦИЉЕВИМА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА.....	48
III ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА ОПИСОМ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	49
1. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	49
2. ПОРЕЂЕЊЕ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА И ПРИКАЗ РАЗЛОГА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ РЕШЕЊА СА АСПЕКТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	50
3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА И ОГРАНИЧАВАЊА НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА.....	50
3.1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА	50
3.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА	51
3.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА	52
3.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ	53
3.5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД елементарних непогода и акцидентних ситуација.....	54
3.6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ И УРЕЂЕЊА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА	57
3.7. МЕРЕ ЗАШТИТЕ И УРЕЂЕЊА ПРЕДЕЛА	60

4. ВЕРОВАТНОЋА, ИНТЕНЗИТЕТ, СЛОЖЕНОСТ, РЕВЕРЗИБИЛНОСТ, ВРЕМЕНСКА И ПРОСТОРНА ДИМЕНЗИЈА, КУМУЛАТИВНА И СИНЕРГЕТСКА ПРИРОДА УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА	60
IV СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА	65
V ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И МОНИТОРИНГ У ПОСТУПКУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	68
1. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	68
1.1. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА	68
1.2. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВОДЕ	69
1.3. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА	70
1.4. МОНИТОРИНГ БУКЕ	71
2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА	71
3. ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ НЕОЧЕКИВАНИХ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА	74
VI ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ	74
1. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ	74
2. ТЕШКОЋЕ ПРИ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	75
VII ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА	76
VIII ЗАКЉУЧЦИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	76
IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	77

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО

- Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 88/10) утврђена је обавеза да се стратешка процена утицаја на животну средину врши и за планове у области просторног и урбанистичког планирања. Законом су утврђени услови, начин и поступак вршења процене утицаја планова на животну средину, у циљу обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја, интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак припреме и усвајања плана.

Одлуку о изради извештаја о стратешкој процени доноси орган надлежан за припрему плана, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ („Службени лист АПВ“, број 49/22) приступа се изради Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ (у даљем тексту: Измене и допуне Просторног плана). Упоредо са израдом Измена и допуна Просторног плана, приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана на животну средину, а на основу Одлуке о изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину („Службени лист АПВ“, број 49/22), која чини саставни део Одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана.

Носилац израде Измена и допуна Просторног плана је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16.

Обрађивач Измена и допуна Просторног плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.

Извештајем о стратешкој процени су, на основу мултидисциплинарног начина рада, вредновани и процењени могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом плана, и дат је предлог мера за смањење негативних утицаја на животну средину.

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

1. ПОВОД, ПРЕДМЕТ И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

Стратешка процена је процес којим се интегришу циљеви и принципи одрживог развоја у просторним плановима, с циљем избегавања, спречавања или ограничења негативних утицаја на животну средину, здравље људи, биодиверзитет, природна, културна и друга створена добра.

Извештај о стратешкој процени утицаја структурално обрађује:

- (1) полазне основе стратешке процене (амбијентални оквир за обављање стратешке процене),
- (2) циљеве и индикаторе (аналитички и циљни оквир за анализу и дијагнозу стања, дефинисања проблема и проналажења решења),
- (3) стратешку процену утицаја (стратешка процена процена утицаја на животну средину у ужем смислу – дефинисање матричног оквира процене),
- (4) смернице за ниже хијерархијске нивое (утврђивање смерница, стратешког и хијерархијског оквира за обављање процене утицаја у току спровођења Плана),
- (5) програм праћења стања животне средине (мониторинг – оквир за праћење спровођења Плана, односно очекиваних ефеката, стварних утицаја и новог стања на планском подручју),
- (6) коришћену методологију и тешкоће у изради (концептуални и методолошки оквир коришћен у току израде стратешке процене, односно објективне тешкоће које су утицале на стратешку процену),
- (7) начин одлучивања (оквир у коме су доношене одлуке, односно учешће јавности у поступку стратешке процене),
- (8) закључна разматрања и напомене (синтезни оквир стратешке процене са визијом за спровођење и унапређења стратешке процене).

Разлози за вршење Стратешке процене су сагледавање, процена и утврђивање могућих значајних утицаја на животну средину које би на предметном простору могле узроковати Измене и допуне Просторног плана, као и дефинисање мера које је потребно предузети како би се евентуални значајни утицаји на животну средину спречили, отклонили или смањили на минимум.

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ рађен је за основни Просторни план посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ из 2017. године. Предметни Извештај односи се само на циљане измене тј. планска решења обухваћена документом Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“.

Стратешком проценом се оцењују, односно утврђују потенцијални негативни утицаји на животну средину и дефинишу мере за спречавање или смањење штетних утицаја планских решења. Резултати стратешке процене утицаја доприносе евентуалном редефинисању фазних планских концепција и решења и одговарајућем доношењу одлука у планском процесу – оптималних са становишта заштите животне средине, применом мера заштите животне средине у току спровођења Просторног плана.

За изналагање оптималних планских решења која су предмет Измена и допуна Просторног плана (измена дела Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ и прилагођавање планског документа техничким решењима у циљу израде детаљне разраде и реализације планских решења), коришћена је релевантна документација која се односи на пројектни задатак, добијене услове од надлежних органа и организација у чијој је надлежности њихово издавање, актуелну планску и другу документацију, као и на остале податке и информације.

2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ („Службени лист АПВ“, број 49/22) приступа се изради Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ (у даљем тексту: Измене и допуне Просторног плана).

Упоредо са израдом Измена и допуна Просторног плана, приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана на животну средину, а на основу Одлуке о изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину („Службени лист АПВ“, број 49/22), која чини саставни део Одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана.

У складу са Одлуком о изради Измена и допуна Плана, Носилац израде Измена и допуна Просторног плана је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16.

Обрађивач Измена и допуна Просторног плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.

Разлози за доношење Измена и допуна Просторног плана проистичу из потребе стварања планског основа за изградњу и функционисање регионалног водоводног система „Источни Срем“, чиме се обезбеђује одрживо коришћење природних ресурса и њихово квалитетно унапређење у складу са принципима одрживог развоја. Циљ је захватање, прерада, дистрибуција и рационално коришћење постојећих ресурса подземних вода на посматраном подручју.

За потребе израде Измена и допуна Плана прибављени су услови за заштиту и уређење простора и изградњу објеката од надлежних органа, организација и јавних предузећа, који су овлашћени да их утврђују, а који су од интереса за Измене и допуне Плана.

Измене и допуне Плана садрже текстуални део, графички део и документациону основу.

Измене и допуне Плана које се односе на текстуални део су:

- Измене у делу: У поглављу „I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА“, у тачки „2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА“, у подтачки „2.1. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА, ОДНОСНО ШИРЕГ ПОДРУЧЈА“, подподтачка „2.1.3. Просторни план подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године“, мења се и гласи: „2.1.3. Просторни план подручја посебне намене „Фрушка гора“, са припадајућим текстом.
- Измене у делу: У поглављу „I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА“, у тачки „2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА“, у подтачки „2.1. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА, ОДНОСНО ШИРЕГ ПОДРУЧЈА“, подподтачка „2.1.4. Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“, замењује се тачком „2.1.4. Остали планови подручја посебне намене“, која гласи како је и наведено.
- Измене у делу: У поглављу „I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА“, у тачки „2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ

СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА", тачке „2.1.5. Просторни план подручја посебне намене Специјални резерват природе „Ковиљско - петроварадински рит“, „2.1.6. Просторни план подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске - Београд (Добановци)", „2.1.7. Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница)", „2.1.8. Просторни план подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток“, „2.1.9. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 (Нови Сад-Рума-Шабац) и државног пута I реда бр. 19 (Шабац-Лозница)" и „2.1.10. Просторни план подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 Дунав (коридор VII)" бришу се.

- Измене у делу: У поглављу „I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА", у тачки „2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА", тачка „2.2.3. Програм развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године" мења се тачком: „2.2.3. План развоја АП Војводине 2023-2030. године", са припадајућим текстом.
- Измене у делу: У поглављу „I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА", у тачки „2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА", у тачки „2.2.4. Просторни планови јединица локалних самоуправа у обухвату Просторног плана", уносе се бројеви како је наведено у тексту.
- Измене у делу: У поглављу „I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА", у тачки „3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА", у подтачки „3.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ", подподтачка „3.1.1. Географски положај", мења се и гласи како је наведено у тексту.
- Измене у делу: У поглављу „I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА", у тачки „3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА", у подтачки „3.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ", у подподтачки „3.1.2. Климатски чиниоци", после 10. става додају се ст. 11 и 12, са припадајућим текстом.
- Измене у делу: У поглављу „I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА", у тачки „3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА", у подтачки „3.1.4. Геолошке и хидрогеолошке карактеристике", после наслова „Услови прихрањивања и истицања изданских вода", додају се наслови „Шумско земљиште" у „Просторне целине од значаја за очување биолошке разноврсности", са припадајућим текстом.
- Измене у делу: У поглављу „I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА", у тачки „3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА", у подтачки „3.2. ДРУШТВЕНО ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ", у подподтачки „3.2.6. Инфраструктура", у подподподтачки „3.2.6.2. Електроенергетска инфраструктура", у другом ставу, после прве реченице, додаје се друга реченица.
- Измене у делу: У поглављу „II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА", у тачки „2.2. ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ", у првом ставу, у првој алинеји речи „и ван подручја Просторног плана (овим планом оставља се могућност везе са београдским системом, али се не дефинишу потребе потрошача, нити насеља која ће бити прикључена на систем)" бришу се.
- Измене у делу У поглављу „II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА", у тачки „3. КОНЦЕПЦИЈА РЕШЕЊА СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ", у наслову „Систем за транспорт воде", други став брише се. Досадашњи трећи и четврти став, постају други и трећи став. У другом ставу прва и друга алинеја мењају се и гласе, како је наведено. У трећем ставу, у другој реченици, после речи „карактера", знак набрајања, замењује се тачком, алинеје 1- 5. бришу се. После трећег става, додаје се нови четврти став, који гласи како је наведено.
- Измене у делу У поглављу „II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА", у тачки „4. РЕГИОНАЛНИ ЗНАЧАЈ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ" ставови 3-7, бришу се.

- Измене у делу У поглављу „III ПЛАНСКА РЕШЕЊА“, у тачки „1. УТИЦАЈ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НА ПРИРОДНЕ РЕСУРСЕ, ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ“, у подтачки „1.4. УТИЦАЈ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ“, додаје се наслов „ПОЈАСИ И ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ЦЕВОВОДА РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА „ИСТОЧНИ СРЕМ“ И РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА“, са припадајућим текстом
- Измене у делу У поглављу „III ПЛАНСКА РЕШЕЊА“, у тачки „2. УТИЦАЈ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАСЕЉА“, у подтачки „2.3. УТИЦАЈ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ СА ТЕХНИЧКОГ АСПЕКТА“, наслов „Повезивање са Београдским системом“ брише се.
- Измене у делу: У поглављу „III ПЛАНСКА РЕШЕЊА“, у тачки „3. ОДНОС СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ПРЕМА ДРУГИМ ТЕХНИЧКИМ И ИНФРАСТРУКТУРНИМ СИСТЕМИМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА ДРУГИМ МРЕЖАМА“, у подтачки „3.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА“, у подподтачки „3.3.1. Електроенергетска инфраструктура“ из првог става, реч „планиране“ брише се.
- Измене у делу: У поглављу „III ПЛАНСКА РЕШЕЊА“, у тачки „4. УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА“, у подтачки „4.2. УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“, у првом ставу, у другој реченици, број „76“ замењује се бројем „26“.
- У другом ставу број „343“ замењује се бројем „223“. После трећег става, додаје се четврти и пет став, који гласе како је наведено. После петог става додаје се табела, која гласи како је наведено.
- Измене у делу: У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА“, у подтачки „1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И ПОДЦЕЛИНАМА“, у подподтачки „1.1.1. Правила уређења у целини 1 – Извориште РВС“, у првом ставу, друга реченица брише се.
- Измене у делу: У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА“, у подтачки „1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И ПОДЦЕЛИНАМА“, у подподтачки „1.1.3. Правила уређења у целини 3 – Дистрибутивна мрежа и објекти локалних-општинских система“, после четвртог става, додају се ставови пет, шест, табела и став седам, који гласе како је наведено.
- Измене у делу У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА“, у подтачки „1.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ“, подподтачка „1.2.1. Саобраћајна инфраструктура“, у наслову „Општи услови за постављање цевовода РВС „Источни Срем“ поред и испод државних путева“, речи „Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11 93/12 и 104/13)“, замењује се речима „Закон о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18-др. закон)“, и додаје се текст, како је наведено.
- Измене у делу У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА“, у подтачки „1.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ“, подподтачка „1.2.2. Водна инфраструктура“ мења се и гласи, како је наведено.
- Измене у делу У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА“, у подтачки „1.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ“, подподтачка „1.2.3.2. Термоенергетска инфраструктура“ мења се и гласи, како је наведено.

- Измене у делу У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА“, у подтачки „1.4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ“, у подподтачки „1.4.6. Заштита од елементарних непогода и акцидентних ситуација“, други став мења се и гласи, како је наведено.
- Измене у делу У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, додаје се подтачка „2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ДИРЕКТНУ ПРИМЕНУ“. Досадашња подтачка „2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЦЕВОВОДЕ РВС“, постаје подподтачка „2.1.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЦЕВОВОДЕ РВС“. После осмог става, додају се девети и десети став, који гласе, како је наведено.
- Измене у делу У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, подтачка „2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ РВС“, постаје подподтачка „2.1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ РВС“ у наслову „Водоторњеви, резервоари, пумпне и хлорне станице“, трећи став брише се. Досадашњи ставови 4-9, постају ставови 3-8. После осмог става додаје се девети и десети став, који гласе како је наведено.
- Измене у делу У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у подтачки „2.1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ РВС“, додају се подподтачке „2.1.2.1. ОБЈЕКТИ НА МАГИСТРАЛНОМ ПРАВЦУ СЕВЕР“ и „2.1.2.2. ОБЈЕКТИ НА МАГИСТРАЛНОМ ПРАВЦУ СЕВЕР“, које гласе како је наведено.
- Измене у делу У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, додаје се нова подтачка „2.3. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКТА“, која гласи како је наведено.
- Измене у делу У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, досадашња подтачка „2.3. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКТА“, постаје подтачка „2.4. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКТА“.
- Измене у делу У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у подтачки „2.4. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКТА“, у подподтачки „2.4.8. Зоне заштите око противградних станица“, речи „изграђене су 42 противградне станице“ замењују се речима „изграђено је 35 лансирних (противградних) станица“. Речи „Сектора одбране од града“ замењују се речима „Центра за одбрану од града“.
- Измене у делу У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, после подтачке „2.3. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКТА“, додаје се подтачка „2.4. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА, ПАРЦЕЛАЦИЈА И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА“, која гласи како је наведено.
- Измене у делу У поглављу „V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА“, тачка „2. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА“, мења се и гласи како је наведено.
- Измене у делу: У поглављу „V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА“, тачка „3. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ“, мења се и гласи како је наведено.
- Измене у делу У поглављу „V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА“, у тачки „4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ“, трећи став мења се и гласи како је наведено. После трећег става, додају се ставови четири и пет, који гласе како је наведено.

Измене и допуне Плана које се односе на графички део су:

Мењају се графички прилози број 1, 2, 3.1, 3.2, 4. и 5, који гласе:

Ред.број	Рефералне карте	Размера
1.	Посебна намена простора	1:100 000
2.	Мрежа насеља и инфраструктурни системи	1:100 000
3.1	Природни ресурси и заштита животне средине	1:100 000
3.2	Заштита природних и културних добара	1:100 000
4.	Карта спровођења	1:100 000
5.	Детаљна разрада са елементима спровођења (Листови 1- 92)	1:2500

”

Измене и допуне Плана су урађене у складу са чланом 45а став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20, 52/21 и 62/23), Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС” број 32/19) и других релевантних закона, и у складу са другим законима и подзаконским актима који регулишу области обрађене изменама и допунама просторног плана:

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21);
- Закон о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23);
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон, 6/20 и 35/21-др. пропис);
- Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др. закон);
- Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 18/16, 47/18 и 9/20-др. закон);
- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15, 113/17-др. закон, 27/18-др. закон, 41/18-др. закон и 9/20-др. закон);
- Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник РС”, број 41/18, 95/18, 31/19 и 15/20);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон);
- Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09, 67/12-УС, 18/20-др. закон и 111/21-др. закон);
- Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05-др. закон и 83/14-др. закон);
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01-СУС, „Службени лист СРЈ”, број 16/01-СУС и „Службени гласник РС” број 20/09 и 55/13-УС);
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закон);
- Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13-др. закон, 101/16, 67/21-др. закон и 114/21);
- Закон о сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 93/12 и 14/16);
- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19-др. закон);
- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС”, број 41/09);
- Закон о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18-др. закон);
- Закон о шумама („Службени гласник РС” бр. 46/91, 83/92, 53/93-др. закон, 54/93, 60/93-исправка, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредби чл. 9. до 20.);
- Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10 и 95/18-др. закон);

- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, број 128/14 и 95/18-др. закон);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредаба чл. 81. до 96.);
- Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 17/19);
- Закон о угоститељству („Службени гласник РС“, број 17/19);
- Закон о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16);
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/15 и 95/18-др. закон и 40/21);
- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18 и 95/18-др. закон);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. Закон, 87/18, 23/19, 128/20-др. закон и 76/23);
- Закон о железници („Службени гласник РС“, број 41/18 и 62/23);
- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18);
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 62/23);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14, 95/18-др. закон, 40/21, 35/23-др. закон и 62/23);
- Закон о коришћењу обновљивих извора енергије („Службени гласник РС“, бр. 40/21 и 35/21);
- Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/21);
- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 35/23);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10);
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др. закон);
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/21);
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15);
- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/19);
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“ број 36/09);
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др. закон и 35/23);
- Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС“, број 109/21);
- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15);
- Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника („Службени гласник РС“, број 104/09);
- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник РС“ бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Службени гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 -др. закон и 54/15 - др. закон);
- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18);
- Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС“, бр. 104/16, 83/18, 95/18-др. закон и 10/19-др. закон);
- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др. закон, 104/09-др. закон, 10/15 и 36/18);

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закон);
- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС”, број 54/15);
- Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС”, бр. 105/13, 119/13 и 93/15);
- Уредба о класификацији вода („Службени гласник РС”, број 5/68);
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 67/11, 48/12 и 1/16);
- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10);
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС”, број 31/12);
- Уредба о утврђивању локација метеоролошких и хидролошких станица државних мрежа и заштитних зона у околини тих станица, као и врсте ограничења која се могу увести у заштитним зонама („Службени гласник РС”, број 34/13) и др.

3. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

3.1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Оквир Измена и допуна Просторног плана чини регионални водоводни систем (скраћено: РВС) „Источни Срем”, са свим својим садржајима - објектима, постројењима, цевоводима и другим елементима система. Генерално посматрано, систем се може поделити на три велике целине, од којих се свака састоји из неколико подцелина.

Целокупни регионални водоводни систем Источни Срем је подељен на три целине:

ЦЕЛИНА 1: Прву целину чини извориште „Хртковачка драга” којим се читав РВС снабдева водом. Ову целину карактерише експлоатација и прерада сирове воде.

Ова целина се састоји из три подцелине:

- подручје експлоатационих бунара;
- цевоводи сирове воде од експлоатационих бунара до постројења за прераду воде;
- постројење за прераду воде са пратећим објектима.

ЦЕЛИНА 2: Другу целину чини мрежа главних магистралних и секундарних магистралних цевовода од изворишта до објеката у насељима где се магистрална мрежа РВС завршава и на које се надовезује мрежа локалних-општинских водоводних система. Ову целину карактерише дистрибуција пречишћене воде.

Ова целина се састоји из три подцелине:

- главни магистрални цевоводи пречишћене воде образовани у виду прстена (прстен подељен на два дела-северни и јужни);
- секундарни магистрални цевоводи пречишћене воде образовани као одвојци са прстена, који се завршавају код објеката у насељима;
- објекти на главној и секундарној магистралној мрежи пречишћене воде (водоторњеви, резервоари, пумпне станице, мерно-регулациони блокови, муљни испусти, ваздушни вентили).

ЦЕЛИНА 3: Трећу целину чине локални-општински водоводни системи, а састоје се од следећих подцелина:

- дистрибутивни цевоводи;
- пратећи објекти (резервоари, пумпне станице, водоторњеви).

3.2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Граница подручја посебне намене је дефинисана:

1. За делове обухвата у којем се протежу цевоводи осовинском трасом дистрибутивних цевовода која је одређена координатама преломних тачака, а на које је додат заштитни појас од по 100m са сваке стране за главну мрежу цевовода и по 50m са сваке стране за остале цевоводе;
2. За делове обухвата где се налазе пратећи објекти (резервоари, пумпне станице, водоторњеви) граница је дефинисана координатама преломних тачака ограде сваког појединачног комплекса).

Граница подручја посебне намене је дефинисана на графичком прилогу бр. 5. ДЕТАЉНА РАЗРАДА СА ЕЛЕМЕНТИМА СПРОВОЂЕЊА.

4. КРАТАК ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Садржина планске документације уређена је Законом о планирању и изградњи, Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената просторног и урбанистичког планирања, као и другим прописима који непосредно или посредно регулишу ову област.

Измене и допуне плана су извршене у текстуалном и графичком делу Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

1. УВОД
2. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
 - 2.1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ измена и допуна ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
 - 2.2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА
4. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА
5. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

ГРАФИЧКИ ДЕО ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Ред.број	Рефералне карте	Размера
1.	Посебна намена простора	1:100 000
2.	Мрежа насеља и инфраструктурни системи	1:100 000
3.1	Природни ресурси и заштита животне средине	1:100 000
3.2	Заштита природних и културних добара	1:100 000
4.	Карта спровођења	1:100 000
5.	Детаљна разрада са елементима спровођења (Листови 1- 92)	1:2500

Разлози за доношење Измена и допуна Просторног плана проистичу из потребе стварања планског основа за изградњу и функционисање регионалног водоводног система „Источни Срем“, чиме се обезбеђује одрживо коришћење природних ресурса и њихово квалитетно унапређење у складу са принципима одрживог развоја. Циљ је захватање, прерада, дистрибуција и рационално коришћење постојећих ресурса подземних вода на посматраном подручју.

5. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЈЕДИНИМ ОБЛАСТИМА, РАЗМАТРАНИ ПРОБЛЕМИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБУХВАТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА И РАЗЛОЗИ ЗА ИЗОСТАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПИТАЊА И ПРОБЛЕМА ИЗ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ

5.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

5.1.1. Географски положај

Подручје Источног Срема обухваћено овим планским документом, чине територије пет општина у оквиру Сремског управног округа. То су територије Општина Инђија, Ириг, Пећинци, Рума и Стара Пазова. Границе подручја Источног Срема, обухваћеног овим планским документом, представљају Град Сремска Митровица, на западу, река Сава на југу и југозападу, општине Сурчин и Земун на истоку и југоистоку, односно територија Града Београда, река Дунав на истоку и североистоку, док је гребен Фрушке горе на северу, односно територија Града Новог Сада. Административно подручје заузима површину од око 2037 km².“

5.1.2. Климатски чиниоци

Географски положај има директан утицај на опште климатске карактеристике Срема. Када се овоме додају рељефне карактеристике ширег простора и правци пружања планинских венаца, геолошке, хидрогеолошке и остале карактеристике Срема, може се закључити да се ради о врло специфичном подручју и са гледишта хидролошко-метеоролошких појава на овом простору.

На подручју обухвата Просторног плана преовлађује умерено-континентална клима. Међутим, на овом простору сучељавају се утицаји степско-континенталне и маритимне климе, па су због тога изражене одређене модификације основне климе.

Основни извори података осматрања климатско-метеоролошких величина преузети су из публикованих метеоролошких годишњака, Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗС), за тридесетогодишњи период од 1981. до 2010. године. Обрада климатских карактеристика на обухваћеном подручју базирана је на подацима осматрања три главне најближе метеоролошке станице: Београд (исток), Нови Сад-Римски Шанчеви (север) и Сремска Митровица (југ).

Температура ваздуха је један од најважнијих климатских елемената, на основу кога се добија увид у топлотне услове на неком подручју. Средње месечне температуре ваздуха на свим станицама равномерно расту од најхладнијег јануара, када просечна температура за читаво подручје износи 0,6°C, до најтоплијег јула са просечном температуром од 22,1°C. Годишња амплитуда температуре ваздуха износи 21,5°C, а средња годишња температура ваздуха је 11,7°C. Иако су вредности средњих годишњих температура ваздуха на свим мерним пунктовима релативно уједначене, може се генерално констатовати да је западни Срем хладнији од источног, а према висинама терена, најниже температуре у Срему односе се на високе делове Фрушке горе.

Када је појава *мраза* у питању, може се констатовати да се у Срему годишње јави просечно 74 дана са мразом, када је минимална температура ваздуха испод 0°C.

Средња годишња *инсолација* за дати период износи 2110 сати и на посматраним станицама је приближна, с тим што је инсолација измерена на станици у Сремској Митровици нешто нижа, што се може објаснити геоморфологијом околног терена и положајем мерне станице. Унутар године, максимум у просечном броју сати осунчавања остварује се у јулу (просечно 295,7 сати), а минимум у децембру (просечно 57,2 сати).

Средња годишња *облачност* на посматраном простору износи 96,7 дана. Најведрији месец је август када је у просеку 3 дана облачно. Од августа се облачност константно повећава до децембра када је највећа (15 дана), а потом опет равномерно опада до августа, показујући у основи велику сличност са режимом влажности.

Падавине су поред температуре ваздуха најбитнији климатски елемент. На основу сагледавања вишегодишњих просечних падавина по месецима може се констатовати да је унутаргодишња расподела просечних месечних сума падавина слична на свим посматраним станицама, с тим што се може приметити да је најнижа количина падавина измерена на станици у Сремској Митровици. Највише падавина се излучи почетком лета, у јуну (просек 92,3 mm), када све станице бележе максимум. Најмање падавина се излучи у фебруару (просек 33,5 mm), док се секундарни минимум јавља у јануару. Евидентно је да висине падавина опадају од децембра до марта, затим расту до јуна. Од јуна висине падавина поново опадају до октобра, а затим расту до децембра. Укупна годишња висина падавина за дато подручје је око 600 mm. Разматрано подручје у вегетационом периоду у просеку прима 57,6% од укупне количине падавина.

Падавине у облику *снега* се на обухваћеном подручју излучују релативно често – у просеку 28 дана годишње. Најчешће се јављају у јануару, фебруару и децембру, а снежни покривач траје у просеку 37 дана. Најдуже се задржава у подножју Фрушке горе, што је очекивано с обзиром на промену ове величине са порастом надморске висине. Максимална висина снежног покривача обично износи 40-50 cm.

Средња годишња *релативна влажност ваздуха* на разматраним станицама варира у границама од 65% до 84%. За обухваћено подручје средња годишња релативна влажност ваздуха износи 72,7%. Унутаргодишња расподела просечних месечних износа релативне влажности ваздуха показује да су највлажнији месеци децембар и јануар, а најсувљи мај и април.

Годишње честине *ветрова* на подручју обухвата Плана су у највећој мери усредсређене око два супротна смера: источног (односно југоисточног), тј. кошавског ветра са једне стране, и западног (односно северозападног) ветра, који представља струјање са Атлантика према евроазијском копну, са друге стране. Средње брзине ветрова нису велике и по појединим правцима на разматраним станицама крећу се у дијапазону од 1,7 m/s до 3,2 m/s. Такође, евидентно је да најчешћи ветрови углавном имају истовремено и највеће средње брзине из одређеног правца.

Територија Источног Срема у погледу климатских карактеристика, одликује се умерено-континенталном климом. Међутим, познато је да се на овом подручју сучељавају утицаји степско-континенталне и маритимне климе па су због тога изражене одређене модификације основне климе. Карактеристике климе овог подручја су изражене смене годишњих доба, са јасно израженим периодима са интензивнијим падавинама, који се јављају у пролеће и јесен.

На ободним деловима подручја Источног Срема налази се неколико климатолошких станица РХМЗ-а. То су станице Сремска Митровица, Београд и Нови Сад. На основу података о вишегодишњим мерењима на неколико климатолошких станица, просечна годишња температура ваздуха на овом подручју износи око 12°C, са минималним вредностима у јануару и максималним у августу. У погледу падавина, средња годишња сума падавина на подручју Источног Срема износи око 630 mm. Падавине су интензивније током пролећних месеци, маја и јуна. Средња годишња вредност релативне влажности ваздуха износи око 69%.

5.1.3. Хидрографске и хидролошке карактеристике

Подручје Источног Срема одликује се већим бројем мањих водотока, док ободом овог простора протичу две наше највеће реке, Дунав и Сава.

Такође, овај простор карактерише и развијена каналска мрежа, као и присуство неколико вишенаменских акумулација на јужним падинама Фрушке горе. Присутно је и више барских и мочварних појава, од којих су неке изузетно значајне са аспекта заштите биљног и животињског света и као такве су проглашене за резервате (Обедска бара).

Генерално, сви водотоци на овом подручју извиру на јужним падинама Фрушке горе и имају правац течења од севера ка југу. То су водотоци мањег протицаја, а у периодима изразитих падавина могу имати бујични карактер. Највећи број њих се улива директно у Саву и Дунав или посредно преко каналске мреже.

Најзначајнији водотоци на овом простору су Кудош, Борковац, Јеленце, Добродол, Јарчина, Међеш, Шелевренац, Љуково, Будовар. Такође, изграђена је и густа каналска мрежа, а најважнији канали су: Галовица, Врањ, Михаљевачки, Голубинци-Стари Бановци, Велики и Мали Бегеј, Товарнички, Кувалов.

Реке Дунав и Сава чине природну границу овог подручја у значајној дужини и својим режимом имају утицај на режиме издани из којих се захватају воде за водоснабдевање појединачних насеља и постојећег регионалног водоводног система.

То се, пре свега, односи на извориште „Сава 1“ код Јарка за водоснабдевање већег броја насеља у општинама Рума и Ириг, као и за водоснабдевање насеља у приобаљу Саве и Дунава. Такође, пројектовано извориште „Хртковачка драга“ налази се у алувиону Саве код Хртковаца, тако да је простор будућег изворишта у хидрауличкој вези са Савом.

Акумулације на јужним падинама Фрушке горе формиране су на истоименим водотокима који извиру на Фрушкој гори. Оне су изграђене као вишенаменске, чије воде се могу користити у сврхе наводњавања, узгоја рибе и риболова, туризма и рекреације. На простору Источног Срема, егзистира 6 таквих акумулација.

То су „Кудош“ код Павловаца, „Борковац“ код Руме, „Међеш“ код Шатринаца, „Добродол“ код истоименог села, „Љуково“ код Јарковаца и „Шелевренац“ код Марадика. Ове акумулације се налазе на територијама општина Рума, Ириг и Инђија.

На простору подручја Источног Срема налази се и већи број барских и мочварних појава, пре свега у долини Саве. У јужном делу ове територије егзистира и својом величином се издваја Обедска бара, код Обрежа и Купинова, која има статус специјалног резервата природе, као и Бара Трсковача, код Платичева, која представља заштићено подручје.



Слика 1. Хидрографска карта Срема (извор: ХС ДТД – Нови Сад, 1987. године)

5.1.4. Геолошке и хидрогеолошке карактеристике

Терен је изграђен од стена различите старости, а због геолошких и хидрогеолошких услова који имају значај са аспекта водоснабдевања анализирани су формације мезозојске, терцијерне и квартарне старости.

Мезозојске стене имају ограничено распрострањење и представљене су *тријаским седиментима* који се на површини констатују у зони Мале Ремете и Јаска. Они су представљени кречњацима, доломитима, конгломератима, пешчарима, глинцима и лапорцима. Ови седименти имају значај за водоснабдевање насеља Јазак и појединих привредних субјеката, као и за флаширање воде. Дебљина ових седимената је 400-600 m.

Терцијерне стене представљене су *неогеним седиментима*, од којих су констатоване и *миоценске* и *плиоценске* насlage. Ови седименти се на површини констатују на јужним падинама Фрушке горе, у оквиру ограничених појасева, где исклињавају, а према југу тону и прекривени су квартарним наслагама.

Миоценске седименте представљају насlage доњег, средњег и горњег миоцена. Седименти доњег миоцена, представљени су конгломератима, пешчарима, глинцима и угљем и констатовани су у зони Врдника, познати су као „Врдничка серија“. Дебљина ових седимената је 250-300 m.

Седименти средњег миоцена, представљени су конгломератима, пешчарима, кречњацима, лапорцима, глинама и туфовима и констатовани су у зони Врдника, Хопова и Гргетега. Седименти горњег миоцена, представљени су конгломератима, песковима, лапорцима, глинама и шљунковима и констатовани су у зони Велике Ремете. Дебљина ових седимената је 300-550 m. Миоценски седименти, генерално, немају значај са аспекта водоснабдевања.

Плиоценске седименте представљају наслаге доњег (горњи понт), средњег и горњег (палудински слојеви) плиоцена. Седименте доњег плиоцена представљају пешчари, пескови и лапорци, који се на површини јављају само на малом простору у зони Врдника, Ирига и Велике Ремете. Ови седименти исклињавају према Фрушкој гори, док према југу тону. Дебљина ових седимената је 100-150 m. Седименти средњег и горњег плиоцена, представљени су песковима, глинама и угљем. Ови слојеви нису констатовани на површини терена, а њихова дебљина је до 200 m. Плиоценски седименти, нарочито „палудински слојеви“ имају значај за водоснабдевање, јер су воде издани које су формиране у оквиру ових формација, каптиране за водоснабдевање бројних насеља у општинама Рума, Пећинци, Стара Пазова и Инђија.

Квартарне наслаге заузимају највеће пространство на подручју Источног Срема. Представљене су стенама *плеистоценске* и *холоценске* старости.

Старији, *плеистоценски* седименти представљени су језерским, терасним и лесоидним наслагама. Језерски седименти нису откривени на површини, већ су констатовани бушењима. То су најстарији *квартарни* седименти, чији циклус седиментације почиње депоновањем песка и шљунка. Даље се јављају у сменама са песковима алевритским и глинама алевритским. Дебљина језерских седимената износи 45-100 m. Поједини водозахватни објекти, као нпр. на изворишту „Сава 1“ код Јарка, каптирају издан која је формирана како у језерским, тако и у млађим речно-језерским седиментима, који леже преко њих. Речно-језерски седименти, односно полициклични седименти називају се још и „слојеви са *Corbicula fluminalis*“. Њихова дебљина може бити и до 50 m. Представљају их песак, песак алевритски, шљунак, глина алевритска и глина са конкрецијама. Ови седименти, такође, нису откривени на површини. Издан формирана у овим наслагама се користи за водоснабдевање већег броја насеља на овом простору. Лесоидне наслаге представљају најмлађе *плеистоценске* седименте и налазе се у оквиру копненог леса, који чини сремску лесну зараван, као и настава језерског и барског леса, које се налазе између лесне заравни на северу и алувијалне равни Саве на југу. Њихова дебљина може износити и до 40 m.

Млађи, *холоценски* седименти представљени су делувиијално-пролувијалним, барским и алувијалним седиментима.

Делувијално-пролувијални седименти настали су деловањем повремених речних токова (бујице), који су наносили материјал са Фрушке горе у виду плавинских лепеза. Одликује их хетерогеност материјала, који чине шљунак, песак, супескови и суглине. Барски седименти исталожени су у алувијалној равни Саве и налазе се у старим речним токовима. Чине их пескови алевритски, суглине и супескови.

Седименти мртваја исталожени су у напуштеним меандрима Саве и представљају их алеврити, пескови алевритски и глине алевритске.

Алувијални седименти представљају савремене речне наслаге и издвојене су у неколико фација. *Фација поводња* издваја се у долини Саве и настаје таложењем материјала приликом појаве великих вода. У оквиру ове фације јављају се пескови алевритски и муљевити, глине песковите, ређе шљункови заглињени.

Фација корита констатована је непосредно дуж тока Саве. Изграђују је пескови, шљункови, глине песковите и пескови алевритски. Гледано у плану, ширина исталожених седимената износи и до 3 km. *Фација плажа* констатује се на врло уским деловима обала реке где се таложе пескови, алеврити, глине и ређе шљункови.

Издан формирана у стенским масама карстно-пукотинске порозности

У најстаријим седиментима тријаске старости, представљене кречњацима, доломитима, конгломератима, пешчарима, глинцима и лапорцима, формиране су издани у водоносним срединама пукотинско-карстне порозности. На површини терена формиран су извори мале издашности, а у дубљим деловима терена акумулације подземних вода.

На простору истраживања, ова издан има веома ограничено распрострањење, односно једино насеље Јазак користи издан за своје водоснабдевање. Такође, воде ове издани користе се и за водоснабдевање појединих привредних субјеката и приватних лица, као и за флаширање воде (фабрика воде - Вода Јазак).

Издани формиране у водоносним срединама палудина и понта

У седиментима палудина и понта, у оквиру којих су у различитим песковитим водоносним срединама, раздвојеним полупропусним и водонепропусним алевритско-глиновитим седиментима, формиране су издани са субартеским и артеским притиском.

Просторни положај и геометрија водоносних средина и у једној, и у другој хроностратиграфској јединици изузетно су сложени. Бочно и вертикално се смењују водоносне средине различитог гранулометријског састава, па према томе и различите водопрпусности. Водоносне средине су подвојене полупропусним и практично непрпусним алевритима, алевритским глинама и чистим глинама дебљине од неколико центиметара до више десетина метара и преко 100 m. Полупропусним и практично непрпусним седиментима веће дебљине (преко 20 m) формирана су два до три *водоносна пакета* са два до пет појединачних водоносних средина међусобно одвојених алеврито-глиновитим седиментима дебљине неколико центиметара до око пет метара. Дебљина појединачних водоносних средина је од 2-30 m, већином од 5-20 m. Повезивања водоносних средина и водоносних пакета у простору је сложено у првом реду због недовољно познатих граница хроностратиграфских јединица (квартар-плиоцен, горњи понт-палудин, границе палудинских слојева), као и због непотпуних и непоузданих података истражних бушења. Латерална повезаност водоносних средина сигурно да постоји, али се тачније просторно дефинисање те повезаности, при садашњем степену истражености терена, не може дати.

На основу положаја водоносних средина из којих се захватају подземне воде за јавно водоснабдевање на ширем подручју, утврђено је да је граница палудина и горњег понта на падинама Фрушке горе на дубини од око 195 m, тј. на апсолутној висини око -30 mАНВ (Марадик), источно и јужно од овог подручја дубина до границе палудин-горњи понт се повећава и у подручју Инђије је на дубини 161 m (-62 mАНВ), а у подручју Пећинаца та граница је спуштена на дубину 196 m, односно на апсолутну висину -115 mАНВ. На подручју Старе Пазове дубина до границе палудин-горњи понт је 120 m (-40 mАНВ), односно Нове Пазове 132 m (-51 mАНВ). Дубина до границе палудин-горњи понт се повећава и у подручју Бешке је на дубини -66 mАНВ, у подручју Крчедина -51 mАНВ, Нових Карловаца -90 mАНВ.

Повлата водоносних средина палудина код Инђије и Голубинаца на дубини око 45-50 m, тј. на апсолутној висини око 40-50 mАНВ. На подручју Старе Пазове повлата водоносних средина палудина налази се на дубини 52-55 m (око 25 mАНВ), односно Нове Пазове 65 m (15 mАНВ). У ширем подручју Гладноша повлата је на апсолутној висини око 130 mАНВ и пада према Бешкој, где је на дубини око 20 m, тј. на апсолутној висини око 115 mАНВ. У подручју Новог Сланкамена подина је на дубини од око 55 m, тј. на апсолутној висини око 68 mАНВ, а у подручју Нових Карловаца на дубини од око 60 m, тј. на апсолутној висини око 43 mАНВ.

У подручју Новог Сланкамена подина је на дубини од око 55 m, тј. на апсолутној висини око 68 mАНВ, а у подручју Нових Карловаца на дубини од око 60 m, тј. на апсолутној висини око 43 mАНВ.

Табела 1. Дубине водоносних средина и водоносних пакета из којих су захваћене подземне воде за јавно водоснабдевање на подручју

Локација	Кота терена (mАНВ)	ВОДОНОСНЕ СРЕДИНЕ И ВОДОНОСНИ ПАКЕТИ			
		ПАЛУДИН		ГОРЊИ ПОНТ	
		Дубина (m)	Кота (mАНВ)	Дубина (m)	Кота (mАНВ)
Крњешевци	75	85-95	-10÷-20		
Шимановци	76				
Пећинци	81	78-196	3÷-115		
Рума Фишеров салаш	87	120-150 претпостав.			
Нова Пазова	81	112-132	-31÷-51		
Голубинци	89	69-86 101-118	20÷3 -12÷-29		
Стара Пазова	80	62-83 92-120	18÷-3 -12÷-40		
Нови Бановци	92	101-115	9÷-23		
Сурдук	104	62-77	42÷27		
Белегиш	97	69-81 93-97	28÷16 4÷0		
Инђија	99	46-98	53÷1	161-193	-62÷-94
Нови Карловци	103			193-212 228-255 260-272	-90÷-109 -125÷-152 -157÷-169
Марадик	165	130-180	35÷-15		
Бешка	115			180-279	-65÷-164
Бешка	135	45-85	90÷50		
Крчедин	118			168-250	-50÷-132
Нови Сланкамен	123	74-94	49÷29	200-218	-77÷-95
Стари Сланкамен	145	68-88	77÷57	200-225	-55÷-80

легенда:

појединачна водоносна средина
водоносни пакет

Издан у водоносним срединама палудина и понта је субартеска или артеска, у зависности од дубине залегања повлатних седимената и саме водоносне средине. Прихрањивање издани у водоносним срединама понта и палудина врши се на рачун дотицаја подземних вода из правца Фрушке горе. Издани у водоносним срединама пакета палудина се прихрањују и посредном инфилтрацијом падавина кроз лес и „сремску серију“ на подручју сремске лесне заравни. Такође, издан (палудин) се прихрањује и подземним дотицајем из издани у водоносним срединама квартара, која је посредно, или директно у контакту са Дунавом и Савом.

Пражњење водоносних средина палудина, у природним условима, се вршило истицајем подземних вода из ових водоносних средина на подручју њиховог исклињавања низводно од Прогара, при нижим водостајима реке. Данас најзначајније пражњење водоносних средина палудина и понта се врши експлоатацијом подземних вода за јавно и индивидуално снабдевање водом.

Генерални правац кретања подземних вода у водоносним срединама пакета палудина, у периоду пре почетка интензивне експлоатације, је био северозапад-југоисток-исток, односно из правца Фрушке горе ка Дунаву. Данас је кретање подземних вода усмерено ка центрима експлоатације - извориштима јавног водоснабдевања.

Издан формирана у оквиру речно-језерских (полицикличних) седимената

Речно-језерски, односно полициклични седименти представљају најстарије квартарне седimente на истражном простору. То су седименти старости доњег плеистоцена. Ови седименти представљени су шљунковито-песковитим материјалом, у оквиру којих је формирана издан *основног водоносног комплекса* - *ОВК*. Основни водоносни комплекс на подручју Срема хипсометријски се налази на различитим котама, посматрано од севера ка југу. Такође, моћност ОВК опада од севера ка југу, односно према долини Саве. Тако је најмања дебљина основног водоносног комплекса констатована у зони Јарка (кота терена око 80 mАНВ), где износи око 15 m, односно кота подине ОВК је 33 mАНВ, а кота повлате ОВК је 47-50 mАНВ. У зони Кленка (кота терена око 80 mАНВ) дебљина комплекса је око 19 m, односно кота подине ОВК је 33 mАНВ, а кота повлате ОВК је 52 mАНВ. Основни водоносни комплекс има већу моћност у другим деловима, као нпр. у зони Старе Пазове (око 28 m), затим Пећинаца (31 m), Обрежа (око 36 m), Суботишта (око 38 m), Огара (око 35 m), као и Доњег Товарника (где износи око 33m), док је нешто мање у зони Деча (око 28m) и Купинова (око 20 m).

Подина основне водоносне средине налази се на дубини од око 62-65 m на подручју Стара Пазова-Нова Пазова, тј. на апсолутној висини око 17 mАНВ. Јужно и југоисточно подина се спушта на дубину око 60 m, односно на апсолутну висину око 20 mАНВ у подручју Пећинаца, а у подручју Крњешевци-Шимановци, тј. на апсолутној висини -1,0 mАНВ (Крњешевци) до -4 mАНВ (Шимановци).

Издан формирана у срединама основног водоносног комплекса је најчешће са субартеским нивоом, док локално може бити са артеским. У значајном делу терена, основна издан је у директној хидрауличкој вези са првом издани, као што је то случај на изворишту Руме „Сава 1“ код Јарка. Посматрано у профилу, седименти ОВК, односно полициклични (речно-језерски) седименти таложени су до линије Стара Пазова-Голубици-Путинци-Рума-Бачинци. Северно од ове линије ОВК је у контакту са слабо пропусним седиментима „сремске серије“, а локално и са неогеним седиментима. Прихрањивање издани се одвија процуривањем вода из повлатних слојева, дотицајем из средина из правца севера, док се у приобаљу Саве може јавити инфилтрација речне воде, у зависности од хидролошких услова, као и међусобног хипсометријског односа корита реке и дубине залегања водносног комплекса. Дренирање издани се у значајној мери одвија експлоатацијом на извориштима.

Издани формиране у „сремској серији“

Пролувијално-делувијални седименти „сремске серије“ су најстарије стенске масе квартара. Изграђују терен између леса у повлати и плиоценских или старијих творевина у подини. У литолошком смислу сложени пролувијално-делувијални конус изграђују хетерогени претежно шљункови глиновити, алеврити песковити и глине алевритске. Песковито-шљунковити седименти представљају водоносне средине неправилних облика и димензија - сочива и прослојци у алевритско-глиновитом матриксу.

Водоносне средине се налазе на различитим дубинама и апсолутним висинама. Водоносна средина се налази у подини леса, до апсолутне висине од 145 mАНВ код Ирига, 76 mАНВ код Руме и до 55 mАНВ у околини Голубинаца. У северном делу истражног простора (шире подручје Гладноша) „сремска серија“ је на дубини од око 3-10 m, тј. на апсолутној висини око 195-187,6 mАНВ и према југоистоку дубина до повлате и подине спушта се на 8,8-44,7 m, односно на апсолутну висину око 124 mАНВ до око 88 mАНВ.

Даље према југу подина „сремске серије“ спушта се на дубину око 40 m, тј. на апсолутну висину око 50 mАНВ (у ширем подручју Голубинаца). Прецизније дефинисање просторног положаја водоносних средина у овој серији практично није могуће. Дебљина „сремске серије“ на овом подручју је од неколико метара до око 80m. „Сремска серија“ је у контакту са водоносним срединама основног водоносног комплекса.

У овим водоносним срединама формирано је више издани које су углавном затворене подземне акумулације. Пијезометарски нивои зависе од дубине залегања водоносне средине и повлатних седимената. Прихрањивање је или из повлатних лесних наслага или инфилтрацијом од падавина док се пражњење издани врши експлоатацијом или инфилтрацијом у дубље делове терена.

Издан формирана у лесу

Лес на ширем подручју истражног простора изграђује горњи део терена изнад апсолутне висине око 100 mАНВ и простире се до терена апсолутне висине око 400 mАНВ. У подини леса су седименти „сремске серије“ или старије пренеогене и неогене стенске масе (на јужном ободу Фрушке горе). Подина леса је нагнута према југу и југоистоку и са апсолутних висина око 150 mАНВ код Ирига, 100-125 mАНВ у подручју Инђије, око коте 90 mАНВ код Руме и спушта се на апсолутну висину око 70-80 mАНВ у подручју Старе Пазове.

Дебљина леса у приобаљу Дунава је око 20 m са 3-4 „погребене земље“ дебљине 0,3-1,5 m, а у подручју северно од Старе Пазове дебљина леса је 20-30 m са 3-5 m фосилних земаља.

У овој средини егзистира издан са слободним нивоом. Површина издани прати рељеф терена тако да дубина до нивоа издани зависи да ли се мери у долини или на узвишењу и варира од 1 m до 20 m. Генерални правци кретања су ка морфолошки нижим деловима терена. Режим издани у лесу је климатског карактера. Прихрањивање ове издани врши се на рачун падавина док се пражњење врши отицајем ка површинским токовима, у дубље издани или за водоснабдевање индивидуалних потрошача.

Издани формиране у алувијалној равни Саве

На подручју алувијалне равни Саве и прве тзв. „варошке“ терасе, песковито-шљунковите насlage квартара представљају прву водоносну средину у којој је формирана хидраулички јединствена издан.

Подину кварталних седимената, од Јарка до Обрежа, чине терцијарне глине, слабих филтерских карактеристика, у интервалу кота 35-37,5 mАНВ. У зони Хртковаца на котама од 30-40 mАНВ, а у зони Грабовачке шуме на котама од 50-63 mАНВ. У подручју Обреж-Огар дубина до подине је око 40 mАНВ.

Полупропусну повлату представљају алевритски пескови, алеврити и алевритске и барске глине локално са сочивима и прослојцима тресета. Дебљина повлате је од 2-7m, местимично око 10 m, а на ободу „варошке“ терасе делом покривене материјалом преталоженог леса и до 20 m.

Апсолутна дубина повлате налази се на око 65-75 mАНВ на потезу Јарак - Кленак и 60-70 mАНВ на потезу Обреж – Купиново - Доње Поље. Дебљина водоносне средине је око 15-75 m.

Издан је са субартеским притиском, а генерални правац подземних вода је према Сави. Прихрањивање се врши дотицајем из Саве при високим водостајима, инфилтрацијом од падавина и из мелиоративних канала и дотицајем из подручја „варошке“ терасе, а пражњење издани се врши истицањем у Саву при ниским водостајима и експлоатацијом.

Хидрогеолошке карактеристике квартарних седимената у долини Саве, од Јарка до Купинова

Истражно подручје представља део терена долине реке Саве, од Јарка до Обрежа и Купинова. На овом простору су у протеклих више од 30 година спроведена наменска хидрогеолошка истраживања за различите потребе. Током 80-их година XX века, најзначајнија истраживања вршена су код Јарка и то за потребе отварања изворишта подземних вода „Сава 1“, које је део данашњег регионалног водовода „Источни Срем“. На овај водоводни систем прикључен је већи број насеља у општинама Рума и Ириг. Данас на изворишту „Сава 1“ егзистира 9 бушених бунара, који каптирају воде издани формиране у квартарним наслагама. Воде захваћене на овом изворишту транспортују се до постројења за прераду воде „Фиширов салаш“, одакле се даље потискују ка потрошачима.

Током 1992. године, вршена су истраживања за потребе *Студије идејно-концепцијског решења изворишта регионалног водовода на левој обали Саве на сектору од Јарка до Обрежа* кад је изведено више бушотина и опитних бунара, који су послужили као допунска информација за издвајање зона перспективних са аспекта водоснабдевања. На основу спроведених истраживања, издвојено је неколико зона различитих филтрационих карактеристика и дебљинама аквифера. Тако су анализирани зоне око Јарка, Хртковаца, Кленка, Грабоваца и све до Обрежа и Купинова. Простор код Купинова, односно део од Купинског кута до Прогара детаљно је истражен за потребе пројектовања, отварања и мониторинга београдског изворишта подземних вода, где је и данас у функцији више бунара са хоризонталним дренажама.

Зона код насеља Јарак одликује се дебљином квартарних седимената која износи 42-44 m. Коте терена су око 80 mАНВ. Квартарни седименти представљени су старијим, речно-језерским (полицикличним) и савременим алувијалним наслагама, који леже преко старијих седимената. На овом простору егзистира извориште „Сава 1“, чији максимални капацитет износи преко 200 l/s. Посматрано у профилу, подину водоносне средине чине терцијерне глине, које су слабо пропусне. Преко њих су исталожени квартарни шљунковито-песковити седименти просечне дебљине око 10 m. Коефицијенти филтрације ове средине су реда величине 10^{-4} - 10^{-2} m/s. Изнад ових седимената налазе се песковито-шљунковити седименти нешто слабијих филтрационих карактеристика, са коефицијентом филтрације реда величине 10^{-4} m/s. Дебљина ових седимената износи 6-7 m. Претежно песковити седименти исталожени су преко песковито-шљунковитих седимената. Њихова дебљина износи 10-15 m, док су им коефицијенти филтрације реда величине 10^{-5} - 10^{-4} m/s. Најмлађи седименти налазе се у повлати водоносних хоризоната и представљени су глиновито-прашинастим фракцијама.

У хидрогеолошком смислу они представљају слабопропусни заштитни слој, чија дебљина најчешће износи 12-15 m. У зони насеља Јарак корито Саве је дубље усечено, тако да је на местима где је дебљина повлате мања, остварена хидрауличка веза са издани.

Зона код насеља Хртковци одликује се дебљином квартарних седимената која износи 36-42 m, локално може износити и 49 m. Коте терена су 75-77 mАНВ. Посматрано у профилу, подину водоносне средине чине слабо пропусне терцијерне глине.

Преко њих су исталожени квартарни претежно шљунковити седименти дебљине 10-20 m. Коефицијенти филтрације ове средине су реда величине 10^{-4} - 10^{-2} m/s. Изнад ових седимената налазе се песковито-шљунковити седименти нешто слабијих филтрационих карактеристика, са коефицијентом филтрације реда величине 10^{-5} - 10^{-4} m/s. Њихова дебљина износи око 20 m. Истражним бушењима, локално су констатовани слабо пропусни прослојци глине, чија дебљина износи 0,5-3 m. Њихово распрострањење није континуално на овом простору. Најмлађи седименти налазе се у повлати водоносних хоризоната и представљени су глиновито-прашинастим фракцијама.

У хидрогеолошком смислу они представљају слабопропусни заштитни слој, чија дебљина најчешће износи 5-6 m, док се локално констатује 8-11 m. Анализирана је и геометрија корита Саве, на основу чега је утврђено да постоји могућност директне хидрауличке везе са издани, јер је најнижа кота дна испод коте контакта слабо пропусне повлате са водоносном средином.

Зона код насеља Кленак одликује се дебљином квартарних седимената која износи 28-35 m. Коте терена су око 78 mАНВ. Посматрано у профилу, подину водоносне средине чине слабо пропусне терцијерне глине. Преко њих су исталожени квартарни претежно шљунковити седименти дебљине 10-25 m. Коефицијенти филтрације ове средине су реда величине 10^{-4} - 10^{-1} m/s.

Локално су констатовани слабо пропусни прослојци глине, у облику сочива. Изнад ових седимената налазе се претежно песковити седименти слабијих филтрационих карактеристика, са коефицијентом филтрације реда величине 10^{-5} - 10^{-4} m/s. Њихова дебљина износи највише 7 m. Најмлађи седименти налазе се у повлати водоносних хоризоната и представљени су глиновито-прашинастим наслагама. У хидрогеолошком смислу они представљају слабопропусни заштитни слој, чија дебљина највише износи 8m. Анализирана је и геометрија корита Саве, на основу чега је утврђено да, такође, постоји могућност директне хидрауличке везе са издани, јер је најнижа кота дна испод коте контакта слабо пропусне повлате са водоносном средином.

Зона код насеља Грабовци одликује се различитим карактеристикама квартарних седимената. У зони Грабоваца, где су коте терена 75-80 mАНВ, анализирани су две локације, Мишарско поље и Грабовачке шуме. На простору Мишарског поља, дебљина квартарних седимената је знатно мања него у другим анализираним зонама и износи 12-20 m. Преко слабо пропусне подине леже претежно шљунковити седименти, чија дебљина износи 5-10 m, док је коефицијент филтрације реда величине 10^{-4} - 10^{-2} m/s. Изнад њих су исталожени претежно песковити седименти, коефицијента филтрације реда величине 10^{-5} - 10^{-4} m/s, чија дебљина не прелази 5 m. Дебљина слабо пропусне повлате, глиновито-прашинастог састава је у опсегу 2-8,5 m, а најчешће око 5 m. Коефицијент филтрације повлате је реда величине 10^{-8} - 10^{-7} m/s. Простор Грабовачких шума одликује се нешто другачијим хидрогеолошким условима. Тако дебљина квартарних седимената на овом простору износи 15-24 m. Претежно шљунковити седименти имају дебљину до 6 m и коефицијент филтрације реда величине 10^{-4} - 10^{-2} m/s. Преко њих леже претежно песковити седименти чија дебљина не прелази 5 m, а коефицијент филтрације је реда величине 10^{-5} - 10^{-4} m/s. Дебљина слабо пропусне глиновито-прашинасте повлате износи 2-8 m, а углавном 5 m.

Хидрогеолошке карактеристике квартарних седимената у долини Саве на простору Хртковачке драге

Хртковачка драга налази се низводно од насеља Хртковци, у близини његовог јужног обода. Као што је већ наведено, простор Хртковачке драге одликује се повољним хидрогеолошким условима, са аспекта могућности формирања изворишта. Коте терена су углавном у интервалу 75-77 mАНВ. У току споменутих истраживања изведено је више бушотина и опитних бунара. Том приликом добијени су подаци о геометрији водоносне средине, филтрационим карактеристикама водоносне средине, квалитету подземних вода на простору Хртковачке драге, а анализирана је и река Сава са аспекта геометрије корита, као и квалитета воде.

Простор Хртковачке драге представља терен ограничен атаром села Хртковци, на северу, државним путем I6 реда бр.21/М-21, Нови Сад-Рума-Шабац, на истоку, насипом и ободним дренажним каналом, на југу и реком Савом, на потесу од Хртковаца до црпне станице „Сава“, на западу. Бројним истражним радовима, на овом простору констатовани су седименти терцијерне и квартарне старости.

Терцијерне седименте представљају глине које се налазе у подини водоносне средине квартара. У хидрогеолошком смислу ове глине су слабо пропусне. Подина је констатована на апсолутним котама 30-40 mАНВ.

Преко терцијерних глина исталожени су квартални седименти, који су представљени речно-језерским и алувијалним седиментима. Укупна дебљина кварталних наслага на овом простору износи 36-42 m. У оквиру кварталних шљунковито-песковитих наслага, локално су констатовани слабије пропусни прослојци глиновито-прашинастих и муљевитих седимената, дебљине 0,5-3 m, који немају континуално распрострањење. Најстарије кварталне седименте чине шљункови са одређеним учешћем песковитих фракција. Њихова укупна дебљина, у зависности од микролокације, износи 10-24 m. Средња вредност 10%-заступљености пречника зрна (d_{10}) износи око 0,25 mm.

Коефицијенти филтрације, на испитиваним узорцима, крећу се у интервалу од око 3×10^{-5} - 2×10^{-2} m/s, са највећом учесталošћу $2,62 \times 10^{-4}$ m/s и средњом вредношћу $1,52 \times 10^{-3}$ m/s, по методи УСБР-а и $3,36 \times 10^{-5}$ - 3×10^{-3} m/s, са највећом учесталošћу $5,76 \times 10^{-4}$ m/s и средњом вредношћу 7×10^{-4} m/s, по методи Хазен-а.

Преко претежно шљунковитих седимената исталожени су пескови и шљункови песковити. Дебљина ових млађих седимената износи 10-20 m. Средња вредност 10%-заступљености пречника зрна износи око 0,16 mm. Коефицијенти филтрације, на испитиваним узорцима, крећу се у интервалу од око $1,8 \times 10^{-5}$ - $2,62 \times 10^{-4}$ m/s, са највећом учесталošћу $8,89 \times 10^{-5}$ m/s и средњом вредношћу $9,51 \times 10^{-5}$ m/s, по методи УСБР и $5,63 \times 10^{-5}$ - $8,41 \times 10^{-4}$ m/s, са највећом учесталošћу $2,56 \times 10^{-4}$ m/s и средњом вредношћу $2,96 \times 10^{-4}$ m/s, по методи Хазен. Укупна дебљина песковито-шљунковите водоносне средине, одосно аквифера износи 27-38 m.

Најмлађи квартални седименти представљају глиновито-прашинасту повлату водоносних седимената. Дебљина полупропусних повлатних седимената најчешће износи до 5 m, док је локално, на две бушотине, констатована њена дебљина од 8 и 11m. Коефицијенти филтрације, на испитиваним узорцима, крећу се у интервалу од око $5,67 \times 10^{-9}$ - $3,91 \times 10^{-5}$ m/s, са највећом учесталošћу $4,45 \times 10^{-7}$ m/s и средњом вредношћу $2,88 \times 10^{-6}$ m/s, по методи УСБР и $1,69 \times 10^{-8}$ - $1,23 \times 10^{-5}$ m/s, са највећом учесталošћу $1,21 \times 10^{-6}$ m/s и средњом вредношћу $1,83 \times 10^{-6}$ m/s, по методи Хазен. Средња вредност 10%-заступљености пречника зрна износи око 0,011 mm.

Тестовима црпења, обављеним на два опитна бунара, добијене су репрезентативне вредности параметара водоносне средине (шљункова и пескова). Коефицијенти водопроводности износе $1,8$ - 3×10^{-3} m²/s, а коефицијенти филтрације 6 - $9,5 \times 10^{-3}$ m/s.

Најнижа кота дна корита реке Саве је на узводном делу овог сектора и износи 67 mАНВ, док на већем делу тока дуж овог сектора износи 69-70 mАНВ.

Кота контакта полупропусне повлате и водоносне средине налази се у интервалу 71-73 mАНВ, осим на две локације где је то 67 и 68,5 mАНВ.

На основу ових података закључује се да је корито у знатној мери усечено у водоносну средину и реално се претпоставља да је остварена добра хидрауличка веза реке и издани.

Услови прихрањивања и истицања изданских вода

Генерални смерови кретања подземних вода на анализираном подручју Срема су усмерени ка нижим морфолошким јединицама, а у подручјима Фрушке горе и побрђа, локално и зонама поточних долина и јаруга.

Услови прихрањивања појединих издани, миграције подземних вода и истицање, с обзиром на веома сложене литолошке одлике терена, као и филтрационе карактеристике дефинисаних изданских средина, биће тек начелно детерминисани, осим прве издани за коју постоји практично и највећи фонд информација. У оквиру издани у алувијалним наслагама поред Саве, генерални смер кретања подземних вода је према југу, односно току Саве. Нивои подземних вода у зони Источног Срема налазе се на апсолутној коти око 74 mAHB. Осцилације нивоа у приобалном појасу износе и до 4 m, а идући ка залеђу износе око 2 m. Прихрањивање издани се врши на рачун инфилтрације вода из реке Саве при високим водостајима, као и падавина. Утврђен је и дотицај одређених количина подземних вода из изданских средина „варошке терасе“. Истицање изданских вода се врши директно у корито Саве, при ниским водостајима, затим преко слабопропусног повлатног комплекса у бројне системе дренажних канала, а у зони низводно од Купинова (подручје под дејством успора), преко система дренажних бунара, који врше регулацију режима нивоа у угроженим подручјима. Поред тога истицање се обавља и преко система водозахватних објеката (рени и цевастих експлоатационих бунара) Београдског водовода.

У оквиру прве субартеске издани речно-језерских тераса (до дубине од око 50 m) генерални смер кретања подземних вода је према југоистоку у Источном Срему, са апсолутним котама у распону 86-74 mAHB. Пијезометрија се последњих година стално мења због интензивне експлоатације, која представља основни параметар у домену истицања, односно пражњења издани. Прихрањивање ове издани врши се на рачун инфилтрације вода из контактних делова са водопрпусним срединама, на обронцима Фрушке горе и лесних платоа, као и локално, инфилтрацијом из плићких водоносних средина, затим повлатног алевритског комплекса у коме доминира „прва издан“ у оквиру делувијално-пролувијалних, лесоидних и лесоидно-глиновитих наслага.

У оквиру дубљих субартеских и артеских издани није довољно познат режим пијезометарских притисака, затим услови прихрањивања, хидрауличке везе изданских средина међусобом, али је евидентно да се истицање вода ових издани врши њиховим неконтролисаним захватањем преко бројних водозахватних објеката, посебно за индивидуално водоснабдевање.

У оквиру издани у лесним наслагама фрушкогорског пригорја и лесних платоа, као и субартеске издани у седиментима „сремске серије“ генерални смерови кретања подземних вода су према нижим морфолошким структурама, при чему вртачате депресије, јаружне и поточне долине чине предиспониране зоне истицања.

Прихрањивање издани се врши на рачун инфилтрације од падавина, у вишим теренима, а залегање подземних вода је у функцији рељефа и износи 2-20 m.

Анализом вишегодишњих осцилација нивоа подземних вода у зони Марадика, евидентно је да су амплитуде осцилација мале и износе 1-2 m. Може се рећи да режим нивоа подземних вода готово искључиво зависи од климатских фактора, а у долинама потока и канала и од хидролошких фактора.

Истицање се врши преко бројних повремених или сталних извора, мале издашности, на контакту лесоидних наноса и подинских слабопропусних алевритских глина, односно шљунковито-песковитих наноса „сремске серије“ и подинских лапоровитих плиоценских глина, као и локално према површинским токовима као ерозионим базисима.

У оквиру пукотинске и пукотинско-карстне издани прихрањивање се врши искључиво на рачун инфилтрације вода са површине терена, а истицање вода је у функцији дубине пукотинске порозности, односно дубине карстификације седимената и то најчешће у тектонски предиспонираним зонама.

Појаве извора гравитационог типа, на хипсометријски вишим kotaма, у планинском подручју Фрушке горе, указује да су и дубине издани релативно мале.

Дубоким бушењем у оквиру тријаских карбоната није поуздано утврђења дубина карстификације, али је квалитативним испитивањима утврђено да оптималне издашности истражно-експлоатационих бунара нису веће од 5 l/s.

„Шумско земљиште

Шумско земљиште на простору обухвата Измена и допуна према Закону о шумама припада шумама Сремског подручја.

Сремско шумско подручје обухвата државне шуме ЈП „Војводинашума“ (Шумско газдинство „Сремска Митровица“, Шумска управа „Кленак“ и шумска управа „Купиново“), неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама, шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, као и шуме сопственика.

Флористички састав шума Сремског шумског подручја је изузетно разнолик и представљен је кроз чак 30 врста дрвећа. Најзаступљенија врста дрвећа је храст лужњак, а иза њега следи пољски јасен, затим граб, цер и остали тврди лишћари. Од меких лишћара најзаступљеније су клонске тополе.

Шумама у заштићеним подручјима се газдује у складу са важећим актима о заштити. Ове шуме имају превасходно заштитну функцију.

Просторне целине од значаја за очување биолошке разноврсности

У обухвату Просторног плана налазе се следеће просторне целине од значаја за очување биолошке и геолошке разноврсности: заштићена подручја, подручја у поступку заштите, подручја планирана за заштиту, станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја и еколошки коридори.

У обухвату Измена и допуна се налазе и еколошки значајна подручја еколошке мреже Републике Србије бр 14. „Фрушка гора и Ковиљски рит“ и бр.19 „Обедска бара“ која су утврђена Уредбом о еколошкој мрежи.

Заштићена подручја:

- заштитна зона Националног парка „Фрушка гора“ заштићен Законом о националним парковима;
- заштитна зона Специјалног резервата природе „Обедска бара“, Уредба о заштити Специјалног резервата природе „Обедска бара“ („Службени гласник Републике Србије“, број 56/94).“

5.1.5. Минералне сировине

На простору обухваћеном изразом Просторног плана налазе се истражни простори, резерве минералних сировина и експлоатациона поља минералних сировина.

Минералне сировине у обухвату Просторног плана су дате прегледно, по општинама. Поред наведених појава и лежишта минералних сировина на простору обухвата Просторног плана, предузеће „НИС“ а.д. Нови Сад поседује одобрење за детаљна геолошка истраживања нафте и гаса на простору Срем број: 5073.

Општина Инђија

Према подацима Покрајинског секретеријата за енергетику и минералне сировине на територији општине Инђија на локалитетима приказаним у табелама бр. 4-7 приказани су локалитети на којима су обављена истраживања или су оверене резерве или се врши експлоатација минералних сировина, као и подаци о хидрогеотермалним потенцијалима на територији у обухвату Просторног плана.

Табела 2. Истраживање минералних сировина са одобрењем, потврдом и решењем Покрајинског секретеријата за енергетику и минералне сировине

Одобрење за истраживање	Локалитет	Истражни простор	Минерална сировина
ЈКП „Водовод и Канализација“, Инђија	изворишта града Инђије и насеља Бешка	5717	подземне воде
„Максим БГ“ д.о.о., Инђија	извориште предузећа „Максим БГ“ д.о.о. у Инђији	5651	подземне воде
„BlackOak Developments“ д.о.о., Београд	извориште Outlet Centra „Fashion Park“ у Инђији	5602	термоминералне воде
„Embassy Techzones“ д.о.о., Београд	извориште ИТ Парка у Инђији	5598	подземне воде

Табела 3. Оверене резерве са одобрењем, потврдом и решењем Покрајинског секретеријата за енергетику и минералне сировине

Оверене резерве	Лежиште	Минерална сировина
Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боровоје Ђнатић“, Стари Сланкамен	извориште специјалне болнице „Др Боровоје Ђнатић“ из Старог Сланкамена	подземна вода
„TRUCK STOP TOMY“ д.о.о. из Шимановаца, (правни следбеник „Glacier“ д.о.о. Београд)	извориште индустријског комплекса предузећа „Glacier“, Шимановци	подземна вода
„OMV Србија“, Нови Београд	изворишта бензинских станица „OMV 01 и 02 – Бешка“ на ауто-путу Е-75 код Бешке	подземна вода
„Соко аграр“ д.о.о. из Бешке	извориште „Соко аграр“ д.о.о. у Бешкој	подземна вода
А.д. „Агроунија“ Инђија	изворишта „Селекциона станица“, „Језеро Шеловренац“, „Ресторан Гладнош“, „Фарма Бешка“, „Партизан-I артерска издан“ и „Партизан-II артерска издан“ а.д. „Агроунија“ из Инђије	подземна вода
ЈКП „Водовод и канализација“, Инђија	изворишта на територији Општине Инђија: „Инђија (I водоносни комплекс)“, „Инђија (II водоносни комплекс)“, „Бешка I“, „Бешка II“, „Марадик“, „Крчедин“, „Нови Карловци“, „Нови Сланкамен“ и „Стари Сланкамен“	подземна вода
Пољопривредно предузеће А.Д. „Напредак“, Стара Пазова	извориште „Рупов Салаш“ предузећа А.Д. „Напредак“ на територији општине Инђија	подземна вода
СУЗТР „Сидро кафана“, Бешка	извориште СУЗТР „Сидро кафана“ у Бешки	подземна вода
„НИС-Нафтагас“, Нови Сад	налазиште Инђија (бушотина Ind-1/H)	термална вода
ИГМ „PROMIX“ д.о.о., Инђија	„Бешћанско поље“ у Инђији	опекарска глина
СЗР „Маркос“, Марадик	„Млечика“ у Марадику	опекарска глина

Табела 4. Одобрена експлоатација са потврдом и решењем Покрајинског секретеријата за енергетику и минералне сировине

Одобрење за експлоатацију	Лежиште	Решење	Минерална сировина
СЗР „Маркос“, Марадик	„Млечика“ у Марадику		опекарске сировине
ИГМ „PROMIX“ д.о.о. Инђија	„Бешћанско поље“ у Инђији	115-310-00041/ 2008-02 од 08.04.2008. године	опекарске сировине

Табела 5. Хидрогеотермални потенцијали испитани су на бушотинама Ind-1/H и Ind-3/H:

Бушотина (локалитет)	Координате		Протицај (l/s)	Темп. (°C)	Термална снага (MW _t)	Дубина бушотина (m)	Статус бушотине
	X	Y					
Ind-1/H (Инђија)	4990820.40	7426825.50	13.40	57.0	2.074	975.00	Конзервирана бушотина
Ind-3/H (Инђија)	4987582.90	7429279.90	0.20	43.0	0.019	1594.80	Ликвидирана бушотина

Општина Ириг

Према подацима Покрајинског секретеријата за енергетику и минералне сировине на територији општине Ириг у табелама бр. 8-11 приказани су локалитети на којима су обављена истраживања или су оверене резерве или се врши експлоатација минералних сировина, као и подаци о хидрогеотермалним потенцијалима на територији у обухвату Просторног плана.

Табела 6. Истраживање минералних сировина са одобрењем, потврдом и решењем Покрајинског секретеријата за енергетику и минералне сировине

Одобрење за истраживање	Локалитет	Истражни простор	Минерална сировина
„Vlabons Group“ д.о.о. Јазак	извориште „Vlabons Group“ у Јаску	5713	подземне воде
Пољопривредно газдинство „RED BIRD-ЦРВЕНА ПТИЦА“, Ириг	извориште пољопривредног газдинства „RED BIRD-ЦРВЕНА ПТИЦА“ у Крушедолу	5688	подземне воде
Пољопривредно газдинство Ненад Радовић, Крушедол Прњавор	извориште пољопривредног газдинства Ненад Радовић у Крушедол Прњавору	5661	подземне воде
„Atos Fructum“ д.о.о. Мала Ремета	извориште предузећа „Atos Fructum“ у Малој Ремети	5342	подземне воде
„GEO INJECT“ doo, Београд	„Оборац“ - Врдник	5516	мрки угљ

Табела 7. Оверене резерве са одобрењем, потврдом и решењем Покрајинског секретеријата за енергетику и минералне сировине

Оверене резерве	Лежиште	Минерална сировина
„Atos Vinum“ д.о.о, Мала Ремета	извориште предузећа „Atos Vinum“ у Малој Ремети	подземна вода
Д.о.о. „Vlabons group“, Јазак	извориште Д.о.о. „Vlabons group“ у Јаску	подземна вода
Д.о.о. „Promont group“, Нови Сад	лежиште „Promont group“ д.о.о. у Врднику	термална вода
„НИС“ а.д., Нови Сад	извориште погона за производњу пијаће воде „НИС“ а.д. из Новог Сада на локалитету Јазак	подземна вода
Специјална болница за рехабилитацију „Термал“, Врдник	извориште Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ у Врднику	подземна вода
„НИС“ а.д. Нови Сад, Нис-Нафтагас, Нови Сад	Извориште - налазиште Јазак -фабрика	подземна вода
Предузеће за прераду воћа и поврћа „Фриго Срем“, Ириг (сада „PLANTER“ д.о.о. Шабац, ПЈ Ириг, Румски пут 66, 22 406 Ириг)	извориште предузећа „Фриго Срем“ у Иригу	подземна вода
„LAFARGE БЕОЏИНСКА ФАБРИКА СЕМЕНТА“ а.д., Беочин	„Стрмоглавица“ код Врдника	кречњак
„ГРКИНИЋ“ д.о.о, Кула	Вење	доломит
„Опека С“, Ириг	„Горњи Батинци“ код Ирига	опкарска глина

Табела 8. Одобрена експлоатација са потврдом и решењем Покрајинског секретеријата за енергетику и минералне сировине

Одобрење за експлоатацију	Лежиште	Минерална сировина
„Опека С“, Ириг	Горњи Батинци	глина

Табела 9. Хидрогеотермални потенцијали испитани су на бушотинама MR-1/H и Vrd-1/H:

Бушотина (локалитет)	Координате		Протицај (l/s)	Темп. (°C)	Термална снага (MW _t)	Дубина бушотина (m)	Статус бушотине
	X	Y					
MR-1/H (Мала Ремета)	4996300.00	7401850.00	-	25.0		412.00	Ликвидирана бушотина
Vrd-1/H (Врдник)	4999910.00	7405540.00	1.00	32.0	0.05	600.00	Ликвидирана бушотина

Поред напред наведених активних истражних простора и експлоатационих поља на простору обухвата Просторног плана у протеклом периоду утврђене су и верификоване резерве мрког угља и бентонитских глина.

Резерве наведених минералних сировина третирају се као условно билансне, односно у смислу теорије и политике конзервације минерално-сировинских ресурса, лежиште у целини гледано, спада у групу геоеколошких конзервираних лежишта, јер се налази на подручју заштићеног природног добра, Националног парка Фрушка гора, где је забрањена било каква рударска активност.

Општина Пећинци

Према подацима Покрајинског секретеријата за енергетику и минералне сировине на територији општине Пећинци у табелама бр. 12-14 приказани су локалитети на којима су обављена истраживања или су оверене резерве или се врши експлоатација минералних сировина, као и подаци о хидрогеотермалним потенцијалима на територији у обухвату Просторног плана.

Табела 10. Оверене резерве минералних сировина са одобрењем, потврдом и решењем Покрајинског секретеријата за енергетику и минералне сировине

Оверене резерве	Лежиште	Минерална сировина
„Strauss Adriatic“ д.о.о., Шимановци	извориште фабрике „Doncafe group“ у Шимановцима	подземна вода
Ран-комерц д.о.о., Суботиште	извориште у насељу Суботиште	подземна вода
„Тримо-инжењеринг“ д.о.о. Београд	извориште „Тримо инжењеринг“ у Шимановцима	подземна вода
„Pink International Company“ Београд	извориште „Pink“ у насељу Шимановци	подземна вода
Д.о.о. „Haselnut & Leska“, Београд	извориште д.о.о. „Haselnut & Leska“ у Дечу	подземна вода
СЗТР „Ђурђевић“, Суботиште	извориште СЗТР „Ђурђевић“ у Суботишту	подземна вода
Д.о.о. за производњу, трговину и услуге „ЈУБ“, Шимановаци	извориште Д.о.о. „ЈУБ“ у Шимановцима	подземна вода
Општина Пећинци, Фонд за грађевинско земљиште, Пећинци	изворишта на подручју општине Пећинци (изворишта месних заједница Пећинци, Попинци, Шимановци, Деч, Ашања, Обреж, Огар, Доњи Товарник, Купиново, Прхово, Сремски Михаљевци, Сибач, Брестач, Суботиште, Карловчић)	подземна вода
Д.о.о. „Sunoko“, Нови Сад	извориште шећеране „Доњи Срем“ у Пећинцима	подземна вода
Д.о.о. „Sat Media Group“, Београд	извориште Д.о.о. „Sat Media Group“ из Београда у Суботишту	подземна вода
Д.о.о. „ITM Group“, Београд	извориште Д.о.о. „ITM Group“ из Београда у Шимановцима	подземна вода
Д.о.о. „Chemical Agrosava“, Београд	извориште Д.о.о. „Chemical Agrosava“ из Београда у Шимановцима – Производни погон за производњу средстава за заштиту биља, фолијарних хранива и хибрида кукуруза	подземна вода
Д.о.о. „Doka Serb“, Шимановаци	извориште Д.о.о. „Doka Serb“ у Шимановцима	подземна вода
Нис Нафтагас ОД „Истраживање и технологија“, Нови Сад	Купиново (бушотине Куп-1/X и Куп-2/X)	термоминерална вода
„TRUCK STOP TOMY“ Д.о.о. из Шимановаца, (правни следбеник „Glacier“ Д.о.о. Београд)	извориште индустријског комплекса предузећа „Glacier“, Шиманов	подземна вода
Д.о.о. „PERI oplate“, Шимановци	извориште Д.о.о. „PERI oplate“, Шимановци	подземна вода
„Ашања песак“ д.о.о., Купиново	„Рибњак“ код Ашање	песак
Циглана „Тодоровић“, Пећинци	„Тодоровић“ циглане Тодоровић Пећинци	сирова глина

Табела 11. Одобрење за експлоатацију минералних сировина са потврдом и решењем Покрајинског секретеријата за енергетику и минералне сировине

Одобрење за експлоатацију	Лежиште	Минерална сировина
„Ашања Песак“ д.о.о., Купиново	„Рибњак“ код Ашање	песак
Циглана „Тодоровић“, Пећинци	„Тодоровић“ циглане Тодоровић Пећинци	опекарске сировине

Табела 12. Хидрогеотермални потенцијали на простору обухвата Просторног плана испитани су на бушотинама Кур-1/Н и Кур-2/Н:

Бушотина (локалитет)	Координате		Протицај (l/s)	Темп. (°C)	Термална снага (MW _t)	Дубина бушотина (m)	Статус бушотине
	Х	У					
Кур-1/Н (Купиново)	4951995.00	7425517.10	42.80	51.0	3.178	644.00	Конзервирана бушотина
Кур-2/Н (Купиново)	4953031.08	7425112.50	15.00	44.0	0.974	663.00	Конзервирана бушотина

Општина Рума

Према подацима Покрајинског секретеријата за енергетику и минералне сировине на територији општине Рума у табелама бр. 15-17 приказани су локалитети на којима су обављена истраживања или су оверене резерве или се врши експлоатација минералних сировина, као и подаци о хидрогеотермалним потенцијалима на територији у обухвату Просторног плана.

Табела 13. Издато одобрење за истраживање минералних сировина од стране Покрајинског секретеријата за енергетику и минералне сировине

Одобрење за истраживање	Локалност	Истражни простор	Минерална сировина
„HUTCHINSON“ д.о.о., Нови Београд	извориште фабрике „HUTCHINSON“ у Руми	5741	подземне воде
ŽITO DUNAV AGRO а.д. БЕОГРАД, Батајница	извориште предузећа „ŽITO DUNAV AGRO“ а.д. у Вогњу	5681	подземне воде
ЈП „Водовод“ Рума, Рума	извориште насеља Грабовци-Витојевци	5670	подземне воде
Оверене резерве	Лежиште	Минерална сировина	
ЈКП „Водовод“, Рума	локална изворишта „Борковац“, „Грабовци“, „Добринци“, „Мали Радинци“, „Никинци“ и „Путинци“ на територији општине Рума	подземна вода	
„OMV Србија“, Нови Београд	извориште бензинске станице „OMV 01 - Рума“ на ауто путу Е - 70 код Руме	подземна вода	
ЈП „Водовод Рума“, Рума	извориште „Фишегов салаш“ ЈП „Водовод“ из Руме	подземна вода	
Д.о.о. „Руднаг аграр“, Београд	извориште предузећа „Руднаг аграр“ д.о.о. у атару насеља Павловци	подземна вода	
Д.о.о. „Пољопривредна стручна служба“, Рума	извориште Д.о.о. „Пољопривредна стручна служба“ из Руме у Павловцима	подземна вода	
Месна заједница Хртковци, Хртковци (сада је надлежан ЈП Водовод Рума)	извориште „Врањ“ Месне заједнице Хртковци у Хртковцима	подземна вода	
ЈП „Водовод“, Рума	извориште ЈП „Водовод“ из Руме „Сава I“ у Јарку	подземна вода	
А.д. „НИС“, Блок Промет, Нови Сад	извориште „НИС-БС Платичево“ у Платичеву	подземна вода	
А.д. „ИГМ Рума“, Рума	ИГМ „Рума“ Рума	глина	
Циглана „Опека“, Никинци	„Живолић кључ“ Никинци	глина	

Табела 14. Одобрење за експлоатацију минералних сировина са потврдом и решењем Покрајинског секретеријата за енергетику и минералне сировине

Одобрење за експлоатацију	Лежиште	Минерална сировина
А.д. „ИГМ Рума“, Рума	ИГМ „Рума“ Рума	опекарске сировине
Д.о.о. „ОПЕКА“, Циглана Никинци	„Живолић кључ“ Никинци	опекарске сировине

Табела 15. Хидрогеотермални потенцијали на простору обухвата Просторног плана испитани су на бушотини Pt -1/H:

Бушотина (локалитет)	Координате		Протицај (l/s)	Темп. (°C)	Термална снага (MW _t)	Дубина бушотина (m)	Статус бушотине
	X	Y					
Pt-1/H (Платичево)	4962481.17	7402149.92	-	26.0	0.025	1207.20	Ликвидирана бушотина

Општина Стара Пазова

Према подацима Покрајинског секретеријата за енергетику и минералне сировине на територији општине Стара Пазова у табелама бр. 18-20 приказани су локалитети на којима су обављена истраживања или су оверене резерве или се врши експлоатација минералних сировина на територији обухвата Просторног плана.

Табела 16. Издато одобрење за истраживање минералних сировина од стране Покрајинског секретеријата за енергетику и минералне сировине

Одобрење за истраживање	Локалност	Истражни простор	Минерална сировина
ЈП „Дирекција за изградњу општине Стара Пазова“, Стара Пазова	извориште за водоснабдевање насеља Војка	5714	подземне воде
„WP Distribution“ д.о.о, Београд	извориште предузећа „WP Distribution“ у Новој Пазови	5703	подземне воде
„ALUMIL YU INDUSTRY“ а.д., Нова Пазова	извориште предузећа „ALUMIL YU INDUSTRY“ а.д. у Новој Пазови	5675	подземне воде
„ПОЉОАГРАР“ д.о.о, Војка	извориште предузећа „Пољоаграр“ доо у Војки	5652	подземне воде
ЈП „Дирекција за изградњу општине Стара Пазова“, Стара Пазова	извориште на подручју насеља Стари Бановци	5641	подземне-термалне воде
Горење Тики д.о.о., Стара Пазова	извориште фабрике „Горење Тики“ д.о.о. у Старој Пазови	5629	подземне воде
„Метал-Центар“ д.о.о., Војка	извориште предузећа „Метал -Центар“ д.о.о. у Војки	5617	подземне воде
„Volvo“ д.о.о., Нови Бановци	извориште предузећа „Волво“ у Н. Бановцима	5615	подземне воде

Табела 17. Оверене резерве минералних сировина са одобрењем, потврдом и решењем Покрајинског секретеријата за енергетику и минералне сировине

Оверене резерве	Лежиште	Минерална сировина
„Соко инжињеринг“ д.о.о., Београд	извориште фабрике „Соко инжињеринг“ у Крњешевцима	подземна вода
ЈП „Водовод и канализација“, Стара Пазова	извориште Стара Пазова, Нова Пазова, Нови Бановци и Бановци Каблар, Сурдук, Белегиш, Голубинци, Крњешевци	подземна вода
А.д. „Напредак“, Стара Пазова	извориште „Повртарски комплекс“ а.д. „Напредак“ из Старе Пазове	подземна вода
Пољопривредно предузеће А.д. „Напредак“, Стара Пазова	изворишта „Петровић салаш 1“ и „Петровић салаш 2“ предузећа А.д. „Напредак“ на територији општине Стара Пазова	подземна вода
Д.о.о. „AQUA PRO GROUP“, Београд	извориште комплекса базена Д.о.о. „AQUA PRO GROUP“ из Београда у Сурдуку	подземна вода
Д.о.о. „Nestlé Adriatic Foods“, Београд	извориште Д.о.о. „Nestlé Adriatic Foods“ из Београда у Старој Пазови	подземна вода
Д.о.о. „Гозба“, Војка	извориште Д.о.о. „Гозба“, Војка	подземна вода
А.д. „НИС“, Блок Промет, Нови Сад	извориште „НИС-БС Стари Бановци“ у Старим Бановцима	подземна вода
А.д. „НИС“, Блок Промет, Нови Сад	извориште „НИС-БС Крњешевци“ у Крњешевцима	подземна вода
„Соко инжињеринг“ д.о.о., Београд	извориште фабрике „Соко инжињеринг“ у Крњешевцима	подземна вода
ИГМ „МБЦ“, Стара Пазова	„Оранице“ код Старе Пазове	опекарска глина

Табела 18. Одобрење за експлоатацију минералних сировина са потврдом и решењем Покрајинског секретеријата за енергетику и минералне сировине

Одобрење за експлоатацију	Лежиште	Минерална сировина
ИГМ „МБЦ“ д.о.о., Стара Пазова	„Оранице“ код Старе Пазове	опекарске сировине

5.2. ДРУШТВЕНО ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

5.2.1. Становништво

Подручје обухваћено Просторним планом чини пет општина Сремске области. На основу званичних статистичких података пописа становништва 2011. године, у укупно 64 насеља живи 198150 становника. У Региону Војводине живи 1931809 становника, а на подручју обухваћеном Просторним планом живи 10,3% укупне војвођанске популације.

Просечна густина насељености подручја обухваћеног Просторним планом 2011. године је 97,3 становника на km^2 (просечна вредност за АП Војводину 89,4 st/km^2). Густина насељености, у обухвату Просторног плана, креће се од 40,3 st/km^2 (општина Пећинци) до 187,98 st/km^2 (општина Стара Пазова). Високу густину насељености имају општине које се налазе на осовини развоја - коридор X, а то су Стара Пазова и Инђија.

Табела 19. Општине у обухвату ПППН система за водоснабдевање „Источни Срем“

НСТЈ ¹ 3/НСТЈ 2	Општине/град	Број насеља	Просечна густина насељености st/km^2	Број становника по методологији пописа 2002. године		
				1991.г	2002.г	2011.г
Сремска област	Инђија	11	123,20	42849	49609	47433
	Ириг	12	47,24	11553	12329	10866
	Пећинци	15	40,33	19865	21506	19720
	Рума	17	93,37	53856	60006	54339
	Стара Пазова	9	187,98	55871	67576	65792
	Ср.Митровица-град	1	-	2211	2235	2039
Укупно		65	97,3	186205	213261	200189
Регион Војводине		469	89,38	1970195	2031992	1931809

У периоду 1991-2011. године, укупан број становника у обухвату Просторног плана, порастао је за 14156 лица или по просечној годишњој стопи од 0,36%.

Механичка компонента значајно је утицала на кретање укупног броја становника у последњој декади XX века, тако да је 2002. године забележен пораст укупне популације у анализираним општинама Сремске области (пораст од 27056 лица). Међутим, у периоду 2002-2011. године у свим општинама забележена је депопулација, што говори да је механичка компонента имала краткотрајан утицај на побољшање виталних карактеристика популације. У периоду 2002-2011. године укупан број становника у обухвату Плана смањен је за 6,1% или 13072 лица. Највеће смањење популације је у општинама Рума (-5667 лица) и Инђија (-2176 лица). Једна од карактеристика становништва је и његова неравномерна просторна дистрибуција, са најизраженијом концентрацијом у општинским центрима.

Табела 20. Број домаћинстава и просечна величина домаћинства

НСТЈ 3/НСТЈ 2	Општине/град	Број домаћинстава по методологији пописа 2002. године			Просечна величина домаћинства		
		1991.г	2002.г	2011.г	1991.г	2002.г	2011.г
Сремска област	Инђија	13871	15889	15695	3,09	3,12	3,07
	Ириг	4117	4418	3987	2,81	2,79	2,71
	Пећинци	6063	6796	6251	3,28	3,17	3,15
	Рума	17541	19990	18632	3,07	3,00	2,90
	Стара Пазова	17297	21413	20917	3,23	3,16	3,15
	Ср.Митровица-град	734	713	620	3,01	3,14	3,29
Укупно		59623	69219	66102	3,12	3,08	3,03
Регион Војводине		685256	709957	696157	2,88	2,86	2,76

¹ Номенклатура статистичких територијалних јединица

У обухвату Просторног плана налази се 9,5% укупног броја домаћинстава војвођанског региона. Укупан број домаћинстава је у периоду 1991-2011. године растао по просечној годишњој стопи од 0,52%. Последњим пописом забележено је смањење укупног броја домаћинстава за 3117. Просечна величина домаћинства опадала је од 3,1 до 3,0 члана по домаћинству, као последица процеса раслојавања породице и погоршања старосне структуре популације.

Анализа домаћинстава према броју чланова у обухвату Просторног плана, 2011. године, показује да у свим општинама највећи број становника живи у двочланим домаћинствима, а изузетак је општина Ириг где је највећи проценат једночланих домаћинстава. Ако се изврши поређење међу општинама у обухвату Плана у општини Ириг је највећи удео домаћинстава од 1 и 2 члана (26,9% односно 25,9%), док је у општини Рума највећи проценат трочланих домаћинства (20,4%); затим општина Стара Пазова има највеће учешће четворочланих домаћинства (21,8%) у односу на друге општине у обухвату Просторног плана, док је у општини Пећинци највећи удео домаћинстава са 5 (11,2%) и више чланова (10,0%).

Становништво на подручју обухвата Просторног плана има неповољна демографска обележја која карактеришу и Војводину као целину, па је применом одговарајућих мера демографске политике и популационих политика локалних самоуправа потребно утицати на успоравање негативних демографских тенденција.

5.2.2. Мрежа и функције насеља и јавне службе

Подручје обухваћено Просторним планом, организује се у оквиру једног градског и пет општинских функционалних подручја са укупно 65 насељених места. Диференцијација у мрежи насеља довела је до издвајања нивоа насеља, у зависности од броја становника и од привредне развијености, на локалне (општинске) центре и примарна (сеоска) насеља. Сва примарна (сеоска) насеља су оријентисана, гравитирају и функционално су повезана са својим општинским (локалним), односно градским центром, а центар општине је усмерен ка центрима региона (Инђија и Стара Пазова) или субрегиона (Рума). За задовољавање потреба вишег реда, као што су: високо специјализовано здравство, високо и специјално образовање, извесни садржаји у области културе и спорта, насељена места гравитирају и Београду и Новом Саду.

Иако се у обухвату Просторног плана не налазе центри Нови Сад и Београд, они се у Просторном плану разматрају у појединим областима због утицаја који имају на просторну целину источног Срема.

Општина Инђија обухвата 11 насеља, и припада функционалном урбаном подручју (ФУП) међународног значаја са центром у Новом Саду и функционалном урбаном подручју (ФУП) метрополитенског подручја Београда. Насеље Инђија је такође и регионални центар.

Општина Ириг припада ФУП-у међународног значаја Нови Сад и обухвата 12 насеља. Насеља Ириг и Врдник су градског карактера, док су остала насеља руралног карактера и имају статус сеоских насеља.

Општина Пећинци има 15 насеља и припада ФУП-у метрополитенског подручја Београда.

Општина Рума припада ФУП-у метрополитенског подручја Београда и има 17 насеља, од којих је једно насеље градског карактера (Рума) и 16 сеоских насеља. Градско насеље Рума, односно центар општине је уједно и субрегионални центар.

Општина Стара Пазова има 9 насеља, а припада ФУП-у метрополитенског подручја Београда. Општински центар - насеље Стара Пазова је такође и регионални центар.

Насеље Јарак припада ФУП-у националног значаја града Сремска Митровица.

Снабдевање водом већине насеља у обухвату Просторног плана је у надлежности локалних јавних комуналних предузећа. Територије општина Ириг и Рума су у надлежности Јавног комуналног предузећа „Водовод“ из Руме. Територија општине Пећинци је од недавно у надлежности Јавног комуналног предузећа из Пећинаца, а пре тога снабдевање водом насеља је било у надлежности месних заједница. Јавно комунално предузеће „Водовод“ из Инђије је надлежно за снабдевање водом за територију општине Инђија, а Јавно комунално предузеће „Водовод“ из Старе Пазове за територију општине Стара Пазова. Снабдевање водом насеља Јарак је у надлежности Јавног комуналног предузећа „Водовод Сремска Митровица“.

5.2.3. Привреда

Подручје обухваћено израдом Плана чини 5 јединица локалне самоуправе и једно насеље (Јарак) Сремске Митровице-град, у оквиру Сремске области где живи 10,4% војвођанске популације.

На подручју Просторног плана већина становништва живи у руралним општинама, односно насељима која су претежно руралног карактера. Издајају се урбана насеља Инђија, Стара Пазова и Рума који располажу компаративним предностима и локационо-развојним потенцијалом.

Степен развијености подручја обухваћеног израдом Просторног плана је повољан, с обзиром да 80% општина у обухвату има, или степен развијености изнад републичког просека или у распону од 80% до 100% републичког просека, а само једна општина припада недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе.

Према степену развијености јединица локалних самоуправа² општине Сремске области рангиране су на следећи начин:

- Стара Пазова и Пећинци припадају првој групи чији је степен развијености изнад републичког просека;
- Инђија и Рума припадају другој групи чији је степен развијености у распону од 80%-100% републичког просека;
- Ириг припада трећој групи недовољно развијених јединица локалних самоуправа чији је степен развијености у распону од 60%-80% републичког просека.

У просторној структури индустрије водећу улогу имају постојећи привредно-индустријски центри и развојни коридори. Главни елементи просторне организације и структуре индустрије, у подручју обухваћеном Планом, су коридори развоја међународног и националног значаја (уз коридоре X и VII), затим коридор развоја регионалног значаја (Шабац – Рума - Нови Сад – Зрењанин - граница са Румунијом), као и привредни центри III ранга (Инђија и Рума) и IV ранга (Стара Пазова).

Подручје обухваћено израдом Просторног плана располаже капацитетима у области агроиндустрије, како прерадним тако и складишним. Прехрамбена индустрија се скоро без изузетка, ослања искључиво на богато сировинско залеђе. Поред прехрамбене индустрије развијена је прерађивачка индустрија метала, гуме, дрвета и пластике, као и производња грађевинског материјала, производња одевних предмета, производња обуће и др.

² На основу Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Службени гласник РС”, број 104/14)

Тешки услови привређивања у земљи, условили су и ограничења за привреду подручја у обухвату Просторног плана која се огледају у још увек недовољном степену коришћења прерађивачких капацитета и смањеном обиму индустријске производње. Известан број предузећа је престао са радом (стечај, ликвидација), а поједина су још увек у процесу реструктурирања. Део приватизованих предузећа ради смањеним капацитетом, уз смањени број радника, са тешкоћама због недостатка свежег капитала. Иако неке од општина у обухвату Просторног плана (Инђија, Стара Пазова) имају дугу традицију приватног предузетништва, са јаком основом у малој и средњој привреди, у осталим општинама још увек постоје ограничења за развој малих и средњих предузећа, а односе се на недовољну стимулативност системског амбијента и подстицајних мера економске политике (недостатак извора и одговарајућих начина обезбеђења финансијских средстава под повољним условима, као и изостанак значајнијих улагања у развој малих и средњих предузећа).

Привредна функција шума у обухвату Просторног плана у највећој мери се одвија на површинама ШГ „Сремска Митровица“, а реализује се преко продаје дрвних производа, која се обавља највећим делом у оквиру Сремског шумског подручја, а део производа (највећим делом техничка обловина) се реализује ван Сремског шумског подручја (део ван граница Републике Србије, а део у производним погонима у Београду, Новом Саду и др.). Просторно дрво, како тврдох, тако и меких лишћара се реализује у оквиру Сремског шумског подручја. Од осталих производа из шума Сремског шумског подручја, најважнији су месо дивљачи и ловно-туристичке услуге, као и производња семена хрasta лужњака за сопствене потребе и за извоз.

Упркос постојању релативно повољних услова за развој туризма, може се констатовати да туристичку привреду на планском подручју карактерише различит ниво услуга и садржаја, као и да сви видови/облици туризма нису довољно развијени. Северни део планског подручја (који обухвата делове општине Ириг – насеља Врдник, Нерадин, Крушедол село, као и насеља: Чортановци, Сланкаменачки виногради и Стари Сланкамен у општини Инђија), налази се у оквиру туристичке дестинације Нови Сад и Фрушка гора, односно обухваћен је Националним парком Фрушка гора, где доминира туризам заснован на мотивима рекреације и одмора, верском туризму, активностима руралног туризма и бањском туризму. Средишњи део планског подручја обухвата делове општине Рума (са туристичким локалитетима Борковачко језеро и Јеленачко језеро) и делове општине Стара Пазова, док јужни део планског подручја обухвата делове општине Пећинци. Туристичку понуду мотивски и садржајно обогаћује специјални резерват природе Обедска бара, пружајући могућност за развој едукативног и еко туризма. Поред тога постоје и погодни услови за развој кружних и линеарних путовања бициклистичким стазама.

У циљу стварања услова за равномернији развој читавог подручја Плана, потребно је с једне стране обезбедити стабилну примарну пољопривредну производњу, а са друге стране активирањем значајних просторних и људских потенцијала сеоских насеља, обезбедити услове првенствено за развој мањих погона из области прераде пољопривредних производа и специјализоване производње и услуга за велике индустријске произвођаче.

Могућности за развој привреде општина у обухвату Просторног плана нису у потпуности искоришћене и поред, у геосаобраћајном смислу, повољног положаја општина, богатог сировинског залеђа, као и постојећих капацитета, па се може констатовати да се ради о простору који има потенцијал за развој, нарочито у погледу пољопривреде, агрокомплекса и туризма.

5.2.4. Постојећа изворишта јавног водоснабдевања

Општине Рума и Ириг

Снабдевање водом свих насеља на територији општине је у надлежности Јавног комуналног предузећа „Водовод“ из Руме. ЈКП газдује регионалним водоводним системом Рума - Ириг, на који су повезана и нека насеља у општини Ириг. На водоводни систем повезана су следећа насеља у општини: Рума, Мали Радинци, Жарковац, Путинци, Доњи Петровци, Краљевци, Павловци, Вогањ, Ерем, Стејановци и Буђановци, као и насеља општине Ириг: Ириг, Врдник и Ривица. При томе насеља Мали Радинци и Путинци имају и сопствена локална изворишта из којих обезбеђују додатне количине воде за покривање потреба.

Изворишта јавног снабдевања водом: Фишиеров салаш, Сава 1 (Јарак) и најстарије Борковац, формирана су седамдесетих и осамдесетих година прошлог века. Изворишта Фишиеров салаш (почело са радом 1977. год.) и Сава 1 (почело са радом 1984. год.) обезбеђују воду за регионални водоводни систем Рума - Ириг, док је извориште „Борковац“ (почело са радом 1971. год.) практично напуштено.

Извориште „Фишиеров салаш“ налази се поред магистралног пута Нови Сад – Рума - Шабац, око 2 km удаљено од ауто-пута Е-70 Београд - Загреб, док је извориште „Сава 1“ лоцирано на левој обали реке Саве, такође поред пута Нови Сад – Рума - Шабац (са леве стране), удаљено око 500 m од насеља Јарак у правцу насеља Хртковци. Извориште Борковац лоцирано је северно од центра града, око 1 km низводно од бране акумулације Борковац у алувијалној равни Борковачког потока. Коте терена у зони изворишта „Фишиеров салаш“ су око 86 mАНВ, у зони изворишта „Сава 1“ око 79mАНВ, а у зони изворишта Борковац око 112 mАНВ.

На изворишту „Фишиеров салаш“ у функцији је 8 бушених цевастих бунара, дубине око 150m, опремљених утопним пумпама. На изворишту „Сава 1“ у функцији је 8 бунара, дубине око 50 m, опремљених утопним пумпама. На локацији „Фишиеров салаш“ изграђено је постројење за прераду сирове воде са изворишта „Сава 1“ до квалитета за пиће и резервоар са пумпном станицом за потис у регионални водоводни систем. Капацитет ППВ-а и п.с. је 250 l/s. Доводни цевовод сирове воде (извориште „Сава 1“ - ППВ) је пречника 600 mm, а потисног цевовода воде за пиће од ППВ-а („Фишиеров салаш“ - Рума) пречника 500 mm. Запремина резервоара на ППВ-у је 1.000 m³. На локацији Борковац изграђено је неколико резервоара укупне запремине 2.210 m³ и водоторањ запремине 500 m³ (изграђен 1972. год.).

На изворишту „Фишиеров салаш“ подземна вода се захвата из неколико песковитих водоносних средина пакета неогене старости у интервалу дубина 120-140 m. Издани су са субартеским нивоом. На изворишту „Сава 1“ подземна вода се захвата из песковито-шљунковитих водоносних средина пакета квартарне старости у интервалу дубина 10-40 m. Издан је са субартеским нивоом.

Вода издани изворишта „Фишиеров салаш“ је хидрокарбонатно-магнезијумско-калцијумског типа. Квалитет воде задовољава стандарде за пиће по свим прописаним параметрима. Вода захваћена на изворишту се без икакве прераде, само уз хлорисање, дистрибуира до потрошача. Вода издани изворишта „Сава 1“ је хидрокарбонатно-калцијумско-магнезијумског типа. Квалитет воде не задовољава стандарде за пиће по свим прописаним параметрима. У односу на МДК прописане Правилником, карактерише се повишеним садржајем амонијум јона, мангана и гвожђа. Амонијум јон се повремено региструје у концентрацијама изнад МДК, максимално до 0,2 mg/l. Гвожђе и манган се мере до 4,0 и 0,15 mg/l респективно, са изузетком једног мерења (јуна 2004. год.) када је регистровано гвожђе у концентрацији од 21,6 mg/l, а манган 0,61 mg/l. Вода захваћена на изворишту „Сава 1“ се транспортује до постројења за прераду воде које је изграђено на локацији „Фишиеров салаш“, где се врши њен третман.

Пројектовани капацитет постројења је 250 l/s, а предвиђени процес пречишћавања се састоји од: аерације са ретензијом, филтрације и дезинфекције. За дезинфекцију се користи гасни хлор, а дозирање хлора се врши ручно на основу мерења резидуала хлора у води. Постројење је изграђено 1985. године и након скоро 30 година рада потребно је да се реконструише и модернизује.

У периоду јануар 2005. - децембар 2013. године на изворишту „Фиширов салаш“ просечна експлоатација је износила око 58 l/s, при чему је годишњи просек варирао од 49,7 l/s до 64,6 l/s. Максимална производња на нивоу дана је варијала углавном око 70-75 l/s, а минимална око 43-45 l/s. У истом периоду на изворишту „Сава 1“ просечна експлоатација је износила око 128 l/s, при чему је годишњи просек варирао од 102,8 l/s до 146,2 l/s. Максимална производња на нивоу дана је варијала у широком опсегу 136-170 l/s, као и минимална 85-115 l/s. За оба изворишта су одређене и зоне санитарне заштите изворишта.

Водоснабдевање осталих насеља у обе општине која нису повезана на систем регионалног водоснабдевања, врши се преко локалних водозахвата у просечним количинама од 5 l/s, а квалитет захваћених вода углавном задовољава нормативе за воду за пиће, или се уз дораду (хлорисање) дистрибуира до потрошача.

У појединим насељима се јавља повишен садржај мангана, гвожђа и амонијака и неопходан је третман ових вода. Око бунара у овим насељима успостављена је само непосредна зона санитарне заштите.

На РВС Рума - Ириг нису повезани и воду обезбеђују из локалних изворишта следећа насеља у општини Рума: Добродол (заједничко извориште са Шатринцима у општини Ириг, лоцирано у Шатринцима), Добринци, Хртковци, Никинци, Платичево, Кленак, Витојевци и Грабовци (заједничко извориште у Грабовцима).

У плану је повезивање свих наведених насеља на регионални водоводни систем Рума-Ириг.

Општина Пећинци

Снабдевање водом насеља на територији општине Пећинци је у надлежности Јавног комуналног предузећа из Пећинаца, а до тада снабдевање водом насеља је било у надлежности месних заједница. Сва насеља општине имају локалне водоводе. Извориште јавног снабдевања водом формирано је 1988. године. Бунари су лоцирани на две локације: извориште „Зграде“, у близини центра насеља, и извориште „Трафо“, северно на ободу насеља. Међусобно су изворишта удаљена око 1 km. Коте терена у зони изворишта су око 81 mАНВ („Зграде“) и 84 mАНВ („Трафо“).

На сваком од изворишта је у функцији по 1 бушени цеваста бунар (укупно 2 бунара), дубине 90 и 110 m. Бунари су опремљени утопним пумпама. Са изворишта се водом снабдевају корисници у Пећинцима.

Подземна вода се захвата из песковитих водоносних средина пакета квартара у интервалу дубина 52-64 m и палудина у интервалу дубина 82-84 m, на локацији „Зграде“, односно палудина у интервалу дубина 80-88 m и 99-106 m, на локацији „Трафо“. Издани су са субартеским нивоом.

На изворишту у Пећинцима просечна експлоатација је износила 10,3 l/s, односно са изворишта „Зграде“ 5,3 l/s, а са изворишта „Трафо“ 5,0 l/s.

Вода издани је хидрокарбонатно-натријумско-магнезијумско-калцијумског типа. Квалитет воде не задовољава стандарде за пиће по свим прописаним параметрима. У односу на МДК прописане Правилником, карактерише се повишеним садржајем амонијум јона, мангана и гвожђа.

Гвожђе је детектовано у опсегу од 0,36 до 0,45 mg/l, манган у уским границама од 0,11 до 0,124 mg/l, док се амонијум јон региструје у концентрацијама испод границе детекције методе (<0,05 mg/l) до 0,16 mg/l. Вода захваћена на изворишту се без икакве прераде, само уз хлорисање, дистрибуира до потрошача. Садржај пестицида, ПАХ (polycyclic aromatic hydrocarbons), PCB (polychlorinated biphenyls), као и нуспроизвода дезинфекције испод је граница детекције примењених метода. Потребан је третман захваћених вода, како би квалитет воде био у складу са Правилником.

Успостављене су непосредне зоне санитарне заштите изворишта.

У осталим насељима општине, водоснабдевање се врши преко локалних водозахвата у просечним количинама од око 5 l/s, а квалитет захваћених вода углавном не задовољава нормативе за воду за пиће, због повишеног садржаја мангана, гвожђа и амонијака и неопходан је третман ових вода. Око бунара у овима насељима успостављена је само непосредна зона санитарне заштите.

Општина Инђија

Снабдевање водом свих насеља на територији општине (Инђија, Бешка, Марадик, Нови Карловци, Нови и Стари Сланкамен, Јарковци, Љуково, Чортановци и Сланкаменачки виногради) је у надлежности Јавног комуналног предузећа „Водовод“ из Инђије.

На водоводни систем Инђије од 2010. године повезана су насеља: Јарковци и Љуково, која нису имала сопствена изворишта, као и насеља Нови Карловци, Нови и Стари Сланкамен, која су имала, а наставила су и даље да их користе као допуну за обезбеђење воде.

Насеља Чортановци и Сланкаменачки виногради се снабдевају водом из индивидуалних бунара. У плану је повезивање свих насеља у јединствен водоводни систем.

Почетак формирања изворишта је 1977. година, у атарима југоисточно од центра града, са десне и леве стране регионалног пута ка Старој Пазови. Коте терена у зони изворишта су у интервалу 95-105 mАНВ.

Данас су на изворишту у функцији 24 бунара, од чега 12 бунара захвата воду из водоносних средина пакета палудина (плића издан), а 12 бунара захвата воду из водоносних средина пакета горњег понта (дубља издан). Бунари су опремљени утопним пумпама. На изворишту су лоцирани: постројење за прераду воде до квалитета за пиће капацитета 150 l/s и резервоар запремине 3.150 m³ са пумпном станицом за потис воде у дистрибутивну мрежу насеља. На истој локацији се врши и дезинфекција воде.

Са изворишта се водом снабдевају корисници повезани на водоводни систем Инђије, насеља: Инђија, Јарковци, Љуково, и делом Нови Карловци, Нови и Стари Сланкамен.

Подземна вода се захвата из водоносних средина пакета палудина, у интервалу дубина 45-98 m, у којима је формирана плића издан и водоносних средина пакета горњег понта, у интервалу дубина 161-193 m, у којима је формирана дубља издан. Обе издани су са субартерским нивоом, а раздвојене су моћним пакетима глина и алевроита.

Издан у водоносним срединама пакета палудина - плића издан, је хидрокарбонатно-натријско-калцијско-магнезијског типа са повишеним концентрацијама амонијум јона NH_4^+ 0,0-3,38 mg/l, гвожђа 0,13-1,05 mg/l, повремено мутноће. Повремено су регистроване концентрације магнезијума изнад МДК, али временом његов садржај се смањивао од 90 mg/l до садашњег просека од око 40 mg/l.

Издан у водоносним срединама пакета горњег понта - дубља издан је хидрокарбонатно-натријског типа. Резултати испитивања воде у периоду од 1976-2010. год. указују на повишене концентрације амонијум јона (<0,1-5,23 mg/l), утрошка KMnO_4 (3,9-24,2 mg/l) и гвожђа (0,05-0,71 mg/l). Према расположивим подацима за период 2010-11. год., воду дубље издани одликују: повишене вредности боје, до 20°Пт-Цо; нитрита, до 0,44 mg/l, амонијака (2,97-4,79 mg/l), ортофосфата (0,15-0,24 mgP/l) и локално мангана (<0,02-0,16mg/l). Садржај органске материје, изражен преко потрошње KMnO_4 осциловао је у границама од 2,8 до 8,1 mg/l.

Наменски спроведеним испитивањима квалитета плиће и дубље издани на изворишту Инђије регистроване су концентрације арсена мање од 0,010 mg/l у плићој издани (издан у водоносним срединама пакета палудина) и од 0,015 mg/l до 0,020 mg/l у дубљој издани (издан у водоносним срединама пакета горњег понта).

За извориште је успостављена непосредна зона санитарне заштите око објеката.

Вода се из бунара преко ППВ-а потискује у резервоар запремине 3150 m³ у којем се врши изравнавање потрошње. Постројење је пројектовано да преради максимално 150 l/s сирове воде. ППВ није у функцији због недовољне количине воде на изворишту, а која је неопходна за испирање филтера. Током претходног периода, опрема на ППВ се редовно одржавала те је иста потпуно функционална. Вода захваћена на изворишту се данас без икакве прераде, само уз хлорисање, дистрибуира до потрошача. Испитивани узорци подземне воде узети након хлорисања су микробиолошки исправни.

У осталим насељима општине водоснабдевање се одвија преко локалних изворишта у просечним количинама од око 5 l/s, а квалитет захваћених вода углавном не задовољава нормативе за воду за пиће, због повишеног садржаја мангана, гвожђа и амонијака и хуминских материја и неопходан је третман ових вода. Око бунара у овим насељима успостављена је само непосредна зона санитарне заштите.

Општина Стара Пазова

Снабдевање водом насеља: Стара Пазова, Нова Пазова, Нови Бановци и Бановци Каблар, Сурдук, Белегиш, Голубинци и Крњешевци на територији општине је у надлежности Јавног комуналног предузећа „Водовод“ из Старе Пазове. Снабдевање водом насеља Стари Бановци је у надлежности месне заједнице. Насеље Војка се снабдева водом из индивидуалних бунара.

У Старој Пазови извориште јавног снабдевања водом формирано је 1981. године, на око 1,5 km југо-источно од центра насеља, са леве стране магистралног пута Београд - Нови Сад. Коте терена у зони изворишта су око 79-80,5 mАНВ. На изворишту је у функцији 14 бушених цевастих бунара.

Бунари дубине до око 85 m захватају плићу издан, а бунари дубине до око 120 m захватају дубљу издан. У близини је лоцирана и хидрофурска станица преко које се збирна вода пласира у дистрибутивну мрежу насеља. На истој локацији се врши и дезинфекција воде. Са изворишта се водом снабдевају корисници само у Старој Пазови.

Подземна вода се захвата из две песковите, са мање или више финозрних прашинасто-глиновитих фракција, водоносне средине пакета палудина у интервалу дубина 62-83 m и 92-120 m. Обе издани су са субартерским нивоом.

Вода плиће издани је хидрокарбонатна магнезијско-калцијско-натријска, алкална и тврда. Вода дубље издани је хидрокарбонатна натријско-магнезијско-калцијска, алкална и умерено тврда.

Квалитет воде не задовољава стандарде за пиће по свим прописаним параметрима. У односу на МДК прописане Правилником, карактерише се повишеним садржајем: мутноће, боје, мангана, амонијум јона (обе издани), локално и гвожђа (плића издан). Вода захваћена на изворишту се без икаквог пречишћавања, само уз хлорисање, дистрибуира до потрошача. Потребан је третман захваћених вода, како би квалитет воде био у складу са Правилником.

Просечна годишња експлоатација је варирала од 37,4 до 46,1 l/s. Репрезентативна просечна вредност експлоатације за период од 2005-2009. године је 38,9 l/s. Просечна месечна експлоатација у периоду од 2004-09. године је варирала од 34,2 до 47,7 l/s.

Производња на изворишту варирала је углавном од око 15-20 l/s у току ноћи, до око 45-60 l/s у току дана. Максимални протицаји достизали су вредности 75-85 l/s. Максимална просечна дневна производња у 2009. години је достизала 53 l/s, а варирала је углавном у интервалу од 34 до 50 l/s. У 2013. години просечна експлоатација је била 38,3 l/s.

На изворишту су успостављене зоне санитарне заштите око објеката.

У осталим насељима општине водоснабдевање се одвија преко локалних изворишта у просечним количинама од 5 до 10 l/s, а квалитет захваћених вода углавном не задовољава нормативе за воду за пиће, због повишеног садржаја мангана, гвожђа и амонијака и хуминских материја и неопходан је третман ових вода. Око бунара у овим насељима успостављена је само непосредна зона санитарне заштите, а у појединим и све 3 зоне.

Планом детаљне регулације Централног изворишта општине Стара Пазова („Службени лист општина Срема“, број 5/13) је на потезу између Старе и Нове Пазове обезбеђен простор за 36 нових бунара и постројење за прераду и дистрибуцију воде, што уз прикључење на регионални систем водоснабдевања треба да задовољи потребе у планском периоду.

5.2.5. Постојећи водоводни системи

Постојећи системи за снабдевање водом насеља, на подручју пет општина источног Срема, су међусобно веома различити, са становишта развијености дистрибутивног система, степена прераде сирове воде, степена прикључености потрошача на систем за организовано снабдевање водом, контроле квалитета воде на изворишту, оствареног степена контроле и санације губитака у мрежи и оствареног степена унутаропштинског повезивања. На бољој страни овог низа стоје општине Инђија и Рума, које се карактеришу присуством постројења за прераду воде на изворишту у општинском центру, у којима постоје системи за организовано снабдевање водом у већини општинских насеља (у надлежности општинског комуналног предузећа) и у којима је одређен број насеља повезан одговарајућим системом за транспорт воде (општински системи).

На супротној страни посматраног низа општина стоје Пећинци, у којима се већина насеља снабдева водом из система који су под контролом јавног комуналног предузећа, али из изолованих мрежа, које нису плански развијане и у које се пласира вода са локалних ресурса проблематичног квалитета воде.

На подручју општине Инђија, девет од једанаест насеља одликује развијен дистрибутивни систем, где водоводна мрежа, у сваком појединачном случају, покрива највећи део посматраног насеља. Поред тога, на подручју ове општине је постигнут висок степен унутаропштинског повезивања, које омогућава пласман недостајућих количина на локалним извориштима у појединим насељима, са најиздашнијег изворишта у општини – формираног и дограђиваног на подручју насеља Инђија.

На подручју општине Стара Пазова, изузев у насељу Војка, у свим општинским насељима су реализовани и користе се јавни водоводно–дистрибутивни системи, под ингеренцијом општинског комуналног предузећа. За разлику од претходно описане општине Инђија, на подручју Старе Пазове не постоји реализован општински систем, нити у целини, нити делимично. То значи да не постоје унутаропштинске везе за транспорт воде, па се снабдевање водом општинских насеља одвија међусобно потпуно независно.

Са становишта снабдевања водом, општине Рума и Ириг представљају заокружену целину, јер се већина насеља, са подручја ових општина, снабдева водом из јединственог система цевовода и одговарајућих објеката, за захватање, прераду и транспорт воде. Ради се о Регионалном систему „Рума–Ириг“ (у наставку РВС Рума–Ириг), који је реализован на већем делу територије предметних општина. У РВС Рума–Ириг, вода се пласира до потрошача кроз четири транспортна подсистема, где је сваки од њих усмерен ка одређеној групи насеља на подручју двеју општина.

На подручју општине Пећинци није реализован ни један дистрибутивни резервоарски објекат – резервоар, за директно/индиректно изравнање у систему. Системи за снабдевање водом су засновани на раду једног или неколико изворишних бунара, из којих се вода директно дистрибуира у одговарајућу водоводну мрежу, путем црпних станица. У насељу Шимановци изграђено је постројење за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде капацитета 30 l/sec.

Стање водоводних система се карактерише проблемима у свим његовим деловима и немогућношћу да оствари своје најважније функције:

- Недовољна пропусна моћ система изазвана недовољним профилима цевовода на главним дистрибутивним правцима;
- Отежано снабдевање контрарезервоара – због недовољне пропусности система, као и отежан пласман потребних количина за поједине делове система;
- Преоптерећеност система пумпи на извориштима;
- Висок степен физичких процуривања из мреже-губитака из мреже;
- Нерешено питање висинског зонирања.

5.2.6. Инфраструктура

5.2.6.1. Саобраћајна инфраструктура

Геосаобраћајни положај АП Војводине на саобраћајној карти Европе је врло значајан јер овим простором пролазе важне трасе европских путева у оквиру коридора X, који својим значајем, својим захтевима, као и својом изграђеношћу, овај простор стављају на лествицу врло значајних простора са саобраћајног аспекта односно остварења комуникација средње Европе са југоисточном Европом и Малом Азијом.

За простор обухвата Просторног плана најважнија је веза са путним правцима државних путева А1 и А3, као и ДП бр. 21 и бр. 100.

Саобраћајне везе између насеља у обухвату Просторног плана се остварују преко успостављене мреже државних путева I и II реда, као и мреже нижег нивоа.



Слика 2. Саобраћајна мрежа, мрежа категорисаних путева, пруга и водотока у обухвату Измена и допуна Просторног плана

У наредној табели је дат преглед путне мреже по категоријама у оквиру територије обухваћене Просторним планом:

Табела 21. Мрежа категорисаних путева на територији општина обухваћених Просторним планом за 2011. годину у km³

ОПШТИНА	ДП I РЕДА		ДП II РЕДА		Општински путеви		Укупна дужина
	Свега	Савремени коловоз	Свега	Савремени коловоз	Свега	Савремени коловоз	
Инђија	44	44	30	28	104	56	188
Ириг	13	13	26	24	68	59	107
Пећинци	16	16	73	67	32	26	121
Рума	48	48	46	46	98	63	192
Стара Пазова	32	32	27	27	55	48	114
Укупно Ист.Срем	153	153	202	192	357	252	712
АП Војводина	1568	1529	1752	1673	2266	1701	5586

На основу података из претходне табеле може се закључити да се око 13% укупне дужине друмских саобраћајница АП Војводине налази на територији обухваћеној Просторним планом (712 km).

³ Извор: општине АПВ, студија категорисане путне мреже АПВ стање 2011. године

Територијом обухваћеном овим Просторним планом пролази делимично или целом својом трасом више државних путева⁴:

- ДП А1 / М-22, државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад - Београд - Ниш - Врање - државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево);
- ДП А3 / М-1, државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) – Београд;
- ДП I6 реда бр. 21 / М-21, Нови Сад – Ириг – Рума – Шабац – Коцељева – Ваљево – Косјерић – Пожега – Ариље – Ивањица – Сјеница;
- ДП I6 реда бр.100 / М-22.1, Хоргош – Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - Сремски Карловци – Инђија - Стара Пазова – Београд;
- ДП IIа реда бр.120 / Р-103, државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид)- Шид – Кузмин - Сремска Митровица – Рума – Пећинци – Бечмен – Обреновац;
- ДП IIа реда бр.125 / М-22.2, веза са државним путем А1 – Марадик;
- ДП IIа реда бр.126 / Р-109, Рума – Путинци – Инђија - Стари Сланкамен;
- ДП IIа реда бр.127 / Р-106, Путинци - Стара Пазова - Стари Бановци;
- ДП IIа реда бр.128 / Р-121, Голубинци – Пећинци;
- ДП IIб реда бр.313 / Р-130, Раковац – Змајевац – Врдник – Ириг – Крушедол - Марадик - веза са државним путем 100;
- ДП IIб реда бр.314 / Р-106, Ердевик – Бингула – Чалма – Манђелос - Велики Радинци - Рума - веза са државним путем 120;
- ДП IIб реда бр.316 / Р-103.3, Сремска Митровица – Јарак;
- ДП IIб реда бр.317 / Р-121, Пећинци – Суботиште – Купиново;
- ДП IIб реда бр.318 / Р-103.4, Прхово - Шимановци - веза са државним путем А3.

Такође, у обухвату Просторног плана се налази и мрежа некатегорисаних/атарских путева, различитих нивоа изграђености.

Табела 22. Мрежа некатегорисаних путева на територији општина обухваћених Просторним планом за 2011. годину у km⁵

ОПШТИНА	Некатегорисани путеви	
	Укупна дужина	Савремени коловоз
Инђија	22	3
Ириг	19	8
Пећинци	48	11
Рума	34	17
Стара Пазова	35	6
Укупно	158	45

Карактеристика саобраћајног подсистема који се налази у обухвату Просторног плана може се окарактерисати као релативно повољна. Слика саобраћајног оптерећења путних коридора који секу или тангирају обухват је врло различита, што је проузроковано сезонским и месечним варијацијама у оптерећењу, али се може констатовати да је обим саобраћаја у стагнацији или чак у паду у односу на претходни период.

Предметни државни путеви (осим ДП А1 и А3) представљају и прилазне путеве појединим локалитетима у обухвату, што се с аспекта доступности и приступачности може сматрати врло повољним.

⁴ Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је направљена паралела са постојећим ДП: М-22/ ДП А1, М-1/ДП А3, М-21/бр. 21, М-22.1/бр. 100, Р-103/бр.120, М-22.2/бр.125, Р- 109/бр.126, Р- 106/бр.127, Р-121/бр.128, Р-130/бр. 313, Р-106/бр. 314, Р-103.3/бр. 316, Р-121/бр.317, Р-103.4/бр. 318

⁵ Извор: општине АПВ, студија категорисане путне мреже АПВ стање 2011. године

Општа карактеристика категорисаних путева (изузимајући ДП А1 и А3) је, да су на крају експлоатационог периода и да су у врло лошем стању (коловозне површине, банке, одводни канали).

Разлози таквог стања су саобраћајно оптерећење и проблеми са неодржавањем последњих деценија, што је резултирало значајним смањењем њихове пропусне моћи и нивоа услуге.

Неадекватност саобраћајне инфраструктуре није примарна последица постојеће мреже саобраћајница, већ превасходно њиховог квалитета (експлоатациони параметри, стање коловозних површина).

Општински (локални) путеви, као важан део капиларне путне мреже, значајно су заступљени у оквиру обухвата Просторног плана.

Општински путеви заједно са некатегорисаном путном мрежом (атарски и остали приступни путеви) имају примарну функцију повезивања унутар обухвата Просторног плана и значајан су потенцијал који би се морао искористити. За разлику од општинске путне мреже, некатегорисани путеви углавном нису са савременим коловозом, који онемогућава приступ при различитим временским условима и саобраћајним оптерећењем.

Железнички саобраћај је својевремено одиграо врло важну улогу у развоју привреде, пре свега за транспорт масовних терета, као и путовања на дугим релацијама. Међутим, са експанзијом друмског саобраћаја, железнички саобраћај, због својих одређених недостатака (фиксирани линије кретања, потребе преседања при промени правца кретања и друго) изгубио је позиције које је некад имао.

У ранијем периоду (седамдесетих и почетак осамдесетих година прошлог века) знатан број пруга регионалног и локалног значаја је укинут. У обухвату Просторног плана налазе се магистралне пруге бр. 1 (Е-70), Београд - Стара Пазова - Шид - државна граница - (Товарник) и бр. 2 (Е-85), (Београд) - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - државна граница - (Келебија), као и регионална пруга бр. 8, Рума-Шабац - Распутница Доња Борина - државна граница - (Зворник Нови).

Железнички саобраћај има мали удео у укупно оствареном саобраћају (tkm, pkm) на подручју обухваћеном Просторним планом. Уз бољу организацију и модернизацију капацитета (пруге, постројења и превозна средства), због веће удобности у односу на друмски превоз, могао би имати значајно учешће у робно-транспортним кретањима, првенствено код путовања већег броја путника и транспорта масовних роба.

Водни саобраћај на простору обухваћеном Просторним планом заступљен је преко међународних/унутрашњих пловних путева река Дунав и Сава, са минималним транспортом и искоришћењем превозних капацитета далеко испод могућности.

Немоторни саобраћај у обухвату Плана није значајно заступљен, углавном кроз међунасељске комуникације (у оквиру коридора предметних државних путева), са минималним туристичким и рекреативним кретањима. Основни проблем који је евидентан је питање безбедности, као и трасе кретања које углавном нису дефинисане.

На основу саобраћајних анализа може се закључити да саобраћајна инфраструктура у оквиру планског простора, са изграђеним потенцијалима (путног-друмског, железничког и водног саобраћаја) даје добре основе за надоградњу, реконструкцију и модернизацију, чиме би се омогућио брз и лак приступ овом подручју из више правца, од већих градских агломерација и субрегиона, на нивоу високог комфора и саобраћајне услуге, као и брзе и лаке комуникације у оквиру овог простора.

5.2.6.2. Електроенергетска инфраструктура

Снабдевање електричном енергијом потрошача на простору обухваћеном Просторним планом обезбеђено је из трансформаторских станица ТС 110/20 kV „Инђија 1“ и ТС 110/20 kV „Инђија 2“ за подручје Инђије, из ТС 110/20 kV „Стара Пазова“ за подручје Старе Пазове.

Подручје Руме и Ирига снабдева се електричном енергијом из ТС 110/35/20 kV „Рума 1“ и ТС 110/35 kV „Рума 2“, које су повезане 110 kV далеководом, а подручје Пећинаца из ТС 110/20 kV „Пећинци“.

Поред ових, које су набројане, у обухвату Просторног плана се налазе и трафостанице ТС 35/10 kV, 35/0,4 kV, које су са ТС 110/35 kV повезане углавном 35 kV надземним водовима, као и дистрибутивне трансформаторске станице 10 (20)/0,4 kV, односно 20/0,4 kV.

У обухвату Просторног плана изграђена је основна преносна мрежа система електричне енергије 400 kV, 220kV, 110kV, као и мрежа дистрибутивног система електричне енергије 35 kV, 20 kV, 10 kV и 0,4 kV.

У обухвату Просторног плана налази се следећа мрежа преносног система електричне енергије:

- ДВ 400 kV бр. 409/2 ТС Сремска Митровица 2 – РП Младост;
- ДВ 400 kV бр. 450 РП Младост - ТС Нови Сад 3;
- ДВ 400 kV бр. 406/1 РП Младост - ТС Нови Сад 3;
- ДВ 220 kV бр. 217/1 ТС Нови Сад 3 – ТС Обреновац;
- ДВ 110 kV бр. 124/3 ТС Сремска Митровица 1 – ТС Рума 2;
- ДВ 110 kV бр. 124/4 ТС Сремска Митровица 1 – ТС Пећинци;
- ДВ 110 kV бр. 124/2 ТС Рума 1 – ТС Рума 2;
- ДВ 110 kV бр. 124/1 ТС Рума 1 – ТС Нови Сад 1;
- ДВ 110 kV бр. 124/5 ТС Пећинци – ТС Шабац 3;
- ДВ 110 kV бр. 104/6 ТС Нови Сад 6 – ТС Инђија 1;
- ДВ 110 kV бр. 104/9 ТС Инђија 1 – ТС Инђија 2;
- ДВ 110 kV бр. 104/8 ТС Инђија 2 – ТС Стара Пазова;
- ДВ 110 kV бр. 104А/5 ТС Стара Пазова– ТС Нова Пазова;
- ДВ 110 kV бр. 104В ТС Стара Пазова – Чвор Београд 9;
- ДВ 110 kV бр. 104А/4 ТС Београд 9– ТС Нова Пазова.

Преносна мрежа је надземна и већи део је одговарајућег квалитета. Постојећа средњенапонска (35 kV, 20 kV и 10 kV) дистрибутивна мрежа електричне енергије је углавном изграђена надземно.

5.2.6.3. Термоенергетска инфраструктура

У обухвату Просторног плана постоји изграђена гасоводна инфраструктура. Изграђени су гасоводи притиска већег и мањег од 16 бара, као и други објекти у саставу гасоводне инфраструктуре ГМРС (главно мерне-регулационе станице) и МРС (мерно-регулационе станице).

Изграђени гасоводи и објекти који се налазе у обухвату Просторног плана или у непосредној близини и тангирају предметни обухват плана и могу имати утицаја са својим заштитним коридорима су:

- магистрални гасовод МГ-04/II високог притиска, изграђен од челичних цеви пречника DN750, Сента - Батајница;
- разводни гасовод РГ-04-17 високог притиска, изграђен од челичних цеви пречника DN300, МГ-04/II до ГМРС (главно мерне-регулационе станице) Сремска Митровица;

- одвојак гасовода високог притиска, изграђен од челичних цеви пречника DN300, од РГ-04-17 до ГМРС (главно мерне-регулационе станице) Путинци;
- одвојак гасовода високог притиска, изграђен од челичних цеви пречника DN300, од РГ-04-17 до ГМРС (главно мерне-регулационе станице) Пећинци;
- разводни гасовод РГ-04-05 високог притиска, изграђен од челичних цеви пречника DN150, од РГ-04-17 до ГМРС (главно мерне-регулационе станице) Инђија;
- разводни гасовод РГ-05-06 високог притиска, изграђен од челичних цеви пречника DN150, од РГ-04-17 до ГМРС (главно мерне-регулационе станице) Рума;
- одвојак гасовода високог притиска, изграђен од челичних цеви пречника DN100, од РГ-05-05 до ГМРС (главно мерне-регулационе станице) Никинци;
- разводни гасовод РГ-05-04 високог притиска, изграђен од челичних цеви пречника DN400, од ГРЧ (главног разводног чвора) Батајница до ГМРС (главно мерне-регулационе станице) Зворник;
- разводни гасовод DN150 од ГМРС „Путинци“ до гасног чвора Ѓ4;
- разводни гасовод DN100 од гасног чвора Ѓ4 до МРС „Ириг“.

У обухвату Просторног плана изграђене су ГМРС (главно мерне-регулационе станице) Бешка, Инђија, Путинци, Пећинци, Рума, Никинци, Бановци и Пазова.

Све општине у обухвату Просторног плана имају изграђену гасоводну инфраструктуру. У неким општинама гасификована су сва насељена места, док је у неким делимично изведена гасификација општине, односно нису гасификована сва насељена места у општини.

Дистрибутери природног гаса на предметном простору су: ЈП „Србијагас“, ЈП „Гас-Рума“, ЈП „Ингас“ и „Гас-феромонт“ а.д.

Обновљиви извори енергије

На простору обухвата Просторног плана за сада не постоји организовано коришћење овог ресурса.

Енергетска ефикасност

Ниска енергетска ефикасност (производног, преносног и дистрибутивног система) и нерационална потрошња енергената у секторској потрошњи (индустрија, саобраћај, зградарство) је карактеристика целокупног енергетског система.

5.2.6.4. Електронска комуникациона инфраструктура

Развој електронског комуникационог система на подручју обухвата Просторног плана се реализује у складу са Генералним плановима електронске комуникационе мреже надлежних предузећа. Изграђени су нови капацитети уз главне, као и саобраћајне правце нижег ранга све до општинских. Као главни медиј, поред постојећих спојних кабловских веза и РР система, коришћен је оптички кабл. У протеклом периоду су обезбеђени савремени дигитални комутациони системи, чиме је постигнуто знатно повећање капацитета мреже, обезбеђење високог квалитета, поузданости и расположивости, као и увођење савремених електронских комуникационих услуга (широкопојасни сервиси).

На већем делу простора путем радио преноса, мањим делом оптичким кабловима, уведене су услуге мобилних комуникација, изградњом радио-релејних и базних радио-станица. Простор је у целости покривен радиодифузним системом путем радио-релејних репетитора и емисионих радио-станица. У току је изградња микроталасних система за дистрибуцију радио и телевизијских програма, као и могућност пружања других сервиса, путем кабловског дистрибутивног система.

Разлози за доношење Измена и допуна Просторног плана проистичу из потребе стварања планског основа за изградњу и функционисање регионалног водоводног система „Источни Срем“, чиме се обезбеђује одрживо коришћење природних ресурса и њихово квалитетно унапређење у складу са принципима одрживог развоја. Циљ је захватање, прерада, дистрибуција и рационално коришћење постојећих ресурса подземних вода на посматраном подручју.

Прибављени услови за заштиту и уређење простора и изградњу објеката од надлежних органа, организација и јавних предузећа, представљају основ за даљу примену планских решења, базираних на принципима рационалне организације и уређења простора.

6. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Према карактеристикама простора у обухвату Измена и допуна Просторног плана, непосредног и ширег окружења, постојећих и планираних намена и функција, у поступку израде Измена и допуна Просторног плана обављене су консултације са заинтересованим и надлежним институцијама, организацијама и органима.

За потребе израде Измена и допуна Просторног плана прибављени су услови надлежних органа, институција и имаоца јавних овлашћења, који су релевантни и за Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину.

Табела 23. Преглед надлежних органа, посебних организација, имаоца јавних овлашћења и других институција који су доставили услове и податке

Р.бр.	Органи, посебне организације, имаоци јавних овлашћења и друге институције
1.	Општина Рума, Одељење за урбанизам и грађење, 22400 Рума, Орловићева бр. 5
2.	Општина Стара Пазова, Одељење за урбанизам и грађење, 22300 Стара Пазова, Светосавска 11
3.	ЈП „Водовод“ 22400 Рума, Орловићева 6б
4.	ЈКП „Водовод и канализација“ 22320 Инђија, Војводе Степе 48
5.	ЈП „Водовод и канализација“, 22410 Пећинци Јове Негушевића бр. 1
6.	Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, 11000 БЕОГРАД Омладинских бригада бр. 31
7.	МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, Сектор за просторно и урбанистичко планирање, Краља Милутина 10а, 11000 Београд
8.	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16
9.	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16
10.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16
11.	Покрајински секретаријат за регионални развој, међународну сарадњу и локалну самоуправу, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16
12.	Покрајински секретаријат за здравство, 21000 НОВИ САД, Булевар Михајла Пупина бр. 16
13.	Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, 22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија бр. 10
14.	Републички завод за заштиту споменика културе Београд, 11118 Београд Радослава Грујића бр. 11
15.	ЈП „Електромрежа Србије“, 11000 Београд, Кнеза Милоша бр. 11
16.	„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. Београд Регионални центар Електровојводина Огранак „Електродистрибуција Рума“, 22400 Рума, Индустријска 2-а
17.	„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. Београд Регионални центар Електровојводина Огранак „Електродистрибуција Сремска Митровица“, 22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска 6б
18.	СББ Српске кабловске мреже ДОО, 11000 Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 8а
19.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д., Народног фронта 12, 21000 Нови Сад
20.	ЈП „Србијасас“, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 25
21.	ЈП „Транснафта“ 26101 Панчево, Змај Јове Јовановића 1

Р.бр.	Органи, посебне организације, имаоци јавних овлашћења и друге институције
22.	„А1 СРБИЈА“ ДОО, 11070 Нови Београд, Милутина Миланковића бр. 1ж
23.	Телеком Србија, Дирекција за технику, Функција планирања и развоја, Сектор за планирање и развој транспортне телекомуникационе мреже, 11070 Нови Београд, Булевар уметности бр. 16а
24.	ЈП „Емисиона техника и везе“ Сектор техника 11030 БЕОГРАД, Кнеза Вишеслава бр. 88
25.	Републички хидрометеоролошки завод Србије, 11000 Београд, Кнеза Вишеслава бр. 66
26.	Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, Скадарска 23, 11000 Београд
27.	ЈП „Путеви Србије“, Сектор за стратегије, пројектовање и развој, 11000 Београд, Булевар краља Александра бр.282
28.	Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром, „Инфраструктура железнице Србије“ А.Д., 11000 Београд, Немањина бр. 6
29.	Центар за размињирање, Војводе Тоше 31, 11050 Београд
30.	ГАС Рума, 22400 Рума, ЈНА 136
31.	ЈП „Комуналац“ Рума, 22400 Рума, Јеленацка 2
32.	ЈП „Урбанизам и изградња“ Рума, 22400 Рума, 27 Октобра 7а

II ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА

Стратешка процена интегрише еколошке, социјално-економске и био-физичке сегменте животне средине, повезује, анализира и процењује активности различитих интересних сфера и усмерава План ка решењима која су, пре свега, од интереса за вредности и квалитет животне средине.

Општи и посебни циљеви Извештаја о стратешкој процени утицаја дефинисани су на основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених података о стању животне средине и значајних питања, услова надлежних органа и институција, као и проблема и предлога у погледу заштите животне средине у Изменама и допунама Плана.

1. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

Извештајем о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину из 2017. Године дефинисани су циљеви:

„Општи циљ Стратешке процене утицаја Просторног плана на животну средину је:

Општи циљ Стратешке процене представља одрживо коришћење простора и природних ресурса на подручју Просторног плана у циљу обезбеђења услова за спровођење планских активности у складу са постојећим капацитетом животне средине.

На основу наведеног општег циља, анализе стања животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите животне средине, дефинисани су **посебни циљеви** стратешке процене утицаја Просторног плана система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину који се односе на:

Као посебни циљеви стратешке процене истичу се:

- А. Одрживо коришћење и заштита природних ресурса (ваздух, површинске и подземне воде и земљиште);**
- Б. Активна заштита изворишта и других објеката посебне намене;**
- В. Адекватно управљање отпадом;**
- Г. Поштовање мера заштите животне средине и превенција акцидентних ситуација.**

Од поменутих циљева се не одступа у погледу Измена и допуна Просторног плана и пратећег Извештаја о стратешкој процени, а посебно истакнути циљеви **(болдовани)** се конкретно односе на област водоснабдевања.

2. ИЗБОР ИНДИКАТОРА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

У Извештају о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину наведено је да је на основу дефинисаних циљева извршен избор одговарајућих индикатора у изради стратешке процене. Сврха индикатора стања животне средине је оцењивање планских решења са становишта могућих негативних утицаја, као и утврђивање које неповољне утицаје треба смањити или елиминисати. Њихова примена се односи на усмеравање планских решења ка остварењу циљева који се постављају.

Индикатори представљају инструмент за систематско идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање последица, односно средство су за праћење извесне променљиве вредности у прошлости и садашњости. Представљају неопходне улазне податке за сваки вид планирања.

Имајући у виду обухват Измена и допуна Просторног плана, планиране садржаје, природне вредности и постојеће стање животне средине, као и **издвојене посебне циљеве** стратешке процене утицаја, извршен је избор индикатора животне средине предметног простора, ослањајући се на индикаторе дефинисане Правилником о националној листи индикатора заштите животне средине („Службени гласник РС“, број 37/11).

Табела 24. Индикатори стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана, приказани у односу на опште и посебне циљеве стратешке процене

Општи циљеви СПУ	Посебни циљеви СПУ	Индикатори
Општи циљ Стратешке процене представља одрживо коришћење простора и природних ресурса на подручју Просторног плана у циљу обезбеђења услова за спровођење планских активности у складу са постојећим капацитетом животне средине.	А. Одрживо коришћење и заштита природних ресурса (ваздух, површинске и подземне воде и земљиште); Б. Активна заштита изворишта и других објеката посебне намене; В. Адекватно управљање отпадом;	- Годишње количине исцрпљене подземне и површинске воде, апсолутно и као део од укупне обновљиве количине воде (m³, %), % домаћинства прикључен на водовод и канализацију, % отпадних вода које се пречишћавају, - Присуство фекалних бактерија у води за пиће (%)⁶, - БПК₅ у водотоцима (mg/l кисеоника потрошеног у 5 дана, на константној температури од 20-С), - Промена намене земљишта (%), - ha (%) санираних и рекултивисаних подручја, - Квалитет пољопривредног и непољопривредног земљишта, - Употреба минералних ђубрива (kg/ha), - Употреба пестицида (t активне материје пестицида на 10km² пољопривредног земљишта), - Стварање отпада (t/становнику)

⁶ Према упутствима СЗО за квалитет воде за пиће

3. КОМПАТИБИЛНОСТ ЦИЉЕВА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ СА ЦИЉЕВИМА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Многи међународни документи упућују на важност односа процеса планирања и процеса израде стратешке процене утицаја, те на неопходност интеграције овог инструмента у процес планирања. Истиче се и то да је Извештај о стратешкој процени делимично интегрисан у планове и програме уколико се израђују у одвојеним фазама.

Како би била потпуно интегрисана, процедура израде Извештаја о стратешкој процени треба да се преплиће како са процедуром израде планова или програма, тако и са процедуром израде Измена и допуна предметног Плана, што омогућава да се циљеви израде Измена и допуна Плана и циљеви Извештаја о стратешкој процени усагласе у већој мери.

Табела 25. приказује принцип по којем се руководило при изради ова два елабората, односно приказана је веза између фаза израде Измена и допуна Просторно плана и Стратешке процене.

Табела 25. Веза између фаза израде Измена и допуна Плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја

ИЗРАДА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА		ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА (СПУ)
Одлучивање о изради измена и допуна планског документа по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно комисије за планове	Узајамни утицај ових фаза – пре доношења Одлуке о изради измена и допуна планског документа прибавља се мишљење о предлогу одлуке да се (не)израђује СПУ	Одлучивање о изради СПУ према претходно прибављеном мишљењу надлежног органа и др. заинтересованих органа и организација
Доношење Одлуке о изради Измена и допуна Плана	Узајамни утицај ових фаза	Доношење Одлуке о изради Извештаја о СПУ
Израда материјала за рани јавни увид Измена и допуна Плана	Узајамни утицај ових фаза	СПУ измена и допуна планског документа на животну средину (анализа садржаја и основне документације, консултације са надлежним органима и организацијама...) – формулисање Извештаја о стратешкој процени
Израда Нацрта Измена и допуна Плана		
Стручна контрола Нацрта Измена и допуна Плана	Узајамни утицај ових фаза	Мишљење заинтересованих органа и организација
Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Плана	Узајамни утицај ове две фазе – у пракси се оба елабората истовремено излажу на јавни увид	Јавни увид у Извештај о СПУ
Доношење Измена и допуна Плана	Орган надлежан за израду планског документа не може исти упутити у процедуру усвајања без Сагласности на Извештај о СПУ	Оцена и сагласност на Извештај од стране надлежног органа
Спровођење Плана са Изменама и допунама	Узајамни утицај ових фаза	Имплементација мера заштите и мониторинг према Извештају о СПУ

III ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА ОПИСОМ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Стратешком проценом се сагледавају могући негативни утицаји планских решења на квалитет животне средине, из чега следи дефинисање мера за превенцију или минимизацију истих.

Питања и проблеми везани за заштиту животне средине који се разматрају Стратешком проценом односе се на:

- утицај досадашњих активности и планираних садржаја на природне ресурсе - воду, ваздух и земљиште;
- утицај планиране инфраструктуре на животну средину;
- мере и услове заштите животне средине са освртом на потенцијалне загађиваче;
- питања и проблеме одвођења отпадних вода са територије општине у планском периоду.

У поступку стратешке процене могућих утицаја планских решења на животну средину, потенцијала и ограничења у простору и животној средини, планска решења која су предмет Измена и допуна Плана, вреднована су у односу на:

- природне карактеристике, постојеће стање и услове у простору на основу ограничених података, односно непостојање истих;
- створене вредности, постојећу намену и досадашњи начин коришћења простора и планирано уређење;
- стање комуналне опремљености и уређености простора;
- услове надлежних институција добијених у поступку израде Измена и допуна Плана и Извештаја о стратешкој процени.

У основни плански документ интегрисане су мере и услови заштите животне средине, ограничења и обавезе које се недвосмислено спроводе и на простору који је предмет Измена и допуна Просторног плана. Заштита животне средине је један од приоритетних задатака савременог друштва.

Измене и допуне предметног Просторног плана општине су циљане и односе се на област водопривреде.

Стратешки значајни позитивни утицаји који се могу очекивати применом мера заштите животне средине прописаних стратешком проценом и дефинисаних Просторним планом, односе се на смањење емисије загађујућих материја у воде и земљиште као два основна чиниоца животне средине које су под посебним притиском приликом имплементације планских решења.

Примењена концепција планских решења ослања се на максималну компензацију идентификованих стратешки значајних ефеката планских решења. Позитивни утицаји огледају се у: заштити основних чинилаца животне средине; оптималној заштити природних вредности, предела и биодиверзитета; одрживом коришћењу и заштити вода и земљишта.

Наведено, уз подршку унапређеног система управљања животном средином и мониторингом, треба да омогући контролу ефикасне и превентивне заштите животне средине и здравља становништва.

2. ПОРЕЂЕЊЕ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА И ПРИКАЗ РАЗЛОГА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ РЕШЕЊА СА АСПЕКТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Приоритетни циљ израде Стратешке процене је сагледавање могућих негативних утицаја измењених и допуњених планских решења на квалитет животне средине и прописивање мера за минимизацију истих.

У циљу остварења приоритетног циља, потребно је сагледати активности и планска решења предвиђена основним Просторним планом и Изменама и допунама Плана, као и мере за смањење потенцијално негативних утицаја планских решења на животну средину.

У Стратешкој процени утицаја на животну средину вршено је вредновање и коментар планских решења датих у оквиру Измена и допуна Просторног плана.

3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА И ОГРАНИЧАВАЊА НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА

3.1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Изградња објеката, извођење радова и других планираних активности, могу се вршити под условом да се тиме не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине, те је за све планиране активности обавезна примена мера заштите ваздуха, заштита од буке, заштита воде, земљишта, услова управљања отпадом, као и мера заштите од елементарних непогода и акцидентних ситуација, у складу са законом и предметним Изменама и допунама Плана.

Током извођења радова потребно је планирати и применити следеће:

- вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског материјала током транспорта;
- обавезно извршити санацију земљишта у случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и механизације;
- отпадни материјал који настане током извођења радова (комунални, грађевински и остале врсте отпада) прописно сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију;
- отпадни материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је треба бити прибављена сагласност надлежног органа, а транспорт овог материјала вршити возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала;
- ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине радове и обавести надлежну организацију за заштиту споменика културе;
- ако се у току радова наиђе на природно добро, које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-петрографског порекла, за које се претпоставља да има својство природног споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести надлежну организацију за заштиту природе.

3.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

Као мера **заштите квалитета ваздуха** на целој територији обухвата Просторног плана, потребно је изградити локалне регистре извора загађивања и успоставити систем праћења и контроле нивоа загађености ваздуха.

Приликом изградње и експлоатације система водоснабдевања, а за време сушног периода, потребно је организовати прскање водом у циљу спречавања развејавања прашине. Такође, неопходно је обавезно сервисирање механизације која користи моторе са унутрашњим сагоревањем, а све у циљу смањења прекомерног загађења ваздуха издувним гасовима.

Остале мере заштите ваздуха односе се на примену следећег:

- спроводити одговарајуће мере заштите, односно инсталирати опрему и извести одговарајућа техничка и технолошка решења, којима се обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздуху задовољава прописане граничне вредности;
- у случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, обавезно је предузимање техничко-технолошких мера или обустављање технолошког процеса, како би се концентрације загађујућих материја свеле на ниво прописаних вредности;
- уколико дође до кvara уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера заштите или до поремећаја технолошког процеса, услед чега долази до прекорачења граничних вредности емисије, носилац пројекта је дужан да квар или поремећај отклони или прилагоди рад новонасталој ситуацији, односно обустави технолошки процес како би се емисија свела у дозвољене границе у најкраћем року;
- код стационарног извора загађивања, у току чијег обављања делатности се могу емитовати непријатни мириси, обавезна је примена мера које ће довести до редукције мириса, иако је концентрација емитованих материја у отпадном гасу испод граничне вредности емисије;
- субјект новоизграђеног или реконструисаног стационарног извора загађивања за који није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе или израде студије о процени утицаја на животну средину дужан је да пре пуштања у рад прибави дозволу;
- коришћење еколошких енергената (електрична енергија, соларна енергија, енергија ветра, биомаса, геотермална енергија) за грејање будућих мањих производних погона

У циљу **заштите вода и водних ресурса**:

- у појасу водног земљишта – зони водотока, заштитних и других водних објеката, планирани објекти не смеју бити препрека за редовно одржавање, одбрану од поплава и извођење других радова на водном земљишту, као ни да угрозе стабилност обала и стабилност водних објеката. Сви планирани објекти морају бити на прописаној удаљености од свих водних објеката и водотока, односно ван корита за велику воду;
- обавезна су техничка решења са мерама заштите која ће обезбедити заштиту објеката од евентуалних високих нивоа подземних вода;
- у циљу контроле животне средине и заштите водних тела од загађивања, у границама Просторног плана, при имплементацији и реализацији планираних пројеката, објеката, површина, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/08) покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину.“

Услови и мере у функцији заштите **земљишта** су:

- примењивати мере којима се спречава расипање и развејавање прашкастих материја и отпада по околини, приликом манипулисања или привременог чувања;
- у случају изливања опасних материја (гориво, машинско уље и сл.), загађени слој земљишта мора се отклонити и исти ставити у амбалажу која се може празнити само на, за ту сврху, предвиђеној локацији. На месту акцидента нанети нови, незагађени слој земљишта;
- заштита функције земљишта, заустављање деградације земљишта и рекултивација деградираних површина;
- забрана стихијског одлагања отпада.

Заштиту земљишта од потенцијалне деградације обезбедити адекватним одвођењем отпадних вода, као и предузимањем превентивних мера при претакању или претовару материја које имају загађујући карактер.

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који у обављању делатности утичу или могу утицати на квалитет земљишта дужни су да обезбеде техничке мере за спречавање испуштања загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште, прате утицај своје делатности на квалитет земљишта, обезбеде друге мере заштите у складу са Законом о заштити земљишта и другим законима.

Власник или корисник земљишта или комплекса чија делатност, односно активност може да буде узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да пре почетка обављања активности изврши испитивање квалитета земљишта.

Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и отпадних вода на површину земљишта и у земљиште. Особине земљишта могу да се мењају само у циљу побољшања квалитета, у складу са његовом наменом.

Мере и услове заштите од буке јединица локалне самоуправе утврђује у складу са Законом о заштити од буке у животној средини и другом законском регулативом која регулише ову област. Обавезе јединица локалне самоуправе у обухвату Просторног плана односе се на акустичко зонирање на територији локалне самоуправе, одређивање мера забране и ограничења у складу са Законом, доношење локалног акционог плана заштите од буке у животној средини, обезбеђење и финансирање мониторинга буке у животној средини и вршење надзора и контроле примене мера заштите од буке у животној средини.

Остале мере:

- Стимулисати развој и коришћење обновљивих извора енергије (ОИЕ), чиме би се знатно утицало на побољшање животног стандарда и заштиту и очување природних и створених вредности и животне средине.

3.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА

На подручју обухвата Просторног плана у оквиру просторних целина од значаја за очување биолошке и геолошке разноврсности, потребно је спровести заштиту простора у складу са мерама заштите природе⁷.

⁷ Списак просторних целина или њихових делова које су од значаја за очување биолошке и геолошке разноврсности дат је у тачки 1.2. УТИЦАЈ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НА ПРИРОДНА ДОБРА

У заштићеним подручјима је потребно спровести мере заштите на основу акта о заштити. Подручје за које је покренут поступак заштите сматра се заштићеним на основу Закона о заштити природе.

За подручје Националног парка „Фрушка гора“, на основу члана 42. Закона о заштити природе, утврђено је да се до доношења плана управљања примењују мере прописане Студијом за успостављање заштите природних вредности Националног парка „Фрушка гора“.

Заштита станишта заштићених и строго заштићених врста се спроводи у складу са критеријумима Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива, забраном коришћења, уништавања и предузимања свих активности којима се могу угрозити дивље врсте и њихова станишта, као и предузимањем мера и активности на управљању популацијама.

Заштита заштићених дивљих врста се спроводи ограничењем коришћења, забраном уништавања и предузимања других активности којима се наноси штета врстама и њиховим стаништима као и предузимањем мера и активности на управљању популацијама.

На простору подручја која су планирана за заштиту, активности и садржаји се морају ускладити са мерама заштите станишта заштићених и строго заштићених врста од националног значаја.

Заштиту еколошке мреже је потребно спроводити на основу Уредбе о еколошкој мрежи, којом се обезбеђује спровођење мера заштите ради очувања предеоне и биолошке разноврсности, одрживог коришћења и обнављања природних ресурса и добара и унапређења заштићених подручја, типова станишта и станишта дивљих врста.

За све радове и активности на изградњи система за водоснабдевање, потребно је тражити услове заштите природе.

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа у току извођења радова (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

3.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

Адекватна имплементација планских решења у области заштите животне средине, пре свега, препоруке и обавеза израде студија процена утицаја пројеката на животну средину, студије утицаја на здравље људи, као и успостављање мониторинга параметара животне средине и инспекцијски надзор имају важну улогу у очувању квалитета живота и здравља људи на подручју Просторног плана.

Одрживо управљање животном средином је кључни фактор у сузбијању бројних болести чији су директни изазивачи фактори животне средине, пре свега антропогени утицаји и њихово синергијско дејство са природним, као и њихови међусобни утицаји.

Посебно је важан аспект одрживог управљања на подручју посебне намене имајући у виду да је подземне воде као ресурс неопходно заштитити од свих природних и антропогених утицаја како би се очувао квалитет питке воде за будуће генерације.

Утицаји животне средине на здравље људи су велики и представљају последичну реакцију, те је становништво у обухвату Просторног плана свакодневно изложено низу физичких, хемијских и биолошких агенаса, природног и антропогеног порекла.

Мере заштите живота и здравља људи могу се поделити у неколико кључних области дејства, према доминантном утицају у складу са законском регулативом из појединих области:

- Обезбеђење безбедне и здраве околине неопходне за здравље становништва, посебно деце, кроз заштиту и очување квалитета животне средине;
- Елиминисање загађења ваздуха, које настаје као продукт сагоревања чврстих горива и услед егзистенције постојећих привредних комплекса у обухвату Просторног плана, које могу бити у вези са многим обољењима;
- Благовремена упозоравања и превенције од штетних ефеката дејства хемикалија које представљају потенцијални ризик за здравље људи;
- Заштита живота и здравља људи у ванредним ситуацијама планирањем превенције и адекватним реаговањем на насталу ситуацију, чиме би се смртност и болести од последица ванредних ситуација, несрећа и избијања епидемија, који су повезани са факторима ризика животне средине, значајно смањили;
- Заштита живота и здравља људи од последица климатских промена као глобалне опасности по здравље људи.

Према условима добијеним од Центра за разминирање, у обухвату Просторног плана нису евидентирани случајеви системског загађења минама, касетном муницијом или другим неексплодираним убојитим средствима. У складу са прописима који се односе на безбедност и здравље на раду, на простору обухваћеном Просторним планом обавезна је претходна процена ризика на могуће постојање неексплодираних, убојитих средстава, имајући у виду чињеницу да су се на подручју Републике Србије (самим тим и на подручју обухвата Просторног плана) одвијали оружани сукоби током Другог светског рата. Пре почетка извођења земљаних радова, у складу са резултатима процене ризика, проверава се постојање неексплодираних пројектила и других опасних предмета и материја.

3.5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА

Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на могуће природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да проузрокују штету већег обима на подручју за које се Просторни план ради, као и прописивање мера заштите за спречавање елементарних непогода или ублажавање њиховог дејства.

Смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама представља национални и локални приоритет. Конкретне мере и активности у циљу спречавања и ублажавања последица од катастрофа (елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа) утврђују се Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, и то кроз План смањења ризика од катастрофа и План заштите и спасавања.

Подручје обухваћено Просторним планом може бити угрожено од: суша, поплава, ерозије, земљотреса, ветрова, метеоролошких појава: атмосферско пражњење и атмосферске падавине (киша, град, снег), пожара, техничко-технолошких несрећа/акцидената, ратних разарања.

Количина падавина је често недовољна или неповољног распореда, како по годинама тако и у току године, што проузрокује сушу мањег или већег интензитета. Суша је углавном изражена у јулу и августу, када су и највеће потребе биљака за водом.

Примена наводњавања, као мера заштите од суше, повећава економску ефикасност, ефективност и профитабилност свих субјеката везаних за пољопривредну производњу.

У ванвегетационом периоду режим падавина на посматраном подручју условљавао је честе поплаве и велике штете у равничарском делу, све до изградње насипа, канала, црпних станица, акумулација за регулисање фрушкогорских потока и других објеката за заштиту од штетног дејства сувишних вода.

Актуелно стање ерозије на подручју Срема произилази, с једне стране из природне предиспозиције појединих региона за развој ерозионих процеса, а с друге стране, из позитивних и негативних антропогених утицаја на ерозионим подручјима. На неким локалитетима је интензитет ерозије врло умерен, упркос природној предиспозицији за ерозију, и то углавном услед позитивних антропогених ефеката. С друге стране, постоје локалитети где су се ерозиони процеси развили управо под дејством вештачких чинилаца (крчење шума на стрмим падинама, изградња саобраћајница и објеката у планинским пределима и др.).

Ерозиони процеси у комбинацији са бујичним поплавама проузрокују сталне и повремене штете које имају негативан ефекат на комплетно окружење, а не само на водопривредне објекте. У оквиру групе радова за уређење бујичних токова примењују се најразличитији типови објеката, чији избор зависи од карактеристика бујичног тока, а основни задатак им је задржавање кретања наноса и консолидација корита бујичних токова. Под биолошким и биотехничким радовима се подразумевају сви радови који директно, биолошким средствима (пошумљавање и затрављивање) и у комбинацији са мањим техничким радовима, доводе до санације ерозионих процеса.

Према карти сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година у обухвату Просторног плана, према подацима Републичког сеизмолошког завода утврђени су VII односно VII-VIII степен сеизмичког интензитета. У највећем делу обухвата Просторног плана утврђен је земљотрес јачине VII степени, док је у северном делу могућ земљотрес јачине VII-VIII степени. У односу на структуру и тип објекта, дефинисане су класе повредивости, односно очекиване деформације. У смислу интензитета и очекиваних последица сматра се да ће се за VII степен манифестовати „силан земљотрес“, а за VIII „штетан земљотрес“.

При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката, обавезно је уважити могуће ефекте за наведене степене сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98), како би се максимално предупредиле могуће деформације објеката под сеизмичким дејством. Мере заштите од земљотреса представља и примена принципа асеизмичког пројектовања објеката, односно примена сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи на сеизмичким подручјима. Тако се обезбеђује одговарајући степен заштите људи, минимална оштећења грађевинских конструкција и континуитет у раду објеката од виталног значаја у периоду након земљотреса.

На подручју обухвата Просторног плана заступљени су ветрови из различитих праваца: источног (односно југоисточног) тј. кошавског ветра са једне стране, и западног (односно северозападног) ветра, који представља струјање са Атлантика према евроазијском копну, са друге стране. Најчешћи ветрови имају истовремено и највеће средње брзине из одређеног правца. Средње брзине ветрова који дувају у Срему крећу се у дијапазону од 1,7 m/s до 3,2 m/s. Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере које су планиране као ветрозаштитни појасеви уз саобраћајнице и канале.

Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбеђује се извођењем громобранске инсталације у складу са одговарајућом законском регулативом.

Појава града је чешћа и интензивнија у летњем периоду, а штете се највише одражавају на пољопривредним културама које су у том периоду и најосетљивије. Заштита од града се обезбеђује противградним станицама. Према условима РХМЗС у обухвату Просторног плана изграђене су 42 противградне станице (ПГС). Према условима РХМЗС изградња нових објеката на одстојању мањем од 500 m од противградних станица Сектора одбране од града, могућа је само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења ове институције.

Снежни покривач се у просеку задржи 37 дана, најдуже у подножју Фрушке горе, те под утицајем јаког ветра може доћи до стварања снежних наноса, што негативно утиче на безбедност саобраћаја.

Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите. Урбанистичке мере заштите се односе на планирање простора у насељу кроз урбанистичке показатеље (намена површина, индекс заузетости парцеле) и правила изградње (регулациона линија, грађевинска линија, висина објекта, удаљеност објекта од суседних, ширина саобраћајница, паркиралишта и др.). Грађевинско-техничке мере заштите се односе на стриктну примену прописа о изградњи објеката, електроенергетских и гасних постројења, саобраћајне инфраструктуре, мреже противпожарних хидраната и др.

У фази пројектовања и изградње објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима, потребно је применити мере заштите од пожара утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара. Такође, неопходно је да надлежни орган у процедури издавања локацијских услова, за објекте који су обухваћени Планом, прибави посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија од Министарства унутрашњих послова (Одељења у саставу Сектора за ванредне ситуације).

На основу доступних података, које су оператери севесо постројења/комплекса доставили Министарству пољопривреде и заштите животне средине, на подручју обухвата Просторног плана налазе се следећа севесо постројења:

- Комплекс нижег реда - Фабрика грађевинских лепкова и малтера Инђија, оператера „Хенкел Србија“ д.о.о;
- Комплекс нижег реда - Складиште ТНГ-а на локацији предузећа „Лифам“, Стара Пазова, оператера Butangas International.

На основу пријављених максималних могућих количина и класа опасности присутних опасних материја, на оба поменута комплекса нижег реда, као потенцијално највећа опасност од хемијског удеса наводи се опасност од пожара и/или експлозије. У складу са Правилником о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса полазни основ за идентификацију повредивих зона је удаљеност од минимум 1000 m од границе севесо постројења, односно комплекса, док се коначна процена ширине повредиве зоне – зоне опасности, одређује на основу резултата моделирања ефеката удеса.

Локална самоуправа је у обавези да, на основу Плана заштите од удеса оператера који се налазе на територији те локалне самоуправе, изради План заштите од удеса локалне самоуправе (екстерни План заштите од удеса), чији је садржај и методологија израде уређена Законом о ванредним ситуацијама.

3.6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ И УРЕЂЕЊА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Заштита непокретних културних добара односи се на све категорије непокретних културних добара и подразумева конзервацију и презентацију већ истражених непокретних културних добара, прописивање услова за њихово очување, одржавање и коришћење,⁸ као и истраживање угрожених локалитета и спречавање њиховог даљег урушавања⁸.

На подручју обухвата Просторног плана неопходно је применити следеће услове и мере заштите непокретних културних добара⁹:

- На културним добрима не може се вршити раскопавање, рушење, реконструкција или било какви радови који могу да наруше својства културног добра без претходно утврђених услова и сагласности;
- Забрањује се коришћење или употреба непокретних културних добара на овом подручју у сврхе које нису у складу са њиховом природом, наменом и значајем, или на начин који може довести до њиховог оштећења;
- За сва наведена непокретна културна добра и добра под претходном заштитом и њихову заштићену околину, која су потенцијално угрожена изградњом регионалног или локалног система водоснабдевања, водоторњева, резервоара, пумпних станица и регионалног изворишта морају се прибавити појединачни услови и мере заштите, како се не би угрозила споменичка својства наведених непокретности;
- Забрањује се извођење радова и активности који могу угрозити статичку стабилност свих непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту;
- Обавезно је очување постојећих визура наведених непокретних културних добара и добара под претходном заштитом као реперних објеката приликом одређивања локације и изградње објеката водоторњева и резервоара у обухвату Просторног плана;
- Забрањује се промена режима и регулације нивоа подземних вода у делу регионалног изворишта који могу угрозити присутно културно наслеђе;
- Извођач радова је у обавези да обезбеди површинску перспекцију терена (археолошко рекогносцирање) на предметном простору ради прецизнијег утврђивања положаја археолошких локалитета и других непокретних добара која уживају претходну заштиту;
- Обавезно је обезбедити посебне мере заштите са неопходном детаљнијом разрадом (израда плана детаљне регулације за регионално извориште) приликом изградње регионалног система за водоснабдевање у зони археолошког налазишта Гомолава у Хртковцима (изузетан значај);
- Извођач радова је обавезан да обезбеди претходна заштитна археолошка истраживања свих евидентираних локалитета који су непосредно угрожени изградњом регионалног система за водоснабдевање;
- Извођач радова је обавезан да обезбеди археолошки надзор стручњака Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица приликом извођења земљаних радова на изградњи трасе и објеката система за водоснабдевање – цевовода, водоторњева, резервоара, пумпних и хлорних станица;
- Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта, остатке или предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са Законом о културним добрима;

⁸ Списак угрожених и потенцијално угрожених непокретних културних добра, добара под претходном заштитом и њихове заштићене околине, као и археолошких локалитета непосредно угрожених изградњом регионалног система за водоснабдевање је дат у Прилогу 3 овог Просторног плана

⁹ У складу са Условима чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту и њихове заштићене околине за потребе израде ППППН система за водоснабдевање „Источни Срем“, које је предложио Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица (број 392-07/15 од 30.12.2015. године), а утврдио Републички завод за заштиту споменика културе – Београд (број 3/108 од 15.01.2016. године), а који су у целости приложени у Документационој основи плана

- Инвеститор је обавезан да обезбеди средства за археолошка ископавања на локацијама угроженим предметном изградњом и на локацијама на којима су констатовани археолошки остаци;
- Инвеститор је обавезан да шест месеци пре почетка извођења земљаних радова обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици и склопи Уговор са Заводом о вршењу сталног археолошког надзора и археолошким ископавањима;
- Приликом израде планске документације нижег реда, као и пројектне документације за предметне инфраструктурне објекте и радове на целом подручју обухвата Просторног плана, неопходно је прибавити одговарајуће услове и мере заштите, надлежне установе заштите непокретног културног наслеђа, у складу са Законом о културним добрима (За културна добра од изузетног значаја надлежан је Републички завод за заштиту споменика културе – Београд, а за сва непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту надлежан је Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица).

УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Услови који важе за подручје обухваћено Изменом и допуном Плана:

- Обавезно обезбедити површинску проспекцију терена (археолошко рекогносцирање) на траси регионалног система за водоснабдевање како би се прецизније позиционирао положај археолошких локалитета урожених изградњом;
- Обавезне су посебне мере заштите са неопходном детаљнијом разрадом приликом изградње регионалног система за водоснабдевање у зони око археолошког налазишта Гомолава у Хртковцима (посебне услове утврђује Републички завод за заштиту споменика културе Београд);
- Обавезна заштитна археолошка истраживања локалитета непосредно угрожених изградњом регионалног система за водоснабдевање (Хртковци: Гомолава-некропола, Врањ, Грађеник; Рума: Румска петља - северни крак и Код барутане; Путинци: Циглана и Доње ливаде; Крушедол: Паланка; Крњешевци: Баштине; Нова Пазова: Бановачка хумка; Стари Бановци: Петрињци; Никинци: Дугачки и Хрковачки друм; Купиново: Башта осмогодишње школе и Цигљана);
- Обавезан археолошки надзор од стране стручне службе овог Завода приликом извођења земљаних радова на изградњи трасе система за водоснабдевање, водоторњева, резервоара и пумпних станица;
- АКО се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима.
- Инвеститор је обавезан да обезбеди средства за археолошка ископавања на локацијама угроженим предметном изградњом;
- Инвеститор је обавезан да 60 дана пре почетка извођења земљаних радова обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици и склопи Уговор са Заводом о вршењу сталног археолошког надзора и археолошким ископавањима."

„УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА ЗА ПРОСТОР У ОБУХВАТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА

1. У непосредном контакту са извориштем „Хртковачка Драга“ налази се археолошко налазиште Гомолава, културно добро од изузетног значаја, на катастарској парцели 4507/2 КО Хртковци за које посебне услове и мере заштите утврђује Републички завод за заштиту споменика културе - Београд".

2. Траса локалне дистрибутивне мреже пролази кроз заштићену околину археолошког налазишта Басијана, културног добра од изузетног значаја, на катастарској парцели 1472 (пут) КО Доњи Петровци за које посебне услове и мере заштите утврђује Републички завод за заштиту споменика културе - Београд".

3. Извориште „Хртковачка Драга“ и траса Главног магистралног правца цевовода - СЕВЕР прелазе и налазе се у на изузетно великим површинама археолошких локалитета „Гомолава – некропола“, „Баште на потесу Врањ“ и локалитету „Грађеник“ у Хртковцима који представљају добра под претходном заштитом (детаљне информације о наведеним локалитетима су достављене приликом јавног увида у мају 2023. године);

4. Делови цевовода и резервоара су постављени преко археолошких локалитета „Румска петља — северни крак“ и „Код Баруте“ у Руми; „Циглана“ у Путинцима, „Доње ливаде“ у Путинцима, „Паланка“ у Крушедолу, „Православно гробље“ у Крњешевцима, „Бановачка хумка“ у Новој Пазови, „Петрињци“ у Старим Бановцима, „Дугачки“ и „Хртковачки друм“ у Никинцима, као и „Башта осмогодишње школе“ и „Цигљана“ у Купинову.

Додатни услови који важе за подручје обухваћено Изменом и допуном Плана:

- Обавезно обезбедити површинску проспекцију терена (археолошко рекогносцирање) на траси регионалног система за водоснабдевање како би се прецизније позиционирао положај археолошких локалитета угрожених изградњом;
- Обавезне су посебне мере заштите са неопходном детаљнијом разрадом приликом изградње регионалног система за водоснабдевање у зони око археолошког налазишта Гомолава у Хртковцима (посебне услове утврђује Републички завод за заштиту споменика културе Београд), као и у зони заштићене околине археолошког налазишта Басијана у Доњим Петровцима;
- Обавезна систематска заштитна археолошка истраживања локалитета непосредно угрожених изградњом регионалног система за водоснабдевање (Хртковци: Гомолава-некропола, Врањ, Грађеник; Рума: Румска петља - северни крак и Код Барутане; Путинци: Циглана и Доње ливаде; Крушедол: Паланка; Крњешевци: Баштине; Нова Пазова: Бановачка хумка; Стари Бановци: Петрињци; Никинци: Дугачки и Хртковачки друм; Купиново: Башта осмогодишње школе и Цигљана);
- Посебним програмом и мерама техничке заштите Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица утврђује наћин обављања радова на археолошким локалитетима који ће доставити Инвеститору;
- Време, почетак, обим радова и трошкови извођења заштитних археолошких истраживања и ископавања утврђују се уговором са Инвеститором;
- Инвеститор је обавезан да обезбди средства за археолошка ископавања на локацијама угроженим предметном изградњом.
- Обавезан археолошки надзор од стране стручне службе овог Завода приликом извођења земљаних радова на изградњи преостале трасе и објекта система за водоснабдевање;
- Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима.
- Инвеститор је обавезан да шест месеци склопи Уговор са Заводом о вршењу сталног археолошког надзора и археолошким ископавањима, а најмање 60 дана пре почетка извођења земљаних радова обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици."

3.7. МЕРЕ ЗАШТИТЕ И УРЕЂЕЊА ПРЕДЕЛА

Поред општих и посебних услова и мера заштите природног и културног наслеђа, додатно се наводе и мере које се односе на структурирање предела и заштиту вредности предеоних образаца, а односе се на простор посебне намене:

- Забрањена је промена оних морфолошких и хидролошких особина подручја од којих зависи функционалност система природних станишта;
- Забрањена је изградња објеката који могу да наруше природне и остале вредности подручја, а посебно амбијенталне вредности непокретних културних добара и геоморфолошких формација;
- Неопходно је одржавање непосредног окружења културних добара, историјских споменика и јавних чесми, обрадивог пољопривредног земљишта, водотокова и канала и земљишта уз њих, површина за рекреацију, саобраћајне инфраструктуре и др.

4. ВЕРОВАТНОЋА, ИНТЕНЗИТЕТ, СЛОЖЕНОСТ, РЕВЕРЗИБИЛНОСТ, ВРЕМЕНСКА И ПРОСТОРНА ДИМЕНЗИЈА, КУМУЛАТИВНА И СИНЕРГЕТСКА ПРИРОДА УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Стратешком проценом утицаја акценат није стављен искључиво на анализу планских опредељења која могу имплицирати негативне утицаје и трендове, већ и на она планска опредељења која доприносе заштити животне средине и подизању квалитета живота становништва. У том контексту, у стратешкој процени се анализирају могући утицаји планираних активности на животну средину који ће се вредновати у односу на циљеве и индикаторе.

Табела 26. Планска решења у Измени и допуни Плана обухваћена проценом утицаја

Бр.	ПЛАНСКА РЕШЕЊА
Измене и допуне плана које се односе на текстуални део:	
1)	Разлози за доношење Измена и допуна Просторног плана проистичу из потребе стварања планског основа за изградњу и функционисање регионалног водоводног система „Источни Срем“, чиме се обезбеђује одрживо коришћење природних ресурса и њихово квалитетно унапређење у складу са принципима одрживог развоја. Циљ је захватање, прерада, дистрибуција и рационално коришћење постојећих ресурса подземних вода на посматраном подручју.
2)	Измене у делу: У поглављу „I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА“, у тачки „2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА“, у подтачки „2.1. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА, ОДНОСНО ШИРЕГ ПОДРУЧЈА“, подподтачка „2.1.3. Просторни план подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године“, мења се и гласи: „2.1.3. Просторни план подручја посебне намене „Фрушка гора“, са припадајућим текстом.
3)	Измене у делу: У поглављу „I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА“, у тачки „2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА“, у подтачки „2.1. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА, ОДНОСНО ШИРЕГ ПОДРУЧЈА“, подподтачка „2.1.4. Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“, замењује се тачком „2.1.4. Остали планови подручја посебне намене“, која гласи како је и наведено.
4)	Измене у делу: У поглављу „I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА“, у тачки „2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА“, тачке „2.1.5. Просторни план подручја посебне намене Специјални резерват природе „Ковиљско - петроварадински рит“, „2.1.6. Просторни план подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске - Београд (Добановци)“, „2.1.7. Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница)“, „2.1.8. Просторни план подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток“, „2.1.9. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 (Нови Сад-Рума-Шабац) и државног пута I реда бр. 19 (Шабац-Лозница)“ и „2.1.10. Просторни план подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 Дунав (коридор VII)“ бришу се.

Бр.	ПЛАНСКА РЕШЕЊА
5)	Измене у делу: У поглављу „I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА“, у тачки „2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА“, тачка „2.2.3. Програм развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године“ мења се тачком: „2.2.3. План развоја АП Војводине 2023-2030. године“, са припадајућим текстом.
6)	Измене у делу: У поглављу „I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА“, у тачки „2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА“, у тачки „2.2.4. Просторни планови јединица локалних самоуправа у обухвату Просторног плана“, уносе се бројеви како је наведено у тексту.
7)	Измене у делу: У поглављу „I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА“, у тачки „3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА“, у подтачки „3.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ“, подподтачка „3.1.1. Географски положај“, мења се и гласи како је наведено у тексту.
8)	Измене у делу: У поглављу „I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА“, у тачки „3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА“, у подтачки „3.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ“, у подподтачки „3.1.2. Климатски чиниоци“, после 10. става додају се ст. 11 и 12, са припадајућим текстом.
9)	Измене у делу: У поглављу „I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА“, у тачки „3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА“, у подтачки „3.1.4. Геолошке и хидрогеолошке карактеристике“, после наслова „Услови прихрањивања и истицања изданских вода“, додају се наслови „Шумско земљиште“ у „Просторне целине од значаја за очување биолошке разноврсности“, са припадајућим текстом.
10)	Измене у делу: У поглављу „I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА“, у тачки „3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА“, у подтачки „3.2. ДРУШТВЕНО ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ“, у подподтачки „3.2.6. Инфраструктура“, у подподподтачки „3.2.6.2. Електроенергетска инфраструктура“, у другом ставу, после прве реченице, додаје се друга реченица.
11)	Измене у делу: У поглављу „II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА“, у тачки „2.2. ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ“, у првом ставу, у првој алинеји речи „и ван подручја Просторног плана (овим планом оставља се могућност везе са београдским системом, али се не дефинишу потребе потрошача, нити насеља која ће бити прикључена на систем)“ бришу се.
12)	Измене у делу У поглављу „II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА“, у тачки „3. КОНЦЕПЦИЈА РЕШЕЊА СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ“, у наслову „Систем за транспорт воде“, други став брише се. Досадашњи трећи и четврти став, постају други и трећи став. У другом ставу прва и друга алинеја мењају се и гласе, како је наведено. У трећем ставу, у другој реченици, после речи „карактера“, знак набрајања, замењује се тачком, алинеје 1- 5. бришу се. После трећег става, додаје се нови четврти став, који гласи како је наведено.
13)	Измене у делу У поглављу „II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА“, у тачки „4. РЕГИОНАЛНИ ЗНАЧАЈ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ“ ставови 3-7, бришу се.
14)	Измене у делу У поглављу „III ПЛАНСКА РЕШЕЊА“, у тачки „1. УТИЦАЈ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НА ПРИРОДНЕ РЕСУРСЕ, ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ“, у подтачки „1.4. УТИЦАЈ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ“, додаје се наслов „ПОЈАСИ И ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ЦЕВОВОДА РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА „ИСТОЧНИ СРЕМ“ И РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА“, са припадајућим текстом
15)	Измене у делу У поглављу „III ПЛАНСКА РЕШЕЊА“, у тачки „2. УТИЦАЈ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАСЕЉА“, у подтачки „2.3. УТИЦАЈ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ СА ТЕХНИЧКОГ АСПЕКТА“, наслов „Повезивање са Београдским системом“ брише се.
16)	Измене у делу: У поглављу „III ПЛАНСКА РЕШЕЊА“, у тачки „3. ОДНОС СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ПРЕМА ДРУГИМ ТЕХНИЧКИМ И ИНФРАСТРУКТУРНИМ СИСТЕМИМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА ДРУГИМ МРЕЖАМА“, у податчки „3.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА“, у подподтачки „3.3.1. Електроенергетска инфраструктура“ из првог става, реч „планиране“ брише се.
17)	Измене у делу: У поглављу „III ПЛАНСКА РЕШЕЊА“, у тачки „4. УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА“, у подтачки „4.2. УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“, у првом ставу, у другој реченици, број „76“ замењује се бројем „26“. У другом ставу број „343“ замењује се бројем „223“. После трећег става, додаје се четврти и пет став, који гласе како је наведено. После петог става додаје се табела, која гласи како је наведено.

Бр.	ПЛАНСКА РЕШЕЊА
18)	Измене у делу: У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА“, у подтачки „1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И ПОДЦЕЛИНАМА“, у подподтачки „1.1.1. Правила уређења у целини 1 – Извориште РВС“, у првом ставу, друга реченица брише се.
19)	Измене у делу: У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА“, у подтачки „1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И ПОДЦЕЛИНАМА“, у подподтачки „1.1.3. Правила уређења у целини 3 – Дистрибутивна мрежа и објекти локалних-општинских система“, после четвртог става, додају се ставови пет, шест, табела и став седам, који гласе како је наведено.
20)	Измене у делу У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА“, у подтачки „1.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ“, подподтачка „1.2.1. Саобраћајна инфраструктура“, у наслову „Општи услови за постављање цевовода РВС „Источни Срем“ поред и испод државних путева“, речи „Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11 93/12 и 104/13)“, замењује се речима „Закон о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18-др. закон)“, и додаје се текст, како је наведено.
21)	Измене у делу У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА“, у подтачки „1.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ“, подподтачка „1.2.2. Водна инфраструктура“ мења се и гласи, како је наведено.
22)	Измене у делу У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА“, у подтачки „1.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ“, подподтачка „1.2.3.2. Термоенергетска инфраструктура“ мења се и гласи, како је наведено.
23)	Измене у делу У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА“, у подтачки „1.4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ“, у подподтачки „1.4.6. Заштита од елементарних непогода и акцидентних ситуација“, други став мења се и гласи, како је наведено.
24)	Измене у делу У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, додаје се подтачка „2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ДИРЕКТНУ ПРИМЕНУ“. Досадашња подтачка „2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЦЕВОВОДЕ РВС“, постаје подподтачка „2.1.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЦЕВОВОДЕ РВС“. После осмог става, додају се девети и десети став, који гласе, како је наведено.
25)	Измене у делу У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, подтачка „2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ РВС“, постаје подподтачка „2.1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ РВС“ у наслову „Водоторњеви, резервоари, пумпне и хлорне станице“, трећи став брише се. Досадашњи ставови 4-9, постају ставови 3-8. После осмог става додаје се девети и десети став, који гласе како је наведено.
26)	Измене у делу У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у подтачки „2.1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ РВС“, додају се подподтачке „2.1.2.1. ОБЈЕКТИ НА МАГИСТРАЛНОМ ПРАВЦУ СЕВЕР“ и „2.1.2.2. ОБЈЕКТИ НА МАГИСТРАЛНОМ ПРАВЦУ СЕВЕР“, које гласе како је наведено.
27)	Измене у делу У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, додаје се нова подтачка „2.3. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКТА“, која гласи како је наведено.
28)	Измене у делу У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, досадашња подтачка „2.3. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКТА“, постаје подтачка „2.4. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКТА“.
29)	Измене у делу У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у подтачки „2.4. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКТА“, у подподтачки „2.4.8. Зоне

Бр.	ПЛАНСКА РЕШЕЊА
	заштите око противградних станица", речи „изграђене су 42 противградне станице“ замењују се речима „изграђено је 35 лансирних (противградних) станица“. Речи „Сектора одбране од града“ замењују се речима „Центра за одбрану од града“
30)	Измене у делу У поглављу „IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, после подтачке „2.3. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКТА“, додаје се подтачка „2.4. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА, ПАРЦЕЛАЦИЈА И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА“, која гласи како је наведено.
31)	Измене у делу У поглављу „V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА“, тачка „2. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА“, мења се и гласи како је наведено.
32)	Измене у делу: У поглављу „V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА“, тачка „3. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ“, мења се и гласи како је наведено.
33)	Измене у делу У поглављу „V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА“, у тачки „4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ, трећи став мења се и гласи како је наведено. После трећег става, додају се ставови четири и пет, који гласе како је наведено.

Мењају се графички прилози број 1, 2, 3.1, 3.2, 4. и 5, који гласе:

Ред.број	Рефералне карте	Размера
1.	Посебна намена простора	1:100 000
2.	Мрежа насеља и инфраструктурни системи	1:100 000
3.1	Природни ресурси и заштита животне средине	1:100 000
3.2	Заштита природних и културних добара	1:100 000
4.	Карта спровођења	1:100 000
5.	Детаљна разрада са елементима спровођења (Листови 1- 92)	1:2500

”

У складу са Законом о стратешкој процени утицаја (члан 15.), стратешка процена, поред осталог, треба да обухвати и начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја: вероватноћа, интензитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија (трајање, учесталост, понављање), просторна димензија (локација, географска област, број изложених становника, прекогранична природа утицаја), кумулативна и синергијска природа утицаја.

Евалуација карактеристика и значаја утицаја планских решења

У наставку СПУ извршена је евалуација значаја, просторних размера и вероватноће утицаја планских решења на животну средину. Значај утицаја процењује се у односу на величину (интензитет) утицаја и просторне размере на којима се може остварити утицај.

Утицаји, односно ефекти планских решења, према величини промена се оцењују бројевима од -2 до +2, где се знак минус односи на негативне, а знак плус на позитивне промене. Овај систем вредновања примењује се како на појединачне индикаторе утицаја, тако и на сродне категорије преко збирних индикатора.

Табела 27. Критеријуми за оцењивање величине утицаја

Величина утицаја	Ознака	Опис
Већи	- 2	Већи негативан утицај
Мањи	- 1	Мањи негативни утицај
Нема или нејасан утицај	0	Нема утицаја, нема података или није примењиво
Позитиван	+ 1	Мањи позитивни утицај
Повољан	+ 2	Већи позитиван утицај

Табела 28. Критеријуми за оцењивање просторних размера утицаја

Размере утицаја	Ознака	Опис
Регионални	Р	Утицај у оквиру простора регије
Општински	О	Утицај на нивоу јединице локалне самоуправе
Локални	Л	Утицај у некој зони или делу територије Просторног плана

Вероватноћа да ће се неки процењени утицај догодити у стварности такође представља важан критеријум за доношење одлука у току израде Измена и допуна Просторног плана. Вероватноћа утицаја одређује се према скали приказаној у наредној табели.

Табела 29. Скала за процену вероватноће утицаја

Вероватноћа	Ознака	Опис
100%	И	Утицај извешан
Више од 50%	В	Утицај вероватан
Мање од 50%	М	Утицај могућ

Циљеви стратешке процене:

- В. Одрживо коришћење и заштита природних ресурса (ваздух, површинске и подземне воде и земљиште);**
Б. Активна заштита изворишта и других објеката посебне намене;
В. Адекватно управљање отпадом;
Г. Поштовање мера заштите животне средине и превенција акцидентних ситуација.

Табела 30. Вредновање ефеката планских решења на животну средину према одговарајућим циљевима стратешке процене Измене и допуне Просторног плана

Циљеви стратешке процене											
А			Б			В			Г		
Ваздух и климатске промене											
+3	Л	В	+3	Л	М	+1	Л	М	+3	Л	И
Воде											
+3	Р	В	+3	Р	В	+2	Р	И	+3	Р	И
Земљиште											
+1	Л	В	+2	Л	И	+3	Л	И	+2	Л	В
Природне вредности											
+3	Л	И	+3	Л	И	+3	Л	В	+3	Л	И

IV СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Просторни план се спроводи, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, на следећи начин:

- Директно спровођење

Просторни план се спроводи директно (непосредно) за део Просторног плана са разрадом на нивоу детаљне регулације, у обухвату (земљишта јавне намене), и то:

- издавањем локацијских услова за изградњу РВС „Источни Срем“ у општинама Рума, Ириг, Инђија, Пећинци и Стара Пазова;
- трасе цевовода РВС са објектима на главној и секундарној магистралној мрежи (водоторњеви, резервоари, пумпне станице, мерно-регулациони блокови, муљни испусти, ваздушни вентили);
- заштитне објекте и радове на местима укрштања цевовода са осталим инфраструктурним системима и водотоцима.

- Израда урбанистичких пројеката за:

- Извориште и
- Постројење за пречишћавање воде (ППВ)

Израда урбанистичког пројекта за све случајеве корекције трасе магистралног цевовода и одвојака, измену локације или увођења нових објеката који чине саставни део цевовода. Наведене интервенције које се обезбеђују израдом урбанистичког пројекта ограничене су на површине у обухвату Просторног плана, на основу техничке документације.

- Индиректно спровођење

За део Просторног плана у обухвату појаса непосредне заштите, појаса уже заштите и појаса шире заштите, и то:

- применом и разрадом планских решења овог просторног плана у другим планским документима за инфраструктурне системе који се налазе у коридору РВС, или се са њим укрштају (нарочито по питању правила паралелног вођења и укрштања);
- применом и разрадом планских решења овог просторног плана у планским документима јединица локалне самоуправе (нарочито по питању режима коришћења, уређења и заштите простора).

Просторни план представља основ за утврђивање јавног интереса за **експропријацију**, односно административни пренос непокретности. Потпуном експропријацијом, односно административним преносом непокретности, обезбеђује се простор за формирање грађевинских парцела објеката РВС. Потпуном експропријацијом се трајно мења постојећа намена и власништво над обухваћеном непокретностима.

Просторни план представља основ за утврђивање јавног интереса за непотпуну експропријацију, у току изградње и каснијег рада РВС, у складу са Законом о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95 и 23/01 - СУС, „Службени лист СРЈ”, број 16/01 - СУС и „Службени гласник РС”, бр. 20/09, 55/13 - УС и 106/16 - аутентично тумачење).

Решењем о утврђивању јавног интереса, одређује се корисник експропријације, односно административног преноса непокретности. Корисник експропријације преузима сва права, обавезе и одговорности предвиђене Законом о експропријацији.

У делу Просторног плана са разрадом на нивоу детаљне регулације, површине које су предмет утврђивања јавног интереса одређене су графички са елементима за геодетско обележавање и пописом обухваћених катастарских парцела. У обухвату овог просторног плана пројектом парцелације и препарцелације, или урбанистичким пројектом, могуће је по потреби формирати парцеле јавне намене за сервисне и приступне саобраћајнице и објекте у функцији РВС.

Делови планираног система из основног плана у општинама Ириг и Инђија – дистрибутивна мрежа и објекти локалних-општинских система, а који нису били предмет посебне намене ових Измена и допуна, и нису у супротности са новопланираним решењима, спроводиће се на начин како је основним планом и предвиђено.

У случају међусобног неслагања текстуалних и графичких података, или неслагања због накнадних промена насталих одржавањем катастра непокретности, меродавна је ситуација на карти Бр. 5. ДЕТАЉНА РАЗРАДА СА ЕЛЕМЕНТИМА СПРОВОЂЕЊА

Просторним планом су одређена правила уређења и грађења за просторне целине неопходне за реконструкцију и изградњу система за водоснабдевање, као и изградња нових објеката и капацитета за водоснабдевање, које је потребно опремити инфраструктуром и повезати са локалним системима. Планским исказима су дефинисани оптимални услови за пројектовање и изградњу система за водоснабдевање, као скупа повезаних инфраструктурних објекта јавне намене.

Израдом Просторног плана, уз имплементацију решења Генералног пројекта са Претходном студијом оправданости, постављене су квалитетне основе за даљи развој водоснабдевања на подручју источног Срема. Циљ успостављања регионалног система за водоснабдевање је да омогући континуално и квалитетно водоснабдевање становништва и индустрије на предметном простору.

Сва просторно планска документа чије је доношење у надлежности јединице локалне самоуправе, а чији делови представљају подручје посебне намене, морају се усагласити са овим Просторним планом. При усаглашавању просторних планова чије је доношење у надлежности јединица локалне самоуправе, не може се мењати подручје посебне намене. До усаглашавања ових планских докумената, за подручје посебне намене се примењују правила уређења и грађења из овог Просторног плана, односно забрањује се изградња објеката чија је намена у супротности са овим Просторним планом.

До доношења нових просторних планова јединица локалне самоуправе и урбанистичких планова у подручју посебне намене примењиваће се важећи планови, у деловима који нису у супротности са овим Просторним планом.

За просторне целине (на пољопривредном, шимском, водном и грађевинском земљишту) које су у обухвату Просторног плана, али изван подручја посебне намене, примењују се важећи просторни и урбанистички планови.

У оквиру подручја посебне намене, Просторни план ће се спроводити двојачко – индиректно (даљом разрадом планских решења) и директно (издавањем информације о локацији и локацијских услова на основу планских решења и правила грађења дефинисаних овим Просторним планом).

У складу са рефералном картом број 4 – Карта спровођења, подручје посебне намене ће се реализовати на следећи начин:

Целина 1 - извориште „ Хртковачка Драга“

Обавезна је израда урбанистичког пројекта (за изградњу експлоатационих бунара, довода сирове воде и постројења за прераду воде).

Целина 2 – дистрибутивна мрежа и објекти РВС

Изградња планираних магистралних цевовода ће се реализовати директном применом овог Просторног плана.

Планирани објекти (водоторњеви, резервоари и пумпне станице) ће се реализовати:

- Директном применом овог Просторног плана на основу дефинисаних правила грађења, односно применом важећих урбанистичких планова и урбанистичких пројеката, који нису у супротности са овим Просторним планом, уколико су планирани садржаји лоцирани на постојећем грађевинском земљишту које се већ користи за ову намену (постојећи комплекси изворишта и других водних објеката);
- Директном применом овог Просторног плана уз обавезну израду урбанистичких пројеката и прибављање услова и сагласности надлежних органа, институција и служби, уколико су планирани садржаји лоцирани на постојећем грађевинском земљишту, које је неизграђено, али је предвиђено за ову намену;

Целина 3 – дистрибутивна мрежа и објекти локалних-општинских система

Изградња планираних цевовода ће се реализовати директном применом овог Просторног плана.

Планирани објекти (водоторњеви, резервоари и пумпне станице) ће се реализовати:

- Директном применом овог Просторног плана на основу дефинисаних правила грађења, односно применом важећих урбанистичких планова и урбанистичких пројеката, који нису у супротности са овим Просторним планом, уколико су планирани садржаји лоцирани на постојећем грађевинском земљишту, које не мења намену и/или регулацију;
- Обавезном израдом планова генералне/детаљне регулације и/или урбанистичких пројеката, уколико су планирани садржаји предвиђени на локацији где је потребно дефинисати грађевинско подручје и/или намену простора и/или регулацију и правила уређења и грађења у складу са овим Просторним планом.

Процене утицаја пројеката на животну средину

За све објекте који могу имати утицаја на здравље људи и животну средину, надлежни орган треба да пропише израду студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом о заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину.

Чланом 3. Закона о процени утицаја на животну средину дефинисано је да су „Предмет процене утицаја пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројеката који могу имати значајан утицај на животну средину.

Предмет процене утицаја су и пројекти који су реализовани без израде студије о процени утицаја, а немају одобрење за изградњу или се користе без употребне дозволе (у даљем тексту: процена утицаја затеченог стања).

Процена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водне инфраструктуре, управљања отпадом и комуналних делатности, као и за пројекте који се планирају на заштићеном природном добру и у заштићеној околини непокретног културног добра.

У складу са наведеним Законом и одредбама Уредбе, инвеститори су дужни да се обратe надлежном органу за послове заштите животне средине са захтевом за утврђивање потребе о процени утицаја на животну средину. Надлежни орган ће одлучити о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, односно донети решење о потреби за израду или ослобађање од израде студије.

Поступак процене утицаја треба спровести по фазама у оквиру поступка процене утицаја, како је то прописано поменутиm Законом. Начелни садржај студије о процени утицаја на животну средину прописан је чланом 17. поменутог Закона, а егзактан обим и садржај студије се одређује одговарајућим решењем од стране надлежног органа.

V ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И МОНИТОРИНГ У ПОСТУПКУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Успостављање система мониторинга један је од приоритетних задатака како би се све предложене мере заштите животне средине у обухвату Измена и допуна Плана могле успешно имплементирати у планском периоду.

Чланом 17. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, програм праћења стања животне средине у току спровођења Просторног плана садржи нарочито:

- опис циљева плана и програма,
- индикаторе за праћење стања животне средине,
- права и обавезе надлежних органа,
- поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја,
- друге елементе у зависности од врсте и обима планског документа.

Законом о заштити животне средине дефинисано је да Република односно јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене Законом, обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине, у складу са овим и посебним законима.

1. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине, које обухвата праћење природних фактора, односно промене стања и карактеристика животне средине.

Имајући у виду дефинисане циљеве стратешке процене, начињен је избор одговарајућих индикатора (поглавље „II Општи и посебни циљеви и избор индикатора“, „2. Избор индикатора стратешке процене“), које је у планском периоду неопходно пратити како би се могла вршити оцена планских решења.

1.1. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

Законом о заштити ваздуха дат је законски оквир за проучавање и праћење квалитета ваздуха које за циљ има контролу и утврђивање степена загађености ваздуха, као и утврђивање тренда загађења, како би се правовремено деловало ка смањењу штетних супстанци до нивоа који неће битно утицати на квалитет животне средине.

Подаци добијени у мрежама аутоматског и мануалног мониторинга квалитета ваздуха обрађују се анализирају и интерпретирају у складу са важећим прописима:

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др. закон);
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10, 63/13);
- Уредба о одређивању зона и агломерација (Службени гласник РС“, бр. 58/11 и 98/12);
- Уредба о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи („Службени гласник РС“, број 58/11);
- Правилник о начину размене информација о мерним местима у државној и локалној мрежи, техникама мерења, као и о начину размене података добијених праћењем квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама („Службени гласник РС“, број 84/10).

У складу са чланом 8. Закона о заштити ваздуха оцењивање квалитета ваздуха врши се за следеће полутанте: **сумпор диоксид, азот диоксид и оксиде азота, суспендоване честице, олово, бензен, угљенмоноксид, приземни озон, арсен, кадмијум, никл и бензо(а)пирен.**

Захтеви квалитета ваздуха дефинисани за полутанте, који имају потврђен штетан утицај на здравље популације (граничне вредности, толерантне вредности, границе оцењивања и толеранције, циљне вредности и дугорочни циљеви) ближе су прописани Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха.

Додатно, прописане су и границе (критични нивои, циљне вредности) за поједине полутанте за заштиту вегетације (сумпор диоксид, азотни оксиди, озон).

Уредбом су дефинисани и прагови обавештавања и прагови упозорења за поједине полутанте, као и критични нивои за заштиту вегетације.

За наменска мерења појединих полутаната, у зонама и агломерацијама у којима се налазе различити извори емисије полутаната који могу утицати на ниво загађености ваздуха, прописане су максимално дозвољене концентрације (гасовите неорганске, органске и канцерогене материје, укупне суспендоване честице, укупне таложне материје и чађ).

Оцењивање квалитета ваздуха, на основу измерених концентрација загађујућих материја у ваздуху, врши се применом критеријума за оцењивање у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха.

Мониторинг квалитета ваздуха врши се и на основним руралним локацијама ван непосредног утицаја значајних извора загађења ваздуха.

Предметном стратешком проценом **не предвиђа** се праћење квалитета ваздуха у обухвату Плана, али постоји могућност да ће накнадна потреба бити утврђена кроз поступак процене утицаја на животну средину.

1.2. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВОДЕ

Законом о заштити животне средине су дате и основне смернице заштите вода. Чланом 23. овог закона дефинисано је да се заштита и коришћење вода остварује интегралним управљањем водама, предузимањем мера за њихово очување и заштиту у складу са посебним законом.

У циљу предузимања мера за ограничавање даљег загађивања и евентуално побољшање вода, од значаја је стално и систематско контролисање параметара квалитета површинских и подземних вода.

Оцену еколошког и хемијског статуса вода потребно је вршити у складу са:

- Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Службени гласник РС“, број 72/23);
- Правилником о референтним условима за типове површинских вода („Службени гласник РС“, број 67/11);
- Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС“, број 74/11);
- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 24/14) и
- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/12).

Предметном стратешком проценом **предвиђа се обавеза вршења квалитета површинских и подземних вода, на местима и начин прописан појединачним студијама о процени утицаја планираних објеката у обухвату Измена и допуна Просторног плана.**

1.3. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА

Обавеза успостављања систематског мониторинга земљишта на простору Републике Србије дефинисана је Законом о заштити животне средине, Законом о заштити земљишта, Уредбом о граничним вредностима загађујућих штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник РС“, бр. 30/18 и 64/19) и Уредбом о систематском праћењу стања и квалитета земљишта („Службени гласник РС“, број 88/20).

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници, који у обављању делатности утичу или могу утицати на квалитет земљишта, дужни су да обезбеде техничке мере за спречавање испуштања загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште, прате утицај своје делатности на квалитет земљишта, обезбеде друге мере заштите у складу са Законом о заштити земљишта и другим законима.

Власник или корисник земљишта или постројења чија делатност, односно активност може да буде узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да пре почетка обављања активности изврши испитивање квалитета земљишта.

Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и отпадних вода на површину земљишта и у земљиште. Особине земљишта могу да се мењају само у циљу побољшања квалитета у складу са његовом наменом.

Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно вршити у континуитету дуги низ година, на одређеним местима за које се утврди евидентна угроженост параметара стања животне средине.

Локације на којима је депонован незагађен материјал од ископавања (земља) не припадају контаминираним локацијама.

Предметном стратешком проценом предвиђа се праћење квалитета земљишта, односно вршење нултог мониторинга квалитета земљишта пре изградње сваког новог објекта који је предмет Измена и допуна Просторног плана. Након тога, периодично у складу са обавезама које ће проистећи из Студије утицаја пројекта на животну средину за сваки појединачни објекат за који је прописана израда Студије.

Државна мрежа локалитета успоставља се за праћење квалитета земљишта на нивоу Републике Србије на локалитетима на којима је дошло или може доћи до загађења земљишта и који су од посебног интереса за Републику Србију.

1.4. МОНИТОРИНГ БУКЕ

Примена Закона о заштити од буке у животној средини и Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини имају за циљ да се спрече или смање штетни ефекти буке на становништво, као и да се формира адекватна база података на основу које ће се спроводити системске мере за смањивање буке.

Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини дефинисане су граничне вредности индикатора буке по зонама, зависно од њихове намене.

Предметном стратешком проценом **не дефинише се обавеза праћења нивоа буке** на Планском подручју али оставља се могућност да се она накнадно утврди кроз поступак вршења процене утицаја за пројектно техничку документацију.

2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Када су у питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања животне средине иста произилазе из Закона о заштити животне средине.

У остваривању система заштите животне средине Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, правна и физичка лица одговорна су за сваку активност којом мењају или могу променити стање и услове у животној средини, односно за предузимање мера заштите животне средине, у складу са Законом о заштити животне средине.

Правна и физичка лица дужна су да у обављању својих делатности обезбеде: рационално коришћење природних богатстава; урачунавање трошкова заштите животне средине у оквиру инвестиционих и производних трошкова, примену прописа, односно предузимање мера заштите животне средине, у складу са законом.

Обезбеђење мониторинга

Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђују континуалну контролу и праћење стања животне средине (у даљем тексту: мониторинг), у складу са овим и посебним законима.

Мониторинг је саставни део јединственог информационог система животне средине. Влада доноси програме мониторинга на основу посебних закона.

Аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој територији, који мора бити у складу са програмима вишег реда.

Садржина и начин вршења мониторинга

Мониторинг се врши систематским праћењем вредности индикатора, односно праћењем негативних утицаја на животну средину, стања животне средине, мера и активности које се предузимају у циљу смањења негативних утицаја и подизања нивоа квалитета животне средине.

Влада утврђује критеријуме за одређивање броја и распореда мерних места, мрежу мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које се прате, методологију рада и индикаторе загађења животне средине и њиховог праћења, рокове и начин достављања података, на основу посебних закона.

Овлашћена организација

Мониторинг може да обавља и овлашћена организација, ако испуњава услове у погледу кадрова, опреме, простора, акредитације за мерење датог параметра и СРПС стандарда у области узорковања, мерења, анализа и поузданости података, у складу са законом.

Обавезе загађивача

У контексту мониторинга загађивача, законом су прописане обавезе оператера постројења, односно комплекса који представља извор емисија и загађивања животне средине да преко надлежног органа, овлашћене организације или самостално, уколико испуњава услове прописане законом, обавља мониторинг, односно да:

- 1) прати индикаторе емисија, односно индикаторе утицаја својих активности на животну средину, индикаторе ефикасности примењених мера превенције настанка или смањења нивоа загађења,
- 2) обезбеђује метеоролошка мерења за велике индустријске комплексе или објекте од посебног интереса за Републику Србију, аутономну покрајину или јединицу локалне самоуправе.

Загађивач планира и обезбеђује финансијска средства за обављање мониторинга, као и за друга мерења и праћење утицаја своје активности на животну средину.

Влада утврђује врсте активности и друге појаве које су предмет мониторинга, методологију рада, индикаторе, начин евидентирања, рокове достављања и чувања података, на основу посебних закона.

Власник или корисник земљишта или постројења, чија делатност, односно активност може да буде или јесте узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да у складу са Законом о заштити земљишта врши мониторинг земљишта, на начин да:

- 1) прикаже податке о квалитету земљишта пре почетка и по завршетку обављања активности,
- 2) прати промене на земљишту и у земљишту на прописан начин у зони утицаја својих активности,
- 3) податке о промени на земљишту и у земљишту достави Министарству надлежном за послове заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине.

Достављање података

Државни органи, односно организације, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, овлашћене организације и загађивачи дужни су да податке добијене мониторингом достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин.

Према Закону о заштити земљишта, овлашћено правно лице које врши мониторинг доставља Министарству надлежном за послове заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине извештај о мониторингу државне мреже.

Надлежни орган аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, такође, достављају извештај мониторинга локалне мреже.

Загађивач земљишта извештај о мониторингу доставља надлежном Министарству, на територији аутономне покрајине надлежном покрајинском органу, јединици локалне самоуправе и Агенцији.

Законски оквир

Мониторинг квалитета параметара животне средине дефинисан је следећим правним актима:

- Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон);
- Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др. закон);
- Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13);
- Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, бр. 111/15 и 83/21);
- Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон);
- Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредаба чл. 81. до 96.);
- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 24/14);
- Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);
- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/12);
- Законом о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15);
- Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник РС“, бр. 30/18 и 64/19);
- Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 96/21);
- Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10);
- Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС“, број 74/11);

- Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС“, број 33/16);
- Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 114/13);
- Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину њиховог достављања и упутству за њихово попуњавање („Службени гласник РС“, број 17/17) и др.

3. ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ НЕОЧЕКИВАНИХ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА

У случају неочекиваних негативних утицаја у поступку имплементације Просторног плана, предметних измена и допуна, као и у фази реализације планираних намена, потребно је, у складу са важећом законском регулативом, спровести надзор и контролу и применити мере отклањања и минимизирања потенцијално настале штете, извршити санацију простора и применити мере ревитализације (ремедијације) и заштите животне средине.

Неочекивани негативни утицаји реализованих намена и објеката (у редовном раду реализованих пројеката – објеката, постројења, радова) се морају спречити доследним спровођењем урбанистичких и техничких мера заштите, мера за спречавање и отклањање насталих узрока, мера санације последица и успостављање мониторинга животне средине. С обзиром на то да није могуће у потпуности искључити вероватноћу појаве неочекиваних негативних утицаја са негативним ефектима и последицама по животну средину, прописан је начин поступања у случају таквих појава.

VI ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

1. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинисани су основни методолошки приступ и садржај Стратешке процене.

Стратешка процена је процес који се врши над планским документом, анализирајући додатно и остале расположиве податке, као што су статистички подаци и други подаци, добијени за потребе израде Измена и допуна Просторног плана и Стратешке процене, као и валоризацијом стања на терену.

Стратешком проценом се анализирају сва планска решења и мере заштите, врши се синтезна процена њихових утицаја и интеракција са утицајима из окружења на природне ресурсе и живи свет, као и на животну средину и даје се предлог адекватних превентивних и санационих мера заштите животне средине, у контексту реализације концепта одрживог развоја овог подручја.

Примењени метод рада заснива се на континуираном поступку усаглашавања процеса планирања са процесом идентификације проблема, предлога решења за спречавање и ублажавање, односно предлога мера заштите животне средине у свим фазама израде и спровођења планског документа.

Методологија се базира на поштовању Закона о заштити животне средине, а пре свега Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, који утврђује услове, начин и поступак процењивања утицаја појединих садржаја на животну средину.

Примењени метод поштује наведене опште методолошке принципе и спроводи се у неколико фаза:

1. Утврђују се полазне основе стратешке процене, које обухватају: дефинисање предмета као и просторног обухвата Стратешке процене, циљеве и метод рада, правног, планског и документационог основа;
2. Анализа постојећег стања и стања квалитета чиниоца животне средине, анализираних кроз природне услове (вредновање квалитета ваздуха, земљишта, вода, угроженост буком, итд);
3. Врши се процена могућег утицаја на животну средину на основу квантификације појединих елемената животне средине, научних сазнања, података објављених у литератури, другим студијама, искустава других земаља и сл;
4. Предлажу се мере за спречавање и ограничавање штетних утицаја у току спровођења и реализације планских решења, мере за унапређење стања животне средине, мере за праћење стања животне средине, које обухватају предлог индикатора за праћење стања животне средине и по потреби успостављање нових мерних тачака.

Не улазећи у детаљније елаборирање појединих фаза, потребно је нагласити да свака фаза има своје специфичности и никако се не сме запоставити у поступку интегралног планирања заштите и очувања квалитетне животне средине.

Ограничење у спровођењу предложеног метода, посебно у фази приказа постојећег стања, представља недостатак квантификованих података за поједине параметре животне средине у обухвату Измена и допуна Просторног плана.

2. ТЕШКОЋЕ ПРИ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Основну тешкоћу у спровођењу стратешке процене и изради Извештаја о стратешкој процени представљао је недостатак званичне, детаљно прописане јединствене методологије, на нивоу прописа.

Поред недостатака одговарајућих смерница и упутстава, уочен је проблем недовољно развијеног информационог система о животној средини, као и непостојање Програма праћења стања параметара животне средине, на основу система показатеља-индикатора за оцену и праћење стања животне средине на подручју у обухвату Измена и допуна Просторног плана.

При оцени планских решења уочен је проблем у практичној примени индикатора дефинисаних Правилником о националној листи индикатора заштите животне средине, имајући у виду да за планско подручје нису доступни систематизовани подаци и да нису вршења мерења одређених параметара животне средине, те да није утврђено нулто стање животне средине простора који је у обухвату овог Просторног плана.

Тешкоћа при изради стратешке процене утицаја на животну средину огледа се и у раздвајању питања која су у домену (детаљне) процене утицаја на животну средину у односу на стратешке процене утицаја планских докумената на животну средину.

Европске препоруке су да стратешка процена не треба да улази у претерану квантификацију, да је њена суштина у вредновању и поређењу алтернатива/опција са аспекта могућих значајних утицаја на животну средину, да је нагласак, када се ради о карактеру утицаја, на кумулативним и синергијским ефектима, да се спроводи једино за програме и планове јавног карактера итд.

VII ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА

Начини одлучивања по питањима заштите животне средине зависе од низа фактора, а првенствено од значаја позитивних и негативних утицаја планских решења на здравље људи, социјални и економски развој и животну средину.

Предметним Изменама и допунама Просторног плана нису разрађивана и предложена варијантна решења. Изменама и допунама Просторног плана је дато решење адекватно планираној намени простора, у обиму који је дозвољен прописаним мерама заштите. Утврђени су основни критеријуми просторног уређења и коришћења природних ресурса.

Процес процене утицаја планских решења на животну средину вршен је паралелно са поступком израде планског документа.

Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о стратешкој процени, орган надлежан за припрему Измена и допуна Просторног плана обезбеђује учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени. Орган надлежан за припрему Измена и допуна Просторног плана обавештава јавност о начину и роковима увида у садржину Извештаја и достављање мишљења, као и о времену и месту одржавања јавне расправе, у складу са Законом којим се уређује поступак доношења планског документа односно његових измена и допуна. Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише учешће заинтересованих органа и организација, који могу да дају своје мишљење током 30 дана јавног увида.

Орган надлежан за припрему Измена и допуна Просторног плана израђује извештај о учешћу заинтересованих органа, организација и јавности, који садржи сва мишљења о Извештају о стратешкој процени, као и мишљења датих у току јавног увида и јавне расправе о изменама и допунама.

Извештај о стратешкој процени доставља се заједно са извештајем о стручним мишљењима и јавној расправи општинском органу надлежном за заштиту животне средине на оцењивање. На основу ове оцено, орган надлежан за заштиту животне средине даје своју сагласност на Извештај о стратешкој процени, у року од 30 дана од дана пријема захтева за оцењивање. После прикупљања и обраде свих мишљења, на основу којих се формира финална верзија Измена и допуна Просторног плана, орган надлежан за припрему измена и допуна доставља Извештај о стратешкој процени заједно са Изменама и допунама Просторног плана надлежном органу на одлучивање.

VIII ЗАКЉУЧЦИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Стратешка процена интегрише еколошке, социјално-економске и био-физичке сегменте животне средине, повезује, анализира и процењује активности различитих интересних сфера и усмерава планска решења ка таквима која су, пре свега, од интереса за вредности и квалитет животне средине.

Циљ израде Извештаја о стратешкој процени утицаја предметних Измена и допуна Просторног плана на животну средину је сагледавање могућих значајних ефеката планских решења по квалитет животне средине и прописивање одговарајућих мера за смањење негативних утицаја, односно довођење у прихватљиве оквире (границе) дефинисане законском регулативом.

Имајући у виду да је заштита животне средине један од приоритетних задатака савременог друштва, у основни плански документ су интегрисане мере и услови заштите животне средине, ограничења и обавезе које се недвосмислено спроводе и на простору који је предмет Измена и допуна Просторног плана. Додатно, стратешком проценом утицаја Измена и допуна Просторног плана на животну средину, дефинисане су конкретне мере које се односе на обухват Измена и допуна, односно на планска решења која су у функцији експлоатације минералних сировина.

Негативни утицаји су неминовна последица планираног развоја планског подручја. С друге стране, иако потенцијално значајног интензитета, већина идентификованих негативних утицаја је локалног карактера у погледу просторне дисперзије утицаја. Добра је околност што се адекватним планирањем, пројектовањем и применом најбољих доступних технологија (БАТ), значајан део тих утицаја може минимизирати или значајно ублажити, односно компензовати позитивним утицајима у погледу заштите животне средине и одрживог развоја планског подручја и шире.

Применом дефинисаних мера заштите природе очекују се већи позитивни утицаји на заштиту природних ресурса планског подручја.

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Оцена Извештаја о стратешкој процени врши се на основу критеријума садржаних у Прилогу II Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.

На основу оцене Извештаја, орган надлежан за послове заштите животне средине даје сагласност на Извештај о стратешкој процени, у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину.

Извештај о стратешкој процени саставни је део документационе основе Измена и допуна Просторног плана, сходно члану 24. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО

697.

На основу чл. 26. и 27. Закона о јавним службама («Сл. гласник РС», бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон), члана 31. став 1. алинеја 2. Статута Аутономне покрајине Војводине («Сл. лист АП Војводине», бр. 20/2014) и чл. 1. став 2. и 7. став 2. Одлуке о оснивању Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист АПВ“, број: 4/2008),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној дана 25. јуна 2025. године, донела је

**ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ УСТАНОВЕ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ВОЈВОДИНЕ**

Члан 1.

Овом одлуком укида се Установа Центар за привредно-технолошки развој Војводине, са седиштем у Баноштору, улица Пут за АндРЕВЉЕ број 65 (у даљем тексту: Установа) и уређује начин и поступак преноса права, обавеза, имовине, средстава и архиве у корист Аутономне покрајине Војводине, из разлога што не постоје услови за обављање делатности, а потребе за делатношћу Установе могу да се задовоље на рационалнији и економичнији начин.

Установа је основана Одлуком о оснивању Установе Центра за привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/2008) у циљу спровођења едукације и реализације активности у областима привреде, технологије, истраживања и екологије, под матичним бројем 08888264, ПИБ 105563356, са пословним бројем рачуна у Министарству финансија, Управа за трезор, Филијала Нови Сад, 840-75743-73.

Члан 2.

На основу ове одлуке, Покрајинска влада ће покренути поступак редовне ликвидације установе, у складу са законом.

Члан 3.

Права, обавезе, средства и архиву Установе, преузима Аутономна покрајина Војводина.

Непокретности, покретне ствари и архива повериће се на управљање Управи за заједничке послове покрајинских органа.

Даном престанка рада, Установи престаје право коришћења на покретним и непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Члан 4.

Брисање Установе из Регистра установа који се води код Привредног суда у Новом Саду, врши се по окончању поступка ликвидације.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу Аутономне покрајине Војводина».

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 002315192 2025 09412 001 001 000 001 06 006
Нови Сад, 25. јун 2025. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Балинт Јухас, с.р.
Juhász Bálint, s.k.

698.

**ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОГЛАШАВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА**

Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места на неодређено време Број: 002807186 2025 09412 002 001 112 006 29 006 од 23. јуна 2025. године.

Текст Јавног конкурса и Образац пријаве за попуњавање радних места може се преузети на интернет презентацији Скупштине Аутономне покрајине Војводине на којој је објављен текст конкурса: www.skupstinavojvodine.gov.rs.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
др **Сандра Стојковић, с.р.**

ПОСЕБНИ ДЕО

699.

На основу чл. 31. став 1. алинеја 13, 49. став 5. и 52. став 6. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/14), члана 190. став 3. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 60/18 – пречишћен текст) и члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 28/14),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 25. јуна 2025. године, донела је

ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Члан 1.

Смиљки Јовановић престаје мандат члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за финансије, са 25. јуном 2025. године, због поднете оставке.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 002672697 2025 09411 000 000 000 001 06 003
Нови Сад, 25. јун 2025. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Балинт Јухас, с.р.
Juhász Bálint, s.k.

700.

На основу члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20, 38/21 и 22/2025) и члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 28/14),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 25. јуна 2025. године, донела је

ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Члан 1.

Александри Радак престаје мандат заменика покрајинског секретара за финансије, са 25. јуном 2025. године, због поднете оставке.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 002673160 2025 09411 000 000 000 001 04 003
Нови Сад, 25. јун 2025. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Балинт Јухас, с.р.
Juhász Bálint, s.k.

701.

На основу члана 31. став 1. алинеја 13. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/2014),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 25. јуна 2025. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЕДНИКА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

I

За потпредседника Покрајинске владе изабран је:

– ТОМИСЛАВ ЖИГМАНОВ.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 002672982 2025 09411 000 000 000 001 06 004
Нови Сад, 25. јун 2025. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Балинт Јухас, с.р.
Juhász Bálint, s.k.

702.

На основу члана 31. став 1. алинеја 13 Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/2014) и члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 28/2014),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 25. јуна 2025. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Члан 1.

Александра Радак, бира се за члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за финансије.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 002673147 2025 09411 000 000 000 001 06 004
Нови Сад, 25. јун 2025. година

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Балинт Јухас, с.р.
Juhász Bálint, s.k.

703.

На основу члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20, 38/21 и 22/2025) и члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 28/14),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 25. јуна 2025. године, донела је

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

I

ЗЛАТКО МИТИЋ разрешава се функције заменика покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 002672708 2025 09411 000 000 000 001 06 002
Нови Сад, 25. јун 2025. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Балинт Јухас, с.р.
Juhász Bálint, s.k.

704.

На основу члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20, 38/21 и 22/2025) и члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 28/14),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 25. јуна 2025. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА
ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

I

За заменика покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај изабран је:

– ВЛАДИМИР ПРЕБИРАЧЕВИЋ.**II**

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 002672953 2025 09411 000 000 000 001 06 004
Нови Сад, 25. јун 2025. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Балинт Јухас, с.р.
Juhász Bálint, s.k.

705.

На основу чл. 113 став 4. и 118. став 1 . Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 25/19, 92/23-аутентично тумачење и 29/25-одлука УС), члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства („Службени лист АП Војводине“, бр. 24/19 и 50/21) и члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине, Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 25. јуна 2025. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ

I

Проф. др Ђули Ђилвеси, специјалисти неурохирургије, престаје дужност вршиоца дужности заменика директора Универзитетског клиничког центра Војводине, због истека мандата.

II

Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 002835071 2025 09411 000 000 000 001 06 002
Нови Сад, 25. јун 2025. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Балинт Јухас, с.р.
Juhász Bálint, s.k.

706.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства („Службени лист АПВ“, бр. 24/19 и 50/21), а у вези чл. 113. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/2019, 92/2023-аутентично тумачење и 29/25-одлука УС), члана 31. став 1. алинеја 2. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 20/14) и члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 28/14) Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 25. јуна 2025. године донела је

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА
УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ

I

Проф. др Ђула Ђилвеси, специјалиста неурохирургије именује за заменика директора Универзитетског клиничког центра Војводине, на период од четири године.

II

Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 002835768 2025 09411 000 000 000 001 06 003
Нови Сад, 25. јун 2025. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Балинт Јухас, с.р.
Juhász Bálint, s.k.

707.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства („Службени лист АПВ“, бр. 24/19 и 50/21), а у вези чл. 113. став 4. и 123. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 25/19, 92/23-аутентично тумачење и 29/25-одлука УС), члана 31. став 1. алинеја 2. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/14) и члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 28/14),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 25. јуна 2025. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКУ И
ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ

I

Утврђује се престанак дужности Управном одбору Универзитетског клиничког центра Војводине:

– председнику:

Проф. др Артур Бјелица, редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду, представник оснивача

– члановима:

1. Бранибор Јовичић, дипломирани правник, члан, представник оснивача,
2. Др Борислав Поповић, доктор медицине, члан, представник оснивача и
3. Др Наташа Гоцић-Перић, доктор медицине, специјалиста интерне медицине-кардиолог, члан, представник здравствене установе

због истека мандата,
именовани Решењем о именовању председника и чланова Управног одбора Универзитетског клиничког центра Војводине („Службени лист АПВ“, број: 54/21, 37/24 и 22/25).

II

Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 002836198 2025 09411 000 000 022 025 06 002
Нови Сад, 25. јун 2025. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Балинт Јухас, с.р.
Juhász Bálint, sk

708.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства („Службени лист АПВ“, бр. 24/19 и 50/21), а у вези чл. 113. став 4., чл. 120. став 2. и 123. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/19, 92/23-аутентично тумачење и 29/25-одлука УС), члана 31. став 1. алинеја 2. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 20/14) и члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини АПВ („Службени лист АПВ“, број 28/14)

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 25. јуна 2025. године донела је

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
ВОЈВОДИНЕ

I

У Управни одбор Универзитетског клиничког центра Војводине именују се:

– за председника:

др Илија Андријевић, доктор медицине, представник оснивача;

– за чланове:

1. Саша Шобот, дипл. инжењер менаџмента, представник оснивача,
2. Михајло Поповић, дипл. правник, представник оснивача
3. Проф.др Мирјана Живојинов, доктор медицине, специјалиста патолошке анатомије, из здравствене установе,
4. Ненад Крајчиновић, доктор медицине, специјалиста неурохирургије, из здравствене установе, на период од четири године.

II

Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 002836435 2025 09411 000 000 022 025 06 002
Нови Сад, 25. јун 2025. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Балинт Јухас, с.р.
Juhász Bálint, sk

709.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства („Службени лист АПВ“, бр. 24/19 и 50/21), а у вези чл. 113. став 4. и 123. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 25/19, 92/23-аутентично тумачење и 29/25-одлука

УС), члана 31. став 1. алинеја 2. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број:20/14) и члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 28/14),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 25. јуна 2025. године, донела је

**ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКУ И
ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ**

I

Утврђује се престанак дужности у Надзорном одбору Универзитета клиничког центра Војводине:

– председнику:
Проф. др Тихомир Вејновић, редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду, представник оснивача

– члановима:

1. Љубомир Апро, дипломирани правник, адвокат, члан, представник оснивача,
2. Андраш Чеке, дипл.економиста и дипл. музичар - пијаниста, члан, представник оснивача
3. асист. Др Александра Плећаш-Ђурић, доктор медицине, специјалиста анестезиологије са реаниматологијом, члан, представник здравствене установе и
4. проф.др Томислав Преведен, доктор медицине, специјалиста за инфективне болести члан, представник здравствене установе,

због истека мандата,
именовани Решењем о именовању председника и чланова Надзорног одбора Универзитета клиничког центра Војводине („Службени лист АПВ“, број:54/21), даном објављивања у Службеном листу АПВ).

II

Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 002836965 2025 09411 000 000 000 001 04 002
Нови Сад, 25. јун 2025. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Балинт Јухас, ср
Juhász Bálint, sk

Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства („Службени лист АПВ“, бр. 24/19 и 50/21), а у вези чл. 113. став 4., чл. 122. став 2. и 123. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/19, 92/23-аутентично тумачење и 29/25-одлука УС), члана 31. став 1. алинеја 2. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 20/14) и члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини АПВ („Службени лист АПВ“, број 28/14)

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 25. јуна 2025. године, донела је

**ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ
ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ**

I

У Надзорни одбор Универзитета клиничког центра Војводине именују се:

– за председника:
проф.др. Тихомир Вејновић, редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду, представник оснивача;

– за чланове:

1. Љубомир Апро, дипл. правник, адвокат, представник оснивача,
2. Андраш Чеке, дипл. економиста и дипл.музичар-пијаниста, представник оснивача,
3. Доц.др Ведрана Петрић, доктор медицине, специјалиста инфектологије, из здравствене установе,
4. Бранкица Новаковић, доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, из здравствене установе,

на период од четири године.

II

Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 002837162 2025 09411 000 000 000 001 04 002
Нови Сад, 25. јун 2025. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Балинт Јухас, ср
Juhász Bálint, sk

710.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има

С А Д Р Ж А Ј

Редни број	Предмет	Страна	Редни број	Предмет	Страна
ОПШТИ ДЕО			ПОСЕБНИ ДЕО		
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ		
690.	Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину;	825	699.	Одлука о престанку мандата члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за финансије;	1511
691.	Покрајинска скупштинска одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци;	956	700.	Одлука о престанку мандата заменика покрајинског секретара за финансије;	1511
692.	Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Шид - граница Хрватске, деонице Стара Пазова - Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци;	961	701.	Одлука о избору потпредседника Покрајинске владе;	1511
693.	Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе «Горње Подунавље»;	1226	702.	Одлука о избору члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за финансије;	1511
694.	Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене заштићеног природног подручја «Мостонга»;	1233	703.	Одлука о разрешењу заменика покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај;	1512
695.	Покрајинска скупштинска одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“;	1241	704.	Одлука о избору заменика покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај;	1512
696.	Покрајинска скупштинска одлука о доношењу измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“;	1247	705.	Одлука о престанку дужности вршиоца дужности заменика директора Универзитетског клиничког центра Војводине;	1512
697.	Покрајинска скупштинска одлука о укидању установе Центра за привредно – технолошки развој Војводине;	1510	706.	Одлука о именовању заменика директора Универзитетског клиничког центра Војводине;	1512
СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			707.	Одлука о престанку дужности председнику и члановима Управног одбора Универзитетског клиничког центра Војводине;	1513
698.	Обавештење о оглашавању јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места на неодређено време	1510	708.	Одлука о именовању председника и чланова Управног одбора Универзитетског клиничког центра Војводине;	1513
			709.	Одлука о престанку дужности председнику и члановима Надзорног одбора Универзитетског клиничког центра Војводине;	1513
			710.	Одлука о именовању председника и чланова Надзорног одбора Универзитетског клиничког центра Војводине	1514

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 300 динара

Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.о.о. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,

Текст огласа, са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:

„Службени лист АПВ” Д.о.о. Мађар Со Кфт, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.

Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021 487 44 27

Штампа: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142,

Служба претплате: 021 557 304, Огласно одељење: 021 456 832, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs